T EDAŞ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2020 YILI
ELEKTRİK PROJE VE TESİS
BİRİM FİYAT KİTABI

(Malzeme - ihzarat - Montaj - Demontaj)

"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı yada bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz yada başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemler ile iletilmek suretiyle kullanılamaz."

2020 YILI ELEKTRİK BİRİM FİYAT KİTABINA AİT GENEL AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hazırlanan bu kitaptaki baz birim fiyatlar ; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.(TEDAŞ) Yönetim Kurulu'nun 10.05.2011 tarih ve 16-45 sayılı kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulamada esas alınan Birim Fiyat Tarifleri Kitabına göre tesbit edilmiştir.

2- Fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.

3- Her türlü uygulama ve ödeme Birim Fiyat Tarifleri esas alınarak yapılacaktır.

4- Bu kitaptaki baz birim fiyatlar TEDAŞ'ın birim fiyat sözleşmeli işlerinde, ödemelerinde kullanılmak için düzenlenmiştir.Yıl içindeki fiyat artışları,TEDAŞ sözleşme şartnamelerinin ilgili maddelerine göre ödenir.

5- Bu kitapta yer alan ihzarat nakliyesi sütunundaki fiyatlar hariç, diğer baz birim fiyatlara yüklenici karı ve Genel Giderlerden oluşan % 25 dahildir.

6- Kitapta yer alan ödeme sütunlarının açıklaması ;

a) Şantiyeye getirilen (ihzar edilen) malzemeye, malzeme sütunundaki bedeller ödenir.

b) Montaj bedellerine nakliye bedeli dahildir.

c) Sökülen malzemelerin montaj ve nakliye bedeli, Birim Fiyat Tarifleri Kitabının 56. sayfasında açıklandığı şekilde ödenir.

d) Malzeme ihzarat bedelleri; Malzeme sütununda, ihzarat nakliye bedelleri ise ; nakliye sütununda gösterilen bedeller üzerinden ödenir.

e) Kurum tarafından verilen malzemenin ihzarat bedeli olarak, sadece nakliye sütununda gösterilen bedeller, ihale indirimi veya zammı uygulanarak ödenir.

f) Bu Birim Fiyat Kitabında verilen nakliye ve montaj bedelleri ; ekli haritada belirtilen bölgelere göre düzenlenmiştir.

7- Bu Birim Fiyat Kitabındaki malzeme ve techizat ile montaj ve demontaj işlerinin bedelleri ; TSE, TSE-İSO9000, TEK ,TEDAŞ ve İLLER BANKASI teknik şartnamelerine ve yüklenici tarafından teklif edilipte, TEK , İLLER BANKASI ve TEDAŞ ' ca kabul edilmiş teknik karakteristiklere uygun olarak tespit edilmiştir.

8- Bu Birim Fiyat Kitabında gösterilen ve İDARECE verilecek veya şebekeden sökülecek malzeme ve teçhizat bedelleri ile bunların montaj ve demontaj bedellerine gümrükleme her tür depolama, bilumum nakliye, yükleme, boşaltma, nakliye sigortası, vergi ve resimler, malzeme ve teçhizat montajına ait fire ve bu birim fiyat kitabındaki pozlarda özel olarak belirtilmeyen gerekli mesnet, köşebent, kelepçe, cıvata, klemens, her cins irtibat malzemesi, boya, izolasyon, her cins zeminde hafriyat, su zamları, kalıp temel betonu yapılması, vb. tesisin noksansız işler hale gelebilmesi için gerekli her türlü malzeme bedelleri ile montaj bedelleri dahildir.

9- Bu kitaptaki ihzarat nakliye birim fiyatları, sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanması sonucu artan ve istemi halinde İDARENİN göstereceği yere teslim edilen malzeme için, malzeme birim fiyatı olarak ; Birim Fiyat Kitabında belirtilen malzeme birim fiyatlarına, nakliye birim fiyatının 1,25 katı eklenir ve yüklenici indirim veya zammı uygulanarak ödeme yapılır.

10- İşin bitiminden tasfiyesinden veya feshinden sonra Kurumdan kaynaklanan nedenler hariç, özel şartnamede gösterilen oranlardan fazla ihzar edilmiş malzeme arttığı taktirde, bu malzemenin iş yerine nakliyesi için nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, İDARENİN göstereceği yere iadesi için de nakliye bedeli ödenmez.

11- Yükleniciye, Kuruma ait depolardan faiz uygulamaksızın satılan veya nam ve hesabına aynı şartla bedeli üreticiye yatırılan malzemeden; sözleşmenin feshi, tasfiyesi veya tesisin tamamlanmasından sonra, istemi halinde Kuruma teslim edilenlere malzeme bedeli olarak, Birim Fiyat Kitabındaki malzeme fiyatlarının % 80'ine, nakliye fiyatının 1,25 katı eklenmek sureti ile yüklenici indirim veya zammı uygulanmadan ödenir.

12- Birim Fiyat Kitabında birim fiyatı bulunmasına rağmen, bedeli montaj bedeline dahil edilmiş bulunan malzeme için ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

13- Kurumca verilecek malzemelerin yüklenici şantiyesine teslim edilmesi halinde, ihzarat nakliye bölümündeki nakliye birim fiyatları 1,25 katı arttırılıp, montaj birim fiyatından düşülerek ödeme yapılır.

14- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Yönetim Kurulunun ..... tarih ve ..... sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(TEDAŞ)

İzni Alınmadan kitap olarak veya dijital ortamda çoğaltılama

İLLERİN FİYAT BÖLGELERİ

	İL	BÖLGE NO		İL	BÖLGE NO		İL	BÖLGE NO	İL		BÖLGE NO
1	ADANA	2	21	DİYARBAKIR	3	41	KOCAELİ	1	61	TRABZON	3
2	ADIYAMAN	3	22	EDİRNE	1	42	KONYA	2	62	TUNCELİ	3
3	AFYON	2	23	ELAZIĞ	3	43	KÜTAHYA	2	63	ŞANLIURFA	3
4	AĞRI	3	24	ERZİNCAN	3	44	MALATYA	3	64	UŞAK	2
5	AMASYA	2	25	ERZURUM	3	45	MANİSA	1	65	VAN	3
6	ANKARA	2	26	ESKİŞEHİR	2	46	KAHRAMANMARAŞ	3	66	YOZGAT	2
7	ANTALYA	2	27	GAZİANTEP	2	47	MARDİN	3	67	ZONGULDAK	2
8	ARTVİN	3	28	GİRESUN	3	48	MUĞLA	2	68	AKSARAY	2
9	AYDIN	1	29	GÜMÜŞHANE	3	49	MUŞ	3	69	BAYBURT	3
10	BALIKESİR	1	30	HAKKARİ	3	50	NEVŞEHİR	2	70	KARAMAN	2
11	BİLECİK	1	31	HATAY	2	51	NİĞDE	2	71	KIRIKKALE	2
12	BİNGÖL	3	32	ISPARTA	2	52	ORDU	3	72	BATMAN	3
13	BİTLİS	3	33	İÇEL	2	53	RİZE	3	73	ŞIRNAK	3
14	BOLU	2	34	İSTANBUL	1	54	SAKARYA	1	74	BARTIN	2
15	BURDUR	2	35	İZMİR	1	55	SAMSUN	2	75	ARDAHAN	3
16	BURSA	1	36	KARS	3	56	SİİRT	3	76	IĞDIR	3
17	ÇANAKKALE	1	37	KASTAMONU	2	57	SİNOP	2	77	YALOVA	1
18	ÇANKIRI	2	38	KAYSERİ	2	58	SİVAS	3	78	KARABÜK	2
19	ÇORUM	2	39	KIRKLARELİ	1	59	TEKİRDAĞ	1	79	KİLİS	2
20	DENİZLİ	2	40	KIRŞEHİR	2	60	TOKAT	2	80	OSMANİYE	2
									81	DÜZCE	2

KIRKLARELİ
EDİRNE
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
MARMARA DENİZİ
YALOVA
BANDIRMA
ÇANAKKALE
BURSA
BİLECİK
BALIKESİR
I.Fiyat Bölgesi
KÜTAHYA
MANİSA
ÇEŞME
İZMİR
UŞAK
AFYON
KUŞADASI
AYDIN
DENİZLİ
ISPARTA
BURDUR
BODRUM
MUĞLA
ANTALYA
MARMARİS
FETHİYE
SİDE
KEMER
ALANYA
KALKAN
KAŞ
ZONGULDAK
KARABÜK
DÜZCE
SAKARYA
KOCAELİ
BOLU
BARTIN
KASTAMONU
SİNOP
ÇANKIRI
ANKARA
ESKİŞEHİR
II.Fiyat Bölgesi
KONYA
KARAMAN
SİLİFKE
SAMSUN
AMASYA
ÇORUM
TOKAT
KIRIKKALE
YOZGAT
KIRŞEHİR
NEVŞEHİR
AKSARAY
NİĞDE
KAYSERİ
İÇEL
MERSİN
ADANA
OSMANİYE
İSKENDERUN
ANTAKYA
ORDU
GİRESUN
SİVAS
MALATYA
MARAŞ
ADIYAMAN
GAZİANTEP
KİLİS
URFA
TRABZON
RİZE
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
ERZİNCAN
TUNCELİ
BİNGÖL
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
ARTVİN
ARDAHAN
KARS
ERZURUM
IĞDIR
AĞRI
III.Fiyat Bölgesi
MUŞ
VAN
BİTLİS
BATMAN
SİİRT
MARDİN
ŞIRNAK
HAKKARİ

FİHRİST (TÜM YIL)

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	MALZEME-MONTAJ NAKLİYE-DEMONTAJ SAYFA NO
1	AKÜMÜLATÖR	1
2	AMORTİSÖR (DAMPER)	1
3	BARALAR	1
3.1	BAKIR BARALAR	2
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR	2
4	DENGELEME (KONTURPUAN)	3
5	DİREKLER	3
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER	3
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLİ TİPLERDEN	
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri	4
5.1.d	Tek Kat Boyalı Direk ve Traverslerin	4
5.1.h	Demir Direk ve Travers boyanması	4
5.1.i	Her Cins Direğe Yağmurluk Betonu Yapılması	4
5.1.j	Direklerin Kesilerek Demontajı	4
5.1.k	Profil ve Boru Direklerin Demontajı	4
5.1.n	Eşdeğer A Direği Dikmeler	4
5.2	BOYALI CIVATALI DEMİR DİREKLER	4
5.2.c	Boyalı,civatalı direk için , kesilmiş delinmiş,söylenmiş montaja	
	hazır direk elemanları	5
5.3	GALVANİZLİ VE GALVANİZ CIVATALI DEMİR DİREKLER	5
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	5
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli , boyalı	
	demir konstrüksiyon	5
5.5	GALVANİZLİ DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR	5
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR DİREK TRA ve KON	5
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve teçhizat montajı için gerekli,galva-	
	nizli demir konstrüksiyon	5
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ	5
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ	12
5.6	BETONARME DİREKLER	20
	SANTRİFUJ BETONARME DİREKLER	
5.6.1	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şebeke Direkleri	20
5.6.2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	29
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK AYDINLATMA DİREKLERİ	55
5.6.4	BETONARME PROJEKTÖR DİREKLERİ	57
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ	58
5.6.5	BETONARME TRANSFORMATÖR PLATFORMU	58
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMEL TİP)	58
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR	60
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER	60
5.7.0	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU ve NİHAYET TRAVERSLER	62
5.7.11	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR	64
5.7.19	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU ve NİHAYET KONSOLLAR	66
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSLERİ	67
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSLERİ	67
5.7.23	AYDINLATMA DİREĞİ KONSOLLARI	68
5.8	AĞAÇ DİREKLER	68
5.9	LENTE YAPILMASI	70
6	KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	70
6.1	AZ YAĞLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	70
6.3	GAZLI KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	70
6.5	VAKUM KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)	71
7.5	DİZEL BORULARI	72
	1 - GALVANİZLİ BORULAR	72
	2 - ÇELİK ÇEKME BORULAR	72
8	GAZ BORUSU (Kablo Muhafazası İçin)	72
8.2	KABLO MUHAFAZA BORUSU	72
9	İLETKENLER	73
9.1	BAKIR İLETKENLER	73
9.2	ALÜMİNYUM İLETKENLER	73
9.3	ÇELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER	74
9.3.1	ALÜMİNYUM BAĞ TELİ	74
9.3.2	ALÜMİNYUM BAND	75
9.4	ÇELİK KORUMA TELİ	75
9.5	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM	
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	75
9.7	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM	
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI	
	İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR	76
10	KİTİ MİNSLER	76
11	İZOLATÖRLER	77
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ (DAHİLİ TİP)	77
	HARİCİ TİP	
11.2	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİŞ İZOLATÖRLERİ	78
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİŞ İZOLATÖRLERİ	79
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ	80
11.5	İZOLATÖR DEMİRLERİ	80
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP)	81
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SİS TİPİ)	81
11.7	ASKI TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)	81
11.8	GERGİ TERTİBATI (HİRDAVAT MALZEMESİ)	81
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU	83
13	İZOLE PİNİ	83
13.1	İZOLE ELDİVEN	83
13.2	İZOLE HAL	83
13.3	İZOLE SEHPA	83
14	MEKAN KİRİTİBAT TELİ	83
15	PARAFUDRLAR	83
16	ROLELER ; Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bak)	84
	VII - Buchholz Rolesi	84
	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre	84
	IX - Alkollu Termometre	84
17	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	84
17.1	DAHİLİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	84
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	85
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	86
17.4	DAHİLİ TİP SİGOR TOPRAK AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	87
17.4.1	DAHİLİ TİP TOPRAK TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)	87
17.5	HARİCİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	88
17.6	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	88
17.7	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	88
17.8	HARİCİ TİP SİGOR TOPRAK AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)	89
17.8.1	DAHİLİ TİP SİGORTA GRUBU	90
17.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G SİGORTA PATRONLARI	89
17.10	AYIRICI (SEKSİYONER) KUMANDA TERTİBATI	90
17.11	O.G GÜÇ AYIRICILARI (SEKSİYONERLERİ)	90
18	SENKRONİZASYON TERTİBATI	90
19	SİGORTALAR	90
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	92
20.6	AMPULLER	94
21	BAKLAVALI SAC	95
22	SAC (TRAFO VEYA TEVZİ) KÖŞK	95
22.1	RING MAIN ÜNİTELİ SAC TRAFO KÖŞKLERİ	96
22.2	RING MAIN ÜNİTELİ YÜK AYIRICISI (RMU)	96
22.4	ORTA GERİLİM METAL MUHAFAZALI MODÜLER HÜCRELER	97
22.5	RMU BETON TRAFO KÖŞKÜ	100
22.5.4	BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TİP	
	TRAFO KÖŞKLERİ (RMU'LU)	104
23	ŞARJ TERTİBATI	105
24	PANOLAR	106
24.1	A.G ALTERNATÖR PANOSU	106
24.2	O.G ALTERNATÖR PANOSU	106
24.4	A.G ÇIKIŞ PANOSU	106
24.4.3	A.G ABONE DAĞITIM PANOSU (BOX)	108
24.6	KULE TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT A.G ve O.G ÖLÇÜ ve	
	KORUMA PANOLARI (ÖLÇÜ DOLABI)	109
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI	109
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO KARKASLARI	109
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILICAK PANO CİHAZLARI	110
25	TABLO CİHAZLARI	117
25.1	AMPERMETRE	117
25.2	VOLTMETRE	118
25.3	COS Φ METRE	118
25.4	KW METRE	118
25.5	FREKANSMETRE	118
25.6	KVAR METRE	118
25.8	SAYAÇLAR	118
25.13	VOLTMETRE KOMUTATÖRÜ	119
25.16	ŞALTERLER	119
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)	119
25.17.1	COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)	119
25.18	DÖZENGİLİ ŞALTERLER	120
25.19	KOLLU ADİ ŞALTER	120
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ	120
25.21	A.G SİGORTALI YÜK AYIRICISI (Sigortası ile Komple)	121
26	TEHLİKE LEVHASI	121
27	TEHLİKE İŞARETİ	121
28	TEL KAFESLİ KAPI	121
29	TEL KAFESLİ ÇIT	121
30	TOPRAKLAMALAR	122
31	TRANSFORMATÖRLER	122
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERİ	123
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ	130
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ	131
32	YERALTI KABLOLARI	148
32.a	1 KV NYY (PVC YALITKANLI) KABLO	148
	b-I YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE (2002 sonrası)	148
	b-II YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE (2002 öncesi)	173
	b-III BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARI ARA DÖŞ GÖRE	187
	b-IV AYNI TOP KANALA BİRDEN FAZLA A.G KAB.DÖŞ GÖRE	206
	b-V AYNI TOP KANALA BİRDEN FAZLA O.G KAB DÖŞENMESİ	220
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI	227
32.26	0,6/1 KV YVV (NYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI	234
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI	243
32.34.3	SİLİKON - KAUÇUK İZOLATÖRLÜ KABLO BAŞLIKLARI	246
32.34.8	BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI	246
32.34.9	EKRANLI AYRILABİLEN (GEÇMELİ) TİP KABLO BAŞLIKLARI	253
32.35	KABLO PABUÇLARI	254
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLA.SOK.VE YENİ YAPIL	255
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAÇ	255
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANAL YAPILMASI	255
35	GALVANİZLİ DİKİLİ NİLİ TİPİ	255
36	TİP TRAFO BİNALARI	255
36.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ	258
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI	259
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI	253
39	KONTAKTÖRLER	254

2020 YILI MALZEME , MONTAJ , DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
1	AKÜMÜLATÖR											
1.a	AKÜMÜLATÖR BATARYASI (EBONİT VEYA PLASTİK KUTU İÇİNDE)											
	24 VOLT , 45 Ah	Ad.	190,27	560,61	613,82	731,40	73,12	80,30	95,08	111,83	120,86	147,84
	24 VOLT , 60 Ah	Ad.	243,04	590,82	646,46	768,82	76,92	84,40	99,88	117,04	131,03	149,73
	24 VOLT , 90 Ah	Ad.	318,04	633,22	697,41	820,84	82,14	90,08	106,90	123,85	133,94	163,23
	24 VOLT , 120 Ah	Ad.	430,53	702,22	772,43	911,64	91,13	100,26	118,45	139,60	150,67	177,87
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	527,74	845,20	931,20	1.102,00	110,16	121,18	143,20	166,22	184,21	215,47
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	681,90	845,20	931,20	1.102,00	110,16	121,18	143,20	166,22	184,21	215,47
	110 VOLT , 45 Ah	Ad.	844,39	1.767,81	1.939,64	2.294,43	229,48	252,31	298,04	354,41	391,82	461,44
	110 VOLT , 90 Ah	Ad.	1.420,74	1.836,82	2.019,62	2.390,21	238,96	262,99	310,59	370,22	408,64	481,00
	110 VOLT , 120 Ah	Ad.	1.935,99	1.949,42	2.140,64	2.534,23	253,35	278,55	329,42	388,19	423,62	503,82
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	2.370,68	2.086,22	2.293,23	2.712,22	271,28	298,32	352,50	414,42	456,81	536,85
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	3.181,74	2.374,42	2.614,21	3.087,62	308,78	339,74	401,24	474,18	520,81	614,98
	220 VOLT , 45 Ah	Ad.	1.687,39	1.949,42	2.140,64	2.534,23	253,35	278,55	329,42	388,19	423,62	503,82
	220 VOLT , 90 Ah	Ad.	2.870,65	2.086,22	2.293,23	2.712,22	271,28	298,32	352,50	414,42	456,81	536,85
	220 VOLT , 120 Ah	Ad.	3.871,97	2.374,42	2.614,21	3.087,62	308,78	339,74	401,24	474,18	520,81	614,98
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	4.742,75	2.662,62	2.929,02	3.463,02	346,28	380,66	449,92	533,23	589,26	696,86
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	6.355,15	3.031,84	3.332,05	3.938,66	393,90	433,06	512,33	606,22	663,63	787,44
1.b	STASYONER AKÜ (TSE 1352 YE UYGUN , 2 VOLTLUK TEK HÜCRELER HALİNDE)											
	24 VOLT , 75 Ah	Ad.	1.437,41	680,42	748,22	885,03	88,43	97,29	115,07	136,37	151,80	173,59
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	1.524,90	725,22	796,63	939,46	94,00	103,36	122,52	143,22	154,87	187,38
	24 VOLT , 130 Ah	Ad.	1.586,01	814,82	898,41	1.060,62	106,00	116,75	137,78	161,84	179,25	209,68
	24 VOLT , 170 Ah	Ad.	2.016,54	913,00	1.003,80	1.185,41	118,54	130,72	154,16	181,61	200,61	234,40
	24 VOLT , 200 Ah	Ad.	2.338,74	1.095,81	1.206,01	1.426,40	142,58	156,66	185,73	220,01	242,20	285,64
	110 VOLT , 75 Ah	Ad.	6.656,52	2.374,42	2.614,21	3.087,62	308,78	339,74	401,24	474,18	520,81	614,98
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	6.860,67	2.551,22	2.804,23	3.315,23	331,58	364,80	431,34	511,39	560,99	665,38
	110 VOLT , 130 Ah	Ad.	7.407,86	2.718,23	2.989,44	3.531,85	353,24	388,70	459,15	542,80	595,20	709,41
	110 VOLT , 200 Ah	Ad.	11.396,49	3.077,84	3.381,66	4.000,45	400,08	440,20	520,39	618,41	681,22	806,64
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	19.157,11	3.515,03	3.868,62	4.574,62	457,37	503,35	594,36	701,02	775,23	914,44
	220 VOLT , 200 Ah	Ad.	24.710,92	3.993,24	4.394,04	5.194,44	519,41	571,26	675,39	795,81	877,62	1.032,23
1.c	STASYONER AKÜ (TSE 1352 YE UYGUN , 12 VOLTLUK EBONİT KUTULAR HALİNDE)											
	24 VOLT , 25 Ah	Ad.	479,14	601,80	663,60	782,20	78,16	86,20	101,84	123,24	137,52	156,39
	24 VOLT , 50 Ah.	Ad.	708,29	658,62	725,22	852,27	85,30	93,95	110,83	132,43	147,45	173,04
	24 VOLT , 100 Ah	Ad.	1.169,37	696,21	765,21	903,22	90,38	99,38	117,48	138,39	154,19	180,98
	24 VOLT , 125 Ah	Ad.	1.405,47	781,00	862,20	1.018,40	101,74	112,11	132,38	156,20	173,40	202,78
	24 VOLT , 150 Ah	Ad.	1.631,84	882,62	971,02	1.149,02	114,88	126,78	149,66	177,23	195,65	233,06
	110 VOLT , 50 Ah	Ad.	3.188,68	2.160,03	2.378,02	2.809,04	280,90	308,75	364,93	431,01	474,61	561,81
	110 VOLT , 100 Ah	Ad.	5.255,22	2.259,42	2.484,62	2.941,21	294,04	323,36	381,98	451,18	496,36	586,20
	110 VOLT , 125 Ah	Ad.	6.327,37	2.351,42	2.583,83	3.059,82	305,90	336,64	397,61	470,58	517,35	610,36
	110 VOLT , 150 Ah	Ad.	7.291,20	2.594,82	2.856,41	3.374,62	337,40	371,12	438,47	517,82	572,84	673,44
	220 VOLT , 150 Ah	Ad.	14.681,00	3.100,84	3.412,04	4.034,44	403,39	443,74	524,37	622,01	685,40	811,24
2	AMORTİSÖR (DAMPER)											
	Amortisör (Damper)	Ad.	126,95	68,81	75,71	89,50	0,78	0,86	1,01	54,28	59,70	70,59

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
3	BARALAR											
3.1	BAKIR BARALAR											
3.1.1	DİKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											
	20 X 3 mm^2 , 0.53 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	20 X 5 mm^2 , 0.89 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	25 X 3 mm^2 , 0.67 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	25 X 5 mm^2 , 1.11 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	30 X 3 mm^2 , 0.80 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	30 X 5 mm^2 , 1.34 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	40 X 3 mm^2 , 1.04 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	40 X 5 mm^2 , 1.78 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	40 X 10 mm^2 , 3.56 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	50 X 5 mm^2 , 2.23 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	50 X 10 mm^2 , 4.45 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	60 X 5 mm^2 , 2.67 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	60 X 10 mm^2 , 5.34 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	80 X 5 mm^2 , 3.56 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	80 X 10 mm^2 , 7.12 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	100 X 5 mm^2 , 4.45 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	100 X 10 mm^2 , 8.90 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	120 X 10 mm^2 , 10.68 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	160 X 10 mm^2 , 14.24 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
3.1.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.25 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	8 mm Çap, 0.45 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	10 mm Çap, 0.70 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	16 mm Çap, 1.80 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	20 mm Çap, 2.80 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
	30 mm Çap, 6.30 Kg/m	Kg	52,06	40,04	44,02	52,00	0,37	0,40	0,48	27,75	30,54	36,07
3.1.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 1.01 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 1.43 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 1.79 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 1.57 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 2.26 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 2.90 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 3.94 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 5.15 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 6.29 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 4.78 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 6.26 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 7.69 Kg/m	Kg	66,64	42,55	46,78	55,33	0,44	0,48	0,57	29,43	32,34	38,28
3.2	ALÜMİNYUM BARALAR											
3.2.1	DİKDÖRTGEN KESİTLİ BARALAR											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	20 X 3 mm^2 , 0.162 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	20 X 5 mm^2 , 0.270 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	25 X 3 mm^2 , 0.202 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	25 X 5 mm^2 , 0.338 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	30 X 3 mm^2 , 0.243 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	30 X 5 mm^2 , 0.405 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	40 X 3 mm^2 , 0.324 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	40 X 5 mm^2 , 0.540 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	40 X 10 mm^2 , 1.080 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	50 X 5 mm^2 , 0.675 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	50 X 10 mm^2 , 1.350 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	60 X 5 mm^2 , 0.810 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	60 X 10 mm^2 , 1.620 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	80 X 5 mm^2 , 1.080 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	80 X 10 mm^2 , 2 160 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	100 X 5 mm^2 , 1 350 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	100 X 10 mm^2 , 2.700 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	120 X 10 mm^2 , 3.240 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	160 X 10 mm^2 , 4.320 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
3.2.2	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Dolu)											
	6 mm Çap, 0.08 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	8 mm Çap, 0.14 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	10 mm Çap, 0.21 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	16 mm Çap, 0.54 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	20 mm Çap, 0.85 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
	30 mm Çap, 0.91 Kg/m	Kg	15,12	46,67	51,33	60,67	0,20	0,22	0,26	32,49	35,76	42,26
3.2.3	DAİRE KESİTLİ BARALAR (İçi Boş)											
	20 mm Dış Çap, 16 mm İç Çap, 0.310 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	20 mm Dış Çap, 14 mm İç Çap, 0.430 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	20 mm Dış Çap, 12 mm İç Çap, 0.540 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	30 mm Dış Çap, 26 mm İç Çap, 0.475 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	30 mm Dış Çap, 24 mm İç Çap, 0.690 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	30 mm Dış Çap, 22 mm İç Çap, 0 880 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	50 mm Dış Çap, 44 mm İç Çap, 1.200 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	50 mm Dış Çap, 42 mm İç Çap, 1.560 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	50 mm Dış Çap, 40 mm İç Çap, 1.910 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	60 mm Dış Çap, 54 mm İç Çap, 1.450 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	60 mm Dış Çap, 52 mm İç Çap, 1.900 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	60 mm Dış Çap, 50 mm İç Çap, 2.330 Kg/m	Kg	16,53	49,07	53,98	63,78	0,21	0,23	0,27	34,18	37,62	44,43
	NOT: Ödemeler baraların net ağırlıklarına göre yapılır.											
4	DENGELEME (KONTURPUA)											
4.1	Döküm (Pik)	Kg.	3,32	8,50	9,36	11,03	0,13	0,15	0,17	6,63	7,30	8,64
4.2	Beton	Kg.	1,66	9,44	10,38	12,30	0,13	0,14	0,16	7,43	8,16	9,67
5	DİREKLER											
5.1	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri	Kg.	4,72	7,25	7,98	9,43	0,15	0,16	0,19	4,05	4,46	5,27
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	4,72	7,33	8,06	9,53	0,15	0,16	0,19	4,09	4,50	5,32
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLERDEN:											
5.1.a	Her Cins Yuvarlak ve Profil Demiri	Kg.	4,72				0,15	0,16	0,19			
5.1.d	Sülyenli ve bir kat Boyalı Direk ve Traversin imalatı (nakliye dahil)	Kg.	4,72				2,04	2,24	2,65			
5.1.h	DEMİR DİREK VE TRAVERS BOYANMASI											
	a- Sülyen Sürme	Kg.		0,29	0,31	0,37						
	b- Bir Kat Yağlı Boya	Kg.		0,31	0,34	0,40						
	NOT: İmalatların, zorunlu nedenlerle boya ve/veya sülyen eksiği ile teslim alınması veya verilmesi durumunda boya ve/veya sülyen yapım bedelleri ödenir veya kesilir.											
5.1.i	HER CİNS DİREĞE YAĞMURLUK BETONU YAPILMASI											
	Her Cins Direğe Yağmurluk Betonu Yapılması	Kg.		0,65	0,71	0,84						
5.1.j	DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI											
	İdarenin kontrol teşkilatınca kesilmesinde zaruret görülen ve bir tutanağa bağlanan her cins ve tipte direğin (boru ve ağaç direk ADET, demir ve beton direkler KG üzerinden) demontajı											
	1- Demir Direkler	Kg.								2,65	2,92	3,45
	2- Beton Direkler	Kg.								1,09	1,20	1,41
	3- Putrel ve Boru Direkler	Ad.								124,25	136,71	161,52
	3.1- Çift Putrel	Ad.								158,31	174,11	205,76
	4- Tek Ağaç Direkler	Ad.								79,88	87,83	103,85
	4.1- Çift Ağaç Direkler	Ad.								97,41	107,13	126,63
	NOT: Beton direğin zorunlu hallerde kesilerek demontaj edilmesinde, ödemeye esas direk birim ağırlığı olarak 5.6 pozundaki ağırlığın %40'ı alınır											
5.1.k	PUTREL VE BORU DİREKLERİN DEMONTAJI											
	1- Putrel ve Boru Direkler	Ad.								282,23	310,46	366,87
	2- Çift Putrel	Ad.								344,97	379,48	448,50
5.1.1	Eşdeğer A Direği Dikmeleri	Kg.		0,45	0,50	0,59						
5.2	BOYALI CİVATALI DEMİR DİREKLER											
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri	Kg.	4,72	14,34	15,78	18,65	0,15	0,16	0,19	7,71	8,48	10,02

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg	4,72	14,49	15,93	18,83	0,15	0,16	0,19	7,79	8,57	10,13
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.2.c	Boyalı, civatalı direk için; kesilmiş, delinmiş,	Kg.	4,72				5,30	5,83	6,89			
	sülyenli, bir kat yağlı boyalı, montaja hazır											
	direk elemanlarının imalatı											
5.3	GALVANİZ CİVATALI VE GAL.DEMİR DİREKLER											
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri	Kg.	4,72	25,62	28,19	33,31	0,15	0,16	0,19	9,84	10,82	12,79
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri	Kg.	4,72	25,88	28,47	33,65	0,15	0,16	0,19	9,94	10,93	12,92
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT : Tasfiye veya sair sebeplerle idarece											
	teslım alınan demir direkler için çukur											
	başına direk nakli, çukur açılması v.s.											
	işler için hiçbir bedel ödenmez.											
5.4	BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için	Kg.	4,72	8,41	9,25	10,94	0,15	0,16	0,19	4,57	5,03	5,94
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	4,72	8,50	9,35	11,05	0,15	0,16	0,19	4,61	5,08	6,00
5.4.1	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı											
	için gerekli, boyalı demir konstrüksiyon	Kg.	4,72	10,01	11,01	13,02	0,15	0,16	0,19	3,67	4,04	4,77
5.5	GALVANİZ CİVATALI VE GALVANİZ DEMİR											
	TRAVERS VE KONSOLLAR											
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için	Kg.	4,72	25,62	28,19	33,31	0,15	0,16	0,19	9,84	10,82	12,79
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	4,72	25,88	28,47	33,65	0,15	0,16	0,19	9,94	10,93	12,92
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.a	Galvaniz civatalı ve galvanizli demir direk,											
	travers ve konsol imalatı	Kg.					12,84	12,84	12,84			
5.5.1	PARÇALI KAYNAKLI GALVANİZLİ DEMİR											
	DİREK TRAVERS ve KONSOLLAR											
	I- Şehir içi AG ve OG Müşterek Şebeke Direkleri için	Kg.	4,72	17,46	19,20	22,70	0,15	0,16	0,19	4,37	4,81	5,68
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri için	Kg.	4,72	17,63	19,39	22,92	0,15	0,16	0,19	4,42	4,86	5,74
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
5.5.1.a	Parçalı kaynaklı galvanizli demir direk ve											
	konsol imalatı	Kg.					9,55	9,55	9,55			
5.5.2	Muhtelif pozlardaki cihaz ve techizat montajı											
	için gerekli, galvanizli demir konstrüksiyon	Kg.	4,72	18,40	20,24	23,91	0,15	0,16	0,19	3,96	4,40	5,19
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri	Kg.	3,55	28,98	31,88	37,68	0,13	0,15	0,17	4,10	4,50	5,32
	NOT: İMALAT MONTAJ BEDELİNE DAHİLDİR.											
	NOT: Galvanizli Sac Aydınlatma Direkleri galvanizlenmiş olarak imal edilerek iş yerine getirilmiş ise NAKLİYE sütunundaki bedel malzeme bedeline eklenerek ödeme yapılır.	Kg.					19,71	21,68	25,62			
	NOT:1) Yukarıdaki Galvanizli Sac Aydınlatma Direklerine ait Birim Fiyatlar sadece; -1997 ve daha önceki yıllara ait Birim Fiyat kitapları ile; Kg' lı birim fiyat sistemine göre İhale edilip devam eden işlerde kullanılacaktır 2) Kg'lı birim fiyat sistemi ile ihale edilen işler tamamlandığında bu fiyatlar Birim Fiyat kitabından çıkartılacaktır.											
5.5.3	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA DİREKLERİ TİP AĞIRLIKLARI											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Ağır .GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır..GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır..GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır.,GAL SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi.,100 Kg Ağır..GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi.,102 Kg Ağır..GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi.,117 Kg Ağır..GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi.,119 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi.,177 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi.,179 Kg Ağır .GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi.,201 Kg Ağır .GAL.SAC DİREK	Ad										
	ADT-110/25 Tipi.,203 Kg Ağır .GAL.SAC DİREK	Ad.										
5.5.3	ÇİFT KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.										
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-75/12 Tipi.,101 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/12 Tipi.,103 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/20 Tipi.,113 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-80/25 Tipi .117 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/20 Tipi.,130 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-90/25 Tipi.,134 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/20 Tipi.,190 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-100/25 Tipi.,194 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/20 Tipi.,214 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	ADT-110/25 Tipi.,218 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.										
	Galvanizli Sac Aydınlatma (BORU)Direkleri	Kg.		3,82	4,20	4,96	0,15	0,16	0,19	1,55	1,70	2.01
	Galvanizli POLİGON çelik Aydınlatma Direkleri	Kg.		2,76	3,04	3,59	0,15	0,17	0,20	1,13	1,25	1,47
5.5.3.1	GALVANİZLİ SAC AYDINLATMA (BORU)											
	DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 63 Kg Agir.,GAL.SAC DIREK	Ad.	362,49									
	ADT-60/10 Tipi., 64 Kg Agir.,GAL.SAC DIREK	Ad.	368,17									
	ADT-60/12 Tipi., 65 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	374,22									
	ADT-65/8 Tipi., 69 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	397,12									
	ADT-65/10 Tipi., 70 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	402,99									
	ADT-65/12 Tipi., 72 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	414,35									
	ADT-70/8 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	448,99									
	ADT-70/10 Tipi., 79 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	454,67									
	ADT-70/12 Tipi., 80 Kg Ağır.,GAL SAC DIREK	Ad.	460,35									
	ADT-75/8 Tipi., 92 Kg Ağır..GAL.SAC DIREK	Ad.	529,44									
	ADT-75/10 Tipi., 93 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	535,12									
	ADT-75/12 Tipi., 94 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	540,98									
	ADT-80/12 Tipi., 96 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	552,53									
	ADT-80/20 Tipi.,100 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	575,44									
	ADT-80/25 Tipi.,102 Kg Ağır..GAL.SAC DIREK	Ad.	586,98									
	ADT-90/20 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	673,48									
	ADT-90/25 Tipi.,119 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	685,03									
	ADT-100/20 Tipi.,177 Kg Ağır..GAL.SAC DIREK	Ad.	1.018,56									
	ADT-100/25 Tipi.,179 Kg Ağır..GAL.SAC DIREK	Ad.	1.030,29									
	ADT-110/20 Tipi.,201 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	1.156,74									
	ADT-110/25 Tipi.,203 Kg Ağır.,GAL.SAÇ DIREK	Ad.	1.168,28									
	ÇİFT KONSOLLU TİP											
	ADT-60/8 Tipi., 68 Kg Ağır.,GAL SAC DIREK	Ad.	391,26									
	ADT-60/10 Tipi., 70 Kg Ağır ,GAL.SAC DIREK	Ad.	402,99									
	ADT-60/12 Tipi., 72 Kg Ağır..GAL.SAC DIREK	Ad.	414,35									
	ADT-65/8 Tipi., 74 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	425,90									
	ADT-65/10 Tipi., 76 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	437,44									
	ADT-65/12 Tipi., 78 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	448,99									
	ADT-70/8 Tipi., 83 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	477,57									
	ADT-70/10 Tipi., 85 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	489,30									
	ADT-70/12 Tipi., 87 Kg Ağır.,GAL.SAC DIREK	Ad.	500,67									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ADT-75/8 Tipi., 97 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	558,39									
	ADT-75/10 Tipi., 99 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	569,75									
	ADT-75/12 Tipi.,101 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	581,30									
	ADT-80/12 Tipi.,103 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	592,85									
	ADT-80/20 Tipi.,113 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	650,39									
	ADT-80/25 Tipi.,117 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	673,48									
	ADT-90/20 Tipi.,130 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	748,07									
	ADT-90/25 Tipi.,134 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	771,16									
	ADT-100/20 Tipi.,190 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	1.093,51									
	ADT-100/25 Tipi.,194 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	1.116,42									
	ADT-110/20 Tipi.,214 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	1.231,51									
	ADT-110/25 Tipi.,218 Kg Ağır.,GAL.SAC DİREK	Ad.	1.254,60									
5.5.3.2	GALVANIZLİ ÇELİK POLİGON											
	AYDINLATMA DİREKLERİ											
	TEK KONSOLLU TİP											
	AD1 - 50/ 5 Tipi., 47 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	308,43									
	AD1 - 50/ 10 Tipi., 49 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	321,62									
	AD1 - 50/ 15 Tipi., 53 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	347,83									
	AD1 - 60/ 5 Tipi., 65 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	426,63									
	AD1 - 60/ 10 Tipi., 67 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	439,64									
	AD1 - 60/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	459,25									
	AD1 - 70/ 5 Tipi., 74 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	485,46									
	AD1 - 70/ 10 Tipi., 77 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	505,25									
	AD1 - 70/ 15 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	524,86									
	AD1 - 70/ 20 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	544,65									
	AD1 - 80/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	570,85									
	AD1 - 80/ 10 Tipi., 90 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	590,46									
	AD1 - 80/ 15 Tipi., 93 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	610,26									
	AD1 - 80/ 20 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	623,45									
	AD1 - 90/ 5 Tipi., 130 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	852,89									
	AD1 - 90/ 10 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	872,68									
	AD1 - 90/ 15 Tipi., 135 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	885,88									
	AD1 - 90/ 20 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	905,30									
	AD1 - 90/ 25 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	925,10									
	AD1 - 100/ 5 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	957,90									
	AD1 - 100/ 10 Tipi., 149 Kg ağır. POL. AYD DİR	Ad.	977,69									
	AD1 - 100/ 15 Tipi., 152 Kg ağır. POL. AYD DİR	Ad.	997,30									
	AD1 - 100/ 20 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	1.010,31									
	AD1 - 100/ 25 Tipi., 156 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.023,51									
	AD1 - 110/ 5 Tipi., 179 Kg ağır. POL AYD. DİR.	Ad.	1.174,51									
	AD1 - 110/ 10 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.187,52									
	AD1 - 110/ 15 Tipi., 183 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.200,72									
	AD1 - 110/ 20 Tipi., 186 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.220,33									
	AD1 - 110/ 25 Tipi., 189 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.240,12									
	AD1 - 120/ 5 Tipi., 201 Kg ağır. POL AYD. DİR.	Ad.	1.318,74									
	AD1 - 120/ 10 Tipi., 204 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.338,35									
	AD1 - 120/ 15 Tipi., 207 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.358,14									
	AD1 - 120/ 20 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.371,33									
	AD1 - 120/ 25 Tipi., 210 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.377,75									
	AD1 - 130/ 5 Tipi., 231 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.515,56									
	AD1 - 130/ 10 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.541,95									
	AD1 - 130/ 15 Tipi., 238 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.561,37									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD1 - 130/ 20 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.581,17									
	AD1 - 130/ 25 Tipi., 243 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	1.594,36									
	AD1 - 140/ 5 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	1.653,37									
	AD1 - 140/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.673,16									
	AD1 - 140/ 15 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.686,17									
	AD1 - 140/ 20 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad	1.705,78									
	AD1 - 140/ 25 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.725,57									
	AD1 - 150/ 5 Tipi., 280 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.837,00									
	AD1 - 150/ 10 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.856,79									
	AD1 - 150/ 15 Tipi., 285 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.869,98									
	AD1 - 150/ 20 Tipi., 287 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.882,99									
	AD1 - 150/ 25 Tipi., 290 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.902,60									
	İKİ KONSOLLU TİP											
5.5.3.2	AD2 - 50/ 5 Tipi., 51 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	334,63									
	AD2 - 50/ 10 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	367,44									
	AD2 - 50/ 15 Tipi., 61 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	400,24									
	AD2 - 60/ 5 Tipi., 68 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	446,05									
	AD2 - 60/ 10 Tipi., 73 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	479,04									
	AD2 - 60/ 15 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	511,66									
	AD2 - 70/ 5 Tipi., 78 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	511,66									
	AD2 - 70/ 10 Tipi., 84 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	551,06									
	AD2 - 70/ 15 Tipi., 88 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	577,27									
	AD2 - 70/ 20 Tipi., 94 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	616,67									
	AD2 - 80/ 5 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	597,06									
	AD2 - 80/ 10 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	623,45									
	AD2 - 80/ 15 Tipi., 101.Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	662,67									
	AD2 - 80/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	695,47									
	AD2 - 90/ 5 Tipi., 133 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	872,68									
	AD2 - 90/ 10 Tipi., 138 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	905,30									
	AD2 - 90/ 15 Tipi., 144 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	944,70									
	AD2 - 90/ 20 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad	984,11									
	AD2 - 90/ 25 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.010,31									
	AD2 - 100/ 5 Tipi., 150 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	984,11									
	AD2 - 100/ 10 Tipi., 155 Kg ağır POL. AYD. DİR	Ad.	1.017,09									
	AD2 - 100/ 15 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad	1.056,31									
	AD2 - 100/ 20 Tipi., 165 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.082,70									
	AD2 - 100/ 25 Tipi., 171 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.121,92									
	AD2 - 110/ 5 Tipi., 181 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.187,52									
	AD2 - 110/ 10 Tipi., 188 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.233,34									
	AD2 - 110/ 15 Tipi., 193 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.266,33									
	AD2 - 110/ 20 Tipi., 198 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.298,95									
	AD2 - 110/ 25 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.331,93									
	AD2 - 120/ 5 Tipi., 203 Kg ağır. POL. AYD. DIR.	Ad.	1.331,93									
	AD2 - 120/ 10 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.371,33									
	AD2 - 120/ 15 Tipi., 215 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.410,73									
	AD2 - 120/ 20 Tipi., 220 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.443,35									
	AD2 - 120/ 25 Tipi., 225 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.476,34									
	AD2 - 130/ 5 Tipi., 236 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.548,36									
	AD2 - 130/ 10 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.581,17									
	AD2 - 130/ 15 Tipi., 246 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.613,97									
	AD2 - 130/ 20 Tipi., 252 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.653,37									
	AD2 - 130/ 25 Tipi., 258 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.692,59									
	AD2 - 140/ 5 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.679,58									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD2 - 140/ 10 Tipi., 261 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.712,38									
	AD2 - 140/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.745,18									
	AD2 - 140/ 20 Tipi., 272 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.784,58									
	AD2 - 140/ 25 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.817,39									
	AD2 - 150/ 5 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.856,79									
	AD2 - 150/ 10 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.896,19									
	AD2 - 150/ 15 Tipi., 295 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.935,59									
	AD2 - 150/ 20 Tipi., 300 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.968,21									
	AD2 - 150/ 25 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.994,42									
	ÜÇ KONSOLLU TİP											
	AD3 - 50/ 5 Tipi., 56 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	367,44									
	AD3 - 50/ 10 Tipi., 63 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	413,43									
	AD3 - 50/ 15 Tipi., 70 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	459,25									
	AD3 - 60/ 5 Tipi., 72 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	472,44									
	AD3 - 60/ 10 Tipi., 80 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad	524,86									
5.5.3.2	AD3 - 60/ 15 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	570,85									
	AD3 - 70/ 5 Tipi., 83 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	544,65									
	AD3 - 70/ 10 Tipi., 91 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	597,06									
	AD3 - 70/ 15 Tipi., 99 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	649,66									
	AD3 - 70/ 20 Tipi., 106 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	695,47									
	AD3 - 80/ 5 Tipi., 95 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad	623,45									
	AD3 - 80/ 10 Tipi., 103 Kg ağır. POL AYD. DİR.	Ad.	675,86									
	AD3 - 80/ 15 Tipi., 110.Kg ağır. POL AYD DİR	Ad.	721,68									
	AD3 - 80/ 20 Tipi., 118 Kg ağır. POL. AYD DİR	Ad.	774,09									
	AD3 - 90/ 5 Tipi., 138 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	905,30									
	AD3 - 90/ 10 Tipi., 146 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	957,90									
	AD3 - 90/ 15 Tipi., 153 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.003,90									
	AD3 - 90/ 20 Tipi., 161 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.056,31									
	AD3 - 90/ 25 Tipi., 170 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.115,32									
	AD3 - 100/ 5 Tipi., 154 Kg ağır. POL. AYD. DİR	Ad.	1.010,31									
	AD3 - 100/ 10 Tipi., 162 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.062,91									
	AD3 - 100/ 15 Tipi., 170 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.115,32									
	AD3 - 100/ 20 Tipi., 178 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.167,73									
	AD3 - 100/ 25 Tipi., 186 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.220,33									
	AD3 - 110/ 5 Tipi., 186 Kg ağır. POL AYD DİR	Ad.	1.220,33									
	AD3 - 110/ 10 Tipi., 195 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.279,52									
	AD3 - 110/ 15 Tipi., 202 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.325,33									
	AD3 - 110/ 20 Tipi., 210 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.377,75									
	AD3 - 110/ 25 Tipi., 218 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.430,16									
	AD3 - 120/ 5 Tipi., 209 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	1.371,33									
	AD3 - 120/ 10 Tipi., 217 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.423,75									
	AD3 - 120/ 15 Tipi., 224 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.469,56									
	AD3 - 120/ 20 Tipi., 232 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.522,16									
	AD3 - 120/ 25 Tipi., 241 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.581,17									
	AD3 - 130/ 5 Tipi., 241 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.581,17									
	AD3 - 130/ 10 Tipi., 248 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.626,98									
	AD3 - 130/ 15 Tipi., 256 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.679,58									
	AD3 - 130/ 20 Tipi., 263 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.725,57									
	AD3 - 130/ 25 Tipi., 273 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.791,18									
	AD3 - 140/ 5 Tipi., 260 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.705,78									
	AD3 - 140/ 10 Tipi., 267 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.751,78									
	AD3 - 140/ 15 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.810,79									
	AD3 - 140/ 20 Tipi., 283 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.856,79									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD3 - 140/ 25 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.922,40									
	AD3 - 150/ 5 Tipi., 289 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.896,19									
	AD3 - 150/ 10 Tipi., 296 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.942,00									
	AD3 - 150/ 15 Tipi., 304 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.994,42									
	AD3 - 150/ 20 Tipi., 312 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	2.047,01									
	AD3 - 150/ 25 Tipi., 321 Kg ağır POL AYD. DİR.	Ad.	2.106,02									
	DÖRT KONSOLLU TİP											
	AD4 - 50/ 5 Tipi., 59 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	387,23									
	AD4 - 50/ 10 Tipi., 71 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	465,85									
	AD4 - 50/ 15 Tipi., 81 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	531,45									
	AD4 - 60/ 5 Tipi., 76 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	498,65									
	AD4 - 60/ 10 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	570,85									
	AD4 - 60/ 15 Tipi., 98 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	642,88									
	AD4 - 70/ 5 Tipi., 87 Kg ağır. POL. AYD DİR.	Ad.	570,85									
	AD4 - 70/ 10 Tipi., 98 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	642,88									
	AD4 - 70/ 15 Tipi., 108 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	708,48									
	AD4 - 70/ 20 Tipi., 119 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	780,87									
5.5.3.2	AD4 - 80/ 5 Tipi., 99 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	649,66									
	AD4 - 80/ 10 Tipi., 110 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	721,68									
	AD4 - 80/ 15 Tipi., 120.Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	787,28									
	AD4 - 80/ 20 Tipi., 132 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	866,09									
	AD4 - 90/ 5 Tipi., 141 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	925,10									
	AD4 - 90/ 10 Tipi., 153 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.003,90									
	AD4 - 90/ 15 Tipi., 163 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.069,50									
	AD4 - 90/ 20 Tipi., 173 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.135,11									
	AD4 - 90/ 25 Tipi., 184 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.207,13									
	AD4 - 100/ 5 Tipi., 158 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.036,52									
	AD4 - 100/ 10 Tipi., 169 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.108,90									
	AD4 - 100/ 15 Tipi., 180 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.180,93									
	AD4 - 100/ 20 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.253,13									
	AD4 - 100/ 25 Tipi., 202 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.325,33									
	AD4 - 110/ 5 Tipi., 191 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.253,13									
	AD4 - 110/ 10 Tipi., 201 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.318,74									
	AD4 - 110/ 15 Tipi., 212 Kg ağır POL. AYD. DİR.	Ad.	1.390,94									
	AD4 - 110/ 20 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.456,55									
	AD4 - 110/ 25 Tipi., 234 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.535,17									
	AD4 - 120/ 5 Tipi., 212 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.390,94									
	AD4 - 120/ 10 Tipi., 222 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.456,55									
	AD4 - 120/ 15 Tipi., 235 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.541,95									
	AD4 - 120/ 20 Tipi., 245 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.607,55									
	AD4 - 120/ 25 Tipi., 257 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.686,17									
	AD4 - 130/ 5 Tipi., 244 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad	1.600,77									
	AD4 - 130/ 10 Tipi., 255 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.673,16									
	AD4 - 130/ 15 Tipi., 266 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.745,18									
	AD4 - 130/ 20 Tipi., 277 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.817,39									
	AD4 - 130/ 25 Tipi., 288 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.889,41									
	AD4 - 140/ 5 Tipi., 265 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.738,77									
	AD4 - 140/ 10 Tipi., 276 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.810,79									
	AD4 - 140/ 15 Tipi., 286 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.876,40									
	AD4 - 140/ 20 Tipi., 297 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.948,60									
	AD4 - 140/ 25 Tipi., 308 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	2.020,62									
	AD4 - 150/ 5 Tipi., 293 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.922,40									
	AD4 - 150/ 10 Tipi., 303 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	1.988,00									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD4 - 150/ 15 Tipi., 314 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	2.060,02									
	AD4 - 150/ 20 Tipi., 324 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	2.125,63									
	AD4 - 150/ 25 Tipi , 335 Kg ağır. POL. AYD. DİR.	Ad.	2 198,02									
5.5.3.3	TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON											
	AYDINLATMA DİREKLERİ	Kg.	6,56									
	TEDAŞ tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren											
	sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.											
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI VEYA DAHA SONRAKİ BF İLE											
	İHALE EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
5.5.4	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DİR	Ad.	912,74	520,47	571,92	676,84	20,37	22,42	26,52	155,45	171,04	202,09
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.083,75	607,77	669,17	789,87	23,68	26,02	30,78	181,17	199,33	235,52
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.195,06	681,68	749,26	886,35	26,60	29,27	34,58	203,54	223,93	264,59
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.654,69	944,49	1.039,73	1.228,23	36,89	40,61	47,96	281,83	310,05	366,36
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.858,25	1.060,52	1.167,01	1.377,88	41,43	45,58	53,89	316,49	348,14	411,49
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	2.035,54	1.162,17	1.278,21	1.510,18	45,40	49,94	59,00	346,69	381,36	450,70
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.206,32	1.258,66	1.384,33	1.635,67	49,14	54,09	63,92	375,77	413,33	488,46
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	2.495,21	1.424,93	1.566,65	1.852,05	55,59	61,17	72,27	424,97	467,47	552,47
	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	3.151,77	1.798,68	1.979,33	2.338,69	70,26	77,31	91,33	536,81	590,49	697,85
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.486,72	1.990,63	2.190,69	2.588,81	77,75	85,55	101,07	593,85	653,18	771,99
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.268,03	2 435,18	2.678,50	3.165,13	95,14	104,66	123,69	726,93	799,62	945,01
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.530,73	2.585,05	2.842,76	3.360,17	101,00	111,08	131,34	771,66	848,83	1.003,16
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DIR	Ad.	1.359,26	775,12	852,43	1.007,06	30,34	33,35	39,40	231,50	254,65	300,90
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.503,68	857,28	942,61	1.115,30	33,53	36,87	43,56	256,10	281,76	332,94
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.140,66	1.221,69	1.344,26	1.587,40	47,68	52,47	61,97	364,58	401,03	473,92
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2 376,99	1.357,22	1.492,52	1.765,19	52,99	58,28	68,88	404,84	445,37	526,29
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.534,59	1.447,57	1.592,74	1.881,06	56,51	62,15	73,44	431,68	474,84	561,15
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.744,72	1.566,60	1.722,89	2.037,42	61,17	67,33	79,52	467,47	514,18	607,72
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.099,27	1.769,90	1.947,34	2.300,10	69,07	75,98	89,83	527,86	580,69	686,21
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	3.933,19	2.245,24	2.469,15	2.918,98	87,65	96,42	113,96	669,89	736,93	870,87
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	4.412,57	2.519,35	2.770,69	3.275,33	98,39	108,22	127,87	751,53	826,73	976,98
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	5.364,66	3.062,40	3.368,64	3.981,12	119,58	131,52	155,47	913,69	1.005,07	1.187,76
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.699,53	3.252,34	3.577,99	4.227,22	127,05	139,76	165,18	970,73	1.067,76	1.261,96
	G 11.5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.424,90	814,07	896,48	1.059,31	31,80	35,00	41,33	242,68	266,96	315,44
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.595,61	910,61	1.002,71	1.184,80	35,54	39,11	46,21	271,76	298,93	353,33
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.271,93	1.297,66	1.428,43	1.687,93	50,65	55,69	65,85	386,95	425,64	502,99
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.521,47	1.439,32	1.582,65	1.871,32	56,19	61,80	73,06	429,45	472,40	558,32
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.731,60	1.558,40	1.714,86	2.025,77	60,90	66,98	79,13	465,24	511,75	604,77
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.928,55	1.671,35	1.839,05	2.172,55	65,28	71,80	84,88	498,79	548,65	648,38
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3 309,40	1.888,98	2.077,48	2.456,46	73,80	81,21	95,94	563,65	620,02	732,79
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4 195,84	2.395,11	2.635,42	3.114,08	93,52	102,84	121,55	714,63	786,14	929,02
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.701,51	2.683,60	2.952,96	3.489,70	104,83	115,30	136,30	800,74	880,81	1.040,92
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.719,21	3.263,63	3.591,02	4.243,70	127,49	140,23	165,72	974,09	1.071,45	1.266,31
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.080,41	3.470,02	3.816,42	4.511,23	135,55	149,10	176,22	1 035,60	1.139,14	1.346,23
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.503,68	857,28	942,61	1.115,30	33,53	36,87	43,56	256,10	281,76	332,94
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.687,55	963,98	1.060,74	1 252,34	37,60	41,36	48,88	287,42	316,16	373,60
	G 12 / 6 Tipi 368 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.403,23	1.371,56	1.508,52	1.782,40	53,57	58,94	69,65	409,32	450,24	532,07
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad	2.672,53	1.524,57	1.677,85	1.982,34	59,60	65,53	77,48	455,17	500,69	591,68
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.902,30	1.656,96	1.823,05	2.153,23	64,69	71,16	84,10	494,31	543,78	642,60

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.105,83	1.773,00	1.950,29	2.304,89	69,29	76,21	90,03	528,98	581,87	687,72
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.519,56	2.008,11	2.209,69	2.610,90	78,46	86,33	102,00	599,44	659,37	779,23
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.465,07	2.548,12	2.802,73	3.311,95	99,52	109,49	129,37	760,48	836,53	988,62
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.003,49	2.856,11	3.141,28	3.713,74	111,55	122,73	145,00	852,19	937,44	1.107,83
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.086,97	3.475,13	3.823,45	4.518,09	135,72	149,33	176,48	1.036,71	1.140,39	1.347,68
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DIR	Ad.	6.474,37	3.695,85	4.064,84	4.804,83	144,34	158,76	187,61	1.102,70	1.212,96	1.433,46
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.687,55	963,98	1.060,74	1.252,34	37,60	41,36	48,88	287,42	316,16	373,60
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.917,32	1.094,36	1.203,98	1.423,27	42,76	47,05	55,61	326,56	359,26	424,52
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.751,30	1.569,70	1.725,84	2.040,20	61,34	67,46	79,74	468,59	515,49	609,17
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.086,15	1.761,70	1.937,25	2.290,42	68,82	75,71	89,46	525,63	578,19	683,31
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.375,11	1.925,96	2.119,57	2.504,73	75,27	82,78	97,89	574,83	632,33	747,32
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.637,74	2.075,88	2.283,87	2.697,86	81,10	89,22	105,44	619,57	681,53	805,48
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.852,50	2.768,80	3.046,09	3.598,60	108,14	118,92	140,56	826,46	909,15	1.074,41
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.292,47	3.020,36	3.321,58	3.926,09	117,99	129,80	153,34	901,39	991,52	1.171,77
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.968,79	3.407,36	3.747,26	4.429,16	133,07	146,33	172,97	1.016,58	1.118,29	1.321,56
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.242,65	4.134,22	4.548,65	5.375,49	161,46	177,63	209,95	1.233,54	1.356,89	1.603,65
5.5.4	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DIR	Ad.	7.767,91	4.434,00	4.877,21	5.763,62	173,21	190,54	225,17	1.323,01	1.455,31	1.719,96
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.239,12	1.278,11	1.405,30	1.661,70	49,96	54,95	64,95	381,36	419,45	495,76
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.560,84	1.461,92	1.608,69	1.900,28	57,09	62,79	74,22	436,16	479,77	567,01
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.027,05	1.727,81	1.900,18	2.246,93	67,50	74,28	87,75	515,56	567,07	670,22
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.407,94	1.945,45	2.140,64	2.528,89	75,96	83,54	98,74	580,43	638,51	754,56
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DİR	Ad.	3.729,61	2.129,20	2.341,91	2.767,37	83,11	91,43	108,08	635,22	698,71	825,80
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.979,23	2.270,92	2.498,24	2.952,78	88,75	97,64	115,40	677,72	745,48	881,00
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.430,35	3.099,37	3.408,71	4.029,39	121,05	133,15	157,37	924,88	1.017,37	1.202,30
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.870,31	3.350,89	3.686,18	4.356,78	130,90	144,00	170,16	999,81	1.099,80	1.299,79
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.618,83	3.778,01	4.155,02	4.911,00	147,53	162,31	191,79	1.127,30	1.239,99	1.465,50
	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.030,57	4.583,88	5.041,47	5.958,62	179,00	196,86	232,67	1.367,75	1.504,52	1.778,12
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.621,57	4.920,64	5.412,06	6.397,02	192,24	211,44	249,87	1.468,40	1.615,23	1.908,96
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.698,78	1.540,97	1.695,90	2.003,67	60,13	66,14	78,20	459,64	505,56	597,53
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.105,83	1.773,00	1.950,29	2.304,89	69,29	76,21	90,03	528,98	581,87	687,72
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.618,04	2.064,58	2.270,83	2.683,34	80,61	88,64	104,80	616,21	677,79	801,07
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.084,22	2.330,44	2.564,29	3.030,00	91,06	100,18	118,38	695,62	765,22	904,29
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.305,59	3.028,56	3.331,63	3.937,74	118,32	130,16	153,85	903,63	993,95	1.174,73
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.752,03	3.283,18	3.612,09	4.267,91	128,24	141,09	166,73	979,68	1.077,64	1.273,54
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.671,41	3.808,75	4.189,03	4.951,56	148,77	163,63	193,39	1.136,25	1.249,86	1.477,08
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.104,72	4.055,21	4.461,53	5.272,14	158,43	174,28	205,96	1.210,06	1.331,10	1.573,07
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.010,89	4.572,58	5.030,44	5.944,14	178,56	196,43	232,13	1.364,39	1.500,83	1.773,71
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.718,12	5.545,84	6.100,24	7.208,99	216,71	238,37	281,73	1.655,16	1.820,68	2.151,71
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	10.460,10	5.969,82	6.565,99	7.760,38	233,23	256,56	303,22	1.781,54	1.959,69	2.316,04
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.974,56	1.697,03	1.866,12	2.206,34	66,32	72,97	86,24	506,61	557,27	658,64
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.440,79	1.962,93	2.159,64	2.550,99	76,67	84,35	99,66	586,02	644,63	761,86
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.320,59	2.465,96	2.712,55	3.205,77	96,33	105,96	125,26	735,88	809,42	956,65
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.918,16	2.807,79	3.088,17	3.650,89	109,60	120,59	142,46	837,65	921,46	1.088,95
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.060,69	3.458,73	3.805,39	4.496,75	135,11	148,64	175,67	1.032,24	1.135,46	1.341,96
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.631,95	3.786,21	4.165,00	4.922,65	147,86	162,65	192,24	1.129,54	1.242,49	1.468,40
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.728,50	4.411,42	4.853,19	5.734,62	172,33	189,58	224,02	1.316,30	1.447,94	1.711,15
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.680,63	4.954,52	5.449,18	6.440,46	193,53	212,88	251,56	1.478,46	1.626,35	1.921,99
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9.810,02	5.599,23	6.158,33	7.278,55	218,72	240,61	284,35	1.670,82	1.837,91	2.172,11
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	11.904,68	6.795,28	7.475,62	8.834,27	265,41	291,99	345,04	2.027,57	2.230,33	2.635,89
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	12.883,07	7.352,72	8.087,60	9.559,37	287,26	316,00	373,48	2.194,21	2.413,67	2.852,46
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.499,86	1.996,81	2.196,70	2.596,47	78,02	85,80	101,46	596,08	655,69	774,95
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.057,96	2.316,05	2.548,25	3.010,63	90,48	99,57	117,63	691,14	760,22	898,49
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.996,93	2.853,01	3.138,33	3.708,95	111,39	122,50	144,79	851,07	936,13	1.106,38
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.699,53	3.252,34	3.577,99	4.227,22	127,05	139,76	165,18	970,73	1.067,76	1.261,96
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad	7.176,95	4.097,24	4.506,57	5.327,22	160,00	176,01	208,00	1.222,36	1.344,59	1.589,11

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC POL.DİR	Ad.	7.859,88	4.485,32	4.933,28	5.831,11	175,28	192,79	227,84	1.338,67	1.472,54	1.740,22
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	9 179,70	5.239,87	5.763,66	6.811,23	204,70	225,21	266,14	1.563,46	1.719,76	2.032,51
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.151,46	5.794,27	6.374,70	7.533,56	226,35	248,95	294,21	1.728,97	1.901,86	2.247,63
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.458,21	6.540,62	7 195,10	8.501,98	255,45	280,96	332,05	1.951,53	2.146,71	2.537,02
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.907,40	7.937,86	8 732,66	10.320,19	310,06	341,08	403,08	2.368,67	2.605,50	3.079,28
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.056,53	8.593,91	9 452,89	11.172,86	335,69	369,27	436,40	2.564,38	2.820,82	3.333,74
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.057,96	2.316,05	2.548,25	3.010,63	90,48	99,57	117,63	691,14	760,22	898,49
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.721,19	2.694,90	2.963,98	3.504,17	105,27	115,83	136,89	804,10	884,55	1.045,33
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.712,67	3.260,54	3.586,00	4.238,91	127,38	140,12	165,58	972,97	1.070,26	1.264,86
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.553,19	3.741,04	4.114,95	4.862,73	146,07	160,69	189,89	1.116,12	1.227,69	1.450,96
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.372,02	4.778,92	5.257,84	6.213,63	186,70	205,35	242,73	1.425,90	1.568,53	1.853,71
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.186,26	5.242,96	5.766,66	6.816,07	204,79	225,27	266,20	1.564,58	1.721,08	2.033,95
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad	10.768,71	6.147,39	6.761,30	7.991,19	240,08	264,08	312,09	1.834,10	2.017,51	2.384,33
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad	11.733,98	6.696,72	7.367,37	8.706,76	261,62	287,81	340,07	1.998,50	2.198,35	2.598,00
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad	13.217,98	7.544,72	8.299,01	9.807,53	294,73	324,23	383,14	2.251,25	2.476,37	2.926,66
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	16.041,48	9.156,46	10.071,91	11.902,76	357,69	393,43	465,01	2.732,14	3.005,35	3.551,82
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	17.400,74	9.931,58	10.924,29	12.911,83	387,92	426,71	504,29	2.963,64	3.260,00	3.852,73
5.5.4	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad	5.213,65	2.975,19	3.273,54	3.868,14	116,26	127,90	151,11	887,97	976,78	1.154,40
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.159,18	3.515,20	3.866,52	4.569,18	137,34	151,08	178,50	1.049,02	1.153,88	1.363,73
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad	6.966,84	3.976,15	4.374,35	5.168,79	155,32	170,84	201,94	1.186,57	1.305,18	1 542,54
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.050,25	4.595,17	5.054,46	5.973,14	179,49	197,44	233,31	1.371,10	1.508,20	1.782,39
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.978,84	6.266,52	6.893,56	8.145,63	244,79	269,24	318,21	1.869,89	2.056,92	2.430,84
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.101,69	6.908,12	7.599,75	8.980,99	269,81	296,83	350,74	2.061,13	2 267,23	2.679,51
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	14.367,07	8.200,72	9.021,20	10.660,14	320,30	352,35	416,41	2.446,96	2.691,61	3.181,05
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.168,16	8.658,58	9.524,06	11.256,93	338,17	372,03	439,65	2.583,40	2.841,74	3.358,42
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	17.197,17	9.815,60	10.797,16	12.760,26	383,42	421,73	498,42	2.928,97	3.221,91	3.807,66
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	20.841,42	11.896,53	13.086,00	15.464,88	464,69	511,16	604,07	3.549,65	3.904,63	4.614,59
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	22.758,81	12.990,93	14.290,02	16.888,20	507,39	558,17	659,62	3.876,21	4.263,82	5.039,04
5.5.4	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREKLERİ											
	NOT: 2002 YILI BF KİTABINDA ÖNCE İHALE											
	EDİLEN İŞLERDE KULLANILACAKTIR											
	Emniyet Katsayısı : 1.5											
	G 9.5 / 2 Tipi 139 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	912,63	526,46	576,74	685,04	20,37	22,42	26,52	155,45	171,04	202,09
	G 9.5 / 3 Tipi 162 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.064,74	616,53	677,15	799,24	23,72	26,07	30,83	181,17	199,33	235,52
	G 9.5 / 4 Tipi 182 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.194,85	686,55	753,91	891,05	26,60	29,27	34,58	203,54	223,93	264,59
	G 9.5 / 6 Tipi 252 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.654,84	949,32	1.045,26	1.232,69	36,89	40,61	47,96	281,83	310,05	366,36
	G 9.5 / 8 Tipi 283 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.856,42	1 070,32	1.174,50	1.388,16	41,39	45,53	53,84	316,49	348,14	411,49
	G 9.5 / 10 Tipi 310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.036,02	1.170,96	1.287,51	1.521,77	45,40	49,94	59,00	346,69	381,36	450,70
	G 9.5 / 12 Tipi 336 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.206,45	1 270,10	1.395,72	1.654,72	49,19	54,14	63,97	375,77	413,33	488,46
	G 9.5 / 16 Tipi 380 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.496,00	1 433,73	1.580,88	1.863,41	55,63	61,22	72,31	424,97	467,47	552,47
5.5.4	G 9.5 / 20 Tipi 480 Kg Ağır. GAL.SAC POL.DİR	Ad.	3.152,07	1.815,98	1.995,50	2.361,87	70,26	77,31	91,33	536,81	590,49	697,85
	G 9.5 / 25 Tipi 531 Kg Ağır. GAL.SAC POL.DİR	Ad.	3.487,43	2.009,04	2.207,99	2.606,71	77,69	85,49	101,02	593,85	653,18	771,99
	G 9.5 / 30 Tipi 650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.269,95	2.453,68	2.701,48	3.192,62	95,14	104,66	123,69	726,93	799,62	945,01
	G 9.5 / 35 Tipi 690 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.532,01	2.605,54	2.863,93	3.383,58	101,05	111,13	131,39	771,66	848,83	1.003,16
	G 11 / 3 Tipi 207 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	1.357,95	778,04	855,74	1.012,31	30,29	33,30	39,36	231,50	254,65	300,90
	G 11 / 4 Tipi 229 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	1.504,56	863,72	949,32	1.122,95	33,53	36,87	43,56	256,10	281,76	332,94
	G 11 / 6 Tipi 326 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	2.140,47	1.232,43	1.353,68	1.603,50	47,72	52,51	62,01	364,58	401,03	473,92
	G 11 / 8 Tipi 362 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.376,88	1.368,40	1.506,38	1.779,49	52,99	58,28	68,88	404,84	445,37	526,29
	G 11 / 10 Tipi 386 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.536,32	1.460,81	1.603,83	1.897,21	56,51	62,15	73,44	431,68	474,84	561,15
	G 11 / 12 Tipi 418 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.745,23	1.576,42	1.735,01	2.049,32	61,17	67,33	79,52	467,47	514,18	607,72
	G 11 / 16 Tipi 472 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.098,92	1.783,02	1.960,19	2.316,54	69,07	75,98	89,83	527,86	580,69	686,21

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 11 / 20 Tipi 599 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.932,75	2.260,62	2.489,00	2 941,29	87,71	96,48	114,02	669,89	736,93	870,87
	G 11 / 25 Tipi 672 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.412,90	2.534,91	2.788,59	3.296,80	98,39	108,22	127,87	751,53	826,73	976,98
	G 11 / 30 Tipi 817 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.365,85	3 083,14	3.388,29	4.008,33	119,63	131,57	155,52	913,69	1.005,07	1.187,76
	G 11 / 35 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.699,38	3.276,20	3.600,77	4.257,64	127,05	139,76	165,18	970,73	1.067,76	1.261,96
	G 11 5 / 3 Tipi 217 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	1.425,76	820,16	906,70	1.067,96	31,74	34,95	41,28	242,68	266,96	315,44
	G 11.5 / 4 Tipi 243 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DIR	Ad.	1.594,36	914,01	1.007,59	1.188,30	35,54	39,11	46,21	271,76	298,93	353,33
	G 11.5 / 6 Tipi 346 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DİR	Ad.	2 272,42	1.302,48	1.434,91	1.693,31	50,65	55,69	65,85	386,95	425,64	502,99
	G 11.5 / 8 Tipi 384 Kg Ağır. GAL.SAC POL.DIR	Ad.	2.521,65	1.449,62	1.597,95	1.888,13	56,24	61,86	73,12	429,45	472,40	558,32
	G 11.5 / 10 Tipi 416 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.730,57	1.575,00	1.731,56	2.046,72	60,90	66,98	79,13	465,24	511,75	604,77
	G 11.5 / 12 Tipi 446 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.928,49	1.683,88	1.853,99	2.190,92	65,28	71,80	84,88	498,79	548,65	648,38
	G 11.5 / 16 Tipi 504 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.311,50	1.903,09	2.094,97	2.477,56	73,80	81,15	95,92	563,65	620,02	732,79
	G 11.5 / 20 Tipi 639 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.196,65	2.412,48	2.651,45	3.136,70	93,57	102,88	121,60	714,63	786,14	929,02
	G 11.5 / 25 Tipi 716 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.704,28	2.703,83	2.974,59	3.518,11	104,84	115,31	136,30	800,74	880,81	1.040,92
	G 11.5 / 30 Tipi 871 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.719,54	3.289,74	3 620,78	4.275,55	127,49	140,23	165,72	974,09	1.071,45	1.266,31
	G 11.5 / 35 Tipi 926 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.080,56	3.495,41	3.845,03	4.541,84	135,55	149,10	176,22	1.035,60	1.139,14	1 346,23
	G 12 / 3 Tipi 229 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.504,56	863,72	949,32	1.122,95	33,53	36,87	43,56	256,10	281,76	332,94
	G 12 / 4 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.687,82	966,73	1.063,85	1.258,08	37,60	41,36	48,88	287,42	316,16	373,60
	G 12 / 6 Tipi 366 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DIR	Ad.	2.404,37	1.379,00	1.518,15	1.793,62	53,59	58,96	69,67	409,32	450,24	532,07
	G 12 / 8 Tipi 407 Kg Ağır. GAL.SAC.POL DIR	Ad.	2.671,93	1.539,68	1.693,89	2.002,32	59,55	65,48	77,43	455,17	500,69	591,68
	G 12 / 10 Tipi 442 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.901,00	1.668,83	1.832,46	2.167,04	64,75	71,21	84,16	494,31	543,78	642,60
	G 12 / 12 Tipi 473 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DIR	Ad.	3 106,25	1.785,37	1.964,56	2.325,37	69,23	76,15	89,98	528,98	581,87	687,72
	G 12 / 16 Tipi 536 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.518,59	2.021,99	2.222,11	2.629,67	78,44	86,31	101,98	599,44	659,37	779,23
	G 12 / 20 Tipi 680 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.466,04	2.567,87	2.829,21	3.342,12	99,57	109,54	129,47	760,48	836,53	988,62
	G 12 / 25 Tipi 762 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.002,99	2.877,47	3.166,47	3.740,01	111,60	122,78	145,05	852,19	937,44	1.107,83
	G 12 / 30 Tipi 927 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad	6.086,06	3.502,22	3.853,86	4.549,83	135,72	149,33	176,48	1.036,71	1.140,39	1.347,68
	G 12 / 35 Tipi 986 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.474,57	3.723,78	4.095,18	4.840,85	144,39	158,81	187,71	1.102,70	1.212,96	1.433,46
	G 13 / 3 Tipi 257 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.687,82	966,73	1.063,85	1.258,08	37,60	41,36	48,88	287,42	316,16	373,60
	G 13 / 4 Tipi 292 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	1.916,90	1.105,64	1.217,47	1.437,86	42,70	46,99	55,55	326,56	359,26	424,52
	G 13 / 6 Tipi 419 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.750,73	1.583,23	1.740,98	2.057,30	61,34	67,46	79,74	468,59	515,49	609.17
	G 13 / 8 Tipi 470 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.086,09	1.771,84	1 949,01	2.302,16	68,82	75,71	89,46	525,63	578,19	683.31
	G 13 / 10 Tipi 514 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.375,65	1.940,76	2 135,00	2.519,02	75,27	82,78	97,89	574,83	632,33	747,32
	G 13 / 12 Tipi 554 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.637,71	2.087,33	2.292,17	2.709,15	81,10	89,22	105,44	619,57	681,53	805.48
	G 13 / 16 Tipi 739 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.852,72	2.789,43	3.068,09	3.627,84	108,14	118,92	140,56	826,46	909,15	1.074,41
	G 13 / 20 Tipi 806 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.292,54	3.046,40	3.352,47	3.961,32	117,99	129,80	153,34	901,39	991,52	1 171,77
	G 13 / 25 Tipi 909 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.966,94	3 431,59	3.776,50	4.463,06	133,06	146,32	172,96	1.016,58	1.118.29	1.321,56
	G 13 / 30 Tipi 1103 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.242,43	4 166,99	4.582,79	5.417,67	161,46	177,63	209,95	1.233,54	1.356,89	1.603,65
	G 13 / 35 Tipi 1183 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	7.768,38	4.467,43	4.914,17	5.805,22	173,21	190,54	225,17	1 323,01	1.455,31	1.719,96
	G 14 / 3 Tipi 341 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.239,43	1 289,53	1.420,79	1.676,82	49,96	54,95	64,95	381,36	419,45	495,76
	G 14 / 4 Tipi 390 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DIR	Ad.	2 561,97	1.471,40	1.620,90	1.914,61	57,09	62,79	74,22	436,16	479,77	567,01
	G 14 / 6 Tipi 461 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3 025,62	1.736,53	1.906,89	2.255,34	67,45	74,24	87,70	515,56	567,07	670,22
	G 14 / 8 Tipi 519 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.406,80	1.960,19	2.155,60	2.548,44	75,96	83,54	98,74	580,43	638,51	754,56
	G 14 / 10 Tipi 568 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.729,34	2.147,36	2.363,04	2.791,54	83,17	91,48	108,14	635,22	698,71	825,80
	G 14 / 12 Tipi 606 Kg Ağır GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.978,57	2.284,76	2.511,03	2.971,31	88,75	97,64	115,40	677,72	745,48	881,00
	G 14 / 16 Tipi 827 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.429,99	3.125,27	3.437,22	4 063,99	121,05	133,15	157,37	924,88	1.017,37	1.202,30
	G 14 / 20 Tipi 894 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.869,81	3.374,49	3.711,42	4.384,44	130,90	144,00	170,16	999,81	1.099,80	1.299,79
	G 14 / 25 Tipi 1008 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.617,51	3.805,01	4.184,32	4.946.21	147,59	162,37	191,91	1.127,30	1.239,99	1 465,50
5.5.4	G 14 / 30 Tipi 1223 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.032,28	4 620,46	5.079,82	6.001,81	179,07	196,97	232,81	1.367,75	1.504,52	1 778,12
	G 14 / 35 Tipi 1313 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	8.622,37	4.958,57	5.453,24	6.445,86	192,24	211,44	249,87	1.468,40	1.615,23	1.908,96
	G 16 / 3 Tipi 411 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	2.699,42	1 550,27	1.705,66	2.011,99	60,13	66,14	78,20	459,64	505,56	597,53
	G 16 / 4 Tipi 473 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	3.106,25	1.785,37	1.964,56	2.325,37	69,23	76,15	89,98	528,98	581,87	687,72
	G 16 / 6 Tipi 551 Kg Ağır. GAL.SAC POL.DIR	Ad.	3 619,38	2.079,08	2.284,76	2.703,83	80,68	88,71	104,89	616,21	677,79	801,07
	G 16 / 8 Tipi 622 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	4.083,03	2.348,66	2.582,92	3.053,46	91,02	100,13	118,33	695,62	765,22	904,29
	G 16 / 10 Tipi 808 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.305,37	3.047,83	3.350,62	3.963,93	118,32	130,16	153,85	903,63	993,95	1.174,73
	G 16 / 12 Tipi 876 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	5.752,52	3.309,16	3.641,38	4.302,96	128,25	141,10	166,70	979,68	1.077,64	1.273,54
	G 16 / 16 Tipi 1016 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DIR	Ad.	6.672,49	3.837,97	4.222,91	4.985,06	148,79	163,65	193,41	1.136,25	1.249,86	1.477,08

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	G 16 / 20 Tipi 1082 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.103,15	4.082,83	4.492,74	5.309,71	158,36	174,19	205,82	1.210,06	1.331,10	1.573,07
	G 16 / 25 Tipi 1220 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.010,28	4.606,93	5.065,10	5.985,92	178,62	196,49	232,19	1.364,39	1.500,83	1.773,71
	G 16 / 30 Tipi 1480 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9 718,27	5.587,19	6.143,66	7.259,89	216,71	238,37	281,73	1.655,16	1.820,68	2.151,71
	G 16 / 35 Tipi 1593 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10 460,47	6.015,35	6.613,02	7.820,14	233,25	256,58	303,24	1.781,54	1.959,69	2.316,04
	G 18 / 3 Tipi 453 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	2.976,14	1.708,02	1.880,47	2.218,92	66,31	72,96	86,17	506,61	557,27	658,64
	G 18 / 4 Tipi 524 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.441,62	1.978,43	2.175,02	2.570,22	76,72	84,40	99,70	586,02	644,63	761,86
	G 18 / 6 Tipi 658 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.321,27	2.484,62	2.730,32	3.229,45	96,27	105,91	125,14	735,88	809,42	956,65
	G 18 / 8 Tipi 749 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.916,86	2.826,26	3.111,73	3.672,91	109,66	120,65	142,51	837,65	921,46	1.088,95
	G 18 / 10 Tipi 923 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.062,23	3.481,87	3.832,34	4.525,95	135,13	148,66	175,70	1.032,24	1.135,46	1.341,96
	G 18 / 12 Tipi 1010 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.634,00	3.810,90	4.190,20	4.953,27	147,91	162,70	192,28	1.129,54	1.242,49	1.468,40
	G 18 / 16 Tipi 1177 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.729,90	4.440,35	4.881,47	5.773,44	172,33	189,58	224,02	1.316,30	1.447,94	1.711,15
	G 18 / 20 Tipi 1322 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.681,02	4.988,59	5.485,62	6.484,96	193,53	212,88	251,56	1.478,46	1.626,35	1.921,99
	G 18 / 25 Tipi 1494 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.808,06	5.642,77	6.208,07	7.337,84	218,72	240,61	284,35	1.670,82	1.837,91	2.172,11
	G 18 / 30 Tipi 1813 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.904,56	6.843,75	7.529,13	8.898,70	265,41	291,99	345,04	2.027,57	2.230,33	2.635,89
	G 18 / 35 Tipi 1962 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.883,16	7.407,88	8.143,87	9.627,63	287,26	316,00	373,48	2.194,21	2.413,67	2.852,46
	G 20 / 3 Tipi 533 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	3.500,26	2.008,45	2.209,42	2.613,78	78,02	85,80	101,46	596,08	655,69	774,95
	G 20 / 4 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.057,37	2.333,61	2.566,69	3.034,88	90,48	99,57	117,63	691,14	760,22	898,49
	G 20 / 6 Tipi 761 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.995,66	2.875,11	3.159,66	3.736,48	111,39	122,50	144,79	851,07	936,13	1.106,38
	G 20 / 8 Tipi 868 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.699,38	3.276,20	3.600,77	4.257,64	127,05	139,76	165,18	970,73	1.067,76	1.261,96
	G 20 / 10 Tipi 1093 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.176,45	4.129,32	4.540,75	5.366,46	160,00	176,01	208,00	1.222,36	1.344,59	1.589,11
	G 20 / 12 Tipi 1197 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	7.860,01	4.522,17	4.974,46	5.877,03	175,22	192,74	227,78	1.338,67	1.472,54	1.740,22
	G 20 / 16 Tipi 1398 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.181,31	5.276,41	5.805,22	6.856,37	204,65	225,10	266,03	1.563,46	1.719,76	2.032,51
	G 20 / 20 Tipi 1546 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.152,59	5.832,88	6.412,32	7.582,94	226,35	248,95	294,21	1.728,97	1.901,86	2.247,63
	G 20 / 25 Tipi 1745 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.457,40	6.587,71	7.246,96	8.564,97	255,45	280,96	332,05	1.951,53	2.146,71	2.537,02
	G 20 / 30 Tipi 2118 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.905,75	7.997,31	8.798,05	10.395,08	310,07	341,09	403,09	2.368,67	2.605,50	3.079,28
	G 20 / 35 Tipi 2293 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.054,79	8.655,28	9.521,01	11.249,63	335,69	369,27	436,40	2.564,38	2.820,82	3.333,74
	G 22 / 3 Tipi 618 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.057,37	2.333,61	2.566,69	3.034,88	90,48	99,57	117,63	691,14	760,22	898,49
	G 22 / 4 Tipi 719 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	4.720,77	2.717,37	2.989,30	3.534,01	105,27	115,83	136,89	804,10	884,55	1.045,33
	G 22 / 6 Tipi 870 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.712,21	3.287,38	3.616,41	4.272,02	127,38	140,12	165,58	972,97	1.070,26	1.264,86
	G 22 / 8 Tipi 998 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.553,37	3.767,34	4.147,57	4.900,30	146,07	160,69	189,89	1.116,12	1.227,69	1.450,96
	G 22 / 10 Tipi 1275 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	8.371,31	4.815,88	5.294,66	6.261,97	186,70	205,35	242,73	1.425,90	1.568,53	1.853,71
	G 22 / 12 Tipi 1399 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	9.186,81	5 285,24	5.814,05	6.871,67	204,86	225,36	266,32	1.564,58	1.721,08	2.033,95
	G 22 / 16 Tipi 1640 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	10.768,34	6 188,06	6.803,98	8.047,59	240,11	264,12	312,11	1.834,10	2.017,51	2.384,33
	G 22 / 20 Tipi 1787 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	11.732,29	6 745,46	7.423,77	8.773,92	261,62	287,81	340,07	1.998,50	2.198,35	2.598,00
	G 22 / 25 Tipi 2013 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	13.218,53	7.600,93	8.361,65	9.884,26	294,73	324,23	383,14	2.251,25	2.476,37	2.926,66
	G 22 / 30 Tipi 2443 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	16.042,56	9.220,91	10.143,75	11.986,55	357,63	393,37	464,89	2.732,14	3.005,35	3.551,82
	G 22 / 35 Tipi 2650 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	17.400,52	10.008,71	11.008,39	13.010,62	387,92	426,71	504,29	2.963,64	3.260,00	3.852,73
	G 25 / 3 Tipi 794 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	5.213,74	2.997,54	3.296,80	3.898,59	116,20	127,84	151,06	887,97	976,78	1.154,40
	G 25 / 4 Tipi 938 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	6.159,36	3.538,96	3.892,12	4.601,29	137,34	151,08	178,50	1.049,02	1.153,88	1.363,73
	G 25 / 6 Tipi 1061 Kg Ağır. GAL SAC POL.DİR	Ad.	6.965,70	4.003,95	4.402,69	5.204,60	155,32	170,84	201,94	1.186,57	1.305,18	1.542,54
	G 25 / 8 Tipi 1226 Kg Ağır. GAL SAC POL.DİR	Ad.	8.050,60	4.634,00	5.099,84	6.025,02	179,49	197,44	233,31	1.371,10	1.508,20	1.782,39
	G 25 / 10 Tipi 1672 Kg Ağır. GAL SAC.POL.DİR	Ad.	10.979,09	6.313,43	6.944,06	8.204,16	244,79	269,24	318,21	1.869,89	2.056,92	2.430,84
	G 25 / 12 Tipi 1843 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	12.102,48	6 957,94	7.656,85	9.048,20	269,81	296,83	350,74	2.061,13	2.267,23	2.679,51
	G 25 / 16 Tipi 2188 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	14.369,40	8 263,36	9.088,23	10 745,29	320,37	352,42	416,48	2.446,96	2.691,61	3.181,05
	G 25 / 20 Tipi 2310 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	15.168,41	8.721,53	9.591,98	11.335,31	338,19	372,05	439,67	2.583,40	2.841,74	3.358,42
	G 25 / 25 Tipi 2619 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	17.197,10	9.885,69	10.872,68	12.851,11	383,42	421,73	498,42	2.928,97	3 221,91	3.807,66
	G 25 / 30 Tipi 3174 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	20.842,13	11.981,84	13.180,13	15.575,54	464,63	511,11	604,01	3.549,65	3 904,63	4.614,59
	G 25 / 35 Tipi 3466 Kg Ağır. GAL.SAC.POL.DİR	Ad.	22.759,03	13.083,02	14.393,14	17.006,92	507,39	558,17	659,62	3.876,21	4 263,82	5.039,04
5.5.5	GALVANİZLİ SAC POLİGON DİREK TRAVERS VE KONSOLLARI											
	OG TRAVERS											
	GT/27 100 Tipi 16 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad	105,10	27,12	29,80	35,26	2,39	2,67	3,13	17,89	19,67	23,22

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	GT/27 120 Tipi 18 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	118,22	30,54	33,62	39,72	2,59	2,84	3,34	20,13	22,10	26,18
	GT/27 140 Tipi 20 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	131,34	33,96	37,38	44,11	2,92	3,25	3,78	22,37	24,60	29,08
	GT/27 160 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	144,46	37,28	41,04	48,49	3,19	3,54	4,18	24,60	27,10	31,98
	GT/27 180 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	157,60	40,69	44,75	52,89	3,52	3,83	4,57	26,84	29,53	34,93
	GT/27 200 Tipi 27 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	177,29	45,81	50,38	59,55	3,96	4,36	5,16	30,20	33,22	39,21
	GT/27 220 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	190,43	49,17	54,06	63,87	4,21	4,64	5,47	32,43	35,72	42,17
	GT/27 240 Tipi 30 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	196,99	50,85	55,96	66,12	4,38	4,82	5,73	33,55	36,91	43,62
	GT/27 260 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	210,11	54,27	59,68	70,52	4,65	5,12	6,08	35,79	39,41	46,51
	GT/27 280 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	223,23	57,66	63,42	74,98	4,98	5,51	6,47	38,02	41,84	49,47
	GT/27 300 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	236,37	61,08	67,18	79,43	5,31	5,81	6,91	40,26	44,28	52,30
	GT/27 320 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	249,49	64,44	70,88	83,77	5,58	6,16	7,26	42,50	46,71	55,26
	GT/27 340 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	262,63	67,82	74,60	88,15	5,86	6,46	7,65	44,73	49,21	58,15
	GT/27 360 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	275,75	71,24	78,37	92,60	6,11	6,73	7,96	46,97	51,71	61,05
	GT/27 380 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	288,87	74,65	82,13	97,06	6,44	7,08	8,37	49,21	54,14	64,01
	GT/27 400 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	301,99	78,02	85,83	101,45	6,72	7,37	8,70	51,44	56,58	66,84
	GT/27 420 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	315,19	81,39	89,53	105,83	7,04	7,73	9,14	53,68	59,01	69,80
	GT/27 440 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	321,75	83,09	91,40	108,04	7,16	7,86	9,34	54,80	60,32	71,24
	GT/27 460 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	341,43	88,23	97,06	114,73	7,60	8,37	9,88	58,15	64,01	75,59
	GT/27 480 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	354,55	91,59	100,76	119,05	7,90	8,65	10,25	60,39	66,44	78,55
	GT/27 500 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	367,67	94,94	104,45	123,44	8,18	9,00	10,60	62,63	68,88	81,38
	GT/50 100 Tipi 23 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	151,04	38,97	42,86	50,65	3,36	3,68	4,39	25,72	28,29	33,48
	GT/50 120 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	170,72	44,11	48,51	57,34	3,85	4,24	5,03	29,08	31,98	37,76
	GT/50 140 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	190,43	49,17	54,06	63,87	4,21	4,64	5,47	32,43	35,72	42,17
	GT/50 160 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	203,55	52,55	57,83	68,33	4,54	4,99	5,88	34,67	38,09	45,06
	GT/50 180 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	223,23	57,66	63,42	74,98	4,98	5,51	6,47	38,02	41,84	49,47
	GT/50 200 Tipi 37 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	242,95	62,75	69,01	81,61	5,42	5,93	7,01	41,38	45,52	53,75
	GT/50 220 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	262,63	67,82	74,60	88,15	5,86	6,46	7,65	44,73	49,21	58,15
	GT/50 240 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	282,31	72,96	80,26	94,84	6,33	6,96	8,27	48,09	52,89	62,56
	GT/50 260 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	301,99	78,02	85,83	101,45	6,72	7,37	8,70	51,44	56,58	66,84
	GT/50 280 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	315,19	81,39	89,53	105,83	7,04	7,73	9,14	53,68	59,01	69,80
	GT/50 300 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	334,87	86,51	95,11	112,44	7,48	8,26	9,75	57,04	62,69	74,14
	GT/50 320 Tipi 54 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	354,55	91,59	100,76	119,05	7,90	8,65	10,25	60,39	66,44	78,55
	GT/50 340 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	374,27	96,66	106,35	125,67	8,34	9,18	10,84	63,75	70,13	82,82
	GT/50 360 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	393,95	101,78	111,93	132,32	8,83	9,76	11,49	67,10	73,81	87,23
	GT/50 380 Tipi 63 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	413,64	106,86	117,52	138,89	9,22	10,11	11,96	70,46	77,50	91,64
	GT/50 400 Tipi 66 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	433,37	111,93	123,14	145,49	9,64	10,62	12,53	73,81	81,18	95,91
	GT/50 420 Tipi 68 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	446,51	115,35	126,86	149,95	9,97	10,98	12,99	76,05	83,61	98,87
	GT/50 440 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	466,19	120,41	132,43	156,53	10,41	11,44	13,53	79,40	87,30	103,22
	GT/50 460 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	485,88	125,50	138,04	163,12	10,85	11,92	14,12	82,76	91,04	107,63
	GT/50 480 Tipi 77 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	505,56	130,62	143,68	169,76	11,27	12,43	14,64	86,11	94,73	111,90
	GT/50 500 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	525,31	135,68	149,25	176,37	11,70	12,83	15,22	89,47	98,42	116,31
	GN/70 100 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	249,49	64,44	70,88	83,77	5,58	6,16	7,26	42,50	46,71	55,26
	GN/70 120 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	275,75	71,24	78,37	92,60	6,11	6,73	7,96	46,97	51,71	61,05
	GN/70 140 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad	301,99	78,02	85,83	101,45	6,72	7,37	8,70	51,44	56,58	66,84
	GN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	321,75	83,09	91,40	108,04	7,16	7,86	9,34	54,80	60,32	71,24
	GN/70 180 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	341,43	88,23	97,06	114,73	7,60	8,37	9,88	58,15	64,01	75,59
	GN/70 200 Tipi 56 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	367,67	94,94	104,45	123,44	8,18	9,00	10,60	62,63	68,88	81,38
	GN/70 220 Tipi 60 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	393,95	101,78	111,93	132,32	8,83	9,76	11,49	67,10	73,81	87,23
	GN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	420,25	108,51	119,40	141,07	9,37	10,33	12,15	71,57	78,74	93,09
	GN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	439,93	113,63	125,01	147,76	9,81	10,75	12,74	74,93	82,43	97,36
5.5.5	GN/70 280 Tipi 70 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	459,62	118,71	130,56	154,33	10,29	11,31	13,38	78,28	86,11	101,77
	GN/70 300 Tipi 74 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	485,88	125,50	138,04	163,12	10,85	11,92	14,12	82,76	91,04	107,63
	GN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	512,17	132,28	145,51	171,94	11,43	12,60	14,89	87,23	95,91	113,41
	GN/70 340 Tipi 81 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad	531,86	137,40	151,14	178,61	11,87	13,07	15,43	90,59	99,60	117,76
	GN/70 360 Tipi 85 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	558,12	144,19	158,60	187,44	12,47	13,71	16,19	95,06	104,60	123,61

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	GN/70 380 Tipi 88 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	577,62	149,25	164,18	194,05	12,89	14,16	16,77	98,42	108,22	127,95
	GN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	604,10	156,04	171,66	202,83	13,49	14,81	17,51	102,89	113,22	133,75
	GN/70 420 Tipi 95 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	623,78	161,10	177,18	209,42	13,93	15,34	18,10	106,24	116,90	138,15
	GN/70 440 Tipi 99 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	650,08	167,89	184,71	218,27	14,51	15,96	18,87	110,72	121,83	143,94
	GN/70 460 Tipi 103 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	676,36	174,67	192,18	227,10	15,06	16,61	19,59	115,19	126,70	149,79
	GN/70 480 Tipi 106 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad	696,04	179,79	197,74	233,76	15,50	17,04	20,15	118,55	130,39	154,07
	GN/70 500 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad	715,72	184,88	203,40	240,34	15,99	17,60	20,79	121,90	134,14	158,48
	GN/170 100 Tipi 65 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	426,83	110,23	121,30	143,30	9,53	10,50	12,40	72,69	80,00	94,54
	GN/170 120 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	472,76	122,13	134,32	158,77	10,52	11,56	13,68	80,52	88,61	104,67
	GN/170 140 Tipi 80 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	525,31	135,68	149,25	176,37	11,70	12,83	15,22	89,47	98,42	116,31
	GN/170 160 Tipi 87 Kg Ağır. GAL. POL. TRV.	Ad.	571,24	147,55	162,31	191,84	12,72	14,00	16,58	97,30	107,03	126,44
	GN/170 180 Tipi 94 Kg Ağır. GAL. POL. TRV .	Ad.	617,18	159,40	175,36	207,28	13,77	15,17	17,90	105,13	115,65	136,70
	GN/170 200 Tipi 102 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	669,80	172,95	190,27	224,86	14,95	16,43	19,41	114,07	125,52	148,28
	GN/170 220 Tipi 109 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	715,72	184,88	203,40	240,34	15,99	17,60	20,79	121,90	134,14	158,48
	GN/170 240 Tipi 117 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	768,26	198,44	218,27	257,99	17,12	18,82	22,23	130,85	143,94	170,06
	GN/170 260 Tipi 124 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	814,26	210,29	231,31	273,38	18,14	19,93	23,59	138,68	152,55	180,32
	GN/170 280 Tipi 131 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	860,18	222,21	244,38	288,84	19,18	21,09	24,95	146,50	161,11	190,45
	GN/170 300 Tipi 139 Kg Ağır. GAL. POL. TRV .	Ad.	912,74	235,76	259,34	306,53	20,37	22,42	26,52	155,45	171,04	202,09
	GN/170 320 Tipi 146 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	958,69	247,61	272,40	321,86	21,39	23,51	27,76	163,28	179,60	212,22
	GN/170 340 Tipi 153 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.004,61	259,48	285,42	337,33	22,43	24,68	29,14	171,11	188,21	222,49
	GN/170 360 Tipi 161 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.057,13	273,03	300,33	354,93	23,56	25,92	30,65	180,05	198,02	234,07
	GN/170 380 Tipi 168 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.103,11	284,88	313,38	370,35	24,58	27,01	31,93	187,88	206,63	244,26
	GN/170 400 Tipi 176 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.155,64	298,46	328,26	387,98	25,79	28,35	33,53	196,83	216,50	255,84
	GN/170 420 Tipi 182 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.195,06	308,71	339,60	401,32	26,60	29,27	34,58	203,54	223,93	264,59
	GN/170 440 Tipi 190 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.247,65	322,26	354,52	418,92	27,86	30,67	36,20	212,49	233,74	276,23
	GN/170 460 Tipi 198 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.300,15	335,84	369,40	436,60	28,99	31,90	37,71	221,43	243,54	287,87
	GN/170 480 Tipi 205 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.346,10	347,69	382,45	451,97	30,01	33,00	39,00	229,26	252,22	298,08
	GN/170 500 Tipi 212 Kg Ağır. GAL. POL. TRV. .	Ad.	1.392,06	359,56	395,53	467,45	31,05	34,16	40,38	237,09	260,84	308,21
	OG KONSOL											
	GKT/27 100 Tipi 22 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	144,46	37,28	41,04	48,49	3,19	3,54	4,18	24,60	27,10	31,98
	GKT/27 120 Tipi 24 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	157,60	40,69	44,75	52,89	3,52	3,83	4,57	26,84	29,53	34,93
	GKT/27 140 Tipi 26 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	170,72	44,11	48,51	57,34	3,85	4,24	5,03	29,08	31,98	37,76
	GKT/27 160 Tipi 28 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	183,86	47,53	52,27	61,79	4,07	4,48	5,31	31,31	34,40	40,72
	GKT/27 180 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	190,43	49,17	54,06	63,87	4,21	4,64	5,47	32,43	35,72	42,17
	GKT/27 200 Tipi 31 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	203,55	52,55	57,83	68,33	4,54	4,99	5,88	34,67	38,09	45,06
	GKT/27 220 Tipi 34 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	223,23	57,66	63,42	74,98	4,98	5,51	6,47	38,02	41,84	49,47
	GKT/27 240 Tipi 36 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	236,37	61,08	67,18	79,43	5,31	5,81	6,91	40,26	44,28	52,30
	GKT/27 260 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	249,49	64,44	70,88	83,77	5,58	6,16	7,26	42,50	46,71	55,26
	GKT/27 280 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	262,63	67,82	74,60	88,15	5,86	6,46	7,65	44,73	49,21	58,15
	GKT/27 300 Tipi 42 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	275,75	71,24	78,37	92,60	6,11	6,73	7,96	46,97	51,71	61,05
	GKT/27 320 Tipi 44 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	288,87	74,65	82,13	97,06	6,44	7,08	8,37	49,21	54,14	64,01
	GKT/27 340 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	301,99	78,02	85,83	101,45	6,72	7,37	8,70	51,44	56,58	66,84
	GKT/27 360 Tipi 48 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	315,19	81,39	89,53	105,83	7,04	7,73	9,14	53,68	59,01	69,80
	GKT/27 380 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	321,75	83,09	91,40	108,04	7,16	7,86	9,34	54,80	60,32	71,24
	GKT/27 400 Tipi 51 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	334,87	86,51	95,11	112,44	7,48	8,26	9,75	57,04	62,69	74,14
	GKT/50 100 Tipi 29 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	190,43	49,17	54,06	63,87	4,21	4,64	5,47	32,43	35,72	42,17
	GKT/50 120 Tipi 32 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	210,11	54,27	59,68	70,52	4,65	5,12	6,08	35,79	39,41	46,51
	GKT/50 140 Tipi 35 Kg Ağır. GAL. OG. KON.	Ad.	229,81	59,38	65,31	77,16	5,09	5,58	6,62	39,14	43,09	50,92
	GKT/50 160 Tipi 38 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	249,49	64,44	70,88	83,77	5,58	6,16	7,26	42,50	46,71	55,26
	GKT/50 180 Tipi 40 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	262,63	67,82	74,60	88,15	5,86	6,46	7,65	44,73	49,21	58,15
5.5.5	GKT/50 200 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	282,31	72,96	80,26	94,84	6,33	6,96	8,27	48,09	52,89	62,56
	GKT/50 220 Tipi 46 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	301,99	78,02	85,83	101,45	6,72	7,37	8,70	51,44	56,58	66,84
	GKT/50 240 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON.	Ad.	321,75	83,09	91,40	108,04	7,16	7,86	9,34	54,80	60,32	71,24

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	GKT/50 260 Tipi 52 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	341,43	88,23	97,06	114,73	7,60	8,37	9,88	58,15	64,01	75,59
	GKT/50 280 Tipi 55 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	361,15	93,29	102,63	121,26	8,06	8,88	10,50	61,51	67,70	80,00
	GKT/50 300 Tipi 58 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	380,80	98,36	108,22	127,86	8,50	9,35	11,04	64,86	71,31	84,33
	GKT/50 320 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	400,57	103,50	113,82	134,55	8,95	9,82	11,63	68,22	75,00	88,68
	GKT/50 340 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	420,25	108,51	119,40	141,07	9,37	10,33	12,15	71,57	78,74	93,09
	GKT/50 360 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	439,93	113,63	125,01	147,76	9,81	10,75	12,74	74,93	82,43	97,36
	GKT/50 380 Tipi 69 Kg Ağır. GAL OG. KON. .	Ad.	453,05	117,05	128,73	152,16	10,08	11,11	13,09	77,17	84,93	100,32
	GKT/50 400 Tipi 72 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	472,76	122,13	134,32	158,77	10,52	11,56	13,68	80,52	88,61	104,67
	GKN/70 100 Tipi 39 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	256,05	66,12	72,73	85,96	5,69	6,26	7,39	43,62	48,02	56,71
	GKN/70 120 Tipi 43 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	282,31	72,96	80,26	94,84	6,33	6,96	8,27	48,09	52,89	62,56
	GKN/70 140 Tipi 47 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	308,63	79,67	87,63	103,54	6,88	7,61	8,96	52,56	57,82	68,29
	GKN/70 160 Tipi 49 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	321,75	83,09	91,40	108,04	7,16	7,86	9,34	54,80	60,32	71,24
	GKN/70 180 Tipi 53 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	348,03	89,87	98,87	116,82	7,79	8,58	10,17	59,27	65,20	77,10
	GKN/70 200 Tipi 57 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	374,27	96,66	106,35	125,67	8,34	9,18	10,84	63,75	70,13	82,82
	GKN/70 220 Tipi 61 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	400,57	103,50	113,82	134,55	8,95	9,82	11,63	68,22	75,00	88,68
	GKN/70 240 Tipi 64 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	420,25	108,51	119,40	141,07	9,37	10,33	12,15	71,57	78,74	93,09
	GKN/70 260 Tipi 67 Kg Ağır. GAL. OG. KON.	Ad.	439,93	113,63	125,01	147,76	9,81	10,75	12,74	74,93	82,43	97,36
	GKN/70 280 Tipi 71 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	466,19	120,41	132,43	156,53	10,41	11,44	13,53	79,40	87,30	103,22
	GKN/70 300 Tipi 75 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	492,44	127,20	139,96	165,39	11,01	12,09	14,32	83,88	92,30	109,07
	GKN/70 320 Tipi 78 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	512,17	132,28	145,51	171,94	11,43	12,60	14,89	87,23	95,91	113,41
	GKN/70 340 Tipi 82 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	538,42	139,05	152,97	180,78	12,03	13,24	15,61	91,70	100,92	119,21
	GKN/70 360 Tipi 86 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	564,68	145,83	160,36	189,55	12,58	13,85	16,35	96,18	105,79	124,99
	GKN/70 380 Tipi 89 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	584,38	150,97	166,07	196,23	13,00	14,28	16,87	99,53	109,53	129,40
	GKN/70 400 Tipi 92 Kg Ağır. GAL. OG. KON. .	Ad.	604,10	156,04	171,66	202,83	13,49	14,81	17,51	102,89	113,22	133,75
	GKN/170 100 Tipi 70 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	459,62	118,71	130,56	154,33	10,29	11,31	13,38	78,28	86,11	101,77
	GKN/170 120 Tipi 78 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	512,17	132,28	145,51	171,94	11,43	12,60	14,89	87,23	95,91	113,41
	GKN/170 140 Tipi 85 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	558,12	144,19	158,60	187,44	12,47	13,71	16,19	95,06	104,60	123,61
	GKN/170 160 Tipi 92 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	604,10	156,04	171,66	202,83	13,49	14,81	17,51	102,89	113,22	133,75
	GKN/170 180 Tipi 100 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	656,67	169,61	186,60	220,46	14,62	16,08	19,00	111,84	123,02	145,39
	GKN/170 200 Tipi 107 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	702,62	181,47	199,59	235,90	15,66	17,19	20,33	119,66	131,64	155,52
	GKN/170 220 Tipi 114 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	748,54	193,36	212,69	251,37	16,68	18,36	21,69	127,49	140,25	165,78
	GKN/170 240 Tipi 122 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	801,07	206,94	227,62	269,00	17,87	19,68	23,24	136,44	150,12	177,36
	GKN/170 260 Tipi 129 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	847,06	218,79	240,67	284,44	18,91	20,85	24,62	144,27	158,74	187,55
	GKN/170 280 Tipi 137 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	899,60	232,34	255,60	302,05	20,04	22,01	26,06	153,21	168,54	199,13
	GKN/170 300 Tipi 143 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	938,99	242,49	266,71	315,22	20,97	23,08	27,26	159,92	175,91	207,95
	GKN/170 320 Tipi 151 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	991,49	256,06	281,66	332,88	22,10	24,35	28,75	168,87	185,71	219,53
	GKN/170 340 Tipi 159 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	1.044,07	269,61	296,56	350,54	23,29	25,61	30,25	177,82	195,65	231,17
	GKN/170 360 Tipi 166 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	1.090,01	281,59	309,80	366,10	24,33	26,78	31,63	185,65	204,20	241,30
	GKN/170 380 Tipi 173 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	1.135,94	293,44	322,80	381,50	25,35	27,93	32,99	193,48	212,82	251,56
	GKN/170 400 Tipi 181 Kg Ağır. GAL.OG. KON. .	Ad.	1.188,44	306,99	337,70	399,08	26,49	29,09	34,42	202,42	222,62	263,14
	AG TRAVERSLERİ											
	GT/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	40,72	10,49	11,55	13,64	0,91	1,00	1,18	6,93	7,65	9,05
	GN/60 Tipi 6.2 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	40,72	10,49	11,55	13,64	0,91	1,00	1,18	6,93	7,65	9,05
	GT/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	44,00	11,39	12,50	14,82	0,98	1,08	1,28	7,49	8,20	9,75
	GN/75 Tipi 6.7 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	44,00	11,39	12,50	14,82	0,98	1,08	1,28	7,49	8,20	9,75
	GN/90 Tipi 9.0 Kg Ağır. GAL. AG. TRV .	Ad.	59,08	15,27	16,82	19,84	1,32	1,45	1,71	10,07	11,12	13,09
5.6	BETONARME DİREKLER											
	SANTRFUJ BETONARME DİREKLER :											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedelleri											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.6.1.a	a) Donatılı											
5.6.1	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	Emniyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsıyonu : Standart Torsiyonlu											
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 630 Kg.	Ad.	357,94									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 640 Kg.	Ad.	409,96									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 660 Kg.	Ad.	464,07									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 745 Kg.	Ad.	528,58									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 870 Kg.	Ad.	570,20									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 910 Kg.	Ad.	613,90									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	722,12									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1125 Kg.	Ad.	784,55									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	865,71									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1510 Kg.	Ad.	957,28									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	1.013,46									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1540 Kg.	Ad.	1.075,89									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1550 Kg.	Ad.	1.144,57									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1880 Kg.	Ad.	1.194,51									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.271,51									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	1.338,10									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 1920 Kg.	Ad.	1.377,64									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 1930 Kg.	Ad.	1.442,16									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	1.496,26									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 1960 Kg.	Ad.	1.587,83									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.639,85									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2320 Kg.	Ad.	1.671,07									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.700,20									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.758,47									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.820,90									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.877,09									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.954,09									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	1.983,23									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	2.058,14									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.128,90									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	2.168,44									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	2.212,14									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	2.253,76									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.297,46									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.334,92									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.376,54									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ.2820 Kg.	Ad.	2.418,16									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 710 Kg.	Ad.	412,04									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 720 Kg.	Ad.	470,31									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 730 Kg.	Ad.	524,42									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 980 Kg.	Ad.	578,53									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	655,53									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1010 Kg.	Ad.	703,39									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	794,95									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1320 Kg.	Ad.	899,01									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	969,76									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1660 Kg.	Ad.	1.071,73									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1680 Kg.	Ad.	1.125,84									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1700 Kg.	Ad.	1.207,00									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	1.273,59									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.352,67									
5.6.1	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.423,43									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.492,10									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2120 Kg.	Ad.	1.560,78									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2130 Kg.	Ad.	1.583,67									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.662,75									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2160 Kg.	Ad.	1.770,96									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2180 Kg.	Ad.	1.864,61									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.897,90									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	1.935,36									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	1.970,74									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2440 Kg.	Ad.	2.020,68									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	2.114,33									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2480 Kg.	Ad.	2.193,41									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.243,35									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	2.299,54									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	2.347,41									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.397,35									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.447,30									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2860 Kg.	Ad.	2.497,24									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.561,75									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	2.644,99									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.699,10									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.742,80									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	434,94									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 800 Kg.	Ad.	511,93									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 820 Kg.	Ad.	572,28									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	653,44									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1080 Kg.	Ad.	722,12									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	782,47									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1420 Kg.	Ad.	890,68									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1440 Kg.	Ad.	1.000,98									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1460 Kg.	Ad.	1.121,68									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1820 Kg.	Ad.	1.242,38									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1830 Kg.	Ad.	1.321,46									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.394,29									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	1.460,89									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2090 Kg.	Ad.	1.562,66									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.683,56									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2280 Kg.	Ad.	1.733,50									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.773,04									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.854,20									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.952,01									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	2.068,55									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2370 Kg.	Ad.	2.141,38									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.180,92									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	2.341,16									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	2.403,59									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2590 Kg.	Ad.	2.488,92									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.540,94									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2620 Kg.	Ad.	2.692,86									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.715,75									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	2.744,88									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv 2800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.815,64									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2930 Kg.	Ad.	2.892,64									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	2.925,93									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	2.998,77									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	3.084,09									
5.6.1	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	3.152,77									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	3.225,60									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	3.294,28									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 920 Kg.	Ad.	591,01									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 940 Kg.	Ad.	651,36									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	745,01									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1240 Kg.	Ad.	799,12									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1590 Kg.	Ad.	882,36									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad	1.057,17									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	1.150,81									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1670 Kg	Ad.	1.306,89									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2010 Kg	Ad	1.421,35									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2080 Kg.	Ad	1.504,59									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.587,83									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2125 Kg.	Ad.	1.666,91									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.825,07									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.908,31									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	1.956,17									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.066,47									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	2.216,30									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad	2.276,65									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad	2.353,65									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	2.474,35									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2700 Kg.	Ad.	2.568,00									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	2.644,99									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	2.738,64									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.809,40									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	2.940,50									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	3.034,15									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3240 Kg.	Ad.	3.082,01									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	3.148,60									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	3.219,36									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	3.285,95									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3310 Kg.	Ad.	3.379,60									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad	3.500,30									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	3.581,46									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	3.662,62									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	3.745,86									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	3.802,05									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1290 Kg.	Ad.	722,12									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	790,79									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	896,93									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	969,76									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	1.077,98									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	1.186,19									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.323,54									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.508,75									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.604,48									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.735,58									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.841,71									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.979,06									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	2.128,90									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.201,73									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.334,92									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.399,43									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	2.563,83									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	2.651,24									
5.6.1	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	2.765,69									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	2.878,07									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	3.067,44									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	3.165,25									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	3.292,20									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	3.404,57									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv 2400 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	3.531,51									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3170 Kg.	Ad.	3.652,21									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	3.704,24									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	3.756,27									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3670 Kg.	Ad.	3.810,37									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	3.920,67									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3720 Kg.	Ad.	4.014,31									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3730 Kg.	Ad.	4.105,88									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	4.201,61									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3780 Kg.	Ad.	4.343,12									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	4.420,12									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	4.611,57									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1500 Kg.	Ad.	805,36									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1520 Kg.	Ad.	886,52									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv 300 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	1.005,14									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.088,38									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv 400 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.171,62									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.321,46									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.469,21									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.635,69									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.781,36									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.902,06									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	2.093,52									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	2.216,30									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	2.330,76									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	2.430,65									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	2.595,05									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	2.759,45									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3280 Kg.	Ad.	2.834,37									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3300 Kg	Ad.	2.913,45									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3320 Kg	Ad.	3.106,98									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	3.186,06									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	3.379,60									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	3.537,76									
	Boyu 14 mt .Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3440 Kg.	Ad.	3.652,21									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	3.758,35									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	3.883,21									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	4.068,42									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	4.135,01									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	4.203,69									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv 2800 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad	4.270,28									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	4.334,79									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4100 Kg	Ad.	4.472,14									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	4.594,92									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4180 Kg	Ad.	4.719,78									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	4.846,73									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	4.969,51									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4240 Kg.	Ad.	5.094,37									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	934,38									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ 1870 Kg.	Ad.	1.015,54									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ 2240 Kg.	Ad.	1.161,22									
5.6.1	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.238,22									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.350,59									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ 2340 Kg.	Ad.	1.502,51									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ 2880 Kg.	Ad	1.689,80									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ 2890 Kg.	Ad	1.852,12									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ 2920 Kg.	Ad.	2.010,28									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ 2950 Kg.	Ad.	2.168,44									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2980 Kg.	Ad.	2.359,89									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad	2.484,75									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad	2.665,80									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad	2.844,77									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad	2.936,34									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	2.996,69									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	3.196,47									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	3.377,52									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	3.456,60									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3770 Kg.	Ad.	3.575,22									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	3.851,99									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	3.956,05									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3870 Kg.	Ad.	4.103,80									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	4.261,96									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	4.430,52									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	4.503,36									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	4.680,24									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	4.867,54									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	4.988,24									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	5.113,10									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	5.317,04									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	5.400,28									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	5.477,28									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	5.558,44									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.077,98									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.167,46									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.252,78									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	1.340,19									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.504,59									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.666,91									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.881,25									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	2.041,49									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	2.210,06									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	2.395,27									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3300 Kg	Ad.	2.536,78									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3920 Kg	Ad.	2.742,80									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	2.959,23									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3950 Kg	Ad.	3.142,36									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	3.221,44									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	3.319,25									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4060 Kg.	Ad.	3.454,52									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	3.720,89									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4110 Kg.	Ad.	3.837,43									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4170 Kg.	Ad.	3.939,40									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4190 Kg.	Ad.	4.132,93									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4210 Kg.	Ad.	4.397,22									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4250 Kg.	Ad.	4.517,92									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	4.590,76									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	4.848,81									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad	5.023,62									
5.6.1	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad	5.163,04									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	5.331,61									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4460 Kg.	Ad.	5.498,09									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.699,95									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5020 Kg.	Ad.	5.870,60									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	5.941,35									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	6.037,08									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	6.134,89									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ 2740 Kg.	Ad.	1.340,19									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ 2780 Kg.	Ad.	1.450,48									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	1.579,50									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	1.904,15									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.139,30									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3510 Kg.	Ad.	2.307,87									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	2.578,40									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad	2.769,86									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad	2.934,26									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	3.090,34									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	3.421,22									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4340 Kg.	Ad.	3.573,13									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	3.770,83									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	3.829,10									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4450 Kg.	Ad.	4.058,02									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	4.355,60									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	4.459,66									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	4.544,98									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	4.786,38									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	4.990,32									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	5.217,15									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	5.446,07									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4740 Kg.	Ad.	5.685,38									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	5.785,27									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	6.037,08									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad	6.172,35									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.459,53									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	6.569,82									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	6.725,90									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.442,16									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ 3060 Kg	Ad.	1.575,34									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.704,37									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.049,82									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	2.324,51									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3850 Kg.	Ad	2.563,83									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad	2.740,72									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.094,50									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.242,25									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	3.479,49									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4490 Kg.	Ad.	3.725,05									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	3.885,29									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	4.124,61									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	4.316,06									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad	4.624,06									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4710 Kg.	Ad	4.778,05									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4750 Kg.	Ad	4.936,21									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	5.306,64									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	5.489,77									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	5.650,01									
5.6.1	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4900 Kg	Ad.	5.853,95									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4950 Kg	Ad.	6.066,21									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5000 Kg	Ad.	6.376,29									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	6.640,58									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5400 Kg	Ad.	6.894,46									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	7.146,27									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	7.237,84									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	7.329,40									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	7.420,97									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ 3290 Kg.	Ad.	1.475,45									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.614,88									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.752,23									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3430 Kg.	Ad.	2.124,74									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.386,95									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.603,37									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.873,91									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	3.125,71									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg .Ağ. 4330 Kg.	Ad.	3.296,36									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	3.608,51									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg ,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.847,83									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	4.037,21									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4720 Kg.	Ad.	4.247,39									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4790 Kg.	Ad.	4.551,22									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	4.678,16									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ 4850 Kg.	Ad.	5.044,43									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	5.223,39									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	5.375,31									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.749,90									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	5.968,40									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	6.149,45									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	6.528,20									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	6.719,66									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 2500 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	6.902,79									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 2600 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	7.092,16									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv 400 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.927,04									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv 500 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	2.239,19									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4660 Kg.	Ad.	2.488,92									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4760 Kg	Ad.	2.715,75									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	3.082,01									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	3.252,66									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	3.444,11									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	3.926,91									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	4.220,34									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	4.366,01									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	4.723,95									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	4.863,38									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	5.302,47									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	5.481,44									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5640 Kg.	Ad.	5.633,36									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad	6.084,94									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	6.209,80									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv 2100 Kg.,Ağ. 5940 Kg	Ad.	6.424,15									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5960 Kg.	Ad.	6.688,44									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	6.954,81									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	7.223,27									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	7.549,99									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6350 Kg.	Ad.	8.034,87									
5.6.1	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	1.995,71									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	2.278,73									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4840 Kg.	Ad.	2.657,48									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4900 Kg.	Ad.	2.925,93									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	3.238,09									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	3.454,52									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	3.729,21									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ 5230 Kg.	Ad.	4.214,09									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ 5330 Kg.	Ad.	4.499,19									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5430 Kg.	Ad.	4.663,60									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	4.925,81									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	5.267,10									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	5.589,66									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5780 Kg.	Ad.	5.729,09									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	6.195,24									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	6.309,69									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6030 Kg.	Ad.	6.611,44									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6060 Kg.	Ad.	6.888,22									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	7.079,68									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6120 Kg.	Ad.	7.354,37									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6150 Kg.	Ad.	7.739,36									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	7.997,41									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	8.488,54									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.707,42									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	3.046,63									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	3.377,52									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.679,27									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ 5500 Kg.	Ad.	4.074,86									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	4.430,52									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.809,27									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	5.075,64									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	5.423,17									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	5.760,30									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.893,49									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	6.213,97									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	6.613,53									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv 1900 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	6.815,39									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	7.298,19									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	7.470,91									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	7.643,64									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg .Ağ. 7300 Kg.	Ad	7.972,44									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg .Ağ. 7400 Kg.	Ad	8.203,43									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg .Ağ. 7500 Kg.	Ad	8.532,24									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5250 Kg.	Ad	2.744,88									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ 5500 Kg.	Ad.	3.102,82									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ 5600 Kg.	Ad.	3.598,11									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ 5700 Kg.	Ad.	3.885,29									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	4.207,85									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.728,11									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv 1200 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	5.052,75									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	5.237,96									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv 1400 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	5.656,25									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	6.097,43									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	6.293,05									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	6.486,58									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	7.002,68									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	7.179,57									
5.6.1	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	7.410,56									
	Boyu 23 mt .Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	7.720,63									
	Boyu 23 mt .Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	8.034,87									
	Boyu 23 mt .Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	8.330,38									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	8.661,26									
	Boyu 23 mt .Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	8.940,12									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	3.084,09									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	3.396,25									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	3.710,48									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.020,56									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	4.301,50									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	4.880,02									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.231,72									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.402,36									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	5.862,27									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	6.328,42									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	6.609,36									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	6.759,20									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	7.333,56									
	Boyu 24 mt .Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	7.479,24									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	7.608,26									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	8.247,14									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	8.863,12									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	9.196,09									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	9.323,03									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	9.558,19									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	3.221,44									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	3.571,05									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	3.918,59									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	4.264,04									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	4.547,06									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.163,04									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	5.543,87									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.843,54									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad	6.122,40									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad	6.623,93									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	6.958,96									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv 1700 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	7.054,70									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	7.670,69									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	7.768,50									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	7.857,98									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	8.707,04									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	9.275,17									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8200 Kg.	Ad.	9.928,61									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8300 Kg.	Ad.	10.140,88									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8400 Kg.	Ad.	10.324,01									
5.6.2	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2.21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu											
	(Projesine Göre)											
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	524,42									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 790 Kg.	Ad.	595,18									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1060 Kg.	Ad	680,50									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	753,33									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1090 Kg.	Ad.	799,12									
5.6.2	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	919,82									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1430 Kg.	Ad.	1.030,11									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1450 Kg.	Ad.	1.132,08									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1790 Kg.	Ad.	1.234,05									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1810 Kg.	Ad.	1.317,29									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.454,64									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.523,32									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.587,83									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.698,12									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.743,91									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.868,77									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.945,77									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	2.008,20									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	2.081,03									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	2.155,95									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	2.199,65									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.278,73									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2610 Kg.	Ad.	2.355,73									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	2.411,92									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	2.501,40									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	2.543,02									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3020 Kg.	Ad.	2.586,81									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.676,21									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	2.767,77									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	2.838,53									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.934,26									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	3.025,82									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	3.092,42									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	3.152,77									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	3.221,44									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	3.275,55									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 860 Kg.	Ad.	584,77									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 890 Kg.	Ad.	663,85									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1160 Kg.	Ad.	749,17									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1170 Kg.	Ad.	838,66									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1510 Kg	Ad.	911,49									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	1.015,54									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1560 Kg.	Ad.	1.146,65									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	1.292,32									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.400,54									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.510,83									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv 1000 Kg.,Ağ. 2000 Kg.	Ad.	1.604,48									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.762,64									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2260 Kg.	Ad.	1.827,15									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.879,17									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2460 Kg.	Ad.	1.991,55									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	2.060,22									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	2.170,52									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2520 Kg.	Ad	2.305,79									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.384,86									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	2.428,57									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad	2.586,72									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	2.738,64									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.788,59									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.900,96									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	3.007,09									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	3.121,55									
5.6.2	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	3.165,25									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv 2700 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	3.204,79									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	3.248,49									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	3.317,17									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3180 Kg.	Ad.	3.404,57									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3200 Kg	Ad.	3.489,89									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	3.579,38									
	Boyu 11 mt .Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3230 Kg	Ad.	3.666,78									
	Boyu 11 mt .Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3250 Kg	Ad.	3.754,18									
	Boyu 11 mt .Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3290 Kg	Ad.	3.916,51									
	Boyu 12 mt .Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	653,44									
	Boyu 12 mt .Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1020 Kg.	Ad.	740,85									
	Boyu 12 mt .Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	824,09									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	940,63									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1720 Kg.	Ad	1.000,98									
	Boyu 12 mt .Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1750 Kg	Ad.	1.148,73									
	Boyu 12 mt .Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	1.319,38									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1800 Kg	Ad.	1.460,89									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	1.544,13									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2250 Kg	Ad.	1.689,80									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ 2270 Kg.	Ad.	1.825,07									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	2.008,20									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	2.137,22									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	2.193,41									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ 2790 Kg.	Ad.	2.266,25									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.397,35									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.526,37									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.615,86									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.782,34									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	2.890,56									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	3.000,85									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	3.090,34									
	Boyu 12 mt .Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	3.196,47									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad	3.294,28									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	3.425,36									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	3.531,51									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3500 Kg.	Ad.	3.564,81									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.670,94									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	3.799,97									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	3.893,61									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	3.987,26									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	4.078,83									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3620 Kg.	Ad.	4.176,63									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	4.270,28									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	4.363,93									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	4.459,66									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1390 Kg.	Ad.	776,23									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	884,44									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	1.007,22									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	1.119,60									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	1.182,03									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	1.358,91									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1990 Kg.	Ad.	1.562,86									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.748,07									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.866,69									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	2.020,68									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.230,87									
5.6.2	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	2.376,54									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.538,86									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.613,78									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	2.771,94									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.915,53									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	3.017,50									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	3.219,36									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	3.325,49									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	3.452,43									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	3.564,81									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	3.795,81									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	3.939,40									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	4.078,83									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	4.228,66									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	4.280,69									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	4.332,71									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	4.386,82									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3960 Kg.	Ad.	4.474,22									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	4.624,06									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4020 Kg.	Ad.	4.788,46									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	4.967,43									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	5.065,24									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	5.163,04									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	5.260,85									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	5.360,74									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	915,65									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	1.011,38									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.194,51									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.292,32									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	1.383,89									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2200 Kg.	Ad.	1.589,91									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.729,34									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.929,12									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	2.145,55									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.257,92									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.493,08									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.634,59									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	2.836,45									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	2.940,50									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3490 Kg.	Ad.	3.046,63									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.223,52									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	3.317,17									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3560 Kg	Ad.	3.573,13									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	3.683,43									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3610 Kg	Ad.	3.797,89									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3650 Kg	Ad.	4.058,02									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3690 Kg	Ad.	4.189,12									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3720 Kg	Ad.	4.326,47									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3740 Kg	Ad.	4.551,22									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	4.753,08									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	4.809,27									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	4.867,54									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	4.923,73									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	5.077,72									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	5.342,01									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	5.389,88									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	5.433,58									
5.6.2	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	5.654,17									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	5.818,57									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	5.989,21									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	6.155,70									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	986,41									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2020 Kg.	Ad.	1.073,81									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	1.354,75									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.531,64									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad	1.704,37									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad	1.779,28									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad	1.968,66									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3120 Kg.	Ad	2.212,14									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad	2.376,54									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad	2.584,64									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad	2.813,56									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	3.019,58									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	3.186,06									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3880 Kg.	Ad.	3.369,19									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.439,95									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	3.693,83									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.814,53									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4000 Kg.	Ad.	4.047,61									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	4.207,85									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4070 Kg.	Ad.	4.443,01									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad	4.619,89									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	4.809,27									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	5.015,29									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	5.231,72									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	5.454,39									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	5.693,71									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	5.820,65									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	5.945,51									
	Boyu 15 mt .Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	6.074,54									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	6.201,48									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	6.326,34									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4860 Kg.	Ad.	6.457,45									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	6.592,71									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4910 Kg.	Ad.	6.721,74									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.163,30									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.273,59									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.388,05									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2670 Kg.	Ad.	1.577,42									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.727,26									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad	1.927,04									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3410 Kg.	Ad.	2.143,46									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3450 Kg.	Ad.	2.401,51									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.576,32									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	2.761,53									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	3.094,50									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	3.221,44									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	3.462,84									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	3.656,38									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv 1400 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	3.775,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv 1500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	3.922,75									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	4.159,99									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	4.301,50									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	4.586,60									
5.6.2	Boyu 16 mt .Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	4.902,92									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4530 Kg.	Ad.	5.040,26									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	5.123,50									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	5.339,93									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	5.712,44									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4670 Kg	Ad.	5.814,41									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4700 Kg	Ad	5.968,40									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	6.124,48									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	6.521,96									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	6.919,44									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv 2900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	7.312,75									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	7.708,15									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg .Ağ. 5450 Kg.	Ad.	8.109,79									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg .Ağ. 5490 Kg.	Ad.	8.509,35									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	8.902,66									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.627,37									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3000 Kg.	Ad.	1.748,07									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.868,77									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.214,22									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	2.447,30									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.749,05									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3820 Kg.	Ad.	2.944,66									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	3.233,93									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.425,38									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.725,05									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	3.958,13									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	4.008,07									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	4.232,82									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	4.351,44									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	4.751,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	4.971,59									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4870 Kg.	Ad.	5.167,21									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	5.402,36									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	5.666,65									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.839,38									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	6.107,83									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	6.218,13									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	6.413,75									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5150 Kg.	Ad.	6.630,17									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	6.952,73									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	7.112,97									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	7.271,13									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	7.602,02									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	8.009,90									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.727,26									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.850,04									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.979,06									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3400 Kg.	Ad.	2.441,05									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.763,61									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4160 Kg.	Ad.	3.052,88									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	3.306,76									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	3.552,32									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	3.874,88									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv 1100 Kg.,Ağ. 4800 Kg.	Ad.	4.176,63									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.474,22									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv 1300 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	4.555,38									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	5.023,62									
5.6.2	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5040 Kg.	Ad.	5.198,42									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	5.531,39									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5090 Kg.	Ad.	5.604,22									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	6.132,81									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	6.315,94									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5190 Kg.	Ad.	6.700,93									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	6.946,49									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	7.169,16									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	7.335,64									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	7.643,64									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	7.816,36									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	7.989,09									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	8.165,98									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	8.342,86									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	8.526,00									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	8.704,96									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 300 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.891,66									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 350 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	2.018,60									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	2.145,55									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 500 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	2.536,78									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 600 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	2.786,50									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 700 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	3.142,36									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	3.358,79									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 900 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.685,51									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv 1000 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	3.901,94									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4960 Kg.	Ad.	4.205,77									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	4.507,52									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	4.755,16									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	5.121,42									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5170 Kg.	Ad.	5.450,23									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	5.620,87									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	6.003,78									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5310 Kg.	Ad.	6.351,31									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	6.601,04									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.804,98									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	7.054,70									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	7.285,70									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	7.785,15									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5570 Kg.	Ad.	7.978,68									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	8.195,11									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	8.405,30									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.195,49									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.628,35									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5030 Kg.	Ad.	2.986,28									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	3.252,66									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5220 Kg.	Ad.	3.573,13									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.939,40									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5390 Kg.	Ad.	4.157,91									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	4.567,87									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5530 Kg.	Ad.	4.844,65									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5630 Kg.	Ad.	5.025,70									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	5.366,99									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	5.720,76									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	6.120,32									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5950 Kg.	Ad.	6.336,75									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	6.723,82									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	6.940,25									
5.6.2	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6390 Kg.	Ad.	7.181,65									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6420 Kg.	Ad.	7.441,78									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6440 Kg.	Ad.	7.695,66									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6460 Kg.	Ad.	7.949,55									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	8.203,43									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6530 Kg.	Ad.	8.473,97									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6860 Kg.	Ad.	8.740,34									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.282,89									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.692,86									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	3.098,66									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	3.467,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.756,27									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	4.055,93									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	4.418,03									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5650 Kg.	Ad.	4.719,78									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5760 Kg.	Ad.	5.079,80									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5860 Kg.	Ad.	5.391,96									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5930 Kg.	Ad.	5.776,95									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	5.993,38									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6180 Kg.	Ad.	6.384,61									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6240 Kg.	Ad.	6.802,90									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	6.967,30									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	7.244,08									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6510 Kg.	Ad.	7.718,55									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6540 Kg.	Ad.	8.190,95									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6580 Kg.	Ad.	8.665,42									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6610 Kg.	Ad.	9.146,14									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6640 Kg.	Ad	9.620,62									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	10.099,26									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	10.582,06									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	3.144,44									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad	3.508,62									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	3.818,70									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	4.157,91									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	4.555,38									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	4.840,48									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv 1200 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	5.231,72									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	5.548,04									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	6.032,92									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	6.411,66									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	6.846,60									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	7.025,57									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	7.279,46									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	7.770,58									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	8.270,03									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	8.767,39									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	9.356,33									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	9.859,94									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	10.361,47									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	10.873,40									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5670 Kg.	Ad.	3.194,39									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	3.631,40									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	4.028,88									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	4.497,11									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	4.786,38									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	5.152,64									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.502,25									
5.6.2	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	5.870,60									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	6.286,80									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7340 Kg	Ad.	6.646,82									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	7.140,03									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	7.356,45									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	7.914,17									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	8.563,45									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	9.212,74									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	9.864,10									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	10.507,14									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	11.160,58									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	11.805,70									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	12.290,58									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5990 Kg.	Ad.	3.283,87									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	3.683,43									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	4.141,26									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	4.723,95									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	4.905,00									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.337,85									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	5.641,68									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv 1300 Kg.,Ağ. 7345 Kg.	Ad.	6.055,81									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv 1400 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	6.384,61									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	6.723,82									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	7.262,81									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	7.805,96									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	8.342,86									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	9.119,09									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	9.893,23									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	10.671,54									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	11.445,69									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	12.232,32									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	12.996,06									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	13.659,91									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	3.442,03									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	3.841,59									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.380,58									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad	5.098,53									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6910 Kg	Ad.	5.171,37									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	5.693,71									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	5.953,84									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	6.426,23									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	6.827,87									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	7.162,92									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	7.780,98									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	8.496,86									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	9.210,66									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	10.147,12									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	11.096,07									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	12.034,62									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad	12.960,68									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8860 Kg.	Ad.	13.922,12									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8960 Kg.	Ad.	14.829,45									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 9070 Kg	Ad	15.337,22									
5.6.1.b	b) Öngerilmeli											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri :											
	Emniyet Katsayısı : 2											
	Direk Torsiyonu : Standart Torsiyonlu											
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 630 Kg.	Ad.	359,42									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 640 Kg.	Ad.	411,67									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 660 Kg.	Ad.	466,00									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 745 Kg.	Ad.	530,78									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 870 Kg.	Ad.	572,57									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 910 Kg.	Ad.	616,46									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	725,12									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1125 Kg.	Ad.	787,81									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	869,31									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1510 Kg	Ad.	961,25									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	1.017,67									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1540 Kg	Ad.	1.080,36									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1550 Kg.	Ad.	1.149,32									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1880 Kg.	Ad.	1.199,48									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.276,79									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	1.343,66									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 1920 Kg.	Ad.	1.383,37									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 1930 Kg.	Ad.	1.448,15									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	1.502,48									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 1960 Kg.	Ad.	1.594,43									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.646,67									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2320 Kg.	Ad.	1.678,01									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.707,27									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.765,78									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	1.828,47									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.884,89									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.962,21									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2720 Kg.	Ad.	1.991,46									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2740 Kg.	Ad.	2.066,69									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.137,74									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	2.177,45									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	2.221,33									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	2.263,12									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.307,01									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.344,62									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.386,41									
	Boyu 9.30 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ag.2820 Kg.	Ad.	2.428,21									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 710 Kg.	Ad.	413,76									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 720 Kg.	Ad.	472,27									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 730 Kg.	Ad.	526,60									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 980 Kg.	Ad.	580,93									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	658,25									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ag. 1010 Kg.	Ad	706,31									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	798,26									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1320 Kg.	Ad.	902,74									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	973,79									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1660 Kg.	Ad.	1.076,18									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1680 Kg.	Ad.	1.130,52									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv 1000 Kg.,Ağ. 1700 Kg.	Ad.	1.212,01									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	1.278,88									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.358,29									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.429,34									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.498,30									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2120 Kg.	Ad.	1.567,26									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2130 Kg.	Ad.	1.590,25									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.669,65									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2160 Kg.	Ad	1.778,32									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2180 Kg.	Ad	1.872,35									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.905,79									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	1.943,40									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad	1.978,93									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2440 Kg.	Ad	2.029,08									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	2.123,11									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2480 Kg.	Ad.	2.202,52									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.252,67									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad.	2.309,10									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	2.357,16									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.407,31									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.457,46									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2860 Kg.	Ad.	2.507,62									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.572,40									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	2.655,98									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.710,31									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.754,20									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 150 Kg.,Ağ. 780 Kg.	Ad.	436,74									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 800 Kg.	Ad.	514,06									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 820 Kg.	Ad.	574,66									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1070 Kg.	Ad.	656,16									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1080 Kg.	Ad.	725,12									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	785,72									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1420 Kg.	Ad.	894,38									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1440 Kg.	Ad.	1.005,14									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1460 Kg.	Ad.	1.126,34									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1820 Kg.	Ad.	1.247,54									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1830 Kg.	Ad.	1.326,95									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.400,09									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad.	1.466,95									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2090 Kg.	Ad.	1.569,35									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.690,55									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2280 Kg.	Ad.	1.740,70									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.780,41									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2310 Kg	Ad.	1.861,90									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	1.960,12									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	2.077,14									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2370 Kg.	Ad	2.150,28									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.189,98									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	2.350,89									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	2.413,58									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2590 Kg.	Ad.	2.499,26									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.551,50									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2620 Kg.	Ad.	2.704,04									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.727,03									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	2.756,29									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.827,34									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 2930 Kg.	Ad.	2.904,65									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	2.938,09									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	3.011,23									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	3.096,90									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	3.165,86									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	3.239,00									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3050 Kg	Ad.	3.307,96									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 920 Kg	Ad.	593,47									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 940 Kg.	Ad.	654,07									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1200 Kg.	Ad.	748,11									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1240 Kg.	Ad.	802,44									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1590 Kg.	Ad.	886,02									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	1.061,56									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	1.155,59									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1670 Kg.	Ad.	1.312,32									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.427,25									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2080 Kg.	Ad.	1.510,84									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.594,43									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2125 Kg.	Ad.	1.673,83									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.832,65									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.916,24									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2580 Kg.	Ad.	1.964,30									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.075,05									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	2.225,51									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	2.286,11									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	2.363,43									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad	2.484,63									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2700 Kg	Ad.	2.578,66									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2720 Kg	Ad.	2.655,98									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2740 Kg	Ad.	2.750,02									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.821,07									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2770 Kg.	Ad.	2.952,72									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	3.046,75									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3240 Kg.	Ad.	3.094,81									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	3.161,68									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	3.232,73									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	3.299,60									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3310 Kg.	Ad.	3.393,64									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	3.514,84									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	3.596,34									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	3.677,84									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	3.761,42									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	3.817,84									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1290 Kg.	Ad.	725,12									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	794,08									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	900,65									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	973,79									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	1.082,45									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	1.191,12									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.329,04									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.515,02									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.611,14									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.742,79									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2360 Kg.	Ad.	1.849,37									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2380 Kg.	Ad.	1.987,28									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2410 Kg.	Ad.	2.137,74									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.210,88									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2900 Kg.	Ad.	2.344,62									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.409,40									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	2.574,48									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	2.662,25									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	2.777,18									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	2.890,03									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	3.080,19									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	3.178,40									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	3.305,87									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	3.418,72									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	3.546,19									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3170 Kg.	Ad.	3.667,39									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	3.719,63									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	3.771,87									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3670 Kg.	Ad.	3.826,20									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3680 Kg	Ad.	3.936,96									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3720 Kg	Ad.	4.030,99									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3730 Kg	Ad.	4.122,94									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3750 Kg	Ad.	4.219,06									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3780 Kg.	Ad.	4.361,16									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad	4.436,48									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	4.630,73									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1500 Kg.	Ad	808,71									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1520 Kg.	Ad.	890,20									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1860 Kg.	Ad	1.009,32									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1890 Kg.	Ad.	1.092,90									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.176,49									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.326,95									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2070 Kg.	Ad.	1.475,31									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.642,49									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	1.788,77									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	1.909,97									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2630 Kg.	Ad.	2.102,22									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2660 Kg.	Ad.	2.225,51									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	2.340,44									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad.	2.440,75									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	2.605,83									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3260 Kg.	Ad.	2.770,91									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3280 Kg.	Ad.	2.846,14									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	2.925,55									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	3.119,89									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	3.199,30									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	3.393,64									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	3.552,45									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3440 Kg.	Ad.	3.667,39									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	3.773,96									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	3.899,34									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	4.085,32									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	4.152,19									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	4.221,15									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	4.288,02									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4090 Kg.	Ad.	4.352,80									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	4.490,72									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	4.614,01									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	4.739,39									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	4.866,86									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	4.990,15									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4240 Kg.	Ad.	5.115,53									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	938,27									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1870 Kg.	Ad.	1.019,76									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2240 Kg	Ad.	1.166,04									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.243,36									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2310 Kg	Ad.	1.356,20									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2340 Kg.	Ad.	1.508,75									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 2880 Kg.	Ad.	1.696,82									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	1.859,81									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	2.018,63									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2950 Kg.	Ad.	2.177,45									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2980 Kg.	Ad.	2.369,70									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	2.495,08									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	2.676,88									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	2.856,59									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.948,54									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3660 Kg.	Ad.	3.009,14									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3680 Kg.	Ad.	3.209,75									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	3.391,55									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3750 Kg.	Ad.	3.470,96									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3770 Kg.	Ad.	3.590,07									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	3.868,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	3.972,48									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3870 Kg.	Ad	4.120,85									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	4.279,66									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	4.448,93									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	4.522,07									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	4.699,69									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	4.867,76									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4150 Kg.	Ad.	5.008,96									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	5.134,34									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	5.339,13									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	5.422,72									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	5.500,04									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	5.581,53									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2100 Kg.	Ad.	1.082,45									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.172,31									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.257,99									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	1.345,75									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.510,84									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	1.673,83									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	1.889,07									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	2.049,98									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	2.219,24									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3270 Kg.	Ad.	2.405,22									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	2.547,32									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	2.754,20									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	2.971,52									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	3.155,42									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3990 Kg.	Ad.	3.234,82									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4030 Kg.	Ad.	3.333,04									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4060 Kg.	Ad.	3.468,87									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	3.736,35									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4110 Kg.	Ad.	3.853,37									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4170 Kg.	Ad.	3.955,76									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4190 Kg.	Ad.	4.150,10									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4210 Kg.	Ad.	4.415,49									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4250 Kg.	Ad.	4.536,69									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	4.609,83									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	4.868,95									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	5.044,49									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	5.184,49									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	5.353,76									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4460 Kg.	Ad.	5.520,93									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.723,63									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5020 Kg.	Ad.	5.894,99									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	5.966,03									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	6.062,16									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad	6.160,37									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2740 Kg	Ad.	1.345,75									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	1.456,51									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2820 Kg.	Ad	1.586,07									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad	1.912,06									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.148,19									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3510 Kg.	Ad.	2.317,45									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	2.589,11									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv 900 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	2.781,36									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3630 Kg.	Ad.	2.946,45									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	3.103,17									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4320 Kg.	Ad.	3.435,43									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4340 Kg.	Ad	3.587,98									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	3.786,50									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad.	3.845,01									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4450 Kg.	Ad.	4.074,87									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	4.373,70									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	4.478,18									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	4.563,86									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	4.806,26									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	5.011,05									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	5.238,83									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	5.468,69									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4740 Kg.	Ad.	5.709,00									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	5.809,31									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	6.062,16									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	6.197,99									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.486,36									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	6.597,12									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ 5440 Kg.	Ad.	6.753,84									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	1.448,15									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	1.581,89									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	1.711,45									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ 3150 Kg.	Ad.	2.058,33									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	2.334,17									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3850 Kg.	Ad.	2.574,48									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3890 Kg.	Ad.	2.752,11									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.107,35									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.255,72									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad.	3.493,94									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4490 Kg.	Ad.	3.740,53									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4520 Kg.	Ad.	3.901,43									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	4.141,74									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad	4.333,99									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	4.643,27									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4710 Kg.	Ad.	4.797,90									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4750 Kg.	Ad.	4.956,72									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4780 Kg	Ad.	5.328,68									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv 2000 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	5.512,57									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	5.673,48									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4900 Kg.	Ad.	5.878,27									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	6.091,41									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	6.402,78									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	6.668,17									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.923,11									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	7.175,96									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5440 Kg.	Ad.	7.267,90									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	7.359,85									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	7.451,80									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	1.481,58									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3330 Kg.	Ad.	1.621,59									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3380 Kg.	Ad.	1.759,51									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3430 Kg.	Ad.	2.133,56									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.396,86									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.614,19									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.865,85									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4280 Kg.	Ad.	3.138,70									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4330 Kg.	Ad.	3.310,05									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	3.623,50									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.863,82									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	4.053,98									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4720 Kg.	Ad.	4.265,04									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4790 Kg.	Ad.	4.570,13									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	4.697,60									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	5.065,38									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	5.245,09									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	5.397,64									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.773,78									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	5.993,20									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	6.175,00									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad.	6.555,32									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	6.747,57									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	6.931,47									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	7.121,63									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	1.935,04									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3910 Kg.	Ad.	2.248,49									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4660 Kg.	Ad.	2.499,26									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4760 Kg.	Ad.	2.727,03									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	3.094,81									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	3.266,17									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	3.458,42									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	3.943,22									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	4.237,87									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	4.384,15									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	4.743,57									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	4.883,58									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	5.324,50									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	5.504,22									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5640 Kg.	Ad.	5.656,76									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	6.110,22									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	6.235,60									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	6.450,84									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5960 Kg.	Ad.	6.716,23									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	6.983,71									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	7.253,28									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	7.581,36									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6350 Kg.	Ad.	8.068,25									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	2.004,00									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	2.288,20									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4840 Kg.	Ad.	2.668,52									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4900 Kg	Ad.	2.938,09									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	3.251,54									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5060 Kg.	Ad.	3.468,87									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	3.744,71									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	4.231,60									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5330 Kg.	Ad.	4.517,89									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5430 Kg.	Ad.	4.682,97									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	4.946,27									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5540 Kg	Ad.	5.286,98									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5720 Kg	Ad.	5.612,88									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5780 Kg.	Ad.	5.752,89									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	6.220,97									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	6.335,91									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6030 Kg.	Ad.	6.638,91									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6060 Kg.	Ad.	6.916,84									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	7.109,09									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6120 Kg.	Ad.	7.384,93									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6150 Kg.	Ad.	7.771,52									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	8.030,64									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	8.523,80									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	2.718,67									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5200 Kg.	Ad.	3.059,29									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5300 Kg.	Ad.	3.391,55									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.694,55									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5500 Kg.	Ad.	4.091,59									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	4.448,93									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.829,25									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	5.096,73									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6400 Kg.	Ad.	5.445,70									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	5.784,23									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.917,97									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	6.239,78									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	6.641,00									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	6.843,70									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	7.328,50									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	7.501,95									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	7.675,39									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	8.005,56									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	8.237,52									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	8.567,68									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv 600 Kg.,Ağ. 5250 Kg.	Ad.	2.756,29									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv 700 Kg.,Ağ. 5500 Kg.	Ad.	3.115,71									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5600 Kg.	Ad.	3.613,06									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5700 Kg.	Ad.	3.901,43									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	4.225,33									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.747,75									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	5.073,74									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6500 Kg.	Ad.	5.259,72									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	5.679,75									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	6.122,76									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	6.319,19									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7000 Kg	Ad.	6.513,53									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	7.031,77									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv 1900 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	7.209,39									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	7.441,35									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv 2100 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	7.752,71									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad.	8.068,25									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	8.364,99									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad.	8.697,24									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	8.977,26									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5550 Kg	Ad.	3.096,90									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	3.410,36									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	3.725,90									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6000 Kg.	Ad.	4.037,26									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	4.319,37									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv 1100 Kg.,Ağ. 6300 Kg.	Ad.	4.900,30									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv 1200 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.253,45									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.424,81									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7000 Kg.	Ad.	5.886,63									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	6.354,71									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7200 Kg.	Ad.	6.636,82									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	6.787,28									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	7.364,03									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7500 Kg.	Ad	7.510,31									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	7.639,87									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7700 Kg.	Ad	8.281,40									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	8.899,94									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7900 Kg.	Ad.	9.234,29									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8000 Kg.	Ad.	9.361,76									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	9.597,90									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	3.234,82									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6100 Kg.	Ad.	3.585,89									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6200 Kg.	Ad.	3.934,87									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6300 Kg	Ad.	4.281,75									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6400 Kg	Ad.	4.565,95									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6600 Kg.	Ad.	5.184,49									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6900 Kg.	Ad.	5.566,91									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7100 Kg.	Ad.	5.867,82									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7300 Kg.	Ad.	6.147,84									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7400 Kg.	Ad.	6.651,45									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7500 Kg	Ad.	6.987,89									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7600 Kg.	Ad.	7.084,01									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7700 Kg	Ad.	7.702,56									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7800 Kg.	Ad.	7.800,77									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7900 Kg	Ad.	7.890,63									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8000 Kg	Ad	8.743,22									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg	Ad.	9.313,70									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8200 Kg	Ad	9.969,86									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8300 Kg	Ad	10.183,01									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8400 Kg.	Ad	10.366,90									
5.6.2.b	II-Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Emniyet Katsayı : 2.21											
	Direk Torsiyonu : Değişken Torsiyonlu											
	(Projesine Göre)											
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ 780 Kg.	Ad.	526,60									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ 790 Kg.	Ad.	597,65									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1060 Kg.	Ad.	683,33									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ 1070 Kg.	Ad.	756,46									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1090 Kg.	Ad.	802,44									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	923,64									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1430 Kg.	Ad.	1.034,39									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1450 Kg.	Ad.	1.136,79									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1790 Kg.	Ad.	1.239,18									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1810 Kg.	Ad.	1.322,77									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 1840 Kg.	Ad.	1.460,69									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 1850 Kg.	Ad.	1.529,65									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2140 Kg.	Ad.	1.594,43									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.705,18									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.751,15									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2290 Kg.	Ad.	1.876,53									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	1.953,85									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	2.016,54									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2330 Kg.	Ad.	2.089,68									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2350 Kg.	Ad.	2.164,91									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	2.208,79									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad.	2.288,20									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2610 Kg.	Ad.	2.365,52									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2640 Kg.	Ad.	2.421,94									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	2.511,79									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2680 Kg.	Ad.	2.553,59									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3020 Kg.	Ad.	2.599,56									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	2.687,33									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3060 Kg.	Ad.	2.779,27									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3070 Kg.	Ad.	2.850,32									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.946,45									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3090 Kg.	Ad.	3.038,39									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3100 Kg.	Ad.	3.105,26									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	3.165,86									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	3.234,82									
	Boyu 10 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	3.289,16									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 860 Kg.	Ad.	587,20									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 890 Kg.	Ad.	666,61									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1160 Kg.	Ad.	752,28									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1170 Kg.	Ad.	842,14									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1510 Kg.	Ad.	915,28									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1530 Kg.	Ad.	1.019,76									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1560 Kg.	Ad.	1.151,41									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1580 Kg.	Ad.	1.297,69									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 1970 Kg.	Ad.	1.406,35									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 1980 Kg.	Ad.	1.517,11									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2000 Kg.	Ad.	1.611,14									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.769,96									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2260 Kg.	Ad.	1.834,74									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.886,98									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2460 Kg.	Ad.	1.999,82									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2470 Kg.	Ad.	2.068,78									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	2.179,54									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2520 Kg.	Ad.	2.315,36									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.394,77									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2560 Kg.	Ad.	2.438,66									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	2.597,47									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2760 Kg.	Ad.	2.750,02									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.800,17									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2800 Kg.	Ad.	2.913,01									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	3.019,59									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 2830 Kg.	Ad.	3.134,52									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	3.178,40									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3140 Kg.	Ad.	3.218,11									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	3.261,99									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3160 Kg.	Ad.	3.330,95									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3180 Kg.	Ad	3.418,72									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3200 Kg.	Ad	3.504,39									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	3.594,25									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad	3.682,01									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad	3.769,78									
	Boyu 11 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad	3.932,78									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 990 Kg.	Ad.	656,16									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1020 Kg.	Ad.	743,93									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1300 Kg.	Ad.	827,51									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1340 Kg.	Ad.	944,53									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1720 Kg.	Ad.	1.005,14									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	1.153,50									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 1770 Kg.	Ad.	1.324,86									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 1800 Kg.	Ad.	1.466,95									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	1.550,54									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2250 Kg.	Ad.	1.696,82									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.832,65									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2300 Kg.	Ad.	2.016,54									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	2.146,10									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	2.202,52									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 2790 Kg.	Ad.	2.275,66									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.407,31									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.536,87									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 2850 Kg.	Ad.	2.626,73									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.793,90									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 2890 Kg.	Ad.	2.902,56									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 2920 Kg.	Ad.	3.013,32									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 2940 Kg.	Ad.	3.103,17									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	3.209,75									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 2970 Kg.	Ad.	3.307,96									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 2990 Kg.	Ad.	3.439,61									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3010 Kg.	Ad.	3.546,19									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3500 Kg.	Ad.	3.579,62									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.686,19									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	3.815,75									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	3.909,79									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 3570 Kg.	Ad.	4.003,83									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	4.095,77									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 3620 Kg	Ad.	4.193,99									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 3630 Kg	Ad.	4.288,02									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 3650 Kg	Ad.	4.382,06									
	Boyu 12 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 3660 Kg	Ad.	4.478,18									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1390 Kg	Ad.	779,45									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1400 Kg.	Ad.	888,11									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 1710 Kg.	Ad.	1.011,40									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 1750 Kg.	Ad.	1.124,25									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 1910 Kg.	Ad.	1.186,94									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	1.364,56									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv 600 Kg.,Ağ. 1990 Kg.	Ad.	1.569,35									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv 700 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.755,33									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.874,44									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	2.029,08									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2550 Kg.	Ad.	2.240,14									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2570 Kg.	Ad.	2.386,41									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2600 Kg.	Ad	2.549,41									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad	2.624,64									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3130 Kg.	Ad.	2.783,45									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.927,64									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	3.030,03									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3210 Kg.	Ad.	3.232,73									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3230 Kg.	Ad.	3.339,31									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	3.466,78									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3290 Kg.	Ad.	3.579,62									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3320 Kg.	Ad.	3.811,57									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3340 Kg.	Ad.	3.955,76									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3360 Kg.	Ad.	4.095,77									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3390 Kg.	Ad.	4.246,23									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3420 Kg.	Ad.	4.298,47									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	4.350,71									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 3940 Kg.	Ad.	4.405,04									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 3960 Kg.	Ad.	4.492,81									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	4.643,27									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4020 Kg.	Ad.	4.808,35									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4030 Kg	Ad.	4.988,06									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4050 Kg	Ad.	5.086,28									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4080 Kg.	Ad.	5.184,49									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4090 Kg	Ad.	5.282,71									
	Boyu 13 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	5.383,01									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1620 Kg.	Ad.	919,46									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 1640 Kg.	Ad.	1.015,58									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv 300 Kg.,Ağ. 2010 Kg.	Ad.	1.199,48									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2040 Kg.	Ad.	1.297,69									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2170 Kg.	Ad.	1.389,64									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2200 Kg.	Ad.	1.596,51									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv 600 Kg.,Ağ. 2240 Kg.	Ad.	1.736,52									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 2270 Kg.	Ad.	1.937,13									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 2780 Kg.	Ad.	2.154,46									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 2810 Kg.	Ad.	2.267,30									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 2840 Kg.	Ad.	2.503,44									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 2870 Kg.	Ad.	2.645,53									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 2910 Kg.	Ad.	2.848,23									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3460 Kg.	Ad.	2.952,72									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3490 Kg.	Ad.	3.059,29									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3520 Kg.	Ad.	3.236,91									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3540 Kg.	Ad.	3.330,95									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	3.587,98									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 3590 Kg.	Ad.	3.698,73									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 3610 Kg.	Ad.	3.813,66									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad	4.074,87									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 3690 Kg.	Ad	4.206,52									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 3720 Kg.	Ad.	4.344,44									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 3740 Kg.	Ad.	4.570,13									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	4.772,83									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 3800 Kg.	Ad.	4.829,25									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	4.887,76									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	4.944,18									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	5.098,82									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4420 Kg.	Ad.	5.364,21									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4430 Kg.	Ad	5.412,27									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4480 Kg.	Ad.	5.456,15									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	5.677,66									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4540 Kg.	Ad.	5.842,74									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3400 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	6.014,10									
	Boyu 14 mt.,Tepe Kuv. 3500 Kg.,Ağ. 4580 Kg.	Ad.	6.181,27									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 1940 Kg.	Ad.	990,51									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2020 Kg.	Ad.	1.078,27									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2420 Kg.	Ad.	1.360,38									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv 350 Kg.,Ağ. 2450 Kg.	Ad.	1.538,00									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv 400 Kg.,Ağ. 2490 Kg.	Ad.	1.711,45									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2530 Kg.	Ad.	1.786,68									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3110 Kg.	Ad.	1.976,84									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3120 Kg.	Ad.	2.221,33									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3150 Kg.	Ad.	2.386,41									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3190 Kg.	Ad.	2.595,38									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3220 Kg.	Ad.	2.825,25									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 3830 Kg.	Ad.	3.032,12									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 3860 Kg.	Ad.	3.199,30									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 3880 Kg.	Ad.	3.383,19									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.454,24									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 3950 Kg.	Ad.	3.709,18									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 3970 Kg.	Ad.	3.830,38									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4000 Kg.	Ad.	4.064,43									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4050 Kg.	Ad.	4.225,33									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4070 Kg.	Ad.	4.461,47									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	4.639,09									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	4.829,25									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4180 Kg.	Ad.	5.036,13									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	5.253,45									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	5.477,05									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	5.717,36									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	5.844,83									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4430 Kg	Ad.	5.970,21									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4480 Kg	Ad.	6.099,77									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 4510 Kg	Ad.	6.227,24									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 4540 Kg	Ad.	6.352,62									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 4860 Kg	Ad.	6.484,27									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 4880 Kg	Ad.	6.620,10									
	Boyu 15 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 4910 Kg	Ad.	6.749,66									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 200 Kg.,Ağ. 2270 Kg	Ad.	1.168,13									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 250 Kg.,Ağ. 2310 Kg.	Ad.	1.278,88									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2650 Kg.	Ad.	1.393,82									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 2670 Kg.	Ad	1.583,98									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 2690 Kg.	Ad.	1.734,43									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 2750 Kg.	Ad.	1.935,04									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3410 Kg.	Ad.	2.152,37									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3450 Kg.	Ad.	2.411,49									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3480 Kg.	Ad.	2.587,02									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv 900 Kg.,Ağ. 3530 Kg.	Ad.	2.773,00									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3560 Kg.	Ad.	3.107,35									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv 1100 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	3.234,82									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4260 Kg.	Ad.	3.477,23									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv 1300 Kg.,Ağ. 4270 Kg.	Ad.	3.671,57									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4310 Kg.	Ad.	3.790,68									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4350 Kg.	Ad.	3.939,05									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4380 Kg.	Ad.	4.177,27									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4410 Kg.	Ad.	4.319,37									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4440 Kg.	Ad	4.605,65									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4500 Kg.	Ad.	4.923,28									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4530 Kg.	Ad.	5.061,20									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 4550 Kg.	Ad.	5.144,79									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 4590 Kg.	Ad.	5.362,12									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 4630 Kg.	Ad.	5.736,17									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	5.838,56									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 4700 Kg.	Ad.	5.993,20									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	6.149,93									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 4770 Kg.	Ad.	6.549,05									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 4820 Kg.	Ad.	6.948,18									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	7.343,13									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5420 Kg.	Ad.	7.740,17									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3100 Kg.,Ağ. 5450 Kg.	Ad.	8.143,48									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3200 Kg.,Ağ. 5490 Kg.	Ad.	8.544,70									
	Boyu 16 mt.,Tepe Kuv. 3300 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	8.939,65									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 2960 Kg.	Ad.	1.634,13									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3000 Kg.	Ad.	1.755,33									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3050 Kg.	Ad.	1.876,53									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3080 Kg.	Ad.	2.223,42									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 3760 Kg.	Ad.	2.457,46									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 3790 Kg.	Ad.	2.760,47									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 3820 Kg.	Ad.	2.956,90									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 3860 Kg	Ad.	3.247,36									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 3920 Kg.	Ad.	3.439,61									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.740,53									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4670 Kg.	Ad.	3.974,57									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4690 Kg.	Ad.	4.024,72									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4730 Kg.	Ad.	4.250,41									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 4780 Kg.	Ad.	4.369,52									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 4810 Kg.	Ad.	4.770,74									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 4830 Kg.	Ad.	4.992,24									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 4870 Kg.	Ad	5.188,67									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 4920 Kg.	Ad.	5.424,81									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 4970 Kg.	Ad.	5.690,20									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5000 Kg.	Ad.	5.863,64									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5050 Kg.	Ad.	6.133,21									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	6.243,96									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5120 Kg.	Ad.	6.440,39									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5150 Kg.	Ad.	6.657,72									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	6.981,62									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	7.142,52									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	7.301,34									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	7.633,60									
	Boyu 17 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	8.043,18									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3250 Kg.	Ad.	1.734,43									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3300 Kg.	Ad.	1.857,72									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3350 Kg.	Ad.	1.987,28									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3400 Kg.	Ad.	2.451,19									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4100 Kg.	Ad.	2.775,09									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4160 Kg.	Ad.	3.065,56									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4200 Kg.	Ad.	3.320,50									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4230 Kg.	Ad.	3.567,08									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4290 Kg.	Ad.	3.890,98									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4800 Kg.	Ad.	4.193,99									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4850 Kg.	Ad.	4.492,81									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 4880 Kg.	Ad.	4.574,31									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 4950 Kg.	Ad.	5.044,49									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5040 Kg.	Ad.	5.220,02									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5080 Kg.	Ad.	5.554,37									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5090 Kg.	Ad.	5.627,51									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5130 Kg.	Ad	6.158,28									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5160 Kg.	Ad.	6.342,18									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5190 Kg.	Ad.	6.728,77									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	6.975,35									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	7.198,94									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	7.366,12									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	7.675,39									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	7.848,84									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	8.022,28									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2700 Kg.,Ağ. 5850 Kg.	Ad.	8.199,90									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2800 Kg.,Ağ. 5880 Kg.	Ad.	8.377,52									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 2900 Kg.,Ağ. 5900 Kg.	Ad.	8.561,42									
	Boyu 18 mt.,Tepe Kuv. 3000 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	8.741,13									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 300 Kg.,Ağ. 3550 Kg.	Ad.	1.899,52									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 350 Kg.,Ağ. 3600 Kg.	Ad.	2.026,99									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 3650 Kg.	Ad.	2.154,46									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 3700 Kg.	Ad.	2.547,32									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 4470 Kg.	Ad.	2.798,08									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	3.155,42									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 4560 Kg.	Ad.	3.372,74									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 4620 Kg.	Ad.	3.700,82									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 4680 Kg.	Ad.	3.918,15									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 4960 Kg.	Ad.	4.223,24									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 4990 Kg.	Ad.	4.526,25									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5070 Kg.	Ad.	4.774,92									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5100 Kg.	Ad.	5.142,70									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5170 Kg.	Ad.	5.472,87									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5210 Kg.	Ad.	5.644,22									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5240 Kg.	Ad.	6.028,72									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 5310 Kg.	Ad.	6.377,70									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	6.628,46									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	6.833,25									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	7.084,01									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 5510 Kg.	Ad.	7.315,97									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 5540 Kg.	Ad.	7.817,49									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 5570 Kg.	Ad.	8.011,83									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	8.229,16									
	Boyu 19 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	8.440,21									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4140 Kg.	Ad.	2.204,61									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4220 Kg.	Ad.	2.639,26									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5030 Kg.	Ad.	2.998,69									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5140 Kg.	Ad.	3.266,17									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5220 Kg.	Ad.	3.587,98									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5370 Kg.	Ad.	3.955,76									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5390 Kg.	Ad.	4.175,18									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5480 Kg.	Ad.	4.586,85									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5530 Kg.	Ad.	4.864,77									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5630 Kg.	Ad.	5.046,58									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	5.389,28									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5800 Kg.	Ad.	5.744,53									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 5920 Kg.	Ad.	6.145,75									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 5950 Kg.	Ad.	6.363,07									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6090 Kg.	Ad.	6.751,75									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	6.969,08									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6390 Kg	Ad.	7.211,48									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6420 Kg.	Ad.	7.472,69									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6440 Kg.	Ad.	7.727,63									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6460 Kg.	Ad.	7.982,57									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	8.237,52									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6530 Kg.	Ad.	8.509,17									
	Boyu 20 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 6860 Kg.	Ad.	8.776,65									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 400 Kg.,Ağ. 4510 Kg.	Ad.	2.292,38									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 500 Kg.,Ağ. 4600 Kg.	Ad.	2.704,04									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5230 Kg.	Ad.	3.111,53									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5290 Kg.	Ad.	3.481,41									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5400 Kg.	Ad.	3.771,87									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5460 Kg.	Ad.	4.072,78									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5550 Kg.	Ad.	4.436,39									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 5650 Kg.	Ad.	4.739,39									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 5760 Kg.	Ad.	5.100,91									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 5860 Kg.	Ad.	5.414,36									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 5930 Kg.	Ad.	5.800,95									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 5980 Kg.	Ad.	6.018,28									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 6180 Kg.	Ad.	6.411,14									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 6240 Kg.	Ad.	6.831,16									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	6.996,25									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	7.274,17									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 6510 Kg.	Ad.	7.750,62									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 6540 Kg.	Ad.	8.224,98									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 6580 Kg.	Ad.	8.701,42									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 6610 Kg.	Ad.	9.184,14									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 6640 Kg	Ad.	9.660,59									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	10.141,21									
	Boyu 21 mt.,Tepe Kuv. 2600 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	10.626,02									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5350 Kg.	Ad.	3.157,51									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5620 Kg.	Ad.	3.523,20									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 5720 Kg.	Ad.	3.834,56									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 5830 Kg.	Ad.	4.175,18									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	4.574,31									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	4.860,59									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	5.253,45									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	5.571,08									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	6.057,98									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	6.438,30									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	6.875,04									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	7.054,76									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	7.309,70									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	7.802,86									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	8.304,39									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	8.803,82									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	9.395,20									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 7880 Kg	Ad.	9.900,90									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	10.404,51									
	Boyu 22 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	10.918,57									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5670 Kg.	Ad.	3.207,66									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 5940 Kg.	Ad.	3.646,49									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6050 Kg.	Ad.	4.045,62									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6160 Kg.	Ad.	4.515,80									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	4.806,26									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	5.174,05									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.525,11									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7020 Kg.	Ad.	5.894,99									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7240 Kg.	Ad.	6.312,92									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7340 Kg.	Ad.	6.674,44									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	7.169,69									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	7.387,02									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	7.947,05									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	8.599,03									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 7880 Kg	Ad.	9.251,01									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	9.905,08									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8100 Kg	Ad.	10.550,79									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8210 Kg	Ad.	11.206,95									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8320 Kg	Ad.	11.854,75									
	Boyu 23 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8420 Kg	Ad.	12.341,65									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 5990 Kg.	Ad.	3.297,51									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6260 Kg.	Ad.	3.698,73									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6370 Kg.	Ad.	4.158,46									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6480 Kg.	Ad.	4.743,57									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	4.925,37									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 6800 Kg	Ad.	5.360,03									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	5.665,12									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7345 Kg	Ad.	6.080,97									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7560 Kg.	Ad.	6.411,14									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	6.751,75									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 7780 Kg.	Ad.	7.292,98									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 7880 Kg	Ad.	7.838,39									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 7990 Kg	Ad.	8.377,52									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8100 Kg	Ad.	9.156,97									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	9.934,33									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	10.715,87									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	11.493,24									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	12.283,13									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	13.050,05									
	Boyu 24 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	13.716,65									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 600 Kg.,Ağ. 6320 Kg.	Ad.	3.456,33									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 700 Kg.,Ağ. 6590 Kg.	Ad.	3.857,55									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 800 Kg.,Ağ. 6700 Kg.	Ad.	4.398,77									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 900 Kg.,Ağ. 6800 Kg.	Ad.	5.119,71									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1000 Kg.,Ağ. 6910 Kg.	Ad.	5.192,85									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1100 Kg.,Ağ. 7130 Kg.	Ad.	5.717,36									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1200 Kg.,Ağ. 7450 Kg.	Ad.	5.978,57									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1300 Kg.,Ağ. 7670 Kg.	Ad.	6.452,93									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1400 Kg.,Ağ. 7880 Kg.	Ad.	6.856,24									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1500 Kg.,Ağ. 7990 Kg.	Ad.	7.192,68									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1600 Kg.,Ağ. 8100 Kg.	Ad.	7.813,31									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1700 Kg.,Ağ. 8210 Kg.	Ad.	8.532,16									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1800 Kg.,Ağ. 8320 Kg.	Ad.	9.248,92									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 1900 Kg.,Ağ. 8420 Kg.	Ad.	10.189,28									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2000 Kg.,Ağ. 8530 Kg.	Ad.	11.142,17									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2100 Kg.,Ağ. 8640 Kg.	Ad.	12.084,61									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2200 Kg.,Ağ. 8750 Kg.	Ad.	13.014,52									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2300 Kg.,Ağ. 8860 Kg.	Ad.	13.979,95									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2400 Kg.,Ağ. 8960 Kg.	Ad.	14.891,05									
	Boyu 25 mt.,Tepe Kuv. 2500 Kg.,Ağ. 9070 Kg.	Ad.	15.400,94									
	NOT: 1-Çift direk fiyatı,muf bedeli dahil olmak											
	üzere,tek direğin 2.6 katıdır.Çift direklere ait											
	ait travers ve konsolların fiyatını bulmak için											
	listedeki bedellere MALZEME (NOT 1'in											
	karşısındaki) kısmındaki bedel ilave edilir.		104,47									
	2-Çetveldeki direk ağırlıkları imalatcı											
	firmaların üretimi olan direklerin ortalama											
	ağırlıkları olup,keşiflerde kullanılabilir.											
	Ödemeler,Poz 5.6 nın ÖDEMELER											
	hanesindeki esaslara göre yapılır.											
	3-Trafo direği fiyatları,standart direk											
	fiyatlarının aynısıdır.											
	4-Listelerde bulunmayan beton direkler											
	özel olarak imal edilir.											
5.6.3	BETONARME PARK VE SOKAK											
	AYDINLATMA DİREKLERİ											
	(Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 10 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 110 Kg. Ağ., PARK AYD. DİR.	Ad.	186,46									
	PA-5 Tipi., 135 Kg. Ağ., PARK AYD. DİR.	Ad.	211,64									
	PA-6 Tipi., 170 Kg. Ağ., PARK AYD. DİR.	Ad.	242,02									
	AD-5/1 Tipi., 210 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	270,12									
	AD-6/1 Tipi., 270 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	302,79									
	AD-6/2 Tipi., 290 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	315,07									
	AD-7/1 Tipi., 315 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	320,06									
	AD-7/2 Tipi., 330 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	355,23									
	AD-7/3 Tipi., 400 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	386,66									
	AD-8/1 Tipi., 370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	367,30									
	AD-8/2 Tipi., 385 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	406,22									
	AD-8/3 Tipi., 445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	446,59									
	AD-9/1 Tipi., 440 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	415,37									
	AD-9/2 Tipi., 460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	450,75									
	AD-9/3 Tipi., 530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	488,42									
	AD-9/4 Tipi., 705 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad	531,70									
	AD-9/5 Tipi., 815 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	579,15									
	AD-10/1 Tipi., 515 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	516,93									
	AD-10/2 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	523,17									
	AD-10/3 Tipi., 670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	533,16									
	AD-10/4 Tipi., 810 Kg. Ağ., SOK. AYD DİR.	Ad.	624,93									
	AD-10/5 Tipi., 920 Kg. Ağ., SOK AYD DİR.	Ad.	716,50									
	AD-11/1 Tipi., 600 Kg. Ağ., SOK. AYD DİR.	Ad.	533,99									
	AD-11/2 Tipi., 655 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	583,11									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD-11/3 Tipi., 775 Kg. Ağ., SOK. AYD DİR.	Ad.	635,13									
	AD-11/4 Tipi., 945 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	684,87									
	AD-11/5 Tipi.,1050 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	739,39									
	AD-12/1 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	589,35									
	AD-12/2 Tipi., 745 Kg. Ağ., SOK AYD. DİR.	Ad.	635,96									
	AD-12/3 Tipi., 910 Kg. Ağ., SOK AYD. DİR.	Ad.	687,16									
	AD-12/4 Tipi.,1070 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	751,25									
	AD-12/5 Tipi.,1165 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	814,10									
	AD-13/1 Tipi., 780 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	680,50									
	AD-13/2 Tipi., 850 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	732,73									
	AD-13/3 Tipi.,1010 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	780,60									
	AD-13/4 Tipi.,1300 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	845,11									
	AD-13/5 Tipi.,1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	903,79									
5.6.3	AD-14/1 Tipi., 935 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	804,32									
	AD-14/2 Tipi.,1045 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	846,77									
	AD-14/3 Tipi.,1180 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	889,02									
	AD-14/4 Tipi.,1425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	927,52									
	AD-14/5 Tipi.,1460 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	988,70									
	AD-15/1 Tipi.,1080 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	925,44									
	AD-15/2 Tipi.,1175 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	969,97									
	AD-15/3 Tipi.,1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.003,68									
	AD-15/4 Tipi.,1530 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.038,44									
	AD-15/5 Tipi.,1590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad	1.079,64									
	AD-16/1 Tipi.,1350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad	1.071,11									
	AD-16/2 Tipi.,1480 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad	1.119,80									
	AD-16/3 Tipi .,1710 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad	1.174,54									
	AD-16/4 Tipi..1785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.201,80									
	AD-16/5 Tipi..1820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.221,77									
	AD-17/1 Tipi.,1500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.205,54									
	AD-17/2 Tipi.,1750 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.259,23									
	AD-17/3 Tipi.,1970 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.327,08									
	AD-17/4 Tipi.,2125 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.361,83									
	AD-17/5 Tipi.,2160 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.387,84									
	AD-18/1 Tipi.,1830 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.383,68									
	AD-18/2 Tipi.,1990 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.423,64									
	AD-18/3 Tipi.,2190 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.465,67									
	AD-18/4 Tipi.,2450 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.507,50									
	AD-18/5 Tipi.,2500 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.540,80									
	II - (Direkte Kalınlaşma : 1 mt.'de 15 mm.)											
	PA-4.5 Tipi., 120 Kg. Ağ., PARK AYD. DİR.	Ad.	172,31									
	PA-5 Tipi., 150 Kg. Ağ., PARK AYD. DİR.	Ad.	196,24									
	PA-6 Tipi., 260 Kg. Ağ., PARK AYD. DİR.	Ad.	224,13									
	AD-5/1 Tipi., 320 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	250,14									
	AD-6/1 Tipi., 350 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	260,32									
	AD-6/2 Tipi., 355 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	291,76									
	AD-7/1 Tipi., 375 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	296,13									
	AD-7/2 Tipi., 380 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	329,22									
	AD-7/3 Tipi., 560 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	357,94									
	AD-8/1 Tipi., 420 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	339,83									
	AD-8/2 Tipi., 425 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	376,25									
	AD-8/3 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	413,71									
	AD-9/1 Tipi., 570 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	384,37									
	AD-9/2 Tipi., 575 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	417,66									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AD-9/3 Tipi., 820 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	452,42									
	AD-9/4 Tipi., 960 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	492,58									
	AD-9/5 Tipi.,1100 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	536,28									
	AD-10/1 Tipi., 675 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	478,64									
	AD-10/2 Tipi., 680 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	484,67									
	AD-10/3 Tipi., 950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	493,41									
	AD-10/4 Tipi.,1085 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	578,53									
	AD-10/5 Tipi.,1220 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	663,64									
	AD-11/1 Tipi., 790 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	494,87									
	AD-11/2 Tipi., 795 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	540,24									
	AD-11/3 Tipi.,1110 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	588,10									
	AD-11/4 Tipi.,1310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	634,30									
	AD-11/5 Tipi.,1415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	684,66									
	AD-12/1 Tipi., 875 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	545,44									
	AD-12/2 Tipi., 895 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	588,93									
5.6.3	AD-12/3 Tipi.,1150 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	636,59									
	AD-12/4 Tipi.,1325 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	695,48									
	AD-12/5 Tipi.,1430 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	754,17									
	AD-13/1 Tipi.,1445 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	629,93									
	AD-13/2 Tipi.,1465 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	678,00									
	AD-13/3 Tipi.,1490 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	722,74									
	AD-13/4 Tipi.,1670 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	781,84									
	AD-13/5 Tipi.,1765 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	836,99									
	AD-14/1 Tipi.,1475 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	744,59									
	AD-14/2 Tipi.,1510 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	783,93									
	AD-14/3 Tipi.,1630 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	823,26									
	AD-14/4 Tipi.,1845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	858,84									
	AD-14/5 Tipi.,1950 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	915,03									
	AD-15/1 Tipi.,1925 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	856,55									
	AD-15/2 Tipi.,1965 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	898,17									
	AD-15/3 Tipi.,2075 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	929,39									
	AD-15/4 Tipi.,2305 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	961,65									
	AD-15/5 Tipi.,2415 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	999,94									
	AD-16/1 Tipi.,2260 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	991,61									
	AD-16/2 Tipi.,2310 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.037,19									
	AD-16/3 Tipi.,2370 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.087,34									
	AD-16/4 Tipi.,2590 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.113,14									
	AD-16/5 Tipi.,2700 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.131,25									
	AD-17/1 Tipi.,2495 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.116,06									
	AD-17/2 Tipi.,2550 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.166,00									
	AD-17/3 Tipi.,2615 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.228,85									
	AD-17/4 Tipi.,2865 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.261,11									
	AD-17/5 Tipi.,2980 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.284,83									
	AD-18/1 Tipi.,2785 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.280,88									
	AD-18/2 Tipi.,2845 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.318,54									
	AD-18/3 Tipi.,2915 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.357,04									
	AD-18/4 Tipi.,3130 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.395,96									
	AD-18/5 Tipi.,3200 Kg. Ağ., SOK. AYD. DİR.	Ad.	1.427,17									
5.6.4	BETONARME PROJEKTÖR DİREKLERİ :											
	2.5-12 Tipi.,1610 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	805,36									
	3-12 Tipi.,2200 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	934,38									
	3-14 Tipi.,2630 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	1.238,22									
	3.5-16 Tipi.,3140 Kg. Ağ., PROJEKTÖR DİR.	Ad.	1.664,83									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	5-18 Tipi.,3770 Kg. Ağ., PROJEKTOR DİR.	Ad.	2.014,44									
	6-20 Tipi.,4740 Kg. Ağ., PROJEKTOR DİR.	Ad.	2.934,26									
	8-21 Tipi.,5670 Kg. Ağ., PROJEKTOR DİR.	Ad.	3.396,25									
	8-22 Tipi.,5970 Kg. Ağ., PROJEKTOR DİR.	Ad.	4.176,63									
	8-23 Tipi.,6270 Kg. Ağ., PROJEKTOR DİR.	Ad.	4.490,87									
	8-24 Tipi.,6570 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	4.655,27									
	8-25 Tipi.,6870 Kg. Ağ., PROJEKTOR DIR.	Ad.	4.836,32									
	NOT : PROJEKTÖR DİREKLERİNDE;BAYRAK											
	DİREĞİ BORUSU,PLATFORM VE KORKULU-											
	ĞU,PROJEKTÖR DİREK BEDELİNE DAHİLDIR.											
	BETONARME TRANSFORMATÖR DİREĞİ :											
	Direk seçimi ve malzeme bedeli Poz No :5.6.2'											
	den yapılacaktır.											
5.6.5	BETONARME TRANSFOR. PLATFORMU :											
	PL-250 Tipi.,700 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad	1.065,49									
5.6.5	PL-400 Tipi.,950 Kg. Ağ.,TRAFO PLATFORMU	Ad.	1.392,21									
	NOT:1)TRAFO PLATFORMU FIYAT VE AĞIRLI-											
	ĞINA; PLATFORM GÖVDESI , AG ÇIKIŞI İÇİN,											
	BETON VE DEMİR AG.TRAVERSLERI (HAC),											
	KORKULUK, ARA GERGILER VE PAYANDA											
	DAHİLDİR.											
	2)Betonarme transformatör platformu											
	nakliye ve montaj bedeli , travers montaj											
	bedelinden ödenir.											
5.6.6	VİBRE BETONARME DİREKLER (SİMEL TİPİ)											
	MALZEME :											
	Fabrika Teslim Bedeli											
	I-Sehir içi A G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri											
	A20 Tipi., 200 Kg.Tepe Kuv., 600 Kg. Ağ.VBD	Ad	206,02									
	A30 Tipi., 300 Kg.Tepe Kuv., 620 Kg. Ağ.VBD	Ad	230,99									
	A35 Tipi., 350 Kg.Tepe Kuv., 660 Kg. Ağ.VBD	Ad	305,91									
	B40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv., 980 Kg. Ağ.VBD	Ad	314,24									
	B60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1000 Kg. Ağ.VBD.	Ad	362,10									
	B80 Tipi., 800 Kg.Tepe Kuv.,1050 Kg. Ağ.VBD.	Ad	459,91									
	C80 Tipi , 800 Kg.Tepe Kuv.,1230 Kg. Ağ.VBD	Ad.	543,15									
	M40 Tipi., 400 Kg.Tepe Kuv.,1210 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	484,88									
	M60 Tipi., 600 Kg.Tepe Kuv.,1250 Kg. Ağ.VBD.	Ad.	509,85									
	M100 Tipi.,1000 Kg.Tepe Kuv.,1350 Kg.,Ağ.VBD.	Ad.	674,25									
	NAKLİYE : MONTAJ SÜTUNUNDA											
	GÖSTERİLMEKTEDİR.											
	1) 10 Tona Kadar (10 Ton Dahil) Nakliyeler											
	Sabit Bedel.			720,05	720,05	720,05	576,04	576,04	576,04			

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2) 10 Tonu Aşan , 20 Tonu Geçmeyen											
	(20 Ton Dahil) Nakliyelerde 10 Tondan											
	Sonraki Beher Ton Icin Sabit Bedel.			26,75	26,75	26,75	21,40	21,40	21,40			
	3) Bunlara Ek Olarak TON X KM için											
	Ödenecek Bedel.	txkm		1,65	1,65	1,65	1,32	1,32	1,32			
	NOT : Hesaplar her 20 ton için tekrarlanacaktır.											
	MONTAJ : Santrfuj ve Vibre Beton Direkler için (Öngerilmeli ve Donatılı)											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri	Kg.		1,51	1,66	1,96				1,69	1,86	2,20
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri.	Kg.		1,52	1,68	1,98				1,71	1,88	2,22
	NOT:1)Beton Direklere Prefabrik temel											
	yapıldığı taktirde aynı montaj bedeli odenir.											
	2)Tasfiye veya sair sebeplerle teslim											
	alınan beton direkler için çukur başına direk											
	nakli ,çukur açılması v.s. işler için hiçbir											
	bedel ödenmez.											
	3)Çift direk kullanılması halinde,direk											
	ağırlığının 2 3 katı alınır ve bu ağırlığa çift											
	direk travers ağırlığı eklenerek , çift direk											
	montaj ağırlığı bulunur.											
	Çift direk travers ve konsol ağırlığı ,											
	normallerinin 1.6 katıdır. Çift direk montaj											
	bedeli tek direk montaj bedelinin 1.7 katıdır.											
	Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli											
	ödenmez.											
	4) ODEMELER :											
	a) Sözleşmelerin de aksi bir hüküm yoksa											
	Beton direklerin TEDAŞ ,TEK veya İLLER											
	BANKASI'nca verilmesi halinde , ilgili beton											
	direk firmalarının direk ağırlıkları esas alınarak											
	ödeme yapılır											
	b)Beton direklerin YÜKLENİCİ tarafından temin											
	edilmesi halinde ,sözlesmeye esas BİRİM											
	FİYAT KİTABINDAKİ ağırlıklar üzerinden											
	ödeme yapılır.											
	c)Santrfuj beton direk ve traverslerin , imal											
	ağırlıkları ne kadar farklı olursa olsun											
	tartılma yapılmaz.											
	Beton direk ve traverslerin temin şekline											
	göre , 4-a ve b maddelerinde tanımlanan											
	ağırlıklar esas alınır.											
	d)Beton travers ve konsollar için ödemeler											
	4-a,b,c maddelerinde açıklanan esaslara											
	göre yapılır.											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.7	BETONARME TRAVERS VE KONSOLLAR :											
	MALZEME : Fabrika Teslim Bedeli.											
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI TRAVERSLER :											
5.7.1	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	27000/T-27 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 45 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	70,97									
	1.40 Mt. Boy., 50 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	80,58									
	1.60 Mt. Boy., 55 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	82,19									
	1.80 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	91,76									
	2.00 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR	Ad.	101,74									
	2.20 Mt. Boy., 70 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	104,32									
	2.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	112,24									
	2.60 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	122,47									
	2.80 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	125,36									
	3.00 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	135,30									
	3.20 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	144,88									
	3.40 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	146,46									
	3.60 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	155,74									
	3.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	165,34									
	4.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:T-27)TAŞ.TR.	Ad.	168,60									
5.7.2	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	50000/T-50 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy., 80 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	103,35									
	1.40 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	112,24									
	1.60 Mt. Boy., 90 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	121,61									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	130,24									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	139,75									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	148,91									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	157,73									
	2.60 Mt. Boy.,115 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	166,92									
	2.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	175,31									
	3.00 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	177,86									
	3.20 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	186,84									
	3.40 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	195,95									
	3.60 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	204,93									
	3.80 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	214,28									
	4.00 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	222,89									
	4.20 Mt. Boy.,155 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	232,16									
	4.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	240,55									
	4.60 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	249,11									
	4.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:T-50)TAŞ.TR.	Ad.	258,46									
5.7.3	MAKSIMUM DÜŞEY MOMENT											
	80000/T-80 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	131,77									
	1.40 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	144,53									
	1.60 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	155,74									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.80 Mt Boy.,145 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	266,13									
	2.00 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	179,18									
	2.20 Mt. Boy.,155 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	190,91									
	2.40 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	203,01									
	2.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	214,28									
	2.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	226,99									
	3.00 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	231,45									
	3.20 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	242,46									
	3.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	254,94									
	3.60 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	266,13									
	3.80 Mt. Boy.,225 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	278,44									
	4.00 Mt. Boy.,235 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	289,74									
	4.20 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	301,22									
	4.40 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	313,46									
	4.60 Mt. Boy.,255 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	324,65									
	4.80 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	335,77									
	5.00 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	348,48									
	5.20 Mt. Boy.,275 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	359,75									
	5.40 Mt. Boy.,285 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	371,91									
	5.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	383,39									
	5.80 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	396,44									
	6.00 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	407,01									
	6.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:T-80)TAŞ.TR.	Ad.	419,90									
5.7.4	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	125000/T-125 (Kg.cm)											
	2.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad	292,24									
	2.60 Mt. Boy.,220 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad	310,83									
	2.80 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	329,77									
	3.00 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	341,23									
	3.20 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	360,74									
	3.40 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	380,29									
	3.60 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	391,43									
	3.80 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	410,35									
	4.00 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	429,08									
	4.20 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	448,01									
	4.40 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	460,83									
	4.60 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	478,47									
	4.80 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	497,86									
	5.00 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	509,47									
	5.20 Mt. Boy.,335 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	528,62									
	5.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	546,62									
	5.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	566,26									
	5.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	578,71									
	6.00 Mt. Boy.,365 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	596,71									
	6.20 Mt. Boy.,375 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	614,22									
	6.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	632,84									
	6.60 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	643,42									
	6.80 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	660,28									
	7.00 Mt. Boy.,410 Kg. Ağ.,(MDM:T-125)TAŞ.TR.	Ad.	677,71									
5.7.5	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000/T-250 (Kg.cm)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2.40 Mt. Boy.,410 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR	Ad.	493,89									
	2.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	514,56									
	2.80 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR	Ad.	535,04									
	3.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	555,07									
	3.20 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR	Ad.	576,59									
	3.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	603,83									
	3.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	624,90									
	3.80 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	653,37									
	4.00 Mt. Boy.,510 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	673,84									
	4.20 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	693,85									
	4.40 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	721,10									
	4.60 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	743,15									
	4.80 Mt. Boy.,570 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	770,12									
	5.00 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	790,76									
	5.20 Mt. Boy.,600 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	811,03									
	5.40 Mt. Boy.,620 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	838,20									
	5.60 Mt. Boy.,630 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	860,17									
	5.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	887,40									
	6.00 Mt. Boy.,650 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	907,95									
	6.20 Mt. Boy.,660 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	931,93									
	6.40 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	951,32									
	6.60 Mt. Boy.,680 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	968,60									
	6.80 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	994,48									
	7.00 Mt. Boy.,695 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	1.011,55									
	7.20 Mt. Boy.,705 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	1.037,29									
	7.40 Mt. Boy.,710 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	1.055,29									
	7.60 Mt. Boy.,715 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	1.073,12									
	7.80 Mt. Boy.,720 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	1.098,67									
	8.00 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MDM:T-250)TAŞ.TR.	Ad.	1.115,96									
	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU VE											
	NİHAYET TRAVERSLER :											
5.7.6	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	70000/N-70 (Kg cm)											
	1.20 Mt. Boy , 95 Kg. Ağ .(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	182,45									
	1.40 Mt. Boy ,100 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	202,95									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	216,40									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	236,87									
	2.00 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	258,38									
	2.20 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	271,43									
	2.40 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	291,95									
	2.60 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	312,66									
	2.80 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR	Ad.	334,46									
	3.00 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR.	Ad.	347,50									
	3.20 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR	Ad.	368,03									
	3.40 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR	Ad.	388,63									
	3.60 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR	Ad.	410,84									
	3.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N.TR	Ad.	423,22									
	4.00 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MYM:N-70)D.N TR.	Ad.	443,73									
5.7.7	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	170000/N-170 (Kg.cm)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	318,66									
	1.80 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	350,05									
	2.00 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ .(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	380,73									
	2.20 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	411,69									
	2.40 Mt. Boy.,210 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	434,69									
	2.60 Mt. Boy.,220 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	465,50									
	2.80 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	496,46									
	3.00 Mt Boy.,240 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	527,49									
	3.20 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	558,42									
	3.40 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	589,10									
	3.60 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	621,70									
	3.80 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D N TR.	Ad.	652,52									
	4.00 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR	Ad.	674,79									
	4.20 Mt. Boy.,295 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR	Ad.	706,24									
	4.40 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR	Ad.	737,11									
	4.60 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	767,94									
	4.80 Mt. Boy.,310 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	799,47									
	5.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MYM:N-170)D.N.TR.	Ad.	829,57									
5.7.8	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	320000/N-320 (Kg.cm)											
	2.00 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	504,12									
	2.20 Mt. Boy.,320 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	543,08									
	2.40 Mt. Boy.,340 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	576,05									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR	Ad.	615,01									
	2.80 Mt. Boy.,360 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	645,15									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	685,70									
	3.20 Mt. Boy.,390 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	717,09									
	3.40 Mt. Boy.,400 Kg Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	748,05									
	3.60 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	788,59									
	3.80 Mt. Boy.,430 Kg Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	827,70									
	4.00 Mt. Boy.,440 Kg Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	859,88									
	4.20 Mt. Boy .460 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	898,38									
	4.40 Mt. Boy.,470 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	929,72									
	4.60 Mt. Boy.,480 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	969,84									
	4.80 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	1 001,02									
	5.00 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	1 041,21									
	5.20 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	1 072,77									
	5.40 Mt. Boy.,530 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	1.111,30									
	5.60 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	1.142,48									
	5.80 Mt. Boy.,550 Kg. Ağ.,(MYM:N-320)D.N.TR.	Ad.	1.182,51									
5.7.9	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000/N-620 (Kg.cm)											
	3.00 Mt Boy.,680 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D N.TR.	Ad.	1.072,77									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.131,91									
	3.40 Mt. Boy.,730 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1 184,64									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.244,15									
	3.80 Mt. Boy.,770 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.296,29									
	4.00 Mt. Boy.,790 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.349,99									
	4.20 Mt. Boy.,820 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.409,46									
	4.40 Mt. Boy.,840 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.462,02									
	4.60 Mt. Boy.,860 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N TR.	Ad.	1.522,66									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4.80 Mt. Boy.,880 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.575,09									
	5.00 Mt. Boy.,910 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.634,46									
	5.20 Mt. Boy.,930 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.688,59									
	5.40 Mt. Boy.,950 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.740,49									
	5.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.799,76									
	5.80 Mt. Boy.,1000 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.854,44									
	6.00 Mt. Boy.,1020 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.912,95									
	6.20 Mt. Boy .1050 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	1.961,90									
	6.40 Mt. Boy.,1070 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	2.017,11									
	6.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	2.066,04									
	6.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	2.122,09									
	7.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-620)D.N.TR.	Ad.	2.170,36									
5.7.10	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/N-700 ~ 750000/N-750 (Kg.cm)											
	3.00 Mt. Boy.,900 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.216,44									
	3.20 Mt Boy.,920 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.277,73									
	3.40 Mt Boy.,940 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.329,83									
	3.60 Mt. Boy.,970 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D N.TR.	Ad.	1.390,99									
	3.80 Mt Boy.,990 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.445,07									
	4.00 Mt. Boy.,1010 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	1.504,52									
	4.20 Mt. Boy.,1040 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	1.558,27									
	4.40 Mt. Boy.,1060 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.611,18									
	4.60 Mt. Boy.,1090 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad	1.671,99									
	4.80 Mt. Boy.,1110 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	1.724,97									
	5.00 Mt. Boy.,1130 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	1.785,72									
	5.20 Mt. Boy.,1150 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N TR	Ad.	1.834,69									
	5.40 Mt. Boy.,1180 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	1.899,13									
	5.60 Mt. Boy.,1200 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	1.953,56									
	5.80 Mt. Boy.,1210 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad	2.012,66									
	6.00 Mt. Boy.,1230 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	2.066,55									
	6.20 Mt. Boy.,1240 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	2.115,39									
	6.40 Mt. Boy.,1260 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	2.171,27									
	6.60 Mt. Boy.,1280 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	2.220,18									
	6.80 Mt. Boy .1300 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR	Ad.	2.275,54									
	7.00 Mt. Boy .1320 Kg. Ağ.,(MYM:N-750)D.N.TR.	Ad.	2.326,05									
	YÜKSEK GERİLİM TAŞIYICI KONSOLLAR											
5.7.11	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	27000/KT-27 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,45 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN	Ad	71,95									
	1.20 Mt. Boy.,50 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN	Ad.	83,25									
	1.40 Mt. Boy.,55 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN	Ad.	95,23									
	1.60 Mt. Boy.,60 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	98,21									
	1.80 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	107,23									
	2.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	111,02									
	2.20 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM KT-27)TAŞ.KN.	Ad.	120,12									
5.7.12	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	50000/KT-50 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,70 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	102,10									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.20 Mt. Boy ,75 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	112,01									
	1.40 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	121,61									
	1.60 Mt. Boy.,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	131,07									
	1.80 Mt. Boy.,95 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	140,30									
	2.00 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	149,91									
	2.20 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	159,87									
	2.40 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	167,90									
	2.60 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-50)TAŞ.KN.	Ad.	177,26									
5.7.13	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	80000/KT-80 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,80 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	132,99									
	1.20 Mt. Boy ,90 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	144,53									
	1.40 Mt. Boy.,100 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	157,73									
	1.60 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	169,48									
	1.80 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	181,93									
	2.00 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	194,52									
	2.20 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	206,50									
	2.40 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	218,42									
	2.60 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	231,91									
	2.80 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	243,45									
	3.00 Mt. Boy.,180 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	247,51									
	3.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MDM:KT-80)TAŞ.KN.	Ad.	261,19									
5.7.14	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	125000/KT-125 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy.,140 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	183,96									
	1.20 Mt. Boy.,150 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	204,03									
	1.40 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	217,42									
	1.60 Mt. Boy.,170 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad	235,68									
	1.80 Mt. Boy.,185 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	256,42									
	2.00 Mt. Boy.,200 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	268,07									
	2.20 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	288,42									
	2.40 Mt. Boy.,230 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	307,21									
	2.60 Mt. Boy.,240 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	327,14									
	2.80 Mt. Boy.,250 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	339,22									
	3.00 Mt. Boy.,260 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	359,75									
	3.20 Mt. Boy.,270 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	378,38									
	3.40 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	391,43									
	3.60 Mt. Boy.,290 Kg. Ağ.,(MDM:KT-125)TAŞ.KN.	Ad.	411,81									
5.7.15	MAKSİMUM DÜŞEY MOMENT											
	250000/KT-250 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,280 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	398,36									
	1.80 Mt. Boy.,300 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	418,85									
	2.00 Mt. Boy.,315 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	448,63									
	2.20 Mt. Boy.,330 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	470,07									
	2.40 Mt. Boy.,345 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	499,51									
	2.60 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	520,94									
	2.80 Mt. Boy.,370 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	543,24									
	3.00 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	572,16									
	3.20 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	592,91									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3.40 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	622,38									
	3.60 Mt. Boy.,430 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN.	Ad.	644,31									
	3.80 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN	Ad	666,05									
	4.00 Mt. Boy.,450 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN	Ad	695,36									
	4.20 Mt. Boy.,460 Kg. Ağ.,(MDM:KT-250)TAŞ.KN	Ad.	724,53									
	YÜKSEK GERİLİM DURDURUCU VE											
	NİHAYET KONSOLLARI :											
5.7.16	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	70000/KN-70 (Kg.cm)											
	1.00 Mt. Boy., 60 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	202,43									
	1.20 Mt. Boy., 65 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	214,87									
	1.40 Mt. Boy., 75 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	236,40									
	1.60 Mt. Boy., 85 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	258,46									
	1.80 Mt. Boy., 95 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	279,20									
	2.00 Mt. Boy.,105 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	292,04									
	2.20 Mt. Boy.,110 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	302,21									
	2.40 Mt. Boy.,120 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	325,19									
	2.60 Mt. Boy.,130 Kg. Ağ.,(MYM:KN-70)D.N.KN.	Ad.	345,73									
5.7.17	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	170000/KN-170 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,125 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	315,25									
	1.40 Mt. Boy.,135 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	339,22									
	1.60 Mt. Boy.,145 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	371,61									
	1.80 Mt. Boy.,160 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	402,36									
	2.00 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	434,82									
	2.20 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	466,64									
	2.40 Mt. Boy.,205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	499,09									
	2.60 Mt. Boy.,215 Kg. Ağ.,(MYM:KN-170)D.N.KN.	Ad.	530,90									
5.7.18	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	320000/KN-320 (Kg.cm)											
	1.20 Mt. Boy.,165 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	410,27									
	1.40 Mt. Boy.,175 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	451,27									
	1.60 Mt. Boy.,190 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	483,49									
	1.80 Mt. Boy.,205 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	526,07									
	2.00 Mt. Boy.,225 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	558,60									
	2.20 Mt. Boy.,245 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	599,60									
	2.40 Mt. Boy.,265 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	632,84									
	2.60 Mt. Boy.,285 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	674,79									
	2.80 Mt. Boy.,305 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	707,38									
	3.00 Mt. Boy.,325 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	748,63									
	3.20 Mt. Boy.,335 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN.	Ad.	782,59									
	3.40 Mt. Boy.,350 Kg. Ağ.,(MYM:KN-320)D.N.KN	Ad.	815,10									
5.7.19	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	620000/KN-620 (Kg.cm)											
	1.40 Mt. Boy.,380 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	700,54									
	1.60 Mt. Boy.,400 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	757,88									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1.80 Mt. Boy.,420 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	822,15									
	2.00 Mt. Boy.,440 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	879,72									
	2.20 Mt. Boy.,465 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	944,96									
	2.40 Mt. Boy.,490 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.001,96									
	2.60 Mt. Boy.,515 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.066,78									
	2.80 Mt. Boy.,540 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.124,36									
	3.00 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.181,37									
	3.20 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.244,96									
	3.40 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.302,11									
	3.60 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.367,42									
	3.80 Mt. Boy.,655 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.424,41									
	4.00 Mt. Boy.,690 Kg. Ağ.,(MYM:KN-620)D.N.KN.	Ad.	1.489,20									
5.7.20	MAKSİMUM YATAY MOMENT											
	700000/KN-700 (Kg.cm)											
	1.60 Mt. Boy.,500 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	874,35									
	1.80 Mt. Boy.,520 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	928,05									
	2.00 Mt. Boy.,560 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	982,00									
	2.20 Mt. Boy.,565 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.041,11									
	2.40 Mt. Boy.,590 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.094,63									
	2.60 Mt. Boy.,615 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.155,46									
	2.80 Mt. Boy.,640 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad	1.208,08									
	3.00 Mt. Boy.,670 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.268,59									
	3.20 Mt. Boy.,700 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.322,57									
	3.40 Mt. Boy.,725 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.374,42									
	3.60 Mt. Boy.,750 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.435,42									
	3.80 Mt. Boy.,775 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.489,20									
	4.00 Mt. Boy.,800 Kg. Ağ.,(MYM:KN-700)D.N.KN.	Ad.	1.548,65									
5.7.21	ALÇAK GERİLİM SABİT TRAVERSLERİ :											
	t2-100 Tipi. , 35 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	41,62									
	t4-140 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	41,99									
	t4-160 Tipi. , 45 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	50,60									
	t4-180 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	66,14									
	n2-120 Tipi. , 60 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	77,09									
	n4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	98,56									
	n4-200 Tipi. , 85 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	111,30									
	Zn4-220 Tipi. , 80 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	106,87									
	Kt2-80 Tipi , 25 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	30,99									
	Kt2-90 Tipi. , 55 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	55,66									
	Kn2-85 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	58,57									
	Kn2-100 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	67,51									
	ZKn2-110 Tipi. , 40 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	78,67									
	ZKn4-185 Tipi. , 100 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	187,46									
	Kt4-160 Tipi. , 65 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	88,96									
	Kt4-200 Tipi. , 75 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	105,30									
	Kn4-170 Tipi. , 70 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	99,20									
	Kn4-200 Tipi. , 95 Kg. Ağ., SABİT TRAVERS	Ad.	163,83									
5.7.22	ALÇAK GERİLİM PORTATİF TRAVERSLERİ											
	t-60 Tipi. , 7 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	15,59									
	t-75 Tipi. , 12 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	20,54									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	n-60 Tipi. , 11 Kg Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	25,20									
	n-75 Tipi. , 14 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	29,13									
	n-90 Tipi. , 16 Kg Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	30,99									
	2n-60 Tipi. , 22 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	41,62									
	2n-75 Tipi. , 26 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	49,65									
	2n-90 Tipi. , 30 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	53,09									
	Cn-8 Tipi. , 45 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	73,64									
	Cn-16 Tipi. , 75 Kg. Ağ., PORTATİF TRAVERS.	Ad.	101,08									
5.7.23	AYDINLATMA DİREGİ KONSOLLARI :											
	AK-125 Tipi , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	57,56									
	AK-150 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	67,68									
	AK-210 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	84,27									
	AK-225 Tipi. , 80 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	96,45									
	AK-250 Tipi. , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	115,48									
	AK-300 Tipi. , 120 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	142,09									
	AKN/T-100 Tipi. , 25 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	50,81									
	AKN/T-150 Tipi. , 40 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	68,85									
	AKN/T-200 Tipi. , 50 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	93,04									
	AKN/T-250 Tipi. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	123,40									
	AKN/T-300 Tipi. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	147,08									
	AKN/C-100 Tipi. , 45 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	72,18									
	AKN/C-150 Tipı. , 70 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	106,21									
	AKN/C-200 Tipı. , 90 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	138,74									
	AKN/C-250 Tipi. , 125 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	178,48									
	AKN/C-300 Tipi. , 160 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	213,79									
	AKN/3 lu-100 Tipi , 65 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	91,97									
	AKN/3 lu-150 Tipi , 100 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad	130,76									
	AKN/3 lu-200 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	172,49									
	AKN/3 lu-250 Tipi , 180 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	224,67									
	AKN/3 lu-300 Tipi , 230 Kg. Ağ , AYD. DİR.KON.	Ad.	268,50									
	AKN/4 lu-100 Tipi , 85 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	116,59									
	AKN/4 lu-150 Tipi , 130 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	171,37									
	AKN/4 lu-200 Tipi , 170 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	222,87									
	AKN/4 lu-250 Tipi , 235 Kg. Ağ., AYD. DİR.KON.	Ad.	287,97									
	AKN/4 lu-300 Tipi , 300 Kg. Ağ., AYD DİR.KON.	Ad.	344,52									
	NAKLİYE :	txkm		1,27	1,27	1,27	1,02	1,02	1,02			
	NOT.Beton travers ve konsollar icin,beton direk nakliyesinde gösterilen sabit bedeller ödenmez.											
	MONTAJ:(Betonarme Travers ve konsollar)											
	I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Direk Travers.	Kg.		1,13	1,25	1,47				1,25	1,38	1,63
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direk Traversleri	Kg		1,15	1,26	1,49				1,27	1,39	1,65
5.8	AĞAÇ DİREKLER											
	MALZEME :											
	a) Malzeme : Ağaç Direk malzeme bedeline torna ucreti dahildir.											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	186,44									
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	246,73									
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	298,08									
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	352,79									
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/Tl	443,22									
	NAKLİYELER											
	1 - Nakliye Mesafesinin ilk 100 Km.için. (100 km den az olan mesafe 100 km olarak hesaplanir.)											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,11	0,11	0,11						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,13	0,13	0,13						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,13	0,13	0,13						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,14	0,14	0,14						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,15	0,15	0,15						
	2 - Nakliye Mesafesinin 100 Km. den sonraki 200 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,07	0,07	0,07						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,07	0,07	0,07						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,08	0,08	0,08						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,08	0,08	0,08						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,09	0,09	0,09						
	3 - Nakliye Mesafesinin 300 Km. den sonraki 300 Km. den sonraki 300 Km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,05	0,05	0,05						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,06	0,06	0,06						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,06	0,06	0,06						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,07	0,07	0,07						
	12-12 5 mt Ağaç Direkler	Ad/kM		0,08	0,08	0,08						
	4 - Nakliye Mesafesinin 600 Km.den fazla olan mesafelerin beher km si için											
	8-8.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,05	0,05	0,05						
	9-9.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,05	0,05	0,05						
	10-10.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,06	0,06	0,06						
	11-11.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,07	0,07	0,07						
	12-12.5 mt. Ağaç Direkler	Ad/kM		0,07	0,07	0,07						
	MONTAJLAR											
	I - Sehir içi A.G ve O.G Müşterek Direkler :											
	Tek Direk	Ad.		354,88	390,48	461,68				106,47	117,15	138,39
	Çift Direk.	Ad.		428,38	471,12	556,73				128,52	141,35	167,08
	II - Büyük Aralıklı Hava Hattı Direkleri :											
	Tek Direk	Ad.		376,44	414,22	489,17				122,34	134,60	159,05
	Çift Direk.	Ad.		462,89	509,39	601,89				150,47	165,52	195,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
5.9	LENTE YAPILMASI											
	Mekanik İrtibat (Lente) Teli	Kg.	5,66				0,10	0,11	0,13			
	Lente Gergi Tertibatı (Tandor) Lente Çubuğu .	Tk.	12,05				0,27	0,30	0,35			
	Lente Klemensi .	Ad.	1,67				0,02	0,02	0,03			
	Lente Kuşgözü	Ad.	0,74				0,02	0,02	0,02			
	Klemens Kilidi	Ad.	0,67				0,01	0,01	0,02			
	MONTAJ (KOMPLE)	Ad.	20,79	246,52	271,12	320,44				59,09	64,97	76,80
6	KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)											
6.1	AZ YAĞLI KESICILER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA (100 MVA).	Ad.	6.045,33	2.317,74	2.548,47	3.013,01	125,19	137,72	162,76	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	6.045,33	2.317,74	2.548,47	3.013,01	125,19	137,72	162,76	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	6.684,04	2.324,41	2.555,14	3.020,88	128,09	140,91	166,53	1.041,40	1.141,81	1.353,80
	12 KV 400 A 8 KA (160 MVA).	Ad.	6.092,12	2.317,74	2.548,47	3.013,01	125,37	137,93	163,01	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	6.092,12	2.317,74	2.548,47	3.013,01	125,37	137,93	163,01	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	6.724,72	2.324,41	2.555,14	3.020,88	128,29	141,12	166,80	1.039,46	1.139,88	1.349,93
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	6.092,12	2.317,74	2.548,47	3.013,01	125,37	137,93	163,01	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	6.724,72	2.324,41	2.555,14	3.020,88	128,29	141,12	166,80	1.039,46	1.139,88	1.349,93
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA)	Ad.	7.131,54	2.322,54	2.557,54	3.020,20	130,17	143,16	169,22	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	7.467,16	2.328,01	2.563,02	3.025,68	131,68	144,86	171,16	1.041,40	1.141,81	1.353,80
	17.5 KV 400 A 8 KA (240 MVA).	Ad.	6.208,06	3.115,75	3.426,95	4.052,02	133,55	146,87	173,61	1.414,22	1.559,60	1.839,22
	17.5 KV 630 A 8 KA (240 MVA).	Ad.	6.208,06	3.115,75	3.426,95	4.052,02	133,55	146,87	173,61	1.414,22	1.559,60	1.839,22
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	6.273,15	3.115,75	3.426,95	4.052,02	133,84	147,25	173,98	1.419,20	1.564,60	1.844,20
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA)	Ad.	6.893,55	3.124,35	3.437,49	4.061,83	136,67	150,30	177,69	1.419,20	1.564,60	1.844,20
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA)	Ad.	6.197,89	3.820,55	4.202,69	4.965,02	145,15	159,66	188,68	1.751,00	1.926,60	2.277,80
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	6.616,91	3.823,68	4.205,82	4.970,09	147,03	161,70	191,10	1.746,74	1.922,34	2.273,54
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	7.143,74	3.826,08	4.208,22	4.971,75	149,48	164,47	194,32	1.746,74	1.922,34	2.273,54
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA)	Ad.	7.357,32	3.825,35	4.207,48	4.971,02	150,46	165,52	195,60	1.749,06	1.924,66	2.275,86
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	7.635,99	4.025,88	4.428,62	5.233,36	151,75	166,92	197,31	1.844,20	2.027,01	2.397,60
6.2	AZ YAĞLI KESİCİLER (DISJONTÖRLER) İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA TERTIBATI											
	NOT : Poz 6.2 deki motor ve uzaktan kumanda kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj bedeli Poz 6.1 deki kesicilere (disjonktorlere) ait bedele dahildir.											
6.3	GAZLI KESICILER (DISJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 630 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	8.632,70	1.800,47	1.979,67	2.340,01	103,90	114,28	135,06	802,80	885,20	1.045,00
	7.2 KV 630 A 25 KA (310 MVA).	Ad.	9.112,75	1.802,87	1.984,00	2.344,34	106,07	116,69	137,89	802,80	885,20	1.045,00
	7.2 KV 1250 A 16 KA (200 MVA).	Ad.	9.084,27	1.802,87	1.984,00	2.344,34	105,90	116,51	137,68	802,80	885,20	1.045,00
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).	Ad.	9.259,20	1.804,80	1.985,93	2.346,27	106,71	117,39	138,70	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 630 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	8.632,70	1.800,47	1.979,67	2.340,01	103,90	114,28	135,06	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 1250 A 12.5 KA (260 MVA).	Ad.	9.084,27	1.802,87	1.984,00	2.344,34	105,90	116,51	137,68	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	9.112,75	1.802,87	1.984,00	2.344,34	106,07	116,69	137,89	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	9.686,36	1.805,27	1.986,40	2.346,01	108,66	119,56	141,24	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 1600 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	9.747,39	1.807,20	1.988,33	2.349,87	108,95	119,82	141,61	802,80	885,20	1.045,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	10.221,33	2.007,00	2.208,74	2.609,54	111,14	122,25	144,46	896,01	985,61	1.164,81
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	10.221,33	2.007,00	2.208,74	2.609,54	111,14	122,25	144,46	896,01	985,61	1.164,81
	17.5 KV 630 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	8.878,83	2.296,87	2.526,41	2.983,55	109,05	119,95	141,78	1.039,46	1.139,88	1.349,93
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA (370 MVA).	Ad.	9.102,58	2.303,08	2.532,61	2.994,01	110,06	121,10	143,05	1.039,46	1.139,88	1.349,93
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	9.568,38	2.301,21	2.530,74	2.994,07	112,26	123,52	145,95	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	9.568,38	2.301,21	2.530,74	2.994,07	112,26	123,52	145,95	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).	Ad.	9.568,38	2.301,21	2.530,74	2.994,07	112,26	123,52	145,95	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	36 KV 630 A 8 KA (495 MVA).	Ad.	8.878,83	2.799,01	3.076,94	3.640,15	113,12	124,43	147,04	1.273,81	1.397,23	1.655,21
	36 KV 1250 A 8 KA (495 MVA).	Ad.	9.102,58	2.798,28	3.076,21	3.639,42	114,14	125,54	148,42	1.273,81	1.397,23	1.655,21
	36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	9.641,61	2.802,61	3.084,81	3.644,95	116,65	128,31	151,61	1.273,81	1.397,23	1.655,21
	36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA).	Ad.	10.113,52	3.002,41	3.300,94	3.902,28	118,84	130,74	154,46	1.373,20	1.515,01	1.787,40
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	10.144,03	3.002,41	3.300,94	3.902,28	119,00	130,91	154,71	1.367,01	1.508,80	1.781,20
	36 KV 1250 A 16 KA (1000 MVA).	Ad.	10.255,91	3.002,41	3.300,94	3.902,28	119,48	131,42	155,31	1.367,01	1.508,80	1.781,20
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	13.957,96	3.026,14	3.332,08	3.932,74	136,55	150,25	177,52	1.367,01	1.508,80	1.781,20
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	14.804,15	3.029,74	3.330,68	3.935,61	140,40	154,42	182,52	1.367,01	1.508,80	1.781,20
6.4	GAZLI KESİCİLER (DİSJONTÖRLER)											
	İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA											
	TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda											
	kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj											
	bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktorlere)											
	ait bedele dahildir.											
6.5	VAKUM KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER)											
	7.2 KV 1250 A 25 KA (310 MVA).	Ad	15.135,68	1.833,33	2.016,86	2.387,00	129,40	142,36	168,21	802,80	885,20	1.045,00
	7.2 KV 1250 A 31.5 KA (390 MVA).	Ad.	20.540,04	1.863,06	2.048,98	2.419,64	152,73	168,02	198,58	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 630 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	12.607,27	1.821,80	2.004,14	2.366,87	118,48	130,30	154,04	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 1250 A 16 KA (330 MVA).	Ad.	13.069,95	1.819,93	2.002,26	2.366,19	120,43	132,48	156,57	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 1250 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	15.318,14	1.834,53	2.018,06	2.383,19	130,18	143,20	169,24	802,80	885,20	1.045,00
	12 KV 2500 A 25 KA (520 MVA).	Ad.	20.540,04	2.055,46	2.260,07	2.671,93	152,73	168,02	198,58	896,01	985,61	1.164,81
	12 KV 1250 A 31.5 KA (650 MVA).	Ad.	20.540,04	2.055,46	2.260,07	2.671,93	152,73	168,02	198,58	896,01	985,61	1.164,81
	17.5 KV 630 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	12.691,99	2.317,01	2.547,74	3.011,54	122,92	135,23	159,82	1.041,40	1.141,81	1.353,80
	17.5 KV 630 A 25 KA (750 MVA).	Ad.	15.318,14	2.329,74	2.561,67	3.028,60	134,24	147,67	174,53	1.041,40	1.141,81	1.353,80
	17.5 KV 1250 A 16 KA (480 MVA).	Ad.	13.069,95	2.320,14	2.550,87	3.016,61	124,55	137,02	161,93	1.037,14	1.137,56	1.345,30
	17.5 KV 1250 A 25 KA (750 MVA).	Ad.	15.496,26	2.335,94	2.567,87	3.041,02	135,04	148,53	175,51	1.041,40	1.141,81	1.353,80
	36 KV 630 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	16.330,37	3.032,14	3.333,08	3.944,22	142,68	156,95	185,47	1.367,01	1.508,80	1.781,20
	36 KV 1250 A 16 KA (995 MVA).	Ad.	16.330,37	3.032,14	3.333,08	3.944,22	142,68	156,95	185,47	1.367,01	1.508,80	1.781,20
	36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	20.722,50	3.052,07	3.360,41	3.965,88	161,60	177,76	210,06	1.367,01	1.508,80	1.781,20
	36 KV 1250 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	21.226,45	3.059,47	3.367,81	3.977,54	163,85	180,20	212,97	1.371,26	1.513,07	1.785,46
	36 KV 2500 A 25 KA (1550 MVA).	Ad.	21.621,78	3.057,60	3.360,94	3.972,61	165,54	182,09	215,17	1.368,94	1.510,74	1.783,14
6.6	VAKUM KESİCİLER (DİSJONTÖRLER)											
	İÇİN MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA											
	TERTİBATI											
	NOT : Poz 6.4,deki motor ve uzaktan kumanda											
	kumanda tertibatının ,malzeme ve montaj											
	bedeli Poz 6.3 deki kesicilere (disjonktorlere)											
	ait bedele dahildir.											
	NOT : Poz 6.3 ve 6.5 deki gazlı ve vakumlu											
	kesiciler,tekerlekli şase ayaksız alındığı tak-											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	tirde malzeme bedelinden NOTUN karşısındaki											
	(MALZEME SUTUNUNDAKİ) bedel düşülür.		223,86									
7.5	DİZEL BORULARI :											
	1 - GALVANİZLİ BORULAR :											
	1/2 "	Mt.	10,87	22,07	24,29	28,67	2,87	3,16	3,73	7,35	8,07	9,58
	3/4 "	Mt.	13,70	22,07	24,29	28,67	2,87	3,16	3,73	7,35	8,07	9,58
	1 "	Mt	18,52	22,07	24,29	28,67	2,87	3,16	3,73	7,35	8,07	9,58
	1 1/2 "	Mt	26,58	22,07	24,29	28,67	2,87	3,16	3,73	7,35	8,07	9,58
	2 "	Mt.	37,67	27,13	29,85	35,26	3,53	3,88	4,58	9,12	10,03	11,89
	2 1/2 "	Mt.	48,98	27,13	29,85	35,26	3,53	3,88	4,58	9,12	10,03	11,89
	3 "	Mt.	63,74	32,37	35,57	42,10	4,20	4,62	5,46	10,81	11,90	14,03
	2 - ÇELİK ÇEKME BORULAR :											
	Çapı : 26.7 mm , Et Kalınlığı : 3.2 mm .	Mt.	22,49									
	Çapı : 31.8 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm .	Mt.	30,14									
	Çapı : 42.4 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm .	Mt.	41,55									
	Çapı : 51.0 mm , Et Kalınlığı : 3.6 mm .	Mt.	50,74									
	Çapı : 60.3 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm .	Mt.	66,96									
	Çapı : 70.0 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm .	Mt.	78,28									
	Çapı : 82.5 mm , Et Kalınlığı : 4.2 mm .	Mt.	97,92									
	Çapı : 101.6 mm , Et Kalınlığı : 4.0 mm .	Mt.	116,09									
	Çapı : 114.3 mm , Et Kalınlığı : 6.0 mm .	Mt.	155,84									
8	GAZ BORUSU : (Kablo Muhafazası için)											
	3/4 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	12,95	47,52	52,27	61,75	6,18	6,79	8,03	15,92	17,51	20,68
	1 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	17,31	47,52	52,27	61,75	6,18	6,79	8,03	15,92	17,51	20,68
	1 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	25,78	47,52	52,27	61,75	6,18	6,79	8,03	15,92	17,51	20,68
	2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	34,37	58,32	64,16	75,82	7,58	8,34	9,85	19,53	21,50	25,44
	2 1/2 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	42,95	58,32	64,16	75,82	7,58	8,34	9,85	19,53	21,50	25,44
	3 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	60,10	69,49	76,44	90,34	9,03	9,94	11,74	23,28	25,65	30,26
	5 " (2.15 mt Boyunda)	Ad.	111,68	80,30	88,34	104,37	10,44	11,48	13,57	26,90	29,59	34,98
8.1	GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI											
	(RAFLARI VEYA TAVALARI)											
	2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları	Kg.	8,49	2,87	3,20	3,74	0,37	0,41	0,49	0,94	1,02	1,27
8.2	KABLO MUHAFAZA BORULARI											
	(Metalik olmayan ,yer altına)											
8.2.1	Kablo Muhafaza Borusu . 250N											
	50mm	Mt.	2,64	1,07	1,20	1,36	0,14	0,15	0,17			
	75mm	Mt.	4,00	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
	90mm	Mt.	5,66	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
	110mm	Mt.	7,49	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
	125mm	Mt.	9,30	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
8.2.2	Kablo Muhafaza Borusu , 450N											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50mm	Mt.	2,98	1,07	1,20	1,36	0,14	0,15	0,17			
	75mm	Mt.	4,69	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
	90mm	Mt.	6,99	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
	110mm	Mt.	8,83	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
	125mm	Mt.	11,24	1,57	1,69	2,05	0,20	0,23	0,27			
9	İLETKENLER											
9.1	BAKIR İLETKENLER :											
	1 - Sehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm^2 (92.82 Kg/Km) .	Kg.	44,69	13,76	15,13	17,69	0,38	0,42	0,49	10,64	11,70	13,83
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km) .	Kg.	44,69	10,10	11,11	13,13	0,38	0,42	0,49	7,71	8,47	10,02
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km) .	Kg.	44,69	7,84	8,62	10,19	0,38	0,42	0,49	5,90	6,49	7,67
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) .	Kg.	44,69	6,45	7,09	8,38	0,38	0,42	0,49	4,78	5,26	6,22
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) .	Kg.	44,69	5,31	5,85	6,91	0,38	0,42	0,49	3,88	4,26	5,04
	70 mm^2 (615.06 Kg/Km) .	Kg.	44,69	4,62	5,09	6,01	0,38	0,42	0,49	3,33	3,66	4,33
	95 mm^2 (865.20 Kg/Km)	Kg.	44,69	4,36	4,79	5,67	0,38	0,42	0,49	3,11	3,42	4,04
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı İletkenleri :											
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km) .	Kg.	44,69	11,75	12,93	15,28	0,38	0,42	0,49	9,03	9,94	11,74
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km) .	Kg.	44,69	8,70	9,58	11,32	0,38	0,42	0,49	6,59	7,25	8,56
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) .	Kg.	44,69	7,14	7,86	9,29	0,38	0,42	0,49	5,34	5,88	6,95
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) .	Kg.	44,69	5,39	5,93	7,00	0,38	0,42	0,49	3,94	4,34	5,13
9.1.1	BAKIR İLETKENLER : (BETON DIREĞE)											
	1 - Sehir içi A.G - O.G Müşterek İletkenleri :											
	10 mm^2 (92.82 Kg/Km) .	Kg.	44,69	15,14	16,65	19,67	0,38	0,42	0,49	11,74	12,92	15,26
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km) .	Kg.	44,69	11,11	12,22	14,44	0,38	0,42	0,49	8,52	9,38	11,08
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km) .	Kg.	44,69	8,62	9,48	11,21	0,38	0,42	0,49	6,52	7,18	8,48
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) .	Kg.	44,69	7,10	7,81	9,23	0,38	0,42	0,49	5,31	5,84	6,90
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) .	Kg.	44,69	5,83	6,42	7,58	0,38	0,42	0,49	4,29	4,72	5,58
	70 mm^2 (615.06 Kg/Km) .	Kg.	44,69	5,09	5,59	6,61	0,38	0,42	0,49	3,70	4,07	4,81
	95 mm^2 (865.20 Kg/Km)	Kg.	44,69	4,79	5,27	6,23	0,38	0,42	0,49	3,46	3,81	4,50
	2 - Büyük Aralıklı Hava Hattı İletkenleri :											
	16 mm^2 (147.40 Kg/Km) .	Kg.	44,69	12,93	14,23	16,81	0,38	0,42	0,49	9,97	10,97	12,97
	25 mm^2 (220.32 Kg/Km) .	Kg.	44,69	9,58	10,54	12,45	0,38	0,42	0,49	7,29	8,02	9,47
	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) .	Kg.	44,69	7,85	8,63	10,20	0,38	0,42	0,49	5,91	6,50	7,68
	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) .	Kg.	44,69	5,93	6,52	7,70	0,38	0,42	0,49	4,37	4,81	5,69
9.2	ALÜMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) .	Kg.	15,04	16,14	17,76	20,99	0,20	0,22	0,26	12,71	13,98	16,53
	LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) .	Kg.	15,04	13,11	14,42	17,04	0,20	0,22	0,26	10,29	11,31	13,37
	IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) .	Kg.	15,04	10,92	12,01	14,20	0,20	0,22	0,26	8,53	9,39	11,09
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) .	Kg.	15,04	9,19	10,11	11,94	0,20	0,22	0,26	7,15	7,86	9,29

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) .	Kg.	15,04	7,96	8,76	10,35	0,20	0,22	0,26	6,17	6,78	8,02
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) .	Kg.	15,04	7,00	7,70	9,10	0,20	0,22	0,26	5,40	5,94	7,02
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) .	Kg.	15,04	6,03	6,63	7,84	0,20	0,22	0,26	4,63	5,09	6,02
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) .	Kg.	15,04	4,95	5,44	6,43	0,20	0,22	0,26	3,76	4,13	4,89
9.2.1	ALÜMİNYUM İLETKENLER :(BETON DİREĞE)											
	Şehir içi A.G.Şebekesinde :											
	ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) .	Kg.	15,04	17,75	19,53	23,08	0,20	0,22	0,26	14,00	15,41	18,21
	LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) .	Kg.	15,04	14,44	15,87	18,76	0,20	0,22	0,26	11,35	12,49	14,76
	IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) .	Kg.	15,04	12,01	13,21	15,61	0,20	0,22	0,26	9,41	10,35	12,23
	PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) .	Kg.	15,04	10,11	11,12	13,15	0,20	0,22	0,26	7,89	8,68	10,26
	POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) .	Kg.	15,04	8,76	9,64	11,39	0,20	0,22	0,26	6,81	7,49	8,85
	ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) .	Kg.	15,04	7,70	8,48	10,02	0,20	0,22	0,26	5,96	6,56	7,75
	PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) .	Kg.	15,04	6,64	7,31	8,64	0,20	0,22	0,26	5,12	5,62	6,65
	OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) .	Kg.	15,04	5,43	5,98	7,06	0,20	0,22	0,26	4,15	4,56	5,39
9.3	CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER :											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) .	Kg.	12,42	16,57	18,24	21,55	0,18	0,20	0,24	13,08	14,39	17,01
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) .	Kg.	12,42	13,58	14,94	17,65	0,18	0,20	0,24	10,68	11,75	13,88
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km) .	Kg.	12,42	11,34	12,47	14,74	0,18	0,20	0,24	8,88	9,77	11,55
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km) .	Kg.	12,42	9,06	9,97	11,78	0,18	0,20	0,24	7,07	7,77	9,19
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) .	Kg.	12,42	7,81	8,59	10,16	0,18	0,20	0,24	6,07	6,67	7,88
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) .	Kg.	12,44	5,24	5,76	6,81	0,18	0,20	0,24	4,01	4,41	5,21
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km) .	Kg.	12,44	4,81	5,29	6,25	0,18	0,20	0,24	3,66	4,03	4,76
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km) .	Kg.	12,44	4,37	4,80	5,68	0,18	0,20	0,24	3,31	3,64	4,30
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) .	Kg.	12,44	3,87	4,26	5,04	0,18	0,20	0,24	2,92	3,21	3,79
9.3.1	CELİK - ALÜMİNYUM İLETKENLER : (BETON DİREĞE)											
	Şehir içi müşterek şebeke ve büyük aralıklı hava hattı iletkenleri											
	SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km)	Kg.	12,42	18,23	20,05	23,70	0,18	0,20	0,24	14,41	15,85	18,73
	SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) .	Kg.	12,42	14,94	16,43	19,42	0,18	0,20	0,24	11,77	12,95	15,30
	SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km) .	Kg.	12,42	12,46	13,71	16,20	0,18	0,20	0,24	9,79	10,76	12,72
	ROBIN AWG 1 (174.83 Kg/Km) .	Kg	12,42	9,97	10,96	12,96	0,18	0,20	0,24	7,79	8,57	10,13
	RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) .	Kg.	12,42	8,60	9,46	11,17	0,18	0,20	0,24	6,69	7,36	8,70
	PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) .	Kg.	12,44	5,75	6,33	7,48	0,18	0,20	0,24	4,42	4,87	5,75
	PARTRIDGE AWG 266800 (554.68 Kg/Km) .	Kg.	12,44	5,29	5,82	6,88	0,18	0,20	0,24	4,05	4,45	5,26
	OSTRICH AWG 300000 (625.16 Kg/Km) .	Kg.	12,44	4,80	5,28	6,25	0,18	0,20	0,24	3,66	4,02	4,76
	HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) .	Kg.	12,44	4,26	4,68	5,53	0,18	0,20	0,24	3,22	3,54	4,18
9.3.1.1	ALÜMİNYUM BAĞ TELİ											
	3.58 mm Çapli	Kg.	15,46									
	4.25 mm Çapli	Kg.	15,46									
	5.65 mm Çapli	Kg.	15,46									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
9.3.2	ALÜMİNYUM BAND											
	1 X 10 mm'lik	Kg.	15,42									
9.4	ÇELİK KORUMA TELI	Kg.	5,22	9,20	10,12	11,96	0,15	0,16	0,19	5,77	6,35	7,50
9.5	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											
	1 X 10 + 16 mm^2 (0.087 Kg/Mt.)	Mt.	1,71	2,53	2,79	3,29	0,01	0,02	0,02	1,61	1,77	2,10
	1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	2,22	3,37	3,71	4,38	0,02	0,02	0,02	2,14	2,35	2,78
	1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	3,29	3,99	4,39	5,19	0,03	0,03	0,04	2,54	2,79	3,30
	1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	4,11	5,29	5,82	6,88	0,03	0,04	0,04	3,36	3,69	4,37
	1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	5,76	6,42	7,06	8,34	0,05	0,05	0,06	4,07	4,48	5,29
	1 X 70 + 95 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	8,00	6,85	7,54	8,91	0,07	0,07	0,08	4,33	4,76	5,63
	2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	3,29	5,29	5,82	6,88	0,03	0,03	0,04	3,37	3,70	4,38
	3 X 10 + 16 mm^2 (0.178 Kg/Mt.)	Mt.	3,58	3,99	4,39	5,19	0,03	0,03	0,04	2,53	2,79	3,30
	3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	4,14	5,29	5,82	6,88	0,03	0,04	0,04	3,36	3,69	4,37
	3 X 25 + 35 mm^2 (0.390 Kg/Mt.)	Mt.	6,31	6,42	7,06	8,34	0,05	0,06	0,07	4,07	4,47	5,29
	3 X 35 + 50 mm^2 (0.540 Kg/Mt.)	Mt.	8,25	7,98	8,78	10,38	0,07	0,07	0,09	5,05	5,56	6,57
	3 X 50 + 70 mm^2 (0.740 Kg/Mt.)	Mt.	11,16	10,25	11,28	13,33	0,09	0,10	0,12	6,49	7,14	8,44
	3 X 70 + 95 mm^2 (0.990 Kg/Mt.)	Mt.	16,04	11,64	12,80	15,13	0,13	0,15	0,17	7,35	8,08	9,55
	3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	5,22	5,72	6,30	7,44	0,04	0,05	0,06	3,63	3,99	4,72
	3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	7,62	7,32	8,05	9,52	0,06	0,07	0,08	4,64	5,10	6,03
	3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	9,26	8,53	9,38	11,09	0,08	0,08	0,10	5,40	5,94	7,02
	3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	12,28	10,25	11,28	13,33	0,10	0,11	0,13	6,48	7,13	8,42
	3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	17,09	11,88	13,06	15,44	0,14	0,15	0,18	7,49	8,24	9,74
9.5.1	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI (BETON DİREĞE)											
	1 X 10 + 16 mm^2 (0.087 Kg/Mt.)	Mt.	1,71	2,78	3,06	3,61	0,01	0,02	0,02	1,77	1,95	2,30
	1 X 16 + 25 mm^2 (0.140 Kg/Mt.)	Mt.	2,22	3,71	4,07	4,81	0,02	0,02	0,02	2,35	2,59	3,06
	1 X 25 + 35 mm^2 (0.190 Kg/Mt.)	Mt.	3,29	4,39	4,83	5,71	0,03	0,03	0,04	2,79	3,07	3,62
	1 X 35 + 50 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	4,11	5,81	6,39	7,55	0,03	0,04	0,04	3,69	4,06	4,80
	1 X 50 + 70 mm^2 (0.350 Kg/Mt.)	Mt.	5,76	7,05	7,76	9,16	0,05	0,05	0,06	4,47	4,92	5,82
	1 X 70 + 95 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	8,00	7,53	8,29	9,80	0,07	0,07	0,08	4,77	5,25	6,20
	2 X 16 + 25 mm^2 (0.210 Kg/Mt.)	Mt.	3,29	5,81	6,39	7,55	0,03	0,03	0,04	3,70	4,07	4,81
	3 X 10 + 16 mm^2 (0.178 Kg/Mt.)	Mt.	3,58	4,39	4,83	5,71	0,03	0,03	0,04	2,79	3,07	3,62
	3 X 16 + 25 mm^2 (0.270 Kg/Mt.)	Mt.	4,14	5,81	6,39	7,55	0,03	0,04	0,04	3,69	4,06	4,80
	3 X 25 + 35 mm^2 (0.390 Kg/Mt.)	Mt.	6,31	7,05	7,76	9,16	0,05	0,06	0,07	4,47	4,92	5,81
	3 X 35 + 50 mm^2 (0.540 Kg/Mt.)	Mt.	8,25	8,77	9,65	11,40	0,07	0,07	0,09	5,56	6,12	7,23
	3 X 50 + 70 mm^2 (0.740 Kg/Mt.)	Mt.	11,16	11,28	12,42	14,67	0,09	0,10	0,12	7,15	7,87	9,30
	3 X 70 + 95 mm^2 (0.990 Kg/Mt.)	Mt.	16,04	12,80	14,08	16,64	0,13	0,15	0,17	8,09	8,90	10,52
	3 X 16 / 16 + 25 mm^2 (0.340 Kg/Mt.)	Mt.	5,22	6,30	6,93	8,19	0,04	0,05	0,06	4,00	4,40	5,20
	3 X 25 / 16 + 35 mm^2 (0.460 Kg/Mt.)	Mt.	7,62	8,05	8,85	10,46	0,06	0,07	0,08	5,10	5,62	6,64
	3 X 35 / 16 + 50 mm^2 (0.620 Kg/Mt.)	Mt.	9,26	9,38	10,32	12,20	0,08	0,08	0,10	5,94	6,54	7,73
	3 X 50 / 16 + 70 mm^2 (0.810 Kg/Mt.)	Mt.	12,28	11,28	12,42	14,67	0,10	0,11	0,13	7,14	7,86	9,29
	3 X 70 / 16 + 95 mm^2 (1.060 Kg/Mt.)	Mt.	17,09	13,08	14,39	17,00	0,14	0,15	0,18	8,26	9,08	10,73
	NOT:Mevcut hat güzergahında, direkler üzerindeki iletkenin yere indirilerek veya indirilmeden aynı direküzerinde veya direkler arası transferinde sökülüp , yeniden montaj edilmesi durumunda demontaj ve demontajdan											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	montaj bedellerinin toplamının % 15 'i ödenir											
9.6	PLASTİK İZOLELİ YERALTI KABLOSUNUN											
	DİREKLER VEYA DUVAR KONSOLLARI											
	ARASINA ASILMASI											
	(Malzeme Poz 32.den alınacak.)	Mt.		21,99	24,14	28,56				7,07	7,82	9,22
9.7	ASKI TELLİ,DEMET BİÇİMLİ ,ALÜMİNYUM											
	İLETKENLİ HAVA HATTI (AER) KABLOLARI											
	İÇİN GEREKLİ AKSESUARLAR :											
	Makara İzolator TK MI 85 .	Ad	9,36									
	Makara İzolator mili TK IM 22	Ad.	3,46									
	Özengi Demiri TK OD 85 .	Ad.	3,63									
	Halkalı Saplama TK HS 200	Ad.	13,42									
	Halkalı Saplama TK HS 300	Ad.	14,00									
	Halkalı Saplama TK HS 400	Ad.	14,67									
	Bağ Kelepçesi TK BS 150	Ad.	0,48									
	Taş.Mak.İzolatör Şapı TK TS 205	Ad.	7,14									
	Boru Burcu TK BB 85	Ad.	1,97									
	Travers Tipi I TK TR 651 .	Ad.	20,91									
	Travers Tipi II TK TR 652	Ad.	20,98									
	Travers Tipi I TK TR 801 .	Ad.	23,78									
	Travers Tipi II TK TR 802	Ad.	25,65									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 200	Ad.	7,54									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 300	Ad.	8,22									
	Travers İçin Düz Saplama TK TRS 400	Ad.	8,80									
	U Askı Kancası TK AK 14 U	Ad.	4,57									
	Askı Kancası TK AK 30	Ad.	6,40									
	Askı Kancası TK AK 100 .	Ad.	8,49									
	Travers Kelepçesi TK KT 1/2" .	Ad.	7,59									
	Travers Kelepçesi TK KT 5/8" .	Ad.	8,22									
	Kurtgözü TK KG 50	Ad.	3,66									
	Askı Klemensi TK ALTK	Ad.	8,45									
	Askı Kancasi TK AK 240 .	Ad.	10,42									
	Somunlu Halka TK SH 56	Ad.	6,96									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 35	Ad.	1,47									
	Plastik Koruyucu Kutu TK PKK 70	Ad.	1,33									
10	KLEMENSLER :											
	NOT : 1) Aşağıdaki pozlarda belirtilen bütün											
	klemenslerin malzeme ve montaj bedelleri ,ilet-											
	ken montaj bedellerine dahil olduğundan,bunlar											
	için ayrıca malzeme ve montaj bedeli ödenmez.											
	2)Zaruri hallerde teslim alınacak klemensler											
	için , malzeme bedeli ödenir. Teslim alınan											
	klemenslerin nakliye bedeli ise tartılmak											
	suretiyle (Kg) olarak Poz No:5.1 deki nakliye											
	İhzarat kısmından ödenir.											
10.1	ALÜMİNYUM EK BORU KLEMENSLERİ											
	(MANŞON)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	25 mm^2 ye kadar .	Ad.	1,93									
	40 mm^2 ye kadar	Ad.	2,62									
	63 mm^2 ye kadar .	Ad.	3,55									
	99 mm^2 ye kadar .	Ad.	6,10									
	PARTRIDGE 266800 için Komple ek manşonu : .	Ad.	21,75									
	OSTRICH 300000 için Komple ek manşonu :	Ad.	26,95									
	HAWK 477000 için Komple ek manşonu : .	Ad.	60,33									
	PARTRIDGE 266800 için Komple tamir manşonu :	Ad.	16,90									
	OSTRICH 300000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	19,49									
	HAWK 477000 için Komple tamir manşonu :	Ad.	50,87									
10.2	ALÜMİNYUM DURDURUCU KLEMENSLER											
	16 mm^2 için .	Ad.	2,58									
	50 mm^2 için .	Ad.	2,58									
	63 mm^2 için .	Ad.	4,86									
	95 mm^2 için .	Ad.	4,86									
	(PARTRIDGE 266800 için(Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	67,19									
	OSTRICH 300000 için(Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	71,49									
	HAWK 477000 için (Topbaşi ve Atlama Klemensi)	Ad.	137,92									
10.3	ALÜMİNYUM ATLAMA KLEMENSLERİ											
	(BRANŞMAN)											
	40 mm^2 için .	Ad.	1,41									
	70 mm^2 için .	Ad.	2,42									
	95 mm^2 için .	Ad.	3,50									
	120 mm^2 için	Ad.	3,68									
	240 mm^2 için	Ad.	11,39									
10.4	ALÜMİNYUM-BAKIR ATLAMA KLEMENSLERİ											
	(BRANŞMAN)											
	A25-B16 mm^2 icin	Ad	1,55									
	A40-B25 mm^2 icin	Ad	2,08									
	A70-B50 mm^2 icin	Ad.	3,38									
	A120-B70 mm^2 icin .	Ad.	5,62									
10.5	BAKIR İLETKEN KLEMENSLERİ											
	10 mm^2 için .	Ad.	1,42									
	16 mm^2 için	Ad.	1,55									
	25 mm^2 için	Ad.	2,19									
	35 mm^2 için .	Ad.	2,49									
	50 mm^2 için	Ad.	3,42									
	70 mm^2 için .	Ad.	4,23									
	95 mm^2 için .	Ad.	6,83									
11	İZOLATÖRLER											
11.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ . (DAHİLİ TİP)											
	(EPOKSİ)											
	1 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	11,87	21,54	23,72	28,02	2,80	3,08	3,64	8,68	9,55	11,25
	7.2 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	30,80	44,92	49,41	58,40	5,84	6,42	7,59	18,09	19,89	23,50

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	30,80	44,92	49,41	58,40	5,84	6,42	7,59	18,09	19,89	23,50
	17.5 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	48,45	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	24 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	48,45	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	36 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	74,09	76,58	84,24	99,54	9,95	10,95	12,94	30,78	33,82	40,00
	1 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	14,86	21,14	23,23	27,47	2,75	3,02	3,57	8,51	9,37	11,04
	7.2 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	48,45	44,13	48,57	57,37	5,74	6,31	7,46	17,79	19,57	23,13
	12 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	48,45	44,13	48,57	57,37	5,74	6,31	7,46	17,79	19,57	23,13
	17.5 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	75,74	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	24 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	75,74	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	119,19	76,58	84,24	99,54	9,95	10,95	12,94	30,78	33,82	40,00
	1 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	18,60	27,39	30,11	35,57	3,56	3,91	4,63	11,01	12,11	14,32
	7.2 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	57,40	48,61	53,49	63,19	6,32	6,95	8,21	19,53	21,50	25,44
	12 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	57,40	48,61	53,49	63,19	6,32	6,95	8,21	19,53	21,50	25,44
	17.5 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	75,31	61,53	67,72	79,99	8,00	8,80	10,40	24,72	27,19	32,15
	24 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	75,31	61,53	67,72	79,99	8,00	8,80	10,40	24,72	27,19	32,15
	36 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	126,20	85,40	93,93	111,06	11,11	12,22	14,43	34,33	37,74	44,63
11.1.1	BARA MESNET İZOLATÖRÜ : (DAHİLİ TİP)											
	(PORSELEN)											
	1 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	14,15	21,54	23,72	28,02	2,80	3,08	3,64	8,68	9,55	11,25
	7.2 KV (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	36,90	44,92	49,41	58,40	5,84	6,42	7,59	18,09	19,89	23,50
	12 KV (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	36,90	44,92	49,41	58,40	5,84	6,42	7,59	18,09	19,89	23,50
	17.5 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	58,12	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	24 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	58,12	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	36 KV. (A Katagorisi 375 Kg)	Ad.	88,88	76,58	84,24	99,54	9,95	10,95	12,94	30,78	33,82	40,00
	1 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	17,85	21,14	23,23	27,47	2,75	3,02	3,57	8,51	9,37	11,04
	7.2 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	58,12	44,13	48,57	57,37	5,74	6,31	7,46	17,79	19,57	23,13
	12 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	58,12	44,13	48,57	57,37	5,74	6,31	7,46	17,79	19,57	23,13
	17.5 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	90,84	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	24 KV (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	90,84	54,68	60,13	71,07	7,11	7,81	9,24	21,98	24,13	28,55
	36 KV. (B Katagorisi 750 Kg)	Ad.	143,02	76,58	84,24	99,54	9,95	10,95	12,94	30,78	33,82	40,00
	1 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	22,32	27,39	30,11	35,57	3,56	3,91	4,63	11,01	12,11	14,32
	7.2 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	68,84	48,61	53,49	63,19	6,32	6,95	8,21	19,53	21,50	25,44
	12 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	68,84	48,61	53,49	63,19	6,32	6,95	8,21	19,53	21,50	25,44
	17.5 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	90,31	61,53	67,72	79,99	8,00	8,80	10,40	24,72	27,19	32,15
	24 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	90,31	61,53	67,72	79,99	8,00	8,80	10,40	24,72	27,19	32,15
	36 KV. (C Katagorisi 1250 Kg) .	Ad.	151,43	85,40	93,93	111,06	11,11	12,22	14,43	34,33	37,74	44,63
	HARİCİ TİP :											
	7.2 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	64,83	39,14	43,07	50,93	5,09	5,61	6,62	15,70	17,30	20,44
	12 KV (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	64,83	39,14	43,07	50,93	5,09	5,61	6,62	15,70	17,30	20,44
	17.5 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	80,70	43,88	48,28	57,09	5,71	6,28	7,42	17,63	19,43	22,95
	24 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	80,70	43,88	48,28	57,09	5,71	6,28	7,42	17,63	19,43	22,95
	36 KV. (A Katagorisi 400 Kg)	Ad.	101,31	49,34	54,29	64,16	6,42	7,06	8,34	19,84	21,79	25,79
	7.2 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	81,98	39,14	43,07	50,93	5,09	5,61	6,62	15,70	17,30	20,44
	12 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	81,98	39,14	43,07	50,93	5,09	5,61	6,62	15,70	17,30	20,44
	17.5 KV (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	96,34	43,88	48,28	57,09	5,71	6,28	7,42	17,63	19,43	22,95
	24 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	96,34	43,88	48,28	57,09	5,71	6,28	7,42	17,63	19,43	22,95
	36 KV. (B Katagorisi 800 Kg)	Ad.	146,48	49,34	54,29	64,16	6,42	7,06	8,34	19,84	21,79	25,79
11.2	DAHILDEN-DAHILE GEÇİT İZOLATÖRLERİ											
	(EPOKSİ)											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 400 A.	Ad.	136,42	84,20	92,59	109,43	10,94	12,04	14,23	33,87	37,24	44,01
	12 KV 400 A.	Ad.	136,42	84,20	92,59	109,43	10,94	12,04	14,23	33,87	37,24	44,01
	12 KV 630 A.	Ad.	182,38	92,00	101,20	119,59	11,96	13,16	15,55	36,99	40,72	48,12
	12 KV 1250 A.	Ad.	255,27	101,13	111,24	131,45	13,14	14,46	17,09	40,63	44,69	52,86
	12 KV 1600 A.	Ad.	291,84	111,36	122,46	144,78	14,48	15,93	18,82	44,80	49,28	58,24
	12 KV 2500 A.	Ad.	401,62	133,72	147,11	173,85	17,38	19,13	22,60	53,72	59,10	69,80
	17.5 KV 400 A.	Ad.	157,20	98,52	108,38	128,04	12,80	14,09	16,65	39,58	43,56	51,47
	17.5 KV 630 A.	Ad	212,21	108,38	119,20	140,90	14,09	15,50	18,32	43,61	47,95	56,73
	24 KV 400 A.	Ad.	157,20	98,52	108,38	128,04	12,80	14,09	16,65	39,58	43,56	51,47
	36 KV 400 A.	Ad.	227,17	135,89	149,50	176,67	17,67	19,43	22,97	54,59	60,09	70,98
	36 KV 630 A.	Ad.	280,73	149,44	164,40	194,22	19,42	21,36	25,25	60,09	66,11	78,10
	36 KV 1250 A.	Ad.	437,74	164,69	181,20	214,09	21,41	23,55	27,83	66,21	72,85	86,04
	36 KV 1600 A.	Ad.	498,56	180,91	199,02	235,19	23,52	25,87	30,58	72,72	79,97	94,53
	36 KV 2500 A.	Ad.	563,71	217,12	238,84	282,24	28,22	31,05	36,69	87,27	96,00	113,48
11.2.1	DAHİLDEN-DAHİLE GEÇİT İZOLATÖRLERİ											
	(PORSELEN)											
	7.2 KV 400 A.	Ad.	163,03	84,20	92,59	109,43	10,94	12,04	14,23	33,87	37,24	44,01
	12 KV 400 A.	Ad.	163,03	84,20	92,59	109,43	10,94	12,04	14,23	33,87	37,24	44,01
	12 KV 630 A.	Ad.	217,87	92,00	101,20	119,59	11,96	13,16	15,55	36,99	40,72	48,12
	12 KV 1250 A.	Ad.	304,94	101,13	111,24	131,45	13,14	14,46	17,09	40,63	44,69	52,86
	12 KV 1600 A.	Ad.	348,50	111,36	122,46	144,78	14,48	15,93	18,82	44,80	49,28	58,24
	12 KV 2500 A.	Ad.	479,24	133,72	147,11	173,85	17,38	19,13	22,60	53,72	59,10	69,80
	17.5 KV 400 A.	Ad.	187,82	98,52	108,38	128,04	12,80	14,09	16,65	39,58	43,56	51,47
	17.5 KV 630 A.	Ad.	253,42	108,38	119,20	140,90	14,09	15,50	18,32	43,61	47,95	56,73
	24 KV 400 A.	Ad.	187,82	98,52	108,38	128,04	12,80	14,09	16,65	39,58	43,56	51,47
	36 KV 400 A.	Ad.	271,30	135,89	149,50	176,67	17,67	19,43	22,97	54,59	60,09	70,98
	36 KV 630 A.	Ad.	335,32	149,44	164,40	194,22	19,42	21,36	25,25	60,09	66,11	78,10
	36 KV 1250 A.	Ad.	522,82	164,69	181,20	214,09	21,41	23,55	27,83	66,21	72,85	86,04
	36 KV 1600 A.	Ad.	595,53	180,91	199,02	235,19	23,52	25,87	30,58	72,72	79,97	94,53
	36 KV 2500 A.	Ad.	673,31	217,12	238,84	282,24	28,22	31,05	36,69	87,27	96,00	113,48
11.3	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ											
	(EPOKSİ)											
	7.2 KV 400 A	Ad.	272,56	80,40	88,43	104,53	10,45	11,50	13,59	32,33	35,53	42,01
	7.2 KV 630 A	Ad.	342,83	87,96	96,73	114,37	11,44	12,58	14,87	35,36	38,90	45,96
	7.2 KV 1250 A	Ad.	462,86	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	12 KV 400 A	Ad.	272,98	80,40	88,43	104,53	10,45	11,50	13,59	32,33	35,53	42,01
	12 KV 630 A	Ad.	342,83	87,96	96,73	114,37	11,44	12,58	14,87	35,36	38,90	45,96
	12 KV 1250 A	Ad.	462,86	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	12 KV 1600 A	Ad.	514,43	106,24	116,85	138,11	13,81	15,19	17,96	42,69	46,96	55,50
	12 KV 2500 A	Ad.	599,96	127,49	140,25	165,77	16,58	18,24	21,55	51,27	56,42	66,65
	17,5 KV 400 A	Ad.	343,38	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	17,5 KV 630 A	Ad.	428,61	112,11	123,34	145,73	14,57	16,03	18,94	45,05	49,54	58,53
	17,5 KV 1250 A	Ad.	565,95	123,24	135,58	160,23	16,02	17,63	20,83	49,59	54,55	64,45
	24 KV 400 A	Ad.	343,38	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	24 KV 630 A	Ad.	617,14	112,11	123,34	145,73	14,57	16,03	18,94	45,05	49,54	58,53
	36 KV 400 A	Ad.	473,80	128,33	141,14	166,84	16,68	18,35	21,69	51,59	56,76	67,04
	36 KV 630 A	Ad.	617,14	154,19	169,59	200,41	20,04	22,05	26,05	61,96	68,13	80,54
	36 KV 1250 A	Ad.	841,44	169,58	186,52	220,49	22,05	24,25	28,67	68,14	74,97	88,59
	36 KV 1600 A	Ad.	919,64	186,27	204,87	242,19	24,22	26,64	31,48	74,87	82,33	97,32
	36 KV 2500 A	Ad.	1.044,19	223,41	245,73	290,42	29,04	31,95	37,75	89,81	98,83	116,74

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
11.3.1	DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ											
	(PORSELEN)											
	7 2 KV 400 A	Ad.	327,60	80,40	88,43	104,53	10,45	11,50	13,59	32,33	35,53	42,01
	7 2 KV 630 A	Ad.	411,55	87,96	96,73	114,37	11,44	12,58	14,87	35,36	38,90	45,96
	7.2 KV 1250 A	Ad.	555,51	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	12 KV 400 A	Ad.	327,60	80,40	88,43	104,53	10,45	11,50	13,59	32,33	35,53	42,01
	12 KV 630 A	Ad.	411,55	87,96	96,73	114,37	11,44	12,58	14,87	35,36	38,90	45,96
	12 KV 1250 A	Ad.	555,51	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	12 KV 1600 A	Ad.	617,45	106,24	116,85	138,11	13,81	15,19	17,96	42,69	46,96	55,50
	12 KV 2500 A	Ad.	720,10	127,49	140,25	165,77	16,58	18,24	21,55	51,27	56,42	66,65
	17.5 KV 400 A	Ad.	412,13	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	17.5 KV 630 A	Ad.	514,43	112,11	123,34	145,73	14,57	16,03	18,94	45,05	49,54	58,53
	17.5 KV 1250 A	Ad.	679,27	123,24	135,58	160,23	16,02	17,63	20,83	49,59	54,55	64,45
	24 KV 400 A	Ad.	412,13	96,58	106,30	125,60	12,56	13,82	16,33	38,86	42,76	50,52
	24 KV 630 A	Ad.	740,77	112,11	123,34	145,73	14,57	16,03	18,94	45,05	49,54	58,53
	36 KV 400 A	Ad.	568,65	128,33	141,14	166,84	16,68	18,35	21,69	51,59	56,76	67,04
	36 KV 630 A	Ad.	740,77	154,19	169,59	200,41	20,04	22,05	26,05	61,96	68,13	80,54
	36 KV 1250 A	Ad.	1.009,97	169,58	186,52	220,49	22,05	24,25	28,67	68,14	74,97	88,59
	36 KV 1600 A	Ad.	1.103,74	186,27	204,87	242,19	24,22	26,64	31,48	74,87	82,33	97,32
	36 KV 2500 A	Ad.	1.253,19	223,41	245,73	290,42	29,04	31,95	37,75	89,81	98,83	116,74
11.4	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ											
	1 KV N 80 .	Ad.	4,13	5,23	5,76	6,80	0,68	0,75	0,88	2,11	2,32	2,74
	1 KV N 95 .	Ad.	5,61	5,57	6,13	7,24	0,72	0,80	0,94	2,24	2,47	2,92
	1 KV N 95/2 .	Ad.	6,19	5,57	6,13	7,24	0,72	0,80	0,94	2,24	2,47	2,92
	7.2 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip.	Ad.	26,25	21,92	24,13	28,48	2,85	3,13	3,70	8,85	9,74	11,48
	17.5 KV VHD 15 (20 mm/kV) Normal Tip.	Ad.	43,42	21,92	24,13	28,48	2,85	3,13	3,70	8,85	9,74	11,48
	36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip	Ad.	70,57	34,49	37,90	44,85	4,48	4,93	5,83	13,83	15,20	17,96
	36 KV VKS 35 (20 mm/kV) Nor.Tip	Ad.	95,00	34,49	37,90	44,85	4,48	4,93	5,83	13,83	15,20	17,96
	17.5 KV VHD 15 (25 mm/kV) Sis Tipı	Ad.	48,65	21,92	24,13	28,48	2,85	3,13	3,70	8,85	9,74	11,48
	36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	80,62	34,49	37,90	44,85	4,48	4,93	5,83	13,83	15,20	17,96
	36 KV VKS 35 (25 mm/kV) Sis Tipi	Ad.	101,32	34,49	37,90	44,85	4,48	4,93	5,83	13,83	15,20	17,96
	(VKS'lerde Galv.altlığı,civ.,som.,rondela dahildir)											
11.5	İZOLATÖR DEMİRLERİ											
	A 80 .	Ad.	4,75									
	B 80 .	Ad.	5,24									
	B 95 .	Ad.	6,14									
	D 80 (Deve Boynu).	Ad.	6,14									
	D 95 (Deve Boynu).	Ad.	7,79									
	B 6 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	17,93									
	B 15 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	17,93									
	B 35 Demir Travers için (Durdurucu)	Ad.	26,98									
	B 6 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	20,63									
	B 15 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	20,63									
	B 35 Beton Travers için (Durdurucu)	Ad.	28,30									
	B 6 Beton Travers için (Orta)	Ad	13,80									
	B 15 Beton Travers için (Orta)	Ad	15,13									
	B 35 Beton Travers için (Orta)	Ad	22,12									
	C 6 Demir Travers için (Taşıyıcı)	Ad.	17,17									
	C 15 Demir Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	17,17									

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	C 35 Demir Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	23,74									
	C 6 Beton Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	19,61									
	C 15 Beton Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	19,61									
	C 35 Beton Travers için (Taşıyıcı) .	Ad.	24,40									
	C 6 Beton Travers için (Orta) .	Ad.	13,18									
	C 15 Beton Travers için (Orta) .	Ad.	13,18									
	C 35 Beton Travers için (Orta) .	Ad.	18,61									
	VKS 35 Demir Travers için	Ad.	11,53									
	VKS 35 Beton Travers için	Ad.	13,80									
	VKS 35 Beton Travers için (Orta)	Ad.	8,41									
11.6	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP)											
	K1 Tipi İzolatör .	Ad.	29,09	11,94	13,10	15,51	1,55	1,71	2,02	4,82	5,32	6,27
	K2 Tipi İzolatör .	Ad.	47,97	17,38	19,15	22,60	2,26	2,49	2,94	6,96	7,66	9,04
	K3 Tipi İzolatör .	Ad.	74,72	25,11	27,60	32,62	3,26	3,59	4,24	10,09	11,13	13,10
11.6.1	HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (SİS TİP)											
	K2 Tipi İzolatör .	Ad.	77,58	17,38	19,15	22,60	2,26	2,49	2,94	6,96	7,66	9,04
	K3 Tipi İzolatör .	Ad.	110,69	25,11	27,60	32,62	3,26	3,59	4,24	10,09	11,13	13,10
11.6.2	ÇUBUK İZOLATÖRLER											
	L40 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	93,91	11,94	13,10	15,51	1,55	1,71	2,02	4,82	5,32	6,27
	L60 (Kaçak yolu mesafesi = 900 mm)	Ad.	103,27	17,38	19,15	22,60	2,26	2,49	2,94	6,96	7,66	9,04
	L70 (Kaçak yolu mesafesi = 800 mm)	Ad.	108,14	17,38	19,15	22,60	2,26	2,49	2,94	6,96	7,66	9,04
	L100 (Kaçak yolu mesafesi = 1200 mm)	Ad.	120,14	25,11	27,60	32,62	3,26	3,59	4,24	10,09	11,13	13,10
11.6.3	KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER											
	40kN/11B	Ad.	46,39	11,94	13,10	15,51	1,55	1,71	2,02	4,82	5,32	6,27
	100kN/16B	Ad.	69,59	25,11	27,60	32,62	3,26	3,59	4,24	10,09	11,13	13,10
11.7	ASKI TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Askı Tertibatı : Swallow - 3/0 .	Tk.	35,98	29,84	32,82	38,78	3,88	4,27	5,04	12,02	13,20	15,61
	Tek Askı Tertibatı : 266800	Tk	39,38	33,04	36,36	42,99	4,30	4,73	5,58	13,26	14,57	17,23
	Tek Askı Tertibatı : 477000	Tk.	91,14	35,94	39,51	46,71	4,67	5,14	6,07	14,46	15,91	18,78
	Çift Askı Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	89,27	38,72	42,60	50,36	5,03	5,54	6,54	15,56	17,15	20,27
	Çift Askı Tertibatı : 266800 .	Tk.	100,97	41,27	45,40	53,67	5,36	5,90	6,97	16,57	18,22	21,51
	Çift Askı Tertibatı : 477000 .	Tk.	158,58	43,88	48,28	57,09	5,70	6,27	7,42	17,63	19,43	22,95
11.8	GERGİ TERTİBATI (HIRDAVAT MALZEMESİ)											
	Tek Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0	Tk.	36,68	38,72	42,60	50,36	5,03	5,54	6,54	15,56	17,15	20,27
	Tek Gergi Tertibatı : 266800 .	Tk.	62,29	41,27	45,40	53,67	5,36	5,90	6,97	16,57	18,22	21,51
	Tek Gergi Tertibatı : 477000 .	Tk.	111,67	43,88	48,28	57,09	5,70	6,27	7,42	17,63	19,43	22,95
	Çift Gergi Tertibatı : Swallow - 3/0 .	Tk.	91,04	52,01	57,20	67,61	6,76	7,44	8,79	20,93	23,06	27,22
	Çift Gergi Tertibatı : 266800	Tk.	113,64	54,79	60,24	71,21	7,12	7,83	9,26	21,99	24,14	28,56
	Çift Gergi Tertibatı : 477000	Tk.	194,31	58,47	64,34	76,03	7,60	8,36	9,88	23,53	25,85	30,58
	NOT:Yukarıdaki tertibat bedelleri Al Klemplidir.											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	477000 (hawk)Tek ve Çift Gergi Tertibatında											
	Presli Topbaşı parçası kullanılması halinde											
	bunlara ait Birim Fiyatlardan maktuen											
	MALZEME sütunundaki bedel düşülerek ,		93,48									
	Poz 10.2 deki Presli Topbaşı bedeli ilave edilir.											
11.9	ASKI VEYA GERGİ TAKIMI :											
	(İZOLATÖRLERİYLE KOMPLE)											
	(Poz 11.6 daki izolatör ile Poz 11.7 ve 11.8 '											
	deki Askı veya Gergi tertibatından meydana											
	gelen komple Askı veya Gergi Takımı.)											
11.10	KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLER											
11.10.1.	ŞALT TİPİ (DAHİLİ VE HARİCİ) (4 kN - 5 kN)											
	7.2 kV 20 kV/mm	Ad.	19,43	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	7.2 kV 25 kV/mm	Ad.	21,37	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	7.2 kV 31 kV/mm	Ad.	23,51	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	12 kV 20 kV/mm	Ad.	26,75	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	12 kV 25 kV/mm	Ad.	29,42	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	12 kV 31 kV/mm	Ad.	32,37	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	17.5 kV 20 kV/mm	Ad.	34,07	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	17.5 kV 25 kV/mm	Ad.	37,48	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	17.5 kV 31 kV/mm	Ad.	41,23	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	24 kV 20 kV/mm	Ad.	49,17	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	24 kV 25 kV/mm	Ad.	54,09	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	24 kV 31 kV/mm	Ad.	59,50	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	36 kV 20 kV/mm	Ad.	64,28	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	36 kV 25 kV/mm	Ad.	70,71	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	36 kV 31 kV/mm	Ad.	77,78	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
11.10.2.	HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLER (8 kN - 12.5 kN)											
	7.2 kV 20 kV/mm	Ad.	23,31	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	7.2 kV 25 kV/mm	Ad.	25,64	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	7.2 kV 31 kV/mm	Ad.	28,21	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	12 kV 20 kV/mm	Ad.	32,10	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	12 kV 25 kV/mm	Ad.	35,31	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	12 kV 31 kV/mm	Ad	38,84	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	17.5 kV 20 kV/mm	Ad.	40,89	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	17.5 kV 25 kV/mm	Ad.	44,97	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	17.5 kV 31 kV/mm	Ad.	49,47	21,89	24,09	28,43	2,85	3,13	3,70	8,83	9,73	11,46
	24 kV 20 kV/mm	Ad.	59,00	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	24 kV 25 kV/mm	Ad.	64,90	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	24 kV 31 kV/mm	Ad.	71,39	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 kV 20 kV/mm	Ad.	77,14	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	36 kV 25 kV/mm	Ad.	84,85	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
	36 kV 31 kV/mm	Ad.	93,34	34,45	37,86	44,80	4,48	4,93	5,82	13,80	15,16	17,93
12	İZOLE MANEVRA ÇUBUĞU											
	7.2 KV .	Ad.	94,89	16,77	18,48	21,83	2,18	2,40	2,83	6,73	7,41	8,75
	24 KV .	Ad.	94,89	16,77	18,48	21,83	2,18	2,40	2,83	6,73	7,41	8,75
	30 KV .	Ad.	94,89	18,88	20,74	24,53	2,45	2,70	3,19	7,60	8,34	9,93
	36 KV .	Ad.	94,89	18,88	20,74	24,53	2,45	2,70	3,19	7,60	8,34	9,93
13	İZOLE PENS											
	7.2 KV .	Ad.	83,52	17,50	19,20	22,73	2,27	2,50	2,96	7,01	7,76	9,15
	24 KV .	Ad.	83,52	17,50	19,20	22,73	2,27	2,50	2,96	7,01	7,76	9,15
	30 KV .	Ad.	83,52	18,88	20,74	24,53	2,45	2,70	3,19	7,60	8,34	9,93
	36 KV .	Ad.	83,52	18,88	20,74	24,53	2,45	2,70	3,19	7,60	8,34	9,93
13.1	İZOLE ELDİVEN											
	36 kV için .	Çift	288,38									
13.2	İZOLE HALI											
	36 kV için .	m^2	80,24									
13.3	İZOLE SEHPA											
	36 kV için .	Ad.	137,92									
14	MEKANİK İRTİBAT TELİ											
	Mekanik Irtibat Teli .	Kg.	5,11	32,05	35,30	41,68	0,14	0,16	0,19	12,76	14,06	16,59
14.1	ASKI TELİ (ÇELİK HALAT)											
	Askı teli (çelik tel)	Kg.	3,15	3,63	3,63	3,63						
15	PARAFUDRLAR											
15.1	SİC PARAFUDR											
	0,280 KV 5 KA .	Ad.	2,75	57,82	63,55	75,14	7,51	8,27	9,77	23,26	25,62	30,28
	1 KV 2.5 KA .	Ad.	3,05	57,82	63,55	75,14	7,51	8,27	9,77	23,26	25,62	30,28
	1 KV 5 KA .	Ad.	3,18	57,82	63,55	75,14	7,51	8,27	9,77	23,26	25,62	30,28
	6 KV 5 KA .	Ad.	14,70	100,97	111,07	131,26	13,13	14,44	17,06	40,60	44,65	52,82
	7.2 KV 5 KA .	Ad.	14,70	100,97	111,07	131,26	13,13	14,44	17,06	40,60	44,65	52,82
	10 KV 5 KA .	Ad.	16,70	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	51,54	56,70	67,01
	12 KV 5 KA .	Ad.	19,79	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	51,54	56,70	67,01
	15 KV 5 KA .	Ad.	19,79	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	51,54	56,70	67,01
	24 KV 5 KA .	Ad	23,21	140,90	155,01	183,21	18,32	20,15	23,82	56,62	62,27	73,57
	30 KV 5 KA .	Ad.	26,98	249,76	274,78	324,70	32,47	35,72	42,21	100,44	110,44	130,55
	30 KV 10 KA .	Ad.	37,32	358,74	394,61	466,38	46,64	51,30	60,63	144,22	158,63	187,49
	36 KV 5 KA .	Ad.	31,69	249,76	274,78	324,70	32,47	35,72	42,21	100,44	110,44	130,55
	36 KV 10 KA .	Ad.	41,86	358,74	394,61	466,38	46,64	51,30	60,63	144,22	158,63	187,49

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
15.2	METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR											
	6 KV 5 KA .	Ad.	66,87	100,97	111,07	131,26	13,13	14,44	17,06	40,60	44,65	52,82
	7.2 KV 5 KA .	Ad.	66,87	100,97	111,07	131,26	13,13	14,44	17,06	40,60	44,65	52,82
	10 KV 5 KA .	Ad.	75,97	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	51,54	56,70	67,01
	12 KV 5 KA .	Ad.	90,01	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	51,54	56,70	67,01
	15 KV 5 KA	Ad.	90,01	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	51,54	56,70	67,01
	24 KV 5 KA .	Ad.	105,40	140,90	155,01	183,21	18,32	20,15	23,82	56,62	62,27	73,57
	30 KV 5 KA	Ad.	112,84	249,76	274,78	324,70	32,47	35,72	42,21	100,44	110,44	130,55
	30 KV 10 KA .	Ad.	141,49	358,74	394,61	466,38	46,64	51,30	60,63	144,22	158,63	187,49
	36 KV 5 KA .	Ad.	132,81	249,76	274,78	324,70	32,47	35,72	42,21	100,44	110,44	130,55
	36 KV 10 KA .	Ad.	158,64	358,74	394,61	466,38	46,64	51,30	60,63	144,22	158,63	187,49
	NOT :1) Montaj bedelleri parafudrun direğe hüc-											
	reye veya tabloya montajı halinde değişmez.											
16	RÖLELER (Diğer röleler için Poz : 24.7.2 bak)											
16.1	VII - Bucholz Rölesi .	Ad.	291,62									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.2	VIII - Çift Kontaklı Kadranlı Termometre .	Ad.	189,54									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
16.3	IX - Alkollu veya Cıvalı Termometre	Ad.	16,86									
	Not : Montajı Trafo montaj bedeline dahildir											
17	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
17.1	DAHİLİ TİP ADİ AYIRICILAR											
	(SEKSİYONERLER) EPOKSİ											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	802,12	772,79	850,28	1.004,62	67,65	74,41	87,92	440,81	485,01	572,91
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	849,44	772,60	850,09	1.004,62	67,89	74,66	88,22	440,38	484,58	572,48
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.274,47	774,59	851,89	1.006,78	69,45	76,43	90,31	440,38	484,58	572,48
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	880,70	772,72	850,21	1.004,24	67,99	74,78	88,42	440,38	484,58	572,48
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	932,88	773,47	850,95	1.005,60	68,18	74,99	88,60	440,38	484,58	572,48
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.399,32	874,01	961,49	1.136,17	69,91	76,89	90,91	503,22	553,84	654,46
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	943,02	871,71	958,87	1.133,27	68,22	75,03	88,65	503,65	554,27	654,89
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.399,32	874,01	961,49	1.136,17	69,91	76,89	90,91	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.554,38	874,30	961,70	1.136,77	70,48	77,53	91,59	503,42	554,04	654,66
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.466,71	874,25	961,73	1.136,60	70,10	77,10	91,16	503,22	553,84	654,46
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.487,26	878,65	966,60	1.142,31	73,93	81,31	96,13	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad	1.046,53	882,74	971,32	1.147,77	76,86	84,54	99,91	503,65	554,27	654,89
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.073,57	882,86	970,93	1.147,39	77,01	84,71	100,08	503,65	554,27	654,89
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad	1.108,22	882,98	971,05	1.147,70	77,09	84,81	100,23	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.581,42	885,21	974,03	1.150,53	78,87	86,75	102,53	503,65	554,27	654,89
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.349,89	1.093,62	1.203,02	1.421,88	88,25	97,09	114,70	629,40	692,24	818,42
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.385,38	1.093,24	1.202,63	1.421,50	88,37	97,21	114,85	628,90	691,75	817,43
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.385,38	1.093,24	1.202,63	1.421,50	88,37	97,21	114,85	628,90	691,75	817,43
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.712,39	1.095,37	1.204,89	1.423,68	89,56	98,48	116,41	629,10	691,94	817,62

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.813,16	1.095,23	1.204,94	1.423,66	89,95	98,95	116,91	628,90	691,75	817,43
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad	1.848,65	1.095,97	1.205,68	1.424,83	90,08	99,10	117,10	629,52	692,36	818,04
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad	2.518,52	1.098,61	1.208,48	1.428,50	92,60	101,88	120,40	628,90	691,75	817,43
17.1.1	DAHİLİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.050,55	773,44	850,61	1.005,70	68,62	75,47	89,18	440,38	484,58	572,48
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.112,44	774,30	851,91	1.006,68	68,85	75,72	89,53	440,81	485,01	572,91
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.669,09	776,46	854,31	1.009,56	70,89	77,96	92,11	440,38	484,58	572,48
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.153,64	774,42	852,03	1.006,80	68,95	75,84	89,62	440,38	484,58	572,48
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.221,45	774,35	851,96	1.006,85	69,25	76,17	90,05	440,38	484,58	572,48
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.831,96	876,00	963,53	1.138,83	71,50	78,64	92,97	503,22	553,84	654,46
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.234,97	873,10	960,38	1.135,02	69,25	76,17	90,01	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.831,96	876,00	963,53	1.138,83	71,50	78,64	92,97	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.035,60	876,53	963,75	1.139,10	72,26	79,47	93,91	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.921,32	875,86	963,58	1.138,81	71,78	78,95	93,29	503,22	553,84	654,46
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.257,05	882,70	971,01	1.147,52	76,78	84,44	99,78	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.370,38	883,75	971,94	1.148,83	78,04	85,85	101,45	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.405,87	883,87	972,06	1.148,95	78,18	86,00	101,64	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.451,29	884,61	972,80	1.150,32	78,35	86,18	101,86	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.070,88	887,63	976,69	1.154,18	80,69	88,75	104,87	503,42	554,04	654,66
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.767,95	1.095,61	1.205,32	1.424,54	89,78	98,77	116,69	629,52	692,36	818,04
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.814,21	1.095,23	1.204,94	1.423,66	90,00	99,00	117,00	628,90	691,75	817,43
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.814,21	1.095,23	1.204,94	1.423,66	90,00	99,00	117,00	628,90	691,75	817,43
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.242,42	1.097,84	1.207,60	1.427,37	91,53	100,64	118,96	629,52	692,36	818,04
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.374,66	1.098,01	1.207,96	1.427,16	92,01	101,22	119,59	629,10	691,94	817,62
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.420,71	1.098,56	1.208,51	1.428,33	92,18	101,37	119,82	629,40	692,24	818,42
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.298,03	1.102,35	1.212,16	1.432,89	95,45	104,95	124,06	629,10	691,94	817,62
17.2	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) EPOKSİ											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.086,88	882,36	970,43	1.146,89	77,01	84,70	100,11	503,22	553,84	654,46
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.126,60	882,67	970,74	1.147,39	77,20	84,90	100,34	503,22	553,84	654,46
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.732,04	886,00	974,31	1.152,07	79,43	87,37	103,24	503,22	553,84	654,46
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.166,94	883,22	971,29	1.148,37	77,29	85,03	100,48	503,22	553,84	654,46
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.209,83	883,03	971,10	1.147,87	77,45	85,20	100,69	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.859,84	886,17	975,11	1.151,85	79,86	87,84	103,81	503,42	554,04	654,66
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.309,54	884,01	972,71	1.148,97	77,88	85,66	101,23	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.859,84	886,17	975,11	1.151,85	79,86	87,84	103,81	503,42	554,04	654,66
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.107,85	887,25	976,30	1.153,29	80,77	88,84	105,01	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	1.958,71	886,96	975,39	1.152,76	80,20	88,23	104,27	503,22	553,84	654,46
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.917,15	891,61	981,03	1.159,23	83,75	92,13	108,88	503,42	554,04	654,66
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.345,24	995,30	1.095,02	1.294,14	88,23	97,06	114,68	566,68	623,10	736,56
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.381,79	994,92	1.094,13	1.293,25	88,36	97,20	114,89	566,06	622,48	735,94
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.385,38	994,92	1.094,13	1.293,25	88,37	97,21	114,85	566,06	622,48	735,94
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.175,24	998,66	1.098,73	1.298,15	91,29	100,37	118,64	566,06	622,48	735,94
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.615,85	1.210,50	1.331,46	1.573,59	103,22	113,52	134,14	692,17	761,43	899,83
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.650,71	1.210,62	1.331,58	1.574,14	103,39	113,76	134,40	691,75	761,01	899,41
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.662,33	1.210,31	1.331,27	1.573,33	103,39	113,70	134,41	691,94	761,20	899,60
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.034,34	1.212,49	1.333,69	1.575,99	104,79	115,31	136,23	692,36	761,62	900,02
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.150,74	1.212,97	1.334,17	1.576,78	105,18	115,68	136,73	692,17	761,43	899,83
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.440,99	1.214,36	1.335,68	1.578,53	106,25	116,86	138,13	692,24	761,50	899,90
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.022,35	1.217,07	1.338,83	1.582,15	108,39	119,28	140,92	692,17	761,43	899,83

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.2.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.377,56	883,75	971,94	1.148,83	78,07	85,87	101,48	503,22	553,84	654,46
	7.2 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.428,26	883,99	972,18	1.149,50	78,27	86,10	101,75	503,22	553,84	654,46
	7.2 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.195,31	887,61	976,16	1.153,77	81,08	89,19	105,40	503,22	553,84	654,46
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.482,55	884,23	972,42	1.149,43	78,51	86,35	102,11	503,22	553,84	654,46
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.537,27	884,97	973,79	1.150,80	78,67	86,54	102,28	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.362,62	888,52	977,70	1.155,42	81,76	89,93	106,32	503,42	554,04	654,66
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.663,59	885,57	973,88	1.151,01	79,13	87,04	102,86	503,65	554,27	654,89
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.362,62	888,52	977,70	1.155,42	81,76	89,93	106,32	503,42	554,04	654,66
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad	2.677,59	890,46	979,76	1.157,41	82,88	91,18	107,76	503,84	554,46	655,08
	12 KV 1250 A 25 KA	Ad.	2.488,31	889,43	978,10	1.155,95	82,17	90,39	106,82	503,22	553,84	654,46
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.706,17	895,35	984,70	1.164,13	86,70	95,37	112,71	503,42	554,04	654,66
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.715,56	997,05	1.096,58	1.296,37	89,63	98,55	116,48	566,26	622,68	736,14
	17.5 KV 630 A 8 KA	Ad.	1.762,25	997,10	1.096,62	1.295,91	89,77	98,76	116,68	566,49	622,91	736,37
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.766,47	997,29	1.096,82	1.296,30	89,78	98,77	116,69	566,68	623,10	736,56
	17 5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.774,35	1.001,99	1.102,00	1.302,32	93,50	102,81	121,54	566,49	622,91	736,37
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.069,83	1.212,61	1.333,81	1.576,30	104,87	115,40	136,34	692,17	761,43	899,83
	36 KV 630 A 8 KA	Ad.	2.114,40	1.212,42	1.333,62	1.576,11	105,10	115,58	136,62	691,75	761,01	899,41
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.129,61	1.213,04	1.334,25	1.577,36	105,09	115,58	136,62	692,44	761,70	900,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.605,98	1.215,27	1.336,72	1.579,68	106,86	117,53	138,92	692,36	761,62	900,02
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.754,91	1.215,36	1.337,00	1.580,09	107,41	118,12	139,63	691,75	761,01	899,41
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	3.127,13	1.217,12	1.338,88	1.582,32	108,78	119,70	141,42	691,75	761,01	899,41
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.871,79	1.221,24	1.343,36	1.587,41	111,59	122,72	145,06	692,36	761,62	900,02
17.3	DAHİLİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) EPOKSİ											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.043,57	882,74	971,32	1.147,77	76,85	84,54	99,91	503,84	554,46	655,08
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.102,30	882,98	971,05	1.147,70	77,12	84,83	100,24	503,65	554,27	654,89
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.144,97	882,60	970,67	1.147,75	77,22	84,95	100,39	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.590,71	885,21	974,03	1.150,53	78,86	86,76	102,53	503,22	553,84	654,46
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.150,04	882,79	970,86	1.147,94	77,23	84,96	100,40	503,42	554,04	654,66
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.596,42	884,90	973,72	1.150,22	78,88	86,78	102,55	503,42	554,04	654,66
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	1.797,10	885,74	974,67	1.151,92	79,61	87,57	103,49	503,22	553,84	654,46
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.371,91	888,95	978,13	1.155,85	81,74	89,92	106,28	503,65	554,27	654,89
	17 5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.337,00	995,11	1.094,83	1.293,95	88,20	97,04	114,70	566,49	622,91	736,37
	17 5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.366,79	995,23	1.094,44	1.293,56	88,32	97,12	114,80	566,49	622,91	736,37
	17 5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.782,95	996,79	1.096,31	1.295,80	89,84	98,77	116,77	566,06	622,48	735,94
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.646,90	1.210,62	1.331,58	1.574,14	103,38	113,75	134,37	692,17	761,43	899,83
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.708,38	1.211,05	1.332,21	1.574,27	103,56	113,91	134,63	692,44	761,70	900,10
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.888,57	1 211,26	1.332,35	1.574,72	104,21	114,66	135,47	691,75	761,01	899,41
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.020,39	1 212,37	1.334,08	1.576,37	104,74	115,20	136,15	692,24	761,50	899,90
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.108,49	1.212,42	1.333,62	1.576,11	105,02	115,51	136,47	691,94	761,20	899,60
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.459,37	1 214,48	1.335,80	1.578,65	106,36	117,01	138,25	692,17	761,43	899,83
17.3.1	DAHİLİ TİP SIGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER) PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.367,00	884,25	972,44	1.149,33	78,03	85,84	101,44	503,22	553,84	654,46
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.437,34	884,18	972,37	1.149,89	78,28	86,11	101,76	503,42	554,04	654,66
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.493,11	884,42	972,61	1.149,62	78,54	86,40	102,15	503,42	554,04	654,66
	12 KV 1250 A 12 5 KA	Ad.	2.074,05	887,13	976,19	1.153,67	80,70	88,76	104,90	503,22	553,84	654,46

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.499,66	884,85	973,47	1.150,48	78,57	86,43	102,12	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.081,66	887,13	976,19	1.153,67	80,67	88,73	104,86	503,22	553,84	654,46
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.342,97	888,83	978,01	1.155,73	81,63	89,79	106,12	503,65	554,27	654,89
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.093,12	891,83	980,74	1.159,26	84,42	92,86	109,74	503,22	553,84	654,46
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.749,15	996,67	1.096,19	1.295,48	89,72	98,65	116,62	566,06	622,48	735,94
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.788,02	997,22	1.097,17	1.296,66	89,85	98,79	116,78	566,49	622,91	736,37
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.331,99	999,88	1.099,65	1.299,61	91,90	101,10	119,48	566,06	622,48	735,94
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.157,07	1.213,16	1.334,37	1.576,97	105,26	115,76	136,88	691,94	761,20	899,60
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.237,35	1.213,52	1.334,92	1.577,45	105,50	116,04	137,15	692,36	761,62	900,02
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.472,89	1.214,17	1.335,69	1.578,54	106,37	117,00	138,30	691,94	761,20	899,60
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.645,48	1.214,89	1.336,33	1.579,30	107,00	117,69	139,11	691,75	761,01	899,41
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.760,83	1.215,36	1.337,00	1.580,09	107,43	118,17	139,67	691,75	761,01	899,41
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.220,72	1.218,10	1.339,78	1.583,42	109,17	120,08	141,92	692,36	761,62	900,02
17.4	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI											
	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)EPOKSİ											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.320,31	995,18	1.094,90	1.293,59	88,15	96,97	114,58	566,26	622,68	736,14
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.366,15	995,23	1.094,44	1.293,56	88,30	97,10	114,78	566,49	622,91	736,37
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.422,13	995,66	1.095,07	1.294,62	88,50	97,36	115,04	566,68	623,10	736,56
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	1.944,98	997,51	1.097,15	1.296,76	90,43	99,48	117,58	566,06	622,48	735,94
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.424,46	995,66	1.095,07	1.294,62	88,51	97,37	115,05	566,68	623,10	736,56
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	1.944,98	997,51	1.097,15	1.296,76	90,43	99,48	117,58	566,06	622,48	735,94
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.144,61	998,54	1.098,61	1.298,03	91,18	100,30	118,57	566,06	622,48	735,94
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.628,16	1.000,77	1.100,65	1.300,86	92,95	102,21	120,80	566,06	622,48	735,94
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.611,41	1.013,86	1.115,09	1.318,05	103,24	113,60	134,20	566,49	622,91	736,37
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.643,52	1.013,98	1.115,21	1.318,17	103,36	113,74	134,36	566,49	622,91	736,37
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.156,86	1.016,52	1.117,99	1.320,99	105,26	115,76	136,88	566,26	622,68	736,14
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.954,48	1.236,25	1.359,71	1.607,26	123,94	136,31	161,11	692,24	761,50	899,90
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.985,54	1.236,80	1.360,45	1.608,00	124,06	136,44	161,27	692,67	761,93	900,33
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.085,25	1.236,85	1.360,43	1.607,66	124,43	136,90	161,75	691,75	761,01	899,41
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.274,74	1.237,68	1.361,46	1.608,74	125,13	137,62	162,72	692,17	761,43	899,83
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.464,23	1.239,03	1.362,73	1.610,83	125,82	138,43	163,56	692,67	761,93	900,33
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	2.843,21	1.240,47	1.364,48	1.612,24	127,21	139,91	165,37	691,94	761,20	899,60
17.4.1	DAHİLİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI											
	AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)PORSELEN											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.682,61	996,74	1.096,27	1.295,63	89,46	98,36	116,27	566,49	622,91	736,37
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.744,08	997,17	1.096,70	1.296,49	89,69	98,67	116,63	566,26	622,68	736,14
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.815,27	996,91	1.096,86	1.296,35	89,96	98,97	116,99	566,06	622,48	735,94
	12 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.481,98	1.000,17	1.100,06	1.300,14	92,42	101,66	120,12	566,26	622,68	736,14
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.818,02	997,53	1.097,49	1.296,97	89,97	98,92	116,94	566,68	623,10	736,56
	12 KV 1250 A 16 KA	Ad.	2.481,98	1.000,17	1.100,06	1.300,14	92,42	101,66	120,12	566,26	622,68	736,14
	12 KV 1600 A 16 KA	Ad.	2.736,95	1.001,25	1.101,76	1.301,65	93,35	102,64	121,33	566,06	622,48	735,94
	12 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.354,02	1.004,27	1.104,52	1.305,51	95,63	105,21	124,35	566,26	622,68	736,14
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.084,40	1.015,66	1.117,63	1.320,44	104,94	115,41	136,42	566,06	622,48	735,94
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.126,23	1.016,21	1.118,18	1.321,19	105,08	115,56	136,61	566,06	622,48	735,94
	17.5 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.789,34	1.019,04	1.120,94	1.325,05	107,54	118,29	139,82	566,26	622,68	736,14
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.408,67	1.238,28	1.361,98	1.609,89	125,61	138,15	163,30	692,17	761,43	899,83
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.447,75	1.238,60	1.362,30	1.610,40	125,76	138,31	163,48	692,36	761,62	900,02
	36 KV 1250 A 12.5 KA	Ad.	2.570,70	1.239,08	1.362,97	1.610,49	126,21	138,86	164,05	691,75	761,01	899,41
	36 KV 630 A 16 KA	Ad.	2.804,34	1.240,15	1.364,17	1.612,43	127,07	139,75	165,18	692,17	761,43	899,83
	36 KV 1250 A 16 KA	Ad.	3.037,77	1.241,30	1.365,44	1.613,51	127,93	140,70	166,30	692,17	761,43	899,83
	36 KV 2500 A 25 KA	Ad.	3.504,85	1.243,61	1.367,79	1.616,41	129,72	142,67	168,66	692,44	761,70	900,10

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
17.4.1.1	DAHİLİ TİP TOPRAKLAMA TERTİBATI (TOPRAKLAMA AYIRICISI)											
	7.2 KV 8 KA .	Ad.	560,23	444,30	488,76	577,20	40,68	44,76	52,90	251,86	276,92	326,92
	12 KV 12.5 KA .	Ad.	560,23	444,30	488,76	577,20	40,68	44,76	52,90	251,86	276,92	326,92
	12 KV 16 KA .	Ad.	560,23	444,30	488,76	577,20	40,68	44,76	52,90	251,86	276,92	326,92
	12 KV 25 KA .	Ad.	585,58	444,42	488,88	577,94	40,76	44,83	52,99	251,86	276,92	326,92
	17.5 KV 12.5 KA	Ad.	639,45	446,17	490,87	580,17	42,57	46,85	55,34	251,36	276,42	326,43
	36 KV 12.5 KA .	Ad.	860,42	559,95	615,99	727,88	54,85	60,34	71,29	314,70	346,68	409,52
	36 KV 16 KA .	Ad.	860,42	559,95	615,99	727,88	54,85	60,34	71,29	314,70	346,68	409,52
	36 KV 25 KA .	Ad.	860,42	559,95	615,99	727,88	54,85	60,34	71,29	314,70	346,68	409,52
17.5	HARİCİ TİP ADİ AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.341,01	1.070,29	1.177,51	1.391,24	69,55	76,51	90,41	629,10	691,94	817,62
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.341,01	1.070,29	1.177,51	1.391,24	69,55	76,51	90,41	629,10	691,94	817,62
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.434,18	1.070,15	1.176,86	1.391,22	69,89	76,87	90,84	628,90	691,75	817,43
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.471,99	1.070,89	1.178,03	1.392,39	70,02	77,01	91,01	629,52	692,36	818,04
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.471,99	1.070,89	1.178,03	1.392,39	70,02	77,01	91,01	629,52	692,36	818,04
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.721,48	1.180,72	1.298,96	1.534,92	79,11	87,02	102,85	692,86	762,12	900,52
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.739,85	1.180,65	1.298,88	1.534,85	79,18	87,11	102,91	692,17	761,43	899,83
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.065,81	1.489,78	1.638,59	1.936,63	90,88	99,94	118,12	880,96	969,36	1.145,23
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.191,30	1.490,88	1.640,31	1.938,47	91,34	100,50	118,78	881,38	969,78	1.146,08
17.6	HARİCİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.439,25	1.179,33	1.297,44	1.532,98	78,08	85,90	101,53	692,86	762,12	900,52
	7.2 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.439,25	1.179,33	1.297,44	1.532,98	78,08	85,90	101,53	692,86	762,12	900,52
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.534,31	1.179,19	1.296,80	1.532,96	78,43	86,27	101,97	691,75	761,01	899,41
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.569,80	1.179,93	1.297,54	1.533,89	78,55	86,40	102,12	692,36	761,62	900,02
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.569,80	1.179,93	1.297,54	1.533,89	78,55	86,40	102,12	692,36	761,62	900,02
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.741,33	1.292,13	1.421,58	1.679,78	89,68	98,66	116,57	755,70	831,38	982,62
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.838,30	1.291,99	1.420,93	1.679,76	90,05	99,07	117,05	754,59	829,65	980,89
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.110,18	1.408,94	1.549,88	1.831,97	104,93	115,41	136,40	817,62	899,10	1.062,76
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.289,32	1.410,28	1.551,34	1.833,55	105,60	116,16	137,29	818,54	900,02	1.064,10
17.7	HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.635,29	1.376,81	1.514,78	1.789,61	78,84	86,72	102,49	818,35	899,83	1.063,72
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.762,25	1.376,98	1.514,45	1.790,52	79,26	87,19	103,06	817,92	899,41	1.062,87
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.792,24	1.377,10	1.514,57	1.790,14	79,38	87,32	103,21	817,92	899,41	1.062,87
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.792,24	1.377,10	1.514,57	1.790,14	79,38	87,32	103,21	817,92	899,41	1.062,87
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.046,36	1.490,09	1.638,89	1.936,94	90,86	99,95	118,09	881,19	969,59	1.145,70
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.099,82	1.490,33	1.639,56	1.937,60	91,00	100,06	118,27	881,19	969,59	1.145,70
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.534,37	1.607,99	1.768,92	2.090,35	106,50	117,14	138,46	944,22	1.039,04	1.227,57
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.616,54	1.607,93	1.768,85	2.090,40	106,76	117,48	138,81	943,80	1.038,62	1.227,14
17.8	HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR (SEKSİYONERLER)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.733,52	1.488,58	1.637,26	1.935,37	89,65	98,64	116,58	881,19	969,59	1.145,70

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.854,99	1.489,25	1.638,36	1.935,86	90,11	99,07	117,11	881,38	969,78	1.146,08
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.890,69	1.488,87	1.637,98	1.935,48	90,24	99,24	117,30	880,27	968,17	1.143,85
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.890,69	1.488,87	1.637,98	1.935,48	90,24	99,24	117,30	880,27	968,17	1.143,85
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.145,03	1.606,12	1.766,50	2.088,00	105,07	115,55	136,60	944,03	1.038,85	1.227,37
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.197,84	1.606,36	1.767,17	2.088,67	105,26	115,83	136,84	944,03	1.038,85	1.227,37
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.605,77	1.632,59	1.795,89	2.122,19	126,34	139,00	164,24	943,73	1.038,55	1.227,07
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.714,56	1.633,14	1.796,14	2.122,86	126,74	139,46	164,77	943,80	1.038,62	1.227,14
17.8.1	DAHİLİ TİP SİGORTA GRUBU											
	12 KV 630 A .	Tk.	370,53	443,46	487,30	576,12	39,92	43,93	51,91	251,86	276,92	326,92
	17.5 KV 630 A .	Tk.	432,22	443,19	487,66	576,48	40,21	44,23	52,28	251,36	276,42	326,43
	36 KV 630 A .	Tk.	556,01	542,61	597,26	705,44	40,65	44,71	52,85	315,13	347,11	409,95
17.8.5	HARİÇİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.482,13	1.108,46	1.219,29	1.440,94	62,17	68,38	80,81	659,66	725,61	857,52
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.586,06	1.108,96	1.219,92	1.441,72	62,56	68,81	81,33	659,66	725,61	857,52
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.616,48	1.109,24	1.220,20	1.442,00	62,67	68,94	81,47	659,81	725,77	857,83
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.616,48	1.109,24	1.220,20	1.442,00	62,67	68,94	81,47	659,81	725,77	857,83
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.834,07	1.199,66	1.319,60	1.559,50	71,65	78,82	93,15	710,40	781,47	923,47
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad	1.879,28	1.199,91	1.319,85	1.559,91	71,83	79,01	93,37	710,53	781,59	923,72
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.228,05	1.294,26	1.423,70	1.682,46	83,94	92,33	109,12	761,11	837,29	989,52
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.321,00	1.294,79	1.424,23	1.683,27	84,29	92,73	109,58	761,27	837,44	989,67
17.8.6	HARİÇİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)											
	7.2 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.560,08	1.198,41	1.318,22	1.557,88	70,60	77,65	91,78	710,56	781,62	923,78
	12 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.669,51	1.198,91	1.318,88	1.558,66	71,02	78,12	92,32	710,56	781,62	923,78
	12 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.701,62	1.199,03	1.319,00	1.558,79	71,14	78,26	92,48	710,40	781,47	923,47
	12 KV 630 A 16 KA	Ad.	1.701,62	1.199,03	1.319,00	1.558,79	71,14	78,26	92,48	710,40	781,47	923,47
	17.5 KV 400 A 8 KA	Ad.	1.930,61	1.292,88	1.422,20	1.680,72	82,80	91,08	107,64	761,27	837,44	989,67
	17.5 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	1.978,14	1.293,13	1.422,45	1.681,12	82,97	91,27	107,86	761,27	837,44	989,67
	36 KV 400 A 8 KA	Ad.	2.345,30	1.313,92	1.445,27	1.708,12	99,59	109,55	129,47	761,30	837,48	989,70
	36 KV 630 A 12.5 KA	Ad.	2.443,11	1.314,42	1.445,92	1.708,74	99,97	109,97	129,97	761,27	837,44	989,67
17.9	DAHİLİ VE HARİÇİ TİP O.G.SİGORTA PATRONLARI :											
	7.2 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	58,29				0,60	0,66	0,79			
	7.2 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	61,21				0,60	0,66	0,79			
	7.2 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	65,01				0,60	0,66	0,79			
	7.2 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	126,46				0,60	0,66	0,79			
	7.2 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	135,52				0,60	0,66	0,79			
	7.2 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	135,52				0,60	0,66	0,79			
	12 KV 2-20 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	58,29				0,60	0,66	0,79			
	12 KV 25 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	61,21				0,60	0,66	0,79			
	12 KV 30-40 A L=390 mm 0=45 mm	Ad	65,01				0,60	0,66	0,79			
	12 KV 63 A L=390 mm 0=45 mm	Ad	126,46				0,60	0,66	0,79			
	12 KV 75 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	135,52				0,60	0,66	0,79			
	12 KV 100 A L=390 mm 0=45 mm	Ad.	135,52				0,60	0,66	0,79			
	17.5 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	61,21				0,60	0,66	0,79			
	17.5 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	63,64				0,60	0,66	0,79			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	17.5 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	67,81				0,60	0,66	0,79			
	17.5 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	130,67				0,60	0,66	0,79			
	17.5 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	142,23				0,60	0,66	0,79			
	24 KV 2-20 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	61,21				0,60	0,66	0,79			
	24 KV 25 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	63,64				0,60	0,66	0,79			
	24 KV 30-40 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	67,81				0,60	0,66	0,79			
	24 KV 63 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	130,67				0,60	0,66	0,79			
	24 KV 75 A L=540 mm 0=45 mm	Ad.	142,23				0,60	0,66	0,79			
	36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	63,64				0,60	0,66	0,79			
	36 KV 25 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	66,57				0,60	0,66	0,79			
	36 KV 30-40 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	70,61				0,60	0,66	0,79			
	36 KV 63 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	135,52				0,60	0,66	0,79			
	36 KV 75 A L=635 mm 0=45 mm	Ad.	149,16				0,60	0,66	0,79			
	NOT : 1 - Sigorta patronları optik göstergeli olmadığı taktirde malzeme bedelinden % 30 dusurulur.											
	2 - Zaruri hallerde teslim alınacak sigorta sigorta patronları için malzeme bedeli ile nakliye ihzarat bedeli ödenir.											
17.10	AYIRICI (SEKSİYONER) KUMANDA TERTİBATI											
	BOBİNLİ	Ad.	348,73									
	BOBİNSİZ	Ad.	235,40									
17.11	O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSİYONERLERİ)											
	DAHİLİ TİP SİGORTALI O.G. GÜÇ AYIRICILARI (SEKSİYONERLERİ)											
	7.2 KV 400 A 10 MWA	Ad.	5.089,43	1.294,36	1.423,78	1.682,75	91,67	100,64	119,57	754,59	829,65	980,89
	7.2 KV 400 A 20 MWA	Ad.	5.418,77	1.295,99	1.425,66	1.684,87	92,93	102,02	120,73	755,20	830,88	982,12
	12 KV 400 A 10 MWA	Ad.	5.089,43	1.294,36	1.423,78	1.682,75	91,67	100,64	119,57	754,59	829,65	980,89
	12 KV 400 A 20 MWA	Ad.	5.418,77	1.295,99	1.425,66	1.684,87	92,93	102,02	120,73	755,20	830,88	982,12
	17.5 KV 400 A 10 MWA	Ad.	5.920,91	1.311,31	1.442,55	1.704,74	105,29	115,85	137,02	754,59	829,65	980,89
	17.5 KV 400 A 20 MWA	Ad.	6.232,30	1.312,82	1.444,38	1.706,80	106,46	117,12	138,52	754,59	829,65	980,89
	24 KV 400 A 10 MWA	Ad.	5.920,91	1.311,31	1.442,55	1.704,74	105,29	115,85	137,02	754,59	829,65	980,89
	24 KV 400 A 20 MWA	Ad.	6.232,30	1.312,82	1.444,38	1.706,80	106,46	117,12	138,52	754,59	829,65	980,89
	36 KV 400 A 10 MWA	Ad.	6.924,77	1.529,88	1.683,24	1.989,03	122,66	134,69	159,22	880,77	969,16	1.144,85
	36 KV 400 A 20 MWA	Ad.	7.271,01	1.532,14	1.685,12	1.991,77	124,46	136,63	161,92	880,89	968,79	1.145,09
18	SENKRONİZASYON TERTİBATI											
18.1	Senkronoskoplu Tip .	Ad.	746,56	499,82	550,20	649,85	64,96	71,52	84,12	167,58	184,04	217,58
18.2	Lambalı Tip	Ad.	498,13	499,82	550,20	649,85	64,96	71,52	84,12	167,58	184,04	217,58
19	SİGORTALAR											
19.1	A.G HAVA HATTI SİGORTASI											
	25 A .	Ad.	12,70	58,60	64,46	76,17	7,62	8,38	9,90	19,66	21,64	25,60
	35 A .	Ad	12,70	58,60	64,46	76,17	7,62	8,38	9,90	19,66	21,64	25,60
	50 A .	Ad	16,86	66,18	72,83	86,06	8,60	9,46	11,18	22,18	24,41	28,85

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	63 A	Ad.	16,86	66,18	72,83	86,06	8,60	9,46	11,18	22,18	24,41	28,85
19.2	DAHİLİ TİP BUŞONLU TABLO VEYA DUVAR TİPİ A.G SİGORTASI											
	25 A	Ad.	6,80	27,13	29,85	35,26	3,53	3,88	4,59	9,12	10,03	11,89
	35 A	Ad.	9,27	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	63 A	Ad.	9,27	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	80 A	Ad.	20,00	35,05	38,53	45,52	4,56	5,01	5,92	11,73	12,89	15,22
	100 A	Ad.	20,00	35,05	38,53	45,52	4,56	5,01	5,92	11,73	12,89	15,22
19.3	DAHİLİ TİP BIÇAKLI A.G SİGORTASI (PUANYELİ)											
	6 A	Ad.	10,13	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	100 A	Ad.	15,17	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	125 A	Ad.	15,17	39,02	42,96	50,72	5,07	5,58	6,59	13,11	14,43	17,06
	200 A	Ad.	23,18	39,02	42,96	50,72	5,07	5,58	6,59	13,11	14,43	17,06
	224 A	Ad.	40,36	42,40	46,65	55,14	5,51	6,06	7,17	14,19	15,59	18,45
	400 A	Ad.	40,36	42,40	46,65	55,14	5,51	6,06	7,17	14,19	15,59	18,45
	425 A	Ad.	63,32	57,82	63,55	75,14	7,52	8,27	9,77	19,40	21,30	25,21
	630 A	Ad.	63,32	57,82	63,55	75,14	7,52	8,27	9,77	19,40	21,30	25,21
	(yeni ihalelerde kullanılacaktır.)											
19.3.1	2 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	4 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	6 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	8 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	10 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	12 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	16 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	20 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	25 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	32 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	40 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	50 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	63 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	80 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	100 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	125 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
	160 A 000 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	5,80	4,91	5,41	6,38	0,64	0,70	0,83	4,09	4,48	5,29
19.3.1	2 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	4 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	6 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	8 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	10 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	12 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
19.3.1	16 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	20 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	25 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	32 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	40 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	50 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	63 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	80 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	100 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	125 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	160 A 00 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	6,09	6,14	6,77	7,98	0,80	0,88	1,04	5,11	5,60	6,61
	80 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,96	7,77	8,52	10,14	1,01	1,11	1,32	6,49	7,14	8,45
	100 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,96	7,77	8,52	10,14	1,01	1,11	1,32	6,49	7,14	8,45
	125 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,96	7,77	8,52	10,14	1,01	1,11	1,32	6,49	7,14	8,45
	160 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,96	7,77	8,52	10,14	1,01	1,11	1,32	6,49	7,14	8,45
	200 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,96	7,77	8,52	10,14	1,01	1,11	1,32	6,49	7,14	8,45
	250 A 1 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	10,96	7,77	8,52	10,14	1,01	1,11	1,32	6,49	7,14	8,45
	125 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	17,79	9,24	10,16	12,05	1,20	1,33	1,57	7,77	8,52	10,14
	160 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	17,79	9,24	10,16	12,05	1,20	1,33	1,57	7,77	8,52	10,14
	200 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	17,79	9,24	10,16	12,05	1,20	1,33	1,57	7,77	8,52	10,14
	250 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	17,79	9,24	10,16	12,05	1,20	1,33	1,57	7,77	8,52	10,14
	315 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	17,79	9,24	10,16	12,05	1,20	1,33	1,57	7,77	8,52	10,14
	400 A 2 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	17,79	9,24	10,16	12,05	1,20	1,33	1,57	7,77	8,52	10,14
	315 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	26,70	12,31	13,57	15,98	1,60	1,76	2,08	10,37	11,42	13,47
	400 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	26,70	12,31	13,57	15,98	1,60	1,76	2,08	10,37	11,42	13,47
	500 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	26,70	12,31	13,57	15,98	1,60	1,76	2,08	10,37	11,42	13,47
	630 A 3 Boy AG Bıçaklı NH Sigorta Buşonu	Ad.	26,70	12,31	13,57	15,98	1,60	1,76	2,08	10,37	11,42	13,47
19.3.2	00 Boy 160 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	6,49	15,40	16,95	20,04	2,00	2,20	2,61	12,91	14,15	16,76
	1Boy 250 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	15,22	18,55	20,39	24,12	2,41	2,65	3,14	15,51	17,07	20,18
	2 Boy 400 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	20,97	24,65	27,12	32,05	3,21	3,53	4,17	20,64	22,70	26,81
	3 Boy 630 A AG Bıçaklı NH Sigorta gövdesi	Ad.	30,70	30,89	33,99	40,19	4,02	4,42	5,22	25,84	28,39	33,56
20	SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
20.1	İLBANK "B" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ											
	(100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde .	Ad.	9,06	80,30	88,34	104,37	10,44	11,48	13,57	20,18	22,21	26,24
	Beton Direklerde	Ad.	9,06	115,35	126,87	149,95	14,99	16,49	19,50	28,97	31,88	37,68
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	9,06	90,00	99,00	117,04	11,70	12,87	15,21	22,63	24,94	29,46
20.2	İLBANK "A" TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ											
	(100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde .	Ad.	9,06	80,30	88,34	104,37	10,44	11,48	13,57	20,18	22,21	26,24
	Beton Direklerde	Ad.	9,06	115,35	126,87	149,95	14,99	16,49	19,50	28,97	31,88	37,68
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna	Ad.	9,06	90,00	99,00	117,04	11,70	12,87	15,21	22,63	24,94	29,46
20.2.1	TEK TİPİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ											
	(100 W Akkor Flamanlı Ampülü haric) :											
	Demir Direklerde .	Ad.	5,05	80,30	88,34	104,37	10,44	11,48	13,57	20,18	22,21	26,24
	Beton Direklerde .	Ad.	5,05	115,35	126,87	149,95	14,99	16,49	19,50	28,97	31,88	37,68
	Ağaç Direklerde .	Ad.	5,05	60,42	66,41	78,51	7,85	8,64	10,20	15,15	16,62	19,69
20.3	FLUORESANT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
	(Ampülü hariç)											
	Demir ve Ağaç Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	24,15	90,00	99,00	117,04	11,70	12,87	15,21	22,63	24,94	29,46
	1 X 20 W	Ad.	38,20	90,00	99,00	117,04	11,70	12,87	15,21	22,63	24,94	29,46
	2 X 20 W	Ad	41,41	96,04	105,66	124,83	12,48	13,73	16,23	24,16	26,53	31,38

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 40 W	Ad.	51,55	90,00	99,00	117,04	11,70	12,87	15,21	22,63	24,94	29,46
	2 X 40 W	Ad.	55,87	96,04	105,66	124,83	12,48	13,73	16,23	24,16	26,53	31,38
	3 X 40 W	Ad.	58,80	109,48	120,44	142,31	14,23	15,66	18,50	27,47	30,21	35,68
	Beton Direklerde :											
	2 X 11 W	Ad.	24,15	160,02	176,00	208,03	20,80	22,88	27,04	40,20	44,17	52,22
	1 X 20 W	Ad.	38,20	160,02	176,00	208,03	20,80	22,88	27,04	40,20	44,17	52,22
	2 X 20 W	Ad.	41,41	166,69	183,40	216,71	21,67	23,83	28,17	41,84	46,00	54,41
	1 X 40 W	Ad.	51,55	160,02	176,00	208,03	20,80	22,88	27,04	40,20	44,17	52,22
	2 X 40 W	Ad.	55,87	166,69	183,40	216,71	21,67	23,83	28,17	41,84	46,00	54,41
	3 X 40 W	Ad.	58,80	179,22	197,16	233,01	23,30	25,63	30,29	45,04	49,55	58,54
	Beton veya Boru Lamba Konsoluna :											
	2 X 11 W	Ad.	24,15	96,04	105,66	124,83	12,48	13,73	16,23	24,16	26,53	31,38
	1 X 20 W	Ad.	38,20	96,04	105,66	124,83	12,48	13,73	16,23	24,16	26,53	31,38
	2 X 20 W	Ad.	41,41	109,48	120,44	142,31	14,23	15,66	18,50	27,47	30,21	35,68
	1 X 40 W	Ad.	51,55	96,04	105,66	124,83	12,48	13,73	16,23	24,16	26,53	31,38
	2 X 40 W	Ad.	55,87	109,48	120,44	142,31	14,23	15,66	18,50	27,47	30,21	35,68
	3 X 40 W	Ad.	58,80	128,15	140,96	166,58	16,66	18,32	21,66	32,17	35,43	41,83
20.4	CİVA BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ											
	DEMİR , AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE											
	(AMPULÜ HARİÇ)											
	Yüksek Basınçlı Cam Elyaf Takviyeli Polyester											
	Gövde ve kuyruklu.											
	125 W	Ad.	37,49	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	250 W .	Ad.	67,83	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	400 W .	Ad.	100,81	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	Yüksek Basınçlı Alüminyum Sıvama Gövde ve											
	kuyruk (veya Al.Döküm Kuyruklu)											
	125 W .	Ad.	44,81	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	250 W .	Ad.	86,18	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	400 W .	Ad.	125,31	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	Yüksek Basınçlı Alüminyum Yekpare											
	Döküm Gövdeli (Komple)											
	125 W .	Ad.	50,44	205,04	225,57	266,53	26,65	29,32	34,65	51,53	56,69	66,99
	250 W .	Ad.	106,99	205,04	225,57	266,53	26,65	29,32	34,65	51,53	56,69	66,99
	400 W .	Ad	150,26	205,04	225,57	266,53	26,65	29,32	34,65	51,53	56,69	66,99
	125 Watt CİVA BUHARLI armatüre ,110 W											
	250 Watt CİVA BUHARLI armatüre,210-215 W											
	400 Watt CİVA BUHARLI armatüre ,350 W											
	Yüksek basınçlı ateşlemesiz tip sodyum											
	buharlı ampül de takılabilir.											
20.5	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON											
	DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ)											
	Alçak Basınçlı Tip Cam Elyaf Takviyeli											
	Polyester Gövdeli (Komple)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	35 W	Ad.	50,85	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	55 W	Ad.	63,03	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	90 W	Ad.	81,81	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	Yüksek Basınclı Ateşlemeli Tip Cam Elyaf											
	Takviyeli Polyester Göv.(Komp.)											
	150 W .	Ad.	78,76	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	250 W .	Ad.	96,77	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	400 W .	Ad.	122,29	186,36	204,99	242,25	24,22	26,65	31,49	46,83	51,52	60,90
	Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum											
	Sıvama Gövde ve Al.Döküm Kuyruklu (Komple)											
	150 W .	Ad.	86,67	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	250 W .	Ad.	112,40	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	400 W .	Ad.	137,89	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Alüminyum											
	Yekpare Döküm Gövdeli (Komple)											
	150 W .	Ad.	126,28	205,04	225,57	266,53	26,65	29,32	34,65	51,53	56,69	66,99
	250 W .	Ad.	182,70	205,04	225,57	266,53	26,65	29,32	34,65	51,53	56,69	66,99
	400 W .	Ad.	223,00	205,04	225,57	266,53	26,65	29,32	34,65	51,53	56,69	66,99
	110W-210W-215W-350W Sodyum buharlı											
	yüksek basınçlı ateşlemesiz tip ampüllere ait											
	armatürlerin fiyatı POZ NO:20.4 'den ödenir.											
20.5.1.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON											
	DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ)											
	(01.01.2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır.)											
	70 W .	Ad.	93,59	215,89	237,46	280,68	28,07	30,87	36,49	54,26	59,67	70,55
	100 W .	Ad.	110,80	215,89	237,46	280,68	28,07	30,87	36,49	54,26	59,67	70,55
	150 W .	Ad.	123,09	215,89	237,46	280,68	28,07	30,87	36,49	54,26	59,67	70,55
	250 W .	Ad.	160,06	215,89	237,46	280,68	28,07	30,87	36,49	54,26	59,67	70,55
	400 W	Ad.	209,29	215,89	237,46	280,68	28,07	30,87	36,49	54,26	59,67	70,55
20.5.2.	SODYUM BUHARLI AYDINLATMA											
	ARMATÜRLERİ,DEMİR , AĞAÇ VE BETON											
	DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) KIRSAL KESİM											
	(01 01 2007 tarihinden sonraki ihalelerde kullanılacaktır)											
	50 W .	Ad.	80,02	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
	70 W .	Ad.	86,18	196,32	215,92	255,19	25,52	28,07	33,17	49,28	54,16	64,03
20.6	AMPULLER											
	Akkor Flamanlı Ampül (100 W)	Ad.	0,59									
	Floresans Ampül (11 W ,Soketli Tip)	Ad.	3,03									
	Floresans Ampül (18 W ,İnce Tip ,Boy: 60 cm.)	Ad.	1,63									
	Floresans Ampül(20 W,Normal Tip,Boy:60 cm.)	Ad.	1,63									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Floresans Ampül(36 W ,İnce Tip ,Boy:120 cm.)	Ad.	1,70									
	Floresans Ampül(40 W,Normal Tip,Boy:120 cm.)	Ad.	1,70									
	Civa Buharlı Ampül (125 W Yuk.Basınçlı Tip) .	Ad.	4,02									
	Civa Buharlı Ampül (250 W Yuk.Basınçlı Tip) .	Ad.	10,23									
	Civa Buharlı Ampül (400 W Yuk.Basınçlı Tip) .	Ad.	14,99									
	Sodyum Buharlı Ampül (35 W Alc.Basınçlı Tip) .	Ad.	17,41									
	Sodyum Buharlı Ampül (55 W Alc.Basınçlı Tip) .	Ad.	20,31									
	Sodyum Buharlı Ampül (90 W Alc.Basınçlı Tip) .	Ad.	23,69									
	Sod.Buh.Amp.(110 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.) .	Ad.	18,07									
	Sod.Buh.Amp.(210 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.) .	Ad.	19,87									
	Sod.Buh.Amp.(350 W Yük.Bas.-Ateşlemesiz T.) .	Ad.	22,85									
	Sod.Buh.Amp.(150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	18,84									
	Sod.Buh.Amp.(250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	20,98									
	Sod.Buh.Amp.(400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	23,51									
20.6.1.	ŞEFFAF TÜP AMPULLER											
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (50 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	17,13									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	17,98									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	19,70									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	22,97									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	24,88									
	Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .	Ad.	28,72									
21	BAKLAVALI SAC											
	Baklavalı Sac	Kg.	3,62	6,14	6,77	7,98	0,15	0,16	0,19	2,97	3,29	3,86
22	SAC (TRAFO VEYA TEVZİ) KÖSK											
	Sac (Trafo veya Tevzi) Kösk	Kg	3,88	17,95	19,77	23,32	0,16	0,18	0,21	8,87	9,74	11,55
	Sac köşk imal edilerek iş yerine getirilmiş ise											
	montaj bedelinin MONTAJ sütunundaki bedel											
	malzeme bedeline eklenerek ödenir.	Kg.		5,23	5,76	6,80						
22.1	KÖŞK TİPİ OG/AG DAĞITIM TRANSFORMATÖR											
	MERKEZLERİ (RMU'LU SAC TRAFO											
	KÖŞKLERI											
	7.2 - 17.5 kV LUK RING MAIN ÜNİTELİ											
	SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	58.120,93	9.105,29	10.018,29	11.838,11	1.206,06	1.326,14	1.566,30	6.080,91	6.692,32	7.904,08
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	62.190,47	9.415,29	10.357,30	12.240,11	1.267,87	1.392,68	1.647,54	6.266,13	6.892,00	8.142,53
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	63.736,72	9.468,50	10.414,12	12.311,52	1.280,21	1.411,45	1.667,49	6.298,77	6.927,05	8.188,54
	36 kV LUK RING MAIN ÜNİTELİ											
	SAC TRAFO KÖŞKLERİ											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	74.377,83	10.316,10	11.347,71	13.410,93	1.445,04	1.588,09	1.879,43	6.809,63	7.493,66	8.855,59
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	78.488,17	10.679,31	11.749,71	13.884,34	1.520,37	1.674,57	1.981,81	7.026,29	7.732,12	9.132,71
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	80.011,36	10.797,92	11.876,74	14.035,57	1.543,33	1.698,72	2.004,24	7.097,71	7.809,56	9.232,05
22.2	RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA TESİSLERİ											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(RMU) COMPACT TİP											
	7.2-17.5 kv 630A lik Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU)	Ad.	38.636,75	2.564,44	2.818,65	3.338,23	407,89	447,92	534,46	1.648,80	1.813,43	2.141,48
	(2YA+1SYA)											
	7.2–12-17.5 kV 630A lik Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU)	Ad.	67.024,55	3.350,92	3.686,01	4.356,20	784,38	862,82	1.019,70	1.925,76	2.118,33	2.503,48
	(2YA+1SYA+1Ke)											
	36 kV 630A lik Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU)	Ad.	88.326,93	3.798,55	4.178,41	4.938,12	976,47	1.074,12	1.269,41	2.086,40	2.295,05	2.712,33
	(2YA+1SYA+1Ke)											
	36 kv 630A lik Ring Main Üniteli Yük Ayı.(RMU)	Ad.	49 650,24	2.753,42	3.027,03	3.580,43	510,90	564,46	665,11	1.696,01	1.864,26	2.205,66
	(2YA+1SYA)											
	7.2-17.5 kv 630A lik Ring Main Ün(RMU)	Ad.	49.329,29	2.931,42	3.224,43	3.809,23	565,64	622,73	736,92	1.781,90	1.962,30	2.312,08
	(2YA+Vakum Kesicili)											
	36 kv 630A lik Ring Main Ün(RMU)	Ad.	63.394,49	3.234,04	3.561,03	4.208,83	706,32	779,30	913,53	1.881,11	2.069,95	2.441,55
	(2YA+Vakum Kesicili)											
22.2.1	MODÜLER RİNG ŞEBEKE ANAHTARLAMA											
	TESİSLERİ (MODÜLER RMU)											
22.2.1	a)TEK BARALI											
	7.2-17.5 kv 630A Yük Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	11.431,97	846,25	932,24	1.099,27	135,96	145,44	175,99	549,63	607,81	713,06
	7.2-17.5 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad	64.229,32	846,25	932,24	1.099,27	135,96	145,44	175,99	549,63	607,81	713,06
	36 kv 630A Yük Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	14.730,77	916,61	1.007,41	1.190,21	166,04	184,27	219,56	562,90	617,35	731,15
	36 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad	66.811,72	916,61	1.007,41	1.190,21	166,04	184,27	219,56	562,90	617,35	731,15
	7.2-17.5 kv 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	14.571,05	1.083,62	1.187,66	1.406,85	173,64	191,88	227,21	697,29	767,50	906,71
	7.2-17.5 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	76.940,12	1.083,62	1.187,66	1.406,85	173,64	191,88	227,21	697,29	767,50	906,71
	36 kv 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	18.837,68	1.169,62	1.285,83	1.517,04	217,20	244,29	286,65	721,49	792,91	941,87
	36 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	62.000,95	1.169,62	1.285,83	1.517,04	217,20	244,29	286,65	721,49	792,91	941,87
	7.2-17.5 kv 630A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad	27.426,28	1.829,61	2.011,21	2.380,61	351,98	388,47	455,00	1.108,83	1.221,42	1.440,51
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	79.638,04	1.829,61	2.011,21	2.380,61	351,98	388,47	455,00	1.108,83	1.221,42	1.440,51
	36 kv 630A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad	35.336,46	2.020,83	2.223,04	2.627,45	444,37	486,79	578,03	1.179,02	1.296,44	1.532,53
	36 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	102.210,27	2.020,83	2.223,04	2.627,45	444,37	486,79	578,03	1.179,02	1.296,44	1.532,53
	7.2-17.5 kv 630A Yük Ayırıcılı Bara Bağlama/Ayırma fideri.....	Ad.	10.204,43	846,25	932,24	1.099,27	135,96	145,44	175,99	549,63	607,81	713,06
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	97.676,04	1.829,61	2.011,21	2.380,61	351,98	388,47	455,00	1.108,83	1.221,42	1.440,51
	36 kv 630A Yük Ayırıcılı Bara Bağlama/Ayırma fideri.....	Ad.	13.009,15	916,61	1.007,41	1.190,21	166,04	184,27	219,56	562,90	617,35	731,15
	36 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	99.466,29	2.020,83	2.223,04	2.627,45	444,37	486,79	578,03	1.179,02	1.296,44	1.532,53
	7.2-17.5 kv 630A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	20.480,46	1.829,61	2.011,21	2.380,61	351,98	388,47	455,00	1.108,83	1.221,42	1.440,51
	7.2-17.5 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	102.599,23	1.829,61	2.011,21	2.380,61	351,98	388,47	455,00	1.108,83	1.221,42	1.440,51
	36 kv 630A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	25.206,72	2.020,83	2.223,04	2.627,45	444,37	486,79	578,03	1.179,02	1.296,44	1.532,53
	36 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad	103.953,85	2.020,83	2.223,04	2.627,45	444,37	486,79	578,03	1.179,02	1.296,44	1.532,53
	7.2-17.5 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	99.975,91	1.829,61	2.011,21	2.380,61	351,98	388,47	455,00	1.108,83	1.221,42	1.440,51
	36 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad	100.970,10	2.020,83	2.223,04	2.627,45	444,37	486,79	578,03	1.179,02	1.296,44	1.532,53
22.2.2	b)ÇİFT BARALI											
	7.2-17.5 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	102.328,08	888,56	978,85	1.154,23	142,76	152,71	184,79	577,12	638,20	748,71
	36 kv 1250A Ayırıcılı Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	106.506,10	962,44	1.057,78	1.249,72	174,35	193,49	230,54	591,04	648,22	767,71
	7.2-17.5 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	136.948,94	1.137,80	1.247,05	1.477,19	182,32	201,48	238,57	732,15	805,87	952,05
	36 kv 1250A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma fideri.....	Ad.	109.690,68	1.228,10	1.350,12	1.592,89	228,06	256,51	300,98	757,57	832,56	988,96
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	103.722,13	1.921,09	2.111,77	2.499,64	369,58	407,89	477,74	1.164,27	1.282,49	1.512,53
	36 kv 1250A Kesicili Giriş-çıkış fideri.....	Ad.	132.269,94	2.121,87	2.334,19	2.758,82	466,59	511,13	606,93	1.237,97	1.361,27	1.609,15
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	171.267,25	1.921,09	2.111,77	2.499,64	369,58	407,89	477,74	1.164,27	1.282,49	1.512,53
	36 kv 1250A Kesicili Bara Bağlama (Kuplaj) fideri.....	Ad.	177.592,80	2.121,87	2.334,19	2.758,82	466,59	511,13	606,93	1.237,97	1.361,27	1.609,15
	7.2-17.5 kv 1250A Kesicili Bara Ayırma fideri.....	Ad.	250.157,60	1.921,09	2.111,77	2.499,64	369,58	407,89	477,74	1.164,27	1.282,49	1.512,53
	36 kv 1250A Kesicili Bara Ayırma fideri.....	Ad.	256.459,28	2.121,87	2.334,19	2.758,82	466,59	511,13	606,93	1.237,97	1.361,27	1.609,15

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2-17.5 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	144.950,58	1.921,09	2.111,77	2.499,64	369,58	407,89	477,74	1.164,27	1.282,49	1.512,53
	36 kv 1250A Akım Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	145.923,28	2.121,87	2.334,19	2.758,82	466,59	511,13	606,93	1.237,97	1.361,27	1.609,15
	7.2-17.5 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	140.833,00	1.921,09	2.111,77	2.499,64	369,58	407,89	477,74	1.164,27	1.282,49	1.512,53
	36 kv 1250A Gerilim Ölçü fideri.....	Ad.	141.787,80	2.121,87	2.334,19	2.758,82	466,59	511,13	606,93	1.237,97	1.361,27	1.609,15
	Not : Ring Main Üniteleri TEDAŞ Teknik											
	Şartnamesine (TEDAŞ-MLZ/95-002.D) uygun olacaktır.											
	Temel kazısı ve temel betonu ataşman usulüne göre ödenecektir.											
	Verilen Montaj bedeli yalnız taşıma, sigorta ve											
	yerine montaj işçiliğidir.											
22.3	SAC KÖŞKLERİN ve A.G.PANOLARIN											
	BOYANMASI											
	1 Kat Sülyen veya Muadilinin sürülmesi	m^2		6,08	6,67	7,91						
	Bir Kat Sülyen ve Bir Kat Boya Yapılması	m^2		12,11	13,30	15,73						
	Bir Kat Sülyen ve İki Kat Boya Yapılması	m^2		18,25	20,09	23,73						
22.4	ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI											
	MODÜLER HÜCRELER (HAVA YALITIMLI)											
22.4.1	YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	6.802,08	3.035,90	3.341,84	3.946,78	104,80	115,27	136,23	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.130,13	3.037,10	3.338,02	3.947,23	107,05	117,73	139,15	581,20	641,80	756,80
	12 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	6.802,08	3.035,90	3.341,84	3.946,78	104,80	115,27	136,23	581,20	641,80	756,80
	12 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.130,13	3.037,10	3.338,02	3.947,23	107,05	117,73	139,15	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	6.802,08	3.035,90	3.341,84	3.946,78	104,80	115,27	136,23	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	7.130,13	3.037,10	3.338,02	3.947,23	107,05	117,73	139,15	581,20	641,80	756,80
	36 kV , 400 A , 16 kA	Ad.	8.552,25	3.051,25	3.356,46	3.964,52	116,91	128,57	151,98	581,20	641,80	756,80
	36 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	8.937,04	3.051,71	3.358,85	3.966,18	119,63	131,63	155,56	581,20	641,80	756,80
22.4.2	TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRELERİ											
	(SİGORTALI YÜK AYIRICILI)											
	7.2 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	6.924,44	3.035,90	3.341,84	3.946,78	105,69	116,23	137,42	581,20	641,80	756,80
	12 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	6.924,44	3.035,90	3.341,84	3.946,78	105,69	116,23	137,42	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	6.924,44	3.035,90	3.341,84	3.946,78	105,69	116,23	137,42	581,20	641,80	756,80
	36 kV , 200 A , 16 kA	Ad.	9.903,45	3.063,47	3.365,58	3.979,14	126,28	138,88	164,17	581,20	641,80	756,80
22.4.3	GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ HÜCRELERİ											
	6.3/√3 / 0.1/√3 kV .	Ad.	8.431,67	3.049,31	3.354,52	3.962,58	116,08	127,67	150,87	581,20	641,80	756,80
	10.5/√3 / 0.1/√3 kV .	Ad.	8.463,59	3.049,31	3.354,52	3.962,58	116,30	127,92	151,20	581,20	641,80	756,80
	15 /√3 / 0.1/√3 kV .	Ad.	8.497,28	3.049,31	3.354,52	3.962,58	116,53	128,22	151,52	581,20	641,80	756,80
	30-36/√3 / 0.1/√3 kV .	Ad.	12.448,02	3.086,72	3.399,37	4.015,31	143,90	158,29	187,08	581,20	641,80	756,80
	6.3 / 0.1 kV .	Ad.	8.479,55	3.049,31	3.354,52	3.962,58	116,42	128,04	151,33	581,20	641,80	756,80
	10.5 / 0.1 kV .	Ad.	8.516,79	3.049,31	3.354,52	3.962,58	116,64	128,26	151,65	581,20	641,80	756,80
	15.8 / 0.1 kV .	Ad.	8.550,48	3.051,25	3.356,46	3.964,52	116,96	128,61	152,02	581,20	641,80	756,80
	30-36 / 0.1 kV .	Ad.	12.515,41	3.081,68	3.389,28	4.005,23	144,39	158,88	187,73	581,20	641,80	756,80
22.4.4	KESİCİLİ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV , 630 A , 16 kA	Ad.	14.240,75	3.097,04	3.406,59	4.029,97	156,34	171,98	203,29	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV , 1250 A , 16 kA	Ad.	15.896,94	3.112,41	3.423,15	4.047,74	167,90	184,68	218,29	581,20	641,80	756,80

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.515,60	3.104,49	3.414,03	4.032,37	158,25	174,08	205,74	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	16.287,05	3.114,81	3.425,55	4.047,03	170,60	187,66	221,80	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.882,66	3.105,68	3.419,53	4.039,81	160,80	176,91	209,06	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	16.310,10	3.114,81	3.425,55	4.047,03	170,69	187,77	221,91	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	21.002,05	3.155,86	3.468,98	4.100,30	203,28	223,64	264,29	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	23.080,27	3.171,68	3.491,08	4.124,79	217,75	239,54	283,04	581,20	641,80	756,80
22.4.5	BARA BAĞLAMA HÜCRELERİ (KUPLAJ)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	15.664,65	3.111,22	3.421,96	4.042,24	166,24	182,87	216,10	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad	17.393,54	3.125,84	3.440,89	4.063,56	178,23	196,07	231,70	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	15.877,44	3.112,41	3.423,15	4.047,74	167,70	184,46	218,00	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	17.684,35	3.127,04	3.444,04	4.066,71	180,27	198,30	234,35	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	16.152,29	3.113,61	3.424,35	4.048,94	169,61	186,61	220,51	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	17.705,63	3.127,04	3.444,04	4.066,71	180,48	198,53	234,66	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	22.475,60	3.168,10	3.487,50	4.120,01	213,57	234,98	277,66	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	24.665,53	3.185,88	3.506,47	4.141,38	228,76	251,65	297,36	581,20	641,80	756,80
22.4.6	AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	6.263,02	3.031,56	3.335,57	3.940,50	101,07	111,20	131,40	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	7.630,18	3.039,49	3.340,42	3.951,57	110,51	121,52	143,67	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	6.263,02	3.031,56	3.335,57	3.940,50	101,07	111,20	131,40	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	7.630,18	3.039,49	3.340,42	3.951,57	110,51	121,52	143,67	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	6.263,02	3.031,56	3.335,57	3.940,50	101,07	111,20	131,40	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	7.630,18	3.039,49	3.340,42	3.951,57	110,51	121,52	143,67	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	7.835,87	3.045,72	3.350,92	3.962,08	111,99	123,15	145,58	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	10.728,00	3.071,35	3.377,76	3.993,25	132,04	145,21	171,65	581,20	641,80	756,80
22.4.7	KABLO BAĞLANTI HÜCRELERİ											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.035,76	3.004,75	3.307,55	3.908,89	78,81	86,72	102,44	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	3.505,66	3.007,15	3.309,95	3.906,28	82,05	90,28	106,64	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.035,76	3.004,75	3.307,55	3.908,89	78,81	86,72	102,44	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	3.505,66	3.007,15	3.309,95	3.906,28	82,05	90,28	106,64	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.035,76	3.004,75	3.307,55	3.908,89	78,81	86,72	102,44	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	3.505,66	3.007,15	3.309,95	3.906,28	82,05	90,28	106,64	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.803,56	3.008,35	3.311,15	3.909,42	84,08	92,50	109,29	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.626,34	3.018,15	3.317,88	3.924,69	89,76	98,78	116,67	581,20	641,80	756,80
22.4.8	AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.090,03	3.102,10	3.411,64	4.035,03	155,28	170,81	201,84	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	16.251,59	3.117,92	3.428,66	4.053,24	170,32	187,37	221,41	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.090,03	3.102,10	3.411,64	4.035,03	155,28	170,81	201,84	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	16.251,59	3.117,92	3.428,66	4.053,24	170,32	187,37	221,41	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.090,03	3.102,10	3.411,64	4.035,03	155,28	170,81	201,84	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	16.251,59	3.117,92	3.428,66	4.053,24	170,32	187,37	221,41	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	17.613,42	3.132,10	3.449,11	4.071,77	179,77	197,77	233,69	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	21.441,81	3.158,24	3.471,37	4.108,96	206,38	227,05	268,31	581,20	641,80	756,80
22.4.9	BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	2.315,83	2.999,21	3.297,75	3.902,16	73,83	81,19	95,94	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	2.674,02	3.002,35	3.300,88	3.905,29	76,30	83,93	99,23	581,20	641,80	756,80

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	2.315,83	2.999,21	3.297,75	3.902,16	73,83	81,19	95,94	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	2.674,02	3.002,35	3.300,88	3.905,29	76,30	83,93	99,23	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	2.315,83	2.999,21	3.297,75	3.902,16	73,83	81,19	95,94	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	2.674,02	3.002,35	3.300,88	3.905,29	76,30	83,93	99,23	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	2.897,45	3.003,55	3.302,08	3.901,48	77,85	85,64	101,18	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	3.528,71	3.007,15	3.309,95	3.906,28	82,22	90,46	106,90	581,20	641,80	756,80
22.4.10	AKIM ÖLÇÜ+BARA YÜKSELTME HÜCRELERİ											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.709,58	3.013,36	3.316,16	3.914,42	83,47	91,85	108,49	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.282,33	3.015,76	3.318,56	3.921,10	87,40	96,14	113,63	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.709,58	3.013,36	3.316,16	3.914,42	83,47	91,85	108,49	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.282,33	3.015,76	3.318,56	3.921,10	87,40	96,14	113,63	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.709,58	3.013,36	3.316,16	3.914,42	83,47	91,85	108,49	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.282,33	3.015,76	3.318,56	3.921,10	87,40	96,14	113,63	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	4.636,98	3.018,15	3.317,88	3.924,69	89,87	98,82	116,81	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	5.645,94	3.027,97	3.331,97	3.935,71	96,82	106,51	125,82	581,20	641,80	756,80
22.4.11	AKIM ÖLÇÜ HÜCRELERİ											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.709,58	3.013,36	3.316,16	3.914,42	83,47	91,85	108,49	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.282,33	3.015,76	3.318,56	3.921,10	87,40	96,14	113,63	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.709,58	3.013,36	3.316,16	3.914,42	83,47	91,85	108,49	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.282,33	3.015,76	3.318,56	3.921,10	87,40	96,14	113,63	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	3.709,58	3.013,36	3.316,16	3.914,42	83,47	91,85	108,49	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	4.282,33	3.015,76	3.318,56	3.921,10	87,40	96,14	113,63	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	4.636,98	3.018,15	3.317,88	3.924,69	89,87	98,82	116,81	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	5.645,94	3.027,97	3.331,97	3.935,71	96,82	106,51	125,82	581,20	641,80	756,80
22.4.12	KESİCİLİ BARA BÖLME HÜCRELERİ (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.919,90	3.100,63	3.414,48	4.034,76	161,07	177,19	209,41	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	19.239,47	3.145,54	3.457,47	4.087,60	191,08	210,20	248,37	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.919,90	3.100,63	3.414,48	4.034,76	161,07	177,19	209,41	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	19.239,47	3.145,54	3.457,47	4.087,60	191,08	210,20	248,37	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	14.919,90	3.100,63	3.414,48	4.034,76	161,07	177,19	209,41	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	19.239,47	3.145,54	3.457,47	4.087,60	191,08	210,20	248,37	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	18.654,30	3.136,88	3.448,82	4.077,75	187,02	205,71	243,12	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	25.548,60	3.190,66	3.511,25	4.147,35	234,84	258,35	305,31	581,20	641,80	756,80
22.4.13	YÜK AYIRICILI BARA BÖLME HÜCRELERI (YANDAN ÇIKIŞLI)											
	7.2 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	7.319,86	3.038,30	3.339,22	3.948,43	108,35	119,17	140,83	581,20	641,80	756,80
	7.2 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	9.440,64	3.061,07	3.368,22	3.979,83	123,05	135,38	159,96	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	7.319,86	3.038,30	3.339,22	3.948,43	108,35	119,17	140,83	581,20	641,80	756,80
	12 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	9.440,64	3.061,07	3.368,22	3.979,83	123,05	135,38	159,96	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	7.319,86	3.038,30	3.339,22	3.948,43	108,35	119,17	140,83	581,20	641,80	756,80
	17.5 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	9.440,64	3.061,07	3.368,22	3.979,83	123,05	135,38	159,96	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	9.151,60	3.057,93	3.365,08	3.972,40	121,09	133,22	157,40	581,20	641,80	756,80
	36 kV, 1250 A, 16 kA	Ad.	12.533,14	3.083,62	3.391,22	4.009,11	144,48	158,92	187,79	581,20	641,80	756,80
22.4.20	OTAMATİK TEKRAR KAPAMALI KESİCİ (RECLOSER)											
	36 kV, 630 A, 16 kA	Ad.	80.640,16	4.127,21	4.543,00	5.366,91	481,77	529,96	626,33	712,00	782,20	927,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.4.21	OTAMATİK TEKRAR KAPAMALI AYIRICI (SEÇTİONALİSER)											
	36 kV , 630 A , 12,5 kA	Ad.	47.271,73	2.467,88	2.713,59	3.206,19	305,20	335,75	396,74	421,40	463,80	549,80
22.5	(2YA+1SYA) COMPACT RMU'LU											
	BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	71.354,60	9.105,29	10.018,29	11.838,11	1.207,14	1.327,84	1.569,26	6.080,91	6.692,32	7.904,08
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	74.353,62	9.415,29	10.357,30	12.240,11	1.269,86	1.397,04	1.651,43	6.261,92	6.887,78	8.138,32
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	77.820,87	9.468,50	10.414,12	12.311,52	1.279,57	1.408,57	1.664,47	6.294,56	6.922,84	8.184,32
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	79.972,51	9.529,09	10.479,51	12.385,33	1.289,24	1.417,97	1.675,42	6.337,55	6.974,37	8 241,87
	1600 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	83.769,62	9.529,09	10.479,51	12.385,33	1.289,24	1.417,97	1.675,42	6.337,55	6.974,37	8 241,87
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	84.620,79	10 316,10	11.347,71	13.410,93	1.448,55	1.593,41	1.883,13	6.808,43	7.486,33	8.848,25
	630 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	87.619,81	10 679,31	11.749,71	13.884,34	1.521,00	1.674,07	1.978,29	7.022,08	7.727,90	9.128,50
	1000 kVA Köşk (Trafo Hariç)	Ad.	91.087,07	10 797,92	11.876,74	14.035,57	1.545,17	1.699,69	2.008,73	7.092,79	7.804,64	9.222,21
	1250 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	93 238,70	10 922,71	12.011,14	14.199,15	1.571,21	1.729,16	2.042,96	7.168,42	7.885,09	9.319,64
	1600 kVA Köşk (Trafo Hariç) .	Ad.	97 104,06	10.922,71	12.011,14	14.199,15	1.571,21	1.729,16	2.042,96	7.168,42	7.885,09	9.319,64
22.5.1	HAVA YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ											
	BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
22.5.1.1	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK											
	AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1A)											
	2009 birim fiyat kitabında aynı poz no ile											
	yer alan TİP1 dir											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	94.127,79	11 574,12	12.734,12	15.047,95	1.533,79	1.686,59	1.994,13	7.727,29	8.497,20	10.048,07
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	109.818,60	12 431,33	13.672,36	16.159,38	1.679,04	1.846,34	2.182,95	8.268,39	9.096,45	10.746,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	128.898,94	13.711,15	15.081,77	17.823,00	1.854,47	2.039,50	2.411,63	9.113,33	10.022,45	11.851,74
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	104.176,96	11.359,73	12.497,93	14.763,19	1.596,93	1.756,20	2.076,84	7.492,85	8.243,97	9.743,90
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	119.858,29	12.588,74	13.846,75	16.363,98	1.794,93	1.975,44	2.334,44	8.278,53	9.107,80	10.760,21
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	141.270,35	14.073,16	15.482,57	18.300,18	2.015,41	2.216,56	2.620,87	9.244,01	10.168,90	12.018,69
22.5.1.2	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI +											
	1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1B)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	117.092,44	11.574,12	12.734,12	15.047,95	1.533,79	1.686,59	1.994,13	7.727,29	8 497,20	10.048,07
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	132.785,15	12.431,33	13.672,36	16.159,38	1.679,04	1.846,34	2.182,95	8.268,39	9 096,45	10.746,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	151.865,49	13.711,15	15.081,77	17.823,00	1.854,47	2.039,50	2.411,63	9.113,33	10.022,45	11.851,74
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	133.733,00	11.359,73	12.497,93	14.763,19	1.596,93	1.756,20	2.076,84	7.492,85	8.243,97	9.743,90
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	149.416,23	12.588,74	13.846,75	16.363,98	1.794,93	1.975,44	2.334,44	8.278,53	9.107,80	10.760,21
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	170.828,30	14.073,16	15.482,57	18.300,18	2.015,41	2.216,56	2.620,87	9.244,01	10.168,90	12.018,69
22.5.1.3	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK											
	AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1C)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	95.996,96	11.574,12	12.734,12	15.047,95	1.533,79	1.686,59	1.994,13	7.727,29	8.497,20	10.048,07
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	111.689,66	12.431,33	13.672,36	16.159,38	1.679,04	1.846,34	2.182,95	8.268,39	9.096,45	10.746,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	130.768,11	13.711,15	15.081,77	17.823,00	1.854,47	2.039,50	2.411,63	9.113,33	10.022,45	11.851,74
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	159.776,29	13.711,15	15.081,77	17.823,00	1.854,47	2.039,50	2.411,63	9.113,33	10.022,45	11.851,74
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	106.046,13	11.359,73	12.497,93	14.763,19	1.596,93	1.756,20	2.076,84	7.492,85	8.243,97	9.743,90
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	121.729,35	12.588,74	13.846,75	16.363,98	1.794,93	1.975,44	2.334,44	8.278,53	9.107,80	10.760,21
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	143.139,53	14.073,16	15.482,57	18.300,18	2.015,41	2.216,56	2.620,87	9.244,01	10.168,90	12.018,69
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	175.751,46	14.073,16	15.482,57	18.300,18	2.015,41	2.216,56	2.620,87	9.244,01	10.168,90	12.018,69
22.5.1.4	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI +											
	1 KESİCİ +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1D)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	118 605,22	11.574,12	12.734,12	15.047,95	1.533,79	1.686,59	1.994,13	7.727,29	8.497,20	10.048,07
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	134.296,03	12.431,33	13.672,36	16.159,38	1.679,04	1.846,34	2.182,95	8.268,39	9.096,45	10.746,45
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	153 374,48	13.711,15	15.081,77	17.823,00	1.854,47	2.039,50	2.411,63	9.113,33	10.022,45	11.851,74
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	182.382,66	13.711,15	15.081,77	17.823,00	1.854,47	2.039,50	2.411,63	9.113,33	10.022,45	11.851,74
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	135.245,78	11.359,73	12.497,93	14.763,19	1.596,93	1.756,20	2.076,84	7.492,85	8.243,97	9.743,90
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	150.927,11	12.588,74	13.846,75	16.363,98	1.794,93	1.975,44	2.334,44	8.278,53	9.107,80	10.760,21
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	172.337,28	14.073,16	15.482,57	18.300,18	2.015,41	2.216,56	2.620,87	9.244,01	10.168,90	12.018,69
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	204.949,22	14.073,16	15.482,57	18.300,18	2.015,41	2.216,56	2.620,87	9.244,01	10.168,90	12.018,69
22.5.1.5	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK											
	AYIRCISI + 1 Kesici (TİP 2A-B/ H)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.2 poz nolu TIP 2H'ın											
	hücre donatıları değiştirilmiştir.Farklı donatılar											
	aşağıdaki notlara göre elde edilebilir.r.											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK	Ad.	67.453,22	9.307,49	10.241,09	12.097,13	1.255,35	1.380,88	1.631,96	6.191,70	6.811,55	8.048,23
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK	Ad.	81.147,85	9.978,30	10.973,52	12.968,94	1.421,20	1.562,72	1.847,76	6.563,85	7.223,67	8.532,26
22.5.1.6	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2A/T)											
	2009 birim fiyat kitabında 22.5.1.3 no ile											
	yer alan TİP 2T dir											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	52.854,35	5.549,07	6.106,07	7.218,87	737,43	811,55	957,83	3.701,98	4.072,42	4.812,09
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	68.545,15	6.750,27	7.424,68	8.773,49	911,09	1.003,01	1.184,82	4.492,58	4.939,26	5.837,53
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	87.625,50	8.146,29	8.964,88	10.590,91	1.100,99	1.210,32	1.430,89	5.419,88	5.964,70	7.043,27
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	55.800,28	4.975,24	5.471,65	6.464,47	698,58	767,68	907,77	3.281,92	3.608,77	4.268,59
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.481,61	6.242,87	6.862,70	8.113,51	890,12	978,56	1.157,39	4.103,86	4.510,57	5.335,01
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	92.893,68	7.802,47	8.583,48	10.146,68	1.117,28	1.228,20	1.452,05	5.128,09	5.640,16	6.663,09
22.5.1.7	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2B/T)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	54.998,40	5.549,07	6.106,07	7.218,87	737,43	811,55	957,83	3.701,98	4.072,42	4.812,09
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	70.689,20	6.750,27	7.424,68	8.773,49	911,09	1.003,01	1.184,82	4.492,58	4.939,26	5.837,53
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	89.769,55	8.146,29	8.964,88	10.590,91	1.100,99	1.210,32	1.430,89	5.419,88	5.964,70	7.043,27
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	118.775,84	8.146,29	8.964,88	10.590,91	1.100,99	1.210,32	1.430,89	5.419,88	5.964,70	7.043,27
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.944,33	4.975,24	5.471,65	6.464,47	698,58	767,68	907,77	3.281,92	3.608,77	4.268,59
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	73.625,66	6.242,87	6.862,70	8.113,51	890,12	978,56	1.157,39	4.103,86	4.510,57	5.335,01
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	95.037,73	7.802,47	8.583,48	10.146,68	1.117,28	1.228,20	1.452,05	5.128,09	5.640,16	6.663,09
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	127.647,77	7.802,47	8.583,48	10.146,68	1.117,28	1.228,20	1.452,05	5.128,09	5.640,16	6.663,09
	NOT : 1-											
	Köşkler mart 2009 revize teknik şartnameye											
	göre hazırlanmıştır.											
22.5.1.8	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK											
	AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1A)											
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	106.175,04	12.271,53	13.500,53	15.952,37	1.723,83	1.896,26	2.241,01	8.100,14	8.910,03	10.528,59
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	121.858,26	13.594,94	14.950,97	17.674,18	1.937,67	2.131,45	2.518,96	8.937,75	9.833,62	11.620,42
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	143.270,33	15.202,95	16.718,78	19.761,60	2.175,96	2.393,52	2.828,77	9.988,60	10.986,12	12.987,27
22.5.1.9	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI +											
	TRAFO+AG PANOSU (TİP 1B)											
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	109.953,19	12.724,34	13.998,14	16.540,78	1.787,70	1.966,43	2.324,02	8.394,25	9.231,95	10.913,49
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	125.636,42	14.096,16	15.506,77	18.323,02	2.009,44	2.210,38	2.612,26	9.273,13	10.200,44	12.053,84
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	147.046,59	15.767,16	17.342,38	20.497,80	2.256,55	2.482,19	2.933,51	10.360,25	11.397,74	13.471,51
22.5.1.10	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK											
	AYIRCISI +TRAFO+AG PANOSU (TİP 1C)											
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	113.191,07	13.410,93	14.747,57	17.431,98	1.883,48	2.071,82	2.448,56	8.848,25	9.736,89	11.503,10

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	128.874,29	14.852,96	16.337,38	19 311,19	2.117,08	2.328,75	2.752,20	9.767,02	10.742,74	12.699,10
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	150.286,36	16.606,18	18.267,40	21.588,63	2.377,43	2.615,20	3.090,66	10.908,58	11.999,30	14.179,55
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	182.248,06	16.606,18	18.267,40	21.588,63	2.377,43	2.615,20	3.090,66	10 908,58	11.999,30	14.179,55
22.5.1.11	2 YÜK AYIRICISI+1 SİGORTALI YÜK											
	AYIRCISI (TİP 2A-B/ H)											
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	<4500	Ad.	55.963,31	10.475,91	11.519,54	13.617,94	1.492,85	1.642,12	1.940,68	6.890,69	7.580,75	8.955,93
	4501-5500	Ad.	58.120,63	10.973,52	12.071,73	14.266,95	1.563,90	1 720,29	2.033,11	7.217,54	7.937,83	9.379,61
	5501-6500	Ad.	60.279,85	11.469,93	12.616,54	14.914,75	1.635,01	1.798,56	2.125,54	7.538,26	8.294,91	9.797,17
	6501-7500	Ad.	62.439,07	11.973,72	13 168,74	15.564,96	1.706,07	1.876,66	2.217,85	7.871,23	8.658,12	10.233,08
22.5.1.12	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2A/T)											
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	55.800,28	4.975,24	5.471,65	6.464,47	698,48	768,38	908,06	3.281,92	3.608,77	4.268,59
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	71.481,61	6.242,87	6.862,70	8.113,51	890,25	979,30	1.157,35	4.103,86	4.510,57	5.335,01
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	92 893,68	7.802,47	8.583,48	10.146,68	1.116,29	1.227,92	1.451,16	5.128,09	5.640,16	6.663,09
22.5.1.13	TRAFO+AG PANOSU (TİP 2B/T)											
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	57.944,33	4.975,24	5.471,65	6.464,47	698,48	768,38	908,06	3.281,92	3.608,77	4.268,59
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	73.625,66	6.242,87	6.862,70	8.113,51	890,25	979,30	1.157,35	4.103,86	4.510,57	5.335,01
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	95.037,73	7.802,47	8 583,48	10.146,68	1.116,29	1.227,92	1.451,16	5.128,09	5.640,16	6.663,09
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	127.647,77	7.802,47	8 583,48	10.146,68	1.116,29	1.227,92	1.451,16	5.128,09	5.640,16	6.663,09
	NOT : 1-											
	22.5.1.8-13 pozlarındaki Köşkler TEDAŞ-											
	MYD/2000-036.C Şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:2-											
	Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tiplerinin											
	değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme											
	bedelinden, değiştirilecek bileşinin ilgili pozundaki											
	malzeme +1 bölge Montaj bedeli toplamı											
	düşülür veya ilave edilir.											
22.5.2.	GAZ YALITIMLI METAL MAHFZ. MODÜLER HÜCRELİ											
	BETON TRAFO KÖŞKLERİ											
22.5.2.1.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1A)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	109.843,24	6.816,87	7.496,08	8.860,69	957,75	1.054,55	1.246,08	4.493,69	4.946,49	5.841,06
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	125.526,47	7.554,27	8.311,07	9.819,69	1.076,95	1.184,85	1.400,64	4.968,28	5.462,17	6.456,07
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	146.938,53	8.442,90	9.289,30	10.977,12	1.208,85	1.329,53	1.570,94	5.544,44	6.093,98	7.204,09
22.5.2.2.	DIŞARIDAN İŞLETMELİ TİP (EK-1D)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	158.238,87	9.288,10	10.220,49	12.079,11	1.329,53	1.463,27	1.728,83	6.103,81	6.717,63	7.934,21
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	179.118,24	10.214,32	11.238,72	13.281,34	1.463,26	1.609,75	1.902,82	6.711,50	7.382,17	8.724,71
22.5.2.3.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1B)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (3 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	110.923,80	7.768,49	8.542,12	10.100,51	1.091,23	1.200,77	1.417,79	5.123,88	5.635,95	6.658,88
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	126.605,13	8.612,49	9.477,08	11.195,12	1.226,38	1.348,65	1.595,11	5.666,28	6.235,30	7.368,41
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	148.017,19	9.627,10	10.590,91	12.517,33	1.377,80	1.516,39	1.791,56	6.324,09	6.954,78	8.222,29
22.5.2.4.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1E)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) 36 KV											
	1250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	158.885,31	10.589,71	11.647,93	13.763,16	1.516,40	1.667,65	1.972,16	6.957,78	7.656,87	9.047,82
	1600 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	179.764,68	11.649,13	12.815,14	15.145,96	1.667,63	1.835,21	2.168,37	7.655,78	8.420,86	9.951,04
22.5.2.5.	İÇERİDEN İŞLETMELİ TİP (EK-1C)											
	(2YA+1SYA+TRAFO+AG PANOSU) (5 HÜCRELİ) 36 KV											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	113.297,23	9.887,49	10.875,51	12.857,71	1.389,25	1.527,56	1.806,23	6.521,46	7.172,74	8.480,23
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	128.982,35	10.951,72	12.042,55	14.235,37	1.561,48	1.717,59	2.029,88	7.204,78	7.928,07	9.367,44
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	150.392,52	12.246,12	13.472,73	15.920,96	1.752,91	1.928,40	2.279,40	8.046,81	8.853,08	10.464,41
	NOT :Yukarıda belirtilen pozlardaki boş beton köşklerin											
	bedelinin hesaplanması, ilgili pozlarda bulunan											
	malzeme bedelinden, o pozda belirtilen malzemelerin											
	malzeme + 1 bölge montaj bedellerinin toplamı											
	düşülerek bulunur.											
	Yukarıdaki pozlara ilave edilecek malzemelerde											
	malzeme bedeline malzeme + 1 bölge montaj bedeli											
	toplanarak ilave edilir.											
22.5.3.	PREFABRİK BETON TRAFO KÖŞKLERİ 36 KV											
	PB-1	Ad.	35.752,40	9.180,30	10.099,31	11.936,13	558,49	614,98	725,88	6.787,23	7.466,45	8.824,89
	PB-2	Ad.	46.461,96	11.933,72	13.126,34	15.510,37	711,28	782,05	925,49	8.838,27	9.722,09	11.489,75
	PB-3	Ad.	64.257,35	16.505,76	18.158,57	21.453,03	893,44	983,79	1.162,49	12.313,62	13.548,63	16.007,53
	PB-4	Ad.	49.426,44	12.694,13	13.965,53	16.503,36	558,49	614,98	725,88	9.600,02	10.562,62	12.482,87
	NOT :Sözkonusu yapı elemanları sahada şartnamesine											
	göre montaj edildiğinde malzeme sutunundaki bedel ödenir.											
22.5.4.	BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TİP TRAFO											
	KÖŞKLERİ (RMU'LU)											
22.5.4.1	2 YÜK AYIRICISI + 1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI (EK-1A)											
	36 kV LUK BETON KÖŞK											
	250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	153.281,23	6.151,44	6.761,01	7.995,35	851,75	936,58	1.108,58	4.064,42	4.479,49	5.284,62
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	163.054,72	6.816,87	7.496,08	8.860,69	957,75	1.054,55	1.246,08	4.493,69	4.946,49	5.841,05
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	182.573,62	7.554,27	8.311,07	9.819,69	1.076,95	1.184,85	1.400,64	4.968,28	5.462,17	6.456,07
	800 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	195.457,04	7.998,58	8.800,18	10.398,41	1.142,90	1.257,19	1.485,79	5.256,36	5.778,08	6.830,08
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	204.522,34	8.442,90	9.289,30	10.977,12	1.208,85	1.329,53	1.570,94	5.544,44	6.093,98	7.204,09

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
22.5.4.2	2 YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ (EK-1A)											
	36 kV' LUK BETON KÖŞK											
	250 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	168.879,53	6.151,44	6.761,01	7.995,35	851,75	938,58	1.108,58	4.064,42	4.479,49	5.284,62
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	178.653,03	6.816,87	7.496,08	8.860,69	957,75	1.054,55	1.246,08	4.493,69	4.946,49	5.841,05
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	198.171,92	7.554,27	8.311,07	9.819,69	1.076,95	1.184,85	1.400,64	4.968,28	5.462,17	6.456,07
	800 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	211.055,35	7.998,58	8.800,18	10.398,41	1.142,90	1.257,19	1.485,79	5.256,36	5.778,08	6.830,08
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	220.120,64	8.442,90	9.289,30	10.977,12	1.208,85	1.329,53	1.570,94	5.544,44	6.093,98	7.204,09
22.5.4.3	2 YÜK AYIRICISI + 1 SİGORTALI YÜK AYIRICISI (EK-1B)											
	36 kV' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	118.270,58	6.816,87	7.496,08	8.860,69	957,75	1.054,55	1.246,08	4.493,69	4.946,49	5.841,05
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad	134.864,81	8.470,48	9.319,59	11.012,64	1.213,39	1.334,95	1.578,13	5.563,20	6.115,11	7.228,68
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	157.378,76	8.442,90	9.289,30	10.977,12	1.208,85	1.329,53	1.570,94	5.544,44	6.093,98	7.204,09
22.5.4.4	2 YÜK AYIRICISI + 1 KESİCİ (EK-1B)											
	36 kV' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	133.560,72	6.816,87	7.496,08	8.860,69	957,75	1.054,55	1.246,08	4.493,69	4.946,49	5.841,05
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	150.154,95	8.470,48	9.319,59	11.012,64	1.213,39	1.334,95	1.578,13	5.563,20	6.115,11	7.228,68
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	172.668,89	8.442,90	9.289,30	10.977,12	1.208,85	1.329,53	1.570,94	5.544,44	6.093,98	7.204,09
	NOT:											
	1) 22.5.4. pozlarındaki beton mahfazalı yarı gömülü kompakt tip											
	köşkler TEDAŞ-MLZ/2013-059 şartnamesine göre hazırlanmıştır.											
	NOT:											
	2) Yukarıda belirtilen pozlardaki donatı tertiplerinin											
	değiştirilmesi istenildiğinde, ana pozun malzeme											
	bedelinden, değiştirilecek bileşenin ilgili pozundaki											
	malzeme + 1. bölge montaj bedeli toplamı											
	düşülür veya ilave edilir.											
22.6.	MONOBLOK BETONARME YERALTI TRAFO											
	KÖŞKLERİ (RMU'LU)											
	7.2 - 17.5 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	151 046,54							8.907,89	8.907,89	8.907,89
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	170 911,71							8.907,89	8.907,89	8.907,89
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad	190.659,34							8.907,89	8.907,89	8.907,89
	36 kV ' LUK BETON KÖŞK											
	400 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	169.597,98							8.907,89	8.907,89	8.907,89
	630 kVA Köşk (Trafo Dahil)	Ad.	189.842,29							8.907,89	8.907,89	8.907,89
	1000 kVA Köşk (Trafo Dahil) .	Ad.	212.126,38							8.907,89	8.907,89	8.907,89
23	ŞARJ TERTİBATI (TEK FAZLI)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	24 V DC 2-10 A Şarj Kademeli .	Tk.	532,58	804,00	886,40	1.046,20	104,52	114,98	135,86			
	110 V DC 2-10 A Şarj Kademeli .	Tk.	917,41	897,21	986,81	1.166,01	116,64	128,30	151,63			
	220 V DC 2-10 A Şarj Kademeli .	Tk.	1.099,51	1.104,22	1.215,62	1.437,22	143,55	157,92	186,60			
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli .	Tk.	680,32	804,00	886,40	1.046,20	104,52	114,98	135,86			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli .	Tk.	2.724,73	897,21	986,81	1.166,01	116,64	128,30	151,63			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli .	Tk.	4.145,51	1.104,22	1.215,62	1.437,22	143,55	157,92	186,60			
	ŞARJ TERTİBATI (ÜÇ FAZLI)											
	24 V DC 20 A Şarj Kademeli .	Tk.	2.090,79	804,00	886,40	1.046,20	104,52	114,98	135,86			
	110 V DC 25 A Şarj Kademeli .	Tk	8.301,32	897,21	986,81	1.166,01	116,64	128,30	151,63			
	220 V DC 25 A Şarj Kademeli .	Tk.	12.639,25	1.104,22	1.215,62	1.437,22	143,55	157,92	186,60			
24	PANOLAR											
24.1	A.G ALTERNATÖR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR,TABLOYU VEREN FİRMA TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE .											
	42 - 64 KVA	Ad.	2.070,33	2.225,41	2.448,95	2.893,35	70,59	77,63	91,77	427,41	471,00	557,00
	65 - 76 KVA	Ad.	2.226,93	2.227,35	2.450,88	2.895,28	71,57	78,73	93,03	427,41	471,00	557,00
	77 - 102 KVA	Ad.	2.226,93	2.227,35	2.450,88	2.895,28	71,57	78,73	93,03	427,41	471,00	557,00
	103 - 127 KVA	Ad.	2.226,93	2.227,35	2.450,88	2.895,28	71,57	78,73	93,03	427,41	471,00	557,00
	128 - 153 KVA	Ad.	2.226,93	2.227,35	2.450,88	2.895,28	71,57	78,73	93,03	427,41	471,00	557,00
	154 - 204 KVA	Ad.	2.226,93	2.227,35	2.450,88	2.895,28	71,57	78,73	93,03	427,41	471,00	557,00
	205 - 255 KVA	Ad.	2.287,94	2.236,94	2.461,68	2.909,21	71,92	79,15	93,49	428,61	472,21	553,25
	256 - 311 KVA	Ad.	2.287,94	2.253,94	2.479,88	2.929,81	71,92	79,15	93,49	431,01	474,61	561,81
	312 - 363 KVA	Ad.	2.287,94	2.297,55	2.525,14	2.987,28	71,92	79,15	93,49	443,20	488,00	576,40
	364 - 450 KVA	Ad.	2.287,94	2.329,62	2.564,62	3.031,56	71,92	79,15	93,49	448,00	492,80	582,40
	451 - 662 KVA	Ad.	2.505,55	2.331,55	2.566,56	3.033,50	73,27	80,59	95,28	448,00	492,80	582,40
	663 - 883 KVA	Ad.	2.580,80	2.330,81	2.560,81	3.027,75	73,72	81,06	95,86	448,00	492,80	582,40
	884 - 1148 KVA	Ad.	2.729,26	2.332,75	2.562,75	3.029,68	74,63	82,09	97,00	448,00	492,80	582,40
	1149 - 1413 KVA	Ad.	2.910,26	2.332,01	2.562,01	3.028,95	75,74	83,32	98,49	448,00	492,80	582,40
	1414 - 1766 KVA	Ad.	3.048,55	2.393,82	2.633,62	3.110,15	76,60	84,24	99,57	456,42	502,43	593,23
24.2	O.G ALTERNATÖR PANOSU :											
	I - CİHAZLAR,TABLOYU VEREN FİRMA TARAFINDAN VERİLDİĞİNE GÖRE :											
	2000 KVA'YA Kadar	Ad.	1.970,68	2.218,22	2.439,82	2.883,75	69,97	76,97	90,95	426,20	469,80	555,80
24.4	A.G. ÇIKIŞ PANOSU :											
24.4.1	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU [Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli.	Ad.	4.500,63	1.936,01	2.131,01	2.516,75	66,60	73,28	86,55	368,03	406,81	479,42
	100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli.	Ad.	4.557,58	1.936,01	2.131,01	2.516,75	66,87	73,53	86,94	368,03	406,81	479,42
	160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli.	Ad.	4.671,46	1.942,23	2.137,23	2.522,96	67,58	74,32	87,84	368,03	406,81	479,42
	250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli.	Ad.	6.640,11	2.252,52	2.477,25	2.925,98	105,01	115,53	136,53	425,00	468,60	554,60
	400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli.	Ad.	7.785,10	2.262,35	2.486,33	2.937,00	112,08	123,26	145,66	425,00	468,60	554,60
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	13.611,71	2.423,02	2.664,77	3.152,59	200,29	220,33	260,43	438,40	482,00	570,40

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto.Şalterli.	Ad.	15.956,60	2.653,26	2.918,01	3.446,30	214,81	236,33	279,27	475,81	523,02	622,40
	1250 kVA'lık 3 X 2000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	18.106,24	2.669,85	2.940,88	3.471,56	228,07	250,88	296,50	475,81	523,02	622,40
	1600 kVA'lik 3 X 2500 A. Oto.Şalterli.	Ad.	20.831,43	2.691,98	2.964,21	3.502,37	244,95	269,50	318,46	475,81	523,02	622,40
24.4.2	HARİÇİ TİP A.G. PANOSU [Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı] Komple											
	50 kVA'lik 3 X 80 A. Oto.Şalterli.	Ad.	4.204,93	1.937,21	2.132,21	2.517,95	68,42	75,29	88,95	368,03	406,81	479,42
	100 kVA'lik 3 X 160 A. Oto.Şalterli.	Ad.	4.231,58	1.939,15	2.134,15	2.519,88	68,64	75,52	89,21	368,03	406,81	479,42
	160 kVA'lik 3 X 250 A. Oto.Şalterli.	Ad.	4.418,19	1.943,43	2.138,43	2.524,16	69,98	76,98	90,96	368,03	406,81	479,42
	250 kVA'lik 3 X 400 A. Oto.Şalterli.	Ad.	6.328,72	2.254,91	2.483,94	2.932,67	108,74	119,59	141,35	425,00	468,60	554,60
	400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli.	Ad.	7.370,17	2.265,94	2.491,87	2.946,83	116,08	127,68	150,94	425,00	468,60	554,60
	630 kVA'lik 3 X 1000 A. Oto.Şalterli.	Ad.	12.756,96	2.432,88	2.680,91	3.165,60	206,38	227,02	268,28	438,40	482,00	570,40
	1000 kVA'lik 3 X 1600 A. Oto Şalterli.	Ad.	14.955,39	2.665,08	2.929,82	3.465,59	221,97	244,18	288,57	475,81	523,02	622,40
	Not:a) Pano Ölçülerinin genişliğinin her 10 cm artışı için , bara bedeli de dahil MALZEME sütunundaki fiyat eklenir.		52,43									
	b) Pano olculerinin derinliginin her 10 cm artışı için ,MALZEME sütünundaki fiyat eklenir.		58,96									
	c) Harici Tip AG.Çıkış ve Sac Abone Dağıtım Panosunda;Beton Kaide bedeli olarak MONTAJ sütünundaki Bedel Ayrıca Ödenir.	Ad.		211,51	232,67	274,95						
	Not:2) Metal Mahfazalı Alçak Gerilim Dağıtım Panoları teknik şartnamesi (Şubat 2003) TEDAŞ -MYD- 2003-006 Şartnamesine uygun Panolar için a)Şartname imalat farklılıkları vs. için Birim Fiyat kitabındaki malzeme bedellerine % 5 oranında ilave yapılır b)Panoya ilave edilecek malzemelere ilgili Poztara göre ödeme yapılır.(Sayaç röle vs.) c) Çıkarılan malzemeler için malzeme bedeli ilgili pozuna göre tenzil edilir.											
24.4.2.1	DAHILI TIP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı (DSYA Besleme Çıkışlı)											
24.4.2.1.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	4.907,38	1.943,43	2.138,43	2.524,16	69,07	75,97	89,77	368,03	406,81	479,42
	250 kVA	Ad.	6.556,73	2.250,57	2.475,31	2 922,10	104,51	114,98	135,81	425,00	468,60	554,60
	400 kVA	Ad.	7 581,72	2.256,11	2.480,10	2.930,77	110,87	121,96	144,10	425,00	468,60	554,60
24.4.2.1.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	6.365,56	2.251,32	2.476,05	2.927,88	103,38	113,72	134,40	425,00	468,60	554,60
	630 kVA	Ad.	8.657,56	2.389,42	2.623,71	3.103,63	169,80	186,74	220,75	438,40	482,00	570,40
	800 kVA	Ad.	9.816,79	2.608,62	2.869,02	3.392,54	176,96	194,69	230,03	475,81	523,02	622,40
	1000 kVA	Ad.	11.384,79	2.620,85	2.883,21	3.407,92	186,60	205,27	242,59	475,81	523,02	622,40
	1250 kVA	Ad.	13.013,80	2.635,05	2.898,60	3.424,50	196,69	216,34	255,69	475,81	523,02	622,40

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1600 kVA	Ad.	15.775,60	2.654,02	2.918,76	3.447,06	213,71	235,06	277,85	475,81	523,02	622,40
24.4.2.2	DAHİLİ TİP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışlı (DSYA Besleme Çıkışlı)											
24.4.2.2.1	TMK ile Ana Giriş											
	160 kVA	Ad.	5.369,03	1.946,57	2.141,57	2.533,53	71,93	79,12	93,51	368,03	406,81	479,42
	250 kVA	Ad	7.030,58	2.253,71	2.482,74	2.931,47	107,43	118,20	139,63	425,00	468,60	554,60
	400 kVA	Ad	8.092,19	2.263,54	2.487,53	2.942,50	113,96	125,36	148,12	425,00	468,60	554,60
24.4.2.2.2	Direk Bağlantılı Ana Giriş											
	400 kVA	Ad.	6.827,21	2.258,76	2.487,79	2.936,51	106,19	116,83	138,05	425,00	468,60	554,60
	630 kVA	Ad.	9.186,33	2.391,81	2.630,42	3.110,33	173,07	190,39	224,97	438,40	482,00	570,40
	800 kVA	Ad.	10.310,98	2.611,01	2.873,36	3.396,88	179,95	197,92	233,95	475,81	523,02	622,40
	1000 kVA	Ad.	11.913,56	2.623,24	2.885,60	3.409,56	189,82	208,76	246,73	475,81	523,02	622,40
	1250 kVA	Ad.	13.512,06	2.637,43	2.900,98	3.431,21	199,68	219,69	259,60	475,81	523,02	622,40
	1600 kVA	Ad.	16.298,26	2.656,41	2.921,15	3.455,72	216,94	238,65	282,02	475,81	523,02	622,40
24.4.2.3	HARİCİ TİP A.G. PANOSU											
24.4.2.3.1	HARİCİ TİP A.G. PANOSU - Aydınlatma Panosu Çıkışlı (DSYA Besleme Çıkışlı)											
	50 kVA	Ad.	3.867,25	1.941,03	2.136,04	2.526,79	66,07	72,74	85,94	368,03	406,81	479,42
	100 kVA	Ad.	3.904,57	1.941,03	2.136,04	2.526,79	66,34	72,96	86,20	368,03	406,81	479,42
	160 kVA	Ad.	4.292,01	1.943,43	2.138,43	2.524,16	69,08	75,98	89,85	368,03	406,81	479,42
	250 kVA	Ad.	5.957,27	2.256,81	2.485,84	2.934,57	106,10	116,72	137,93	425,00	468,60	554,60
	400 kVA	Ad.	6.988,07	2.263,54	2.487,53	2.942,50	113,38	124,71	147,40	425,00	468,60	554,60
24.4.2.3.2	HARİCİ TİP A.G. PANOSU - Sokak Aydınlatma Çıkışlı (DSYA Besleme Çıkışlı)											
	50 kVA	Ad.	4.254,69	1.943,43	2.138,43	2.524,16	68,81	75,71	89,46	368,03	406,81	479,42
	100 kVA	Ad.	4.299,12	1.943,43	2.138,43	2.524,16	69,10	76,00	89,81	368,03	406,81	479,42
	160 kVA	Ad.	4.700,77	1.946,57	2.141,57	2.533,53	71,96	79,16	93,55	368,03	406,81	479,42
	250 kVA	Ad.	6.380,26	2.254,91	2.483,94	2.932,67	109,09	120,03	141,78	425,00	468,60	554,60
	400 kVA	Ad.	7.443,04	2.265,94	2.491,87	2.946,83	116,62	128,31	151,62	425,00	468,60	554,60
24.4.2.4	Aydınlatma Panosu	Ad.	2.684,52	1.165,75	1.280,74	1.515,75	39,84	43,85	51,78	222,80	244,60	289,40
24.4.3	A.G. SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	A.G Saha Dağıtım panosu (Box)	Ad.	1.177,87	1.913,47	2.103,01	2.489,41	44,78	49,27	58,22	368,03	406,81	479,42
24.4.3.1	A.G. GALVANİZLİ SAHA DAĞITIM KUTUSU											
	A.G. Galvanizli Abone Dağıtım panosu (Box)	Ad.	1.279,75	1.920,88	2.114,69	2.501,11	45,60	50,12	59,26	374,20	413,01	485,60
24.4.3.2	AG SAHA BETON DAĞITIM KUTUSU (BOX)											
	AG Abone Beton Dağıtım Kutusu (Box)	Ad.	1.264,84	1.990,88	2.192,67	2.590,08	46,01	50,61	59,81	581,20	641,80	756,80
24.4.3.3	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-1)											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	2.504,83	1.920,88	2.113,56	2.496,96	45,60	50,16	59,28	558,20	611,42	722,82
	(Galvanizli tip 1 550 x 1000 x 350 mm)											
24.4.3.4	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-2)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	2.142,03	2.454,98	2.699,75	3.191,59	173,63	190,99	225,72	688,97	760,36	897,21
	(Galvanizli tip 2 900 x 1000 x 400 mm)											
24.4.3.4.1	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-3)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	2.783,14	2.231,26	2.451,93	2.899,41	270,35	297,38	351,45	618,18	678,78	804,65
	(Galvanizli tip 3 750 x 1000 x 350 mm)											
24.4.3.5	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-1)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	3.116,13	2.531,92	2.787,99	3.293,99	201,33	221,46	261,73	711,17	783,79	923,07
	(Cam elyaf takviyeli polyester tip 1)											
	(550 x 1000 x 350 mm)											
24.4.3.3	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-A)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	2.504,83	1.917,00	2.108,70	2.492,11	45,62	50,18	59,31	558,20	611,42	722,82
	(Galvanizli TİP-A 550 x 1000 x 350 mm)											
24.4.3.4	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-B)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	2.783,14	2.231,26	2.451,93	2.899,41	270,51	297,56	351,66	620,02	680,62	806,50
	(Galvanizli TİP-B 750 x 1000 x 350 mm)											
24.4.3.5	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-A)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad	3.116,13	2.529,99	2.786,07	3.292,07	201,42	221,56	261,84	713,04	785,66	924,93
	(Cam elyaf takviyeli polyester TİP-A)											
	(550 x 1000 x 350 mm)											
24.4.3.5.1	AG SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) (TİP-B)											
	AG Saha Dağıtım Kutusu	Ad.	3.521,22	2.858,89	3.148,26	3.720,04	227,60	250,36	295,88	805,74	887,80	1.045,17
	(Cam elyaf takviyeli polyester TİP-B)											
	(850 x 1000 x 350 mm)											
24.6	KULE TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT A.G.											
	ve O.G ÖLÇÜ ve KORUMA PANOLARI :											
	(ÖLÇÜ DOLABI)	Ad.	578,99	740,54	813,14	959,08	22,89	25,17	29,75	141,17	152,50	184,23
24.7	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANOLARI :											
24.7.1	İNDİRİCİ VE AYIRICI MERKEZ PANO											
	KARKASLARI :											
24.7.1.1	O.G.ÖLÇÜ - KUMANDA VE KORUMA											
	PANO KARKASI (TEK TİPİ) : .	Ad.	3.298,77	3.009,02	3.311,83	3.913,16	80,07	88,08	104,13	581,20	641,80	756,80
24.7.1.2	DAPT DM-TM KUMANDA PANO KARKASI	Ad.	2.730,02	3.000,41	3.298,95	3.903,35	76,24	83,86	99,12	581,20	641,80	756,80

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.1.3	DAPT DM-TM YARDIMCI SER. PANO KARKASI.	Ad.	2.843,77	3.001,61	3.300,15	3.899,55	76,97	84,67	100,04	581,20	641,80	756,80
24.7.1.4	DAPT DM-TM RÖLE PANO KARKASI.	Ad.	910,01	1.797,28	1.976,48	2.335,61	40,88	44,92	53,14	351,20	388,81	457,81
24.7.2	Poz No : 24.7 de KULLANILICAK PANO CİHAZLARI											
24.7.2.1	ÜÇFAZLI DİFERANSİYEL RÖLE											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad	517,52	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	517,52	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.2	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM RÖLESİ (SABİT ZAMAN KAREKTERİSTİKLİ)											
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 24 V DC	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 48 V DC	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 110 V DC	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=5 A,Is=2-8 A,t=0.1-10sn yar.ger. 220 V DC	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
24.7.2.3	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (SABİT ZAMAN KARAK.)											
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger. 24 V DC .	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger. 48 V DC .	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger.110 V DC .	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=1 A,Is=0.2-2A t=0.1-10sn yar.ger.220 V DC .	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
24.7.2.4	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAKTERİSTİKLİ)											
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 24 V DC .	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 48 V DC .	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 110 V DC	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=5A,Is=2-8A yardımcıGerilim 220 V DC	Ad.	159,19	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
24.7.2.5	TEK FAZLI SEKONDER,AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ (TERS ZAMAN KARAK.)											
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 24 V DC	Ad.	173,17	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 48 V DC	Ad.	173,17	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 110 V DC	Ad.	173,17	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
	In=1A,Is=0.2-2A yardımcıGerilim 220 V DC	Ad.	173,17	524,52	577,32	681,81	68,18	75,03	88,68	175,73	193,33	228,43
24.7.2.6	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC-110 V DC	Ad.	301,67	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.7	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESİ (Sabit Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	241,37	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	241,37	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad	241,37	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	241,37	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.8	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM RÖLESI											
	(Ters Zaman Karakteristikli)											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	255,65	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	255,65	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	255,65	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	255,65	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.9	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM 1 TOPRAK ,											
	1 TEKRAR KAPAMA RÖLESI											
	In=5A, Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	248,51	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	248,51	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	248,51	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	In=5A, Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	248,51	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.10	TEKRAR KAPAMA RÖLESI											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	213,72	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	213,72	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	213,72	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	213,72	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.11	TANK KORUMA RÖLESI											
	Is -0.2-2 A Ani Çalışmalı (24-110 V DC)	Ad.	148,56	201,12	221,22	261,42	26,14	28,77	33,98	67,41	74,14	87,65
24.7.2.12	DC KAÇAĞI RÖLESI											
	24 V DC .	Ad.	162,68	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	48 V DC .	Ad.	162,68	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	110 V DC	Ad.	162,68	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	220 V DC	Ad.	178,63	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.13	ÜÇ FAZLI GERİLİM DENGESİZLİK RÖLESI											
	Üç fazlı gerilim dengesizlik rölesi 100 V	Ad.	120,76	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.14	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESI SETI											
	Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters											
	zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0 2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC -110 V DC	Ad.	306,84	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.15	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK											
	RÖLESI SETI (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2-2A t=0.1.10sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	245,47	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	245,47	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	245,47	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	245,47	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.16	2 FAZ AŞIRI AKIM + TOPRAK											
	RÖLESİ SETİ (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	269,47	574,41	632,05	746,83	74,68	82,19	97,09	192,40	211,60	250,11
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	269,47	574,41	632,05	746,83	74,68	82,19	97,09	192,40	211,60	250,11
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	269,47	574,41	632,05	746,83	74,68	82,19	97,09	192,40	211,60	250,11
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	269,47	574,41	632,05	746,83	74,68	82,19	97,09	192,40	211,60	250,11
24.7.2.17	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK RÖLESİ											
	SETİ Sabit zamanlı, normal ters zamanlı, ters											
	zamanlı, çok çok ters zamanlı											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.110sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	341,78	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.18	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK											
	RÖLESİ SETI (Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A t=0.110sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	273,42	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	273,42	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	273,42	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	273,42	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.19	ÜÇ FAZLI AŞIRI AKIM + TOPRAK											
	RÖLESİ SETI (Ters Zaman Karak.)											
	In=5A ve 1A Is=2-8A ve 0.2- 2A											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	294,38	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	294,38	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	294,38	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	294,38	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.20	ÜÇ FAZLI AŞIRI GERİLİM RÖLESİ											
	(Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	197,01	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	197,01	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	197,01	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	205,07	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.21	ÜÇ FAZLI DÜŞÜK GERİLİM RÖLESİ											
	(Zaman Ayarlı)											
	Un=100V Is=0.2-10 sn											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	182,74	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	182,74	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	182,74	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	189,12	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.22	YARDIMCI RÖLE											
	(Normalde 4 Açık + 4 Kapalı Kontaklı											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Veya Enversor Kontakli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	30,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	30,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	30,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	30,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.23	ZAMAN RÖLESİ											
	(Bırakmada Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	62,23	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	62,23	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	62,23	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-6sn Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	62,23	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.24	ZAMAN RÖLESİ											
	(Çekmede Gecikmeli Kontak Adedi 4)											
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	43,36	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	43,36	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	43,36	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	43,36	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Is=0-90sn Yardımcı Gerilim 220 V AC .	Ad.	43,36	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.25	KORNA KONTAKLI YARDIMCI RÖLE											
	(3 Açık + 3 Kapalı + 1 Korna Kontaklı veya											
	3 Enversor Kontakli + 1 Korna Kontakli)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC .	Ad.	25,56	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı Gerilim 48 V DC .	Ad.	25,56	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı Gerilim 110 V DC .	Ad.	25,56	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı Gerilim 220 V DC .	Ad.	25,56	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
24.7.2.26	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESİ											
	(Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.27	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ											
	(Sabit Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
24.7.2.28	YÖNLÜ AŞIRI AKIM RÖLESİ											
	(Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Yardımcı gerilim 24 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	298,18	526,82	579,25	684,59	68,46	75,27	88,97	176,48	194,14	229,41
24.7.2.29	YÖNLÜ AŞIRI AKIM TOPRAK RÖLESİ											
	(Ters Zaman Karak.)											
	In=5A Is=2-8A t=0.110sn Un=100V											
	Yardımcı gerilim 24 V DC	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı gerilim 48 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı gerilim 110 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
	Yardımcı gerilim 220 V DC .	Ad.	216,91	232,96	256,58	302,70	30,27	33,27	39,33	78,02	85,83	101,47
24.7.2.30	ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA											
	220 V , 6 A .	Ad.	5,98	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 10 A .	Ad.	5,98	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 16 A .	Ad.	5,98	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 20 A .	Ad.	5,98	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 25 A .	Ad.	5,98	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 32 A	Ad.	6,54	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 40 A .	Ad.	7,88	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 50 A	Ad.	10,21	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
	220 V , 63 A .	Ad.	13,21	32,24	35,50	41,91	4,19	4,61	5,45	10,79	11,88	14,06
24.7.2.31	AYIRICI POZİSYON ANAHTARI											
	24 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	46,83	179,20	197,12	232,96	23,30	25,66	30,27	60,03	66,05	78,07
	48 V 4 A DC (Tip PI-2) .	Ad.	46,83	179,20	197,12	232,96	23,30	25,66	30,27	60,03	66,05	78,07
	110 V 2 A DC (Tip PI-2)	Ad.	46,83	179,20	197,12	232,96	23,30	25,66	30,27	60,03	66,05	78,07
	220 V 4 A AC (Tip PI-2) .	Ad.	46,83	179,20	197,12	232,96	23,30	25,66	30,27	60,03	66,05	78,07
	220 V 4 A AC (Tip PI-4) .	Ad.	46,83	179,20	197,12	232,96	23,30	25,66	30,27	60,03	66,05	78,07
24.7.2.32	AYIRICI HÜCRE KİLİDİ ÇÖZME APARATI											
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 24 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 48 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 110 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	17 VA DE %100 P = 1 Kg 220 V AC	Ad.	54,12	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 24 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 48 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 110 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V DC	Ad.	49,06	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
	35 VA DE %50 P = 2 Kg 220 V AC	Ad.	54,88	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,29	134,55	158,99
24.7.2.33	AÇMA BOBİNİ											
	270 VA 24 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	270 VA 48 V DC .	Ad	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	270 VA 110 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	270 VA 220 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	270 VA 220 V AC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.34	KAPAMA BOBİNİ											
	170 VA 24 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	170 VA 48 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	170 VA 110 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	170 VA 220 V DC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
	170 VA 220 V AC .	Ad.	75,11	154,02	169,52	200,40	20,04	22,05	26,06	51,59	56,75	67,06
24.7.2.35	YARDIMCI TRAFO (Kesici Açtırma için)											
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n> 10:30 VA .	Ad.	77,67	464,46	511,08	603,71	60,37	66,41	78,50	155,58	171,17	202,25
	Inp:5 A , Is:0.5-1 A , n< 5:60 VA	Ad.	77,67	464,46	511,08	603,71	60,37	66,41	78,50	155,58	171,17	202,25
24.7.2.36	DİFERANSİYEL KORUMA İÇİN ARA TRAFOSU (Adaptasyon Trafosu)											
	Frekans:45-60 Hz. Imax:2-10 A. .	Ad.	81,95	464,46	511,08	603,71	60,37	66,41	78,50	155,58	171,17	202,25
	Frekans:45-60 Hz. Umax:2-4-14-32 V.	Ad	81,95	464,46	511,08	603,71	60,37	66,41	78,50	155,58	171,17	202,25
24.7.2.37	DOĞRU AKIM AMPERMETRESİ 0 - 100 A	Ad.	12,93	79,18	86,80	102,67	10,27	11,32	13,32	26,51	29,13	34,47
24.7.2.38	DOGRU AKIM VOLTMETRESİ 0 - 250 V .	Ad.	12,93	79,18	86,80	102,67	10,27	11,32	13,32	26,51	29,13	34,47
24.7.2.39	SİNYAL LAMBA KUTUSU (2 - 6 İhbar Gözlü)											
	Yardımcı Gerilim 24 V DC	Ad.	44,49	216,00	237,80	280,90	28,09	30,87	36,49	72,33	79,56	94,02
	Yardımcı Gerilim 48 V DC	Ad.	44,49	216,00	237,80	280,90	28,09	30,87	36,49	72,33	79,56	94,02
	Yardımcı Gerilim 110 V DC	Ad.	48,91	216,00	237,80	280,90	28,09	30,87	36,49	72,33	79,56	94,02
	Yardımcı Gerilim 220 V DC	Ad.	66,71	216,00	237,80	280,90	28,09	30,87	36,49	72,33	79,56	94,02
	Yardımcı Gerilim 220 V AC	Ad.	66,71	216,00	237,80	280,90	28,09	30,87	36,49	72,33	79,56	94,02
24.7.2.40	KUMANDA BUTONU											
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 24 V	Ad.	4,56	32,69	35,99	42,51	4,25	4,68	5,52	10,96	12,06	14,26
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 48 V	Ad.	4,56	32,69	35,99	42,51	4,25	4,68	5,52	10,96	12,06	14,26
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 110 V	Ad.	4,56	32,69	35,99	42,51	4,25	4,68	5,52	10,96	12,06	14,26
	DC ve AC , 0.5 - 10 A , 220 V	Ad.	4,56	32,69	35,99	42,51	4,25	4,68	5,52	10,96	12,06	14,26
24.7.2.41	RESET BUTONU											
	Reset Butonu .	Ad.	1,94	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.2.42	SİNYAL LAMBASI (KOMPLE)											
	24 V DC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	48 V DC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	110 V DC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	220 V DC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	24 V AC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	48 V AC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	110 V AC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	220 V AC .	Ad.	2,46	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.2.43	AMPERMETRE KOMÜTATÖRÜ											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Ampermetre Komütatörü	Ad	6,47	51,18	56,31	66,57	6,65	7,32	8,65	17,18	18,91	22,33
24.7.2.44	KORNA											
	24 V DC .	Ad.	62,83	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	48 V DC .	Ad.	62,83	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	110 V DC .	Ad.	62,83	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	220 V DC .	Ad.	62,83	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	110 V AC .	Ad.	46,77	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	220 V AC .	Ad.	46,77	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
24.7.2.45	ÇAN TİPİ ZİL											
	24 V DC .	Ad.	78,84	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	48 V DC .	Ad.	78,84	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	110 V DC .	Ad.	78,84	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
	220 V DC .	Ad.	78,84	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
24.7.2.46	BAKIMSIZ AKÜ-REDRESÖR GRUBU (BAR-24)											
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 12 Ah.....	Ad.	852,65	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 18 Ah.....	Ad.	1.250,55	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
	Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah.....	Ad.	1.705,66	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 12 Ah.....	Ad.	2.160,77	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 18 Ah.....	Ad.	3.183,58	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
	Bakımsız akü-redresör grubu 110 V 26 Ah.....	Ad.	4.320,45	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
	b) AKÜ-REDRESÖR GRUBU (TEDAŞ-MLZ/2018-065)											
	24 V	Ad.	4.302,03	804,00	884,40	1.045,21	104,52	114,97	135,88			
	110 V (Tek Fazlı)	Ad.	8.039,85	897,21	986,93	1.166,37	116,64	128,30	151,63			
	110 V (Üç Fazlı)	Ad.	8.039,85	897,21	986,93	1.166,37	116,64	128,30	151,63			
24.7.2.47	SENKRONİZASYON SİSTEMİ (VV FF SENKRONOSKOP)											
	110 V AC	Ad.	331,75	405,21	445,67	526,74	52,68	57,95	68,48	135,74	149,34	176,48
24.7.2.48	AKIM TEST KUTUSU											
	Akım Test Kutusu .	Ad.	37,37	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
24.7.2.49	GERİLİM TEST KUTUSU											
	Gerilim Test Kutusu	Ad.	37,37	46,87	51,57	60,95	6,09	6,70	7,92	15,70	17,28	20,41
24.7.2.50	RÖLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU TERMİNALİ											
	2.5 - 4 mm^2	Ad.	0,53	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	6 mm^2	Ad.	0,68	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	10 mm^2	Ad	0,82	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	16 mm^2	Ad.	1,26	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
24.7.2.51	RÖLE ÖLÇÜ VE KUMANDA PANOSU											
	SİGORTA TERMİNALİ											
	2.5 - 4 mm^2	Ad.	2,16	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	6 mm^2	Ad.	2,16	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	10 mm^2	Ad.	2,16	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
	16 mm^2	Ad.	2,16	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.2.52	KESİCİ ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC .	Ad.	41,48	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.2.53	AYIRICI ANAHTARI											
	Kumanda Açık/Kapalı kontaklı 10 A.110 V DC .	Ad.	41,48	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.2.54	SENKRONİZASYON ANAHTARI											
	10 A. 110 V DC .	Ad.	36,05	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.2.55	TEST BUTONU											
	10 A. 110 V DC .	Ad.	2,52	29,80	32,76	38,75	3,87	4,26	5,04	9,95	10,98	12,93
24.7.3	Sekonder Digital Koruma Rolesi											
24.7.3.1	24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rolesi											
	a)Tekrar kapamasız	Ad.	1.616,22	526,79	579,23	684,59	68,46	75,27	88,97	176,46	194,12	229,39
	b)Tekrar Kapamalı	Ad	1.616,22	526,79	579,23	684,59	68,46	75,27	88,97	176,46	194,12	229,39
24.7.3.2	24-110VDC Fider Koruma Rolesi	Ad.	4.242,57	526,79	579,23	684,59	68,46	75,27	88,97	176,46	194,12	229,39
25	TABLO CİHAZLARI											
25.1	AMPERMETRE											
	0 - 100 A	Ad.	26,32	95,29	104,80	123,85	12,39	13,62	16,10	31,90	35,09	41,44
	5/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	10/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	15/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	20/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	25/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	30/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	40/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	50/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	60/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	75/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	100/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	150/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	200/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	250/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	300/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	400/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	500/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	600/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	800/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	1000/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	1200/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	1500/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	1600/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
	2000/5 A .	Ad.	26,32	71,06	78,18	92,37	9,24	10,16	12,01	23,79	26,14	30,89
25.2	VOLTMETRE											
	500 V .	Ad.	27,87	95,29	104,80	123,85	12,39	13,62	16,10	31,90	35,09	41,44
	6.3/0.1 KV	Ad.	27,87	95,29	104,80	123,85	12,39	13,62	16,10	31,90	35,09	41,44
	15/0.1 KV	Ad.	27,87	95,29	104,80	123,85	12,39	13,62	16,10	31,90	35,09	41,44
	30-34.5/0.1 KV	Ad.	27,87	95,29	104,80	123,85	12,39	13,62	16,10	31,90	35,09	41,44
25.3	COS 0 METRE											
	COS 0 Metre	Ad.	92,21	79,39	87,31	103,20	10,32	11,35	13,42	26,56	29,23	34,57
25.4	MW METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	117,96	79,39	87,31	103,20	10,32	11,35	13,42	26,56	29,23	34,57
25.5	FREKANSMETRE											
	Frekansmetre .	Ad.	64,33	79,39	87,31	103,20	10,32	11,35	13,42	26,56	29,23	34,57
25.6	MVAR METRE											
	X/5 A , X/100 V	Ad.	180,14	79,39	87,31	103,20	10,32	11,35	13,42	26,56	29,23	34,57
25.7	RÖLELER : (Poz 16 ve 24.7.2 gö,e)											
25.8	SAYAÇLAR											
25.8.1	ELEKTRONİK SAYAÇLAR											
25.8.1.1	Tek Fazlı	Ad.	33,93	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
25.8.1.2	Üç fazlı	Ad.	67,87	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
25.8.1.3	Kombi (Aktif, Reaktif)	Ad.	146,74	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
25.8.1.4	Kombi X/100 V X/5 A ,	Ad.	146,74	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
25.9	ÜÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											
	4 Telli 380/220 V 3 X 10 A	Ad.	107,30	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 30 A	Ad.	107,30	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 60 A	Ad	107,30	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	108,87	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	108,87	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V X/5 A	Ad.	108,87	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
	X/100 V X/5 A ,	Ad.	142,28	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
25.10	DEMANTMETRELİ ÜÇ FAZLI AKTİF SAYAÇLAR											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 Telli 380/220 V 3 X 30 A.	Ad.	794,47	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 60 A	Ad.	913,30	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 75 A	Ad.	926,40	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V 3 X 100 A	Ad.	926,40	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	4 Telli 380/220 V X/5 A.	Ad.	772,06	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
	X/100 V X/5 A ,	Ad.	1.009,20	79,37	87,21	103,14	10,32	11,35	13,41	26,56	29,23	34,57
25.11	ÜÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR											
	380/220 V 3 X 30 A	Ad.	115,16	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	380/220 V 3 X 60 A.	Ad.	115,16	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	380/220 V 3 X 75 A	Ad.	115,16	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	380/220 V 3 X 100 A .	Ad.	115,16	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	380/220 V X/5 A	Ad.	115,16	85,56	94,03	111,17	11,12	12,24	14,46	28,68	31,56	37,31
	X/100 V X/5 A.	Ad.	147,65	79,51	87,53	103,45	10,33	11,37	13,44	26,65	29,33	34,67
25.12	SİGORTALAR : (Poz 19.1.,19.2. ve19.3. göre)											
25.13	VOLTMETRE KOMÜTATÖRÜ											
	4 Pozisyonlu .	Ad.	17,42	45,31	49,82	58,87	5,89	6,47	7,65	15,20	16,67	19,74
	7 Pozisyonlu .	Ad.	19,15	45,31	49,82	58,87	5,89	6,47	7,65	15,20	16,67	19,74
25.14	ALARM KLAKSONU (AKUSTİK KORNA)											
	Poz No . 24.7.2' ye bakınız											
25.15	İŞARET (SİNYAL) LAMBASI											
	Poz No : 24 7.2' ye bakınız.											
25.16	ŞALTERLER :											
25.17	OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											
	3 X 60 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5 .	Ad	105,03	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,46	134,48	159,43
	3 X 80 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5 .	Ad.	105,03	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,46	134,48	159,43
	3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5 .	Ad	105,03	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,46	134,48	159,43
	3 X 125 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0 3 .	Ad	109,54	371,84	409,26	483,48	48,35	53,20	62,87	124,30	136,94	161,82
	3 X 150 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3 .	Ad.	109,54	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	137,26	150,92	178,76
	3 X 160 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat 0.3 .	Ad.	109,54	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	137,26	150,92	178,76
	3 X 200 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3 .	Ad.	155,29	435,65	478,99	566,78	56,68	62,33	73,69	145,98	160,78	189,98
	3 X 250 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	156,29	448,36	493,16	582,89	58,29	64,11	75,77	150,16	164,87	195,17
	3 X 300 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	374,87	506,48	557,34	658,57	65,86	72,42	85,60	169,36	186,54	219,96
	3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	467,72	506,48	557,34	658,57	65,86	72,42	85,60	169,36	186,54	219,96
	3 X 500 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	645,88	526,95	579,37	685,33	68,53	75,41	89,10	176,66	194,40	229,80
	3 X 630 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	605,47	526,95	579,37	685,33	68,53	75,41	89,10	176,66	194,40	229,80
	3 X 800 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.019,26	704,45	774,67	916,23	91,62	100,79	119,07	235,92	259,74	306,48
	3 X 1000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.518,36	704,45	774,67	916,23	91,62	100,79	119,07	235,92	259,74	306,48
	3 X 1200 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.955,02	794,05	873,23	1.032,71	103,27	113,65	134,29	266,18	292,88	346,19
	3 X 1500 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.926,30	960,77	1.056,41	1.248,82	124,88	137,39	162,36	322,14	354,63	419,15
	3 X 2000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	2.567,84	960,77	1.056,41	1.248,82	124,88	137,39	162,36	322,14	354,63	419,15
	3 X 2600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	3.373,03	1.409,38	1.550,44	1.831,94	183,19	201,54	238,16	471,95	519,13	613,57
	3 X 3000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	3.822,71	1.409,38	1.550,44	1.831,94	183,19	201,54	238,16	471,95	519,13	613,57
25.17.1	COMPACT TİP OTOMATİK ŞALTERLER (TERMİK MANYETİK)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 80 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5	Ad.	176,50	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,46	134,48	159,43
	3 X 100 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5 .	Ad.	176,50	365,06	401,38	474,64	47,46	52,20	61,73	122,46	134,48	159,43
	3 X 125 A,Icn= 8 kA,1.7 X Icn,Güç Kat : 0.5 .	Ad.	181,01	371,84	409,26	483,48	48,35	53,20	62,87	124,30	136,94	161,82
	3 X 160 A,Icn=15 kA. 2 X Icn,Güç Kat : 0.3 .	Ad.	188,36	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	137,26	150,92	178,76
	3 X 200 A,Icn=15 kA, 2 X Icn,Güç Kat : 0.3 .	Ad.	261,83	435,65	478,99	566,78	56,68	62,33	73,69	145,98	160,78	189,98
	3 X 250 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	277,02	448,36	493,16	582,89	58,29	64,11	75,77	150,16	164,87	195,17
	3 X 400 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad	811,03	506,48	557,34	658,57	65,86	72,42	85,60	169,36	186,54	219,96
	3 X 500 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad	1.046,97	526,95	579,37	685,33	68,53	75,41	89,10	176,66	194,40	229,80
	3 X 630 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.036,79	526,95	579,37	685,33	68,53	75,41	89,10	176,66	194,40	229,80
	3 X 800 A,Icn=25 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	1.974,22	704,45	774,67	916,23	91,62	100,79	119,07	235,92	259,74	306,48
	3 X 1000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	3.086,65	704,45	774,67	916,23	91,62	100,79	119,07	235,92	259,74	306,48
	3 X 1250 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	4.078,52	794,05	873,23	1.032,71	103,27	113,65	134,29	266,18	292,88	346,19
	3 X 1600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat . 0.25	Ad.	4.631,40	960,77	1.056,41	1.248,82	124,88	137,39	162,36	322,14	354,63	419,15
	3 X 2000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	5.357,10	960,77	1.056,41	1.248,82	124,88	137,39	162,36	322,14	354,63	419,15
	3 X 2600 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	6.567,22	1.409,38	1.550,44	1.831,94	183,19	201,54	238,16	471,95	519,13	613,57
	3 X 3000 A,Icn=40 kA,2.1 X Icn,Güç Kat : 0.25	Ad.	7.505,15	1.409,38	1.550,44	1.831,94	183,19	201,54	238,16	471,95	519,13	613,57
25.18	ÖZENGİLİ ŞALTERLER											
	3 X 100 A .	Ad.	91,00	154,14	169,64	200,52	20,05	22,06	26,07	51,58	56,62	67,12
	3 X 125 A .	Ad.	94,34	154,14	169,64	200,52	20,05	22,06	26,07	51,58	56,62	67,12
	3 X 160 A .	Ad.	104,86	154,14	169,64	200,52	20,05	22,06	26,07	51,58	56,62	67,12
	3 X 200 A .	Ad.	115,38	154,14	169,64	200,52	20,05	22,06	26,07	51,58	56,62	67,12
	3 X 250 A .	Ad.	118,39	275,34	302,70	358,04	35,80	39,39	46,54	92,14	101,28	119,64
	3 X 400 A .	Ad.	172,99	275,34	302,70	358,04	35,80	39,39	46,54	92,14	101,28	119,64
	3 X 630 A .	Ad.	227,26	313,72	345,08	407,80	40,78	44,85	53,03	104,68	115,34	136,18
	3 X 1000 A .	Ad.	641,04	474,88	522,22	617,03	61,70	67,90	80,24	159,06	174,92	206,62
	3 X 1250 A .	Ad.	749,75	474,88	522,22	617,03	61,70	67,90	80,24	159,06	174,92	206,62
	3 X 1500 A .	Ad	858,12	522,34	574,41	679,15	67,91	74,74	88,29	174,96	192,08	227,24
	3 X 2000 A .	Ad.	1 058,50	522,34	574,41	679,15	67,91	74,74	88,29	174,96	192,08	227,24
	NOT : 3 X 100 - 3 X 160 A'liklerde ark söndürücüsü											
	konulması istendiği takdirde malzeme											
	bedeline MALZEME sütünündaki değer eklenir.		6,18									
25.19	KOLLU ADİ ŞALTER											
	3 X 25 A .	Ad.	28,39	79,51	87,53	103,45	10,35	11,40	13,46	26,60	29,28	34,62
	3 X 60 A	Ad.	57,27	85,41	93,89	111,04	11,13	12,24	14,47	28,64	31,46	37,21
	3 X 100 A .	Ad.	73,64	134,67	148,10	175,15	17,52	19,22	22,75	45,11	49,61	58,62
	3 X 150 A .	Ad	89,84	153,67	169,15	199,84	19,99	21,98	25,99	51,50	56,64	66,95
	3 X 200 A .	Ad.	96,85	158,90	174,81	206,63	20,66	22,71	26,82	53,25	58,59	69,25
	3 X 300 A .	Ad.	138,26	185,58	204,12	241,33	24,16	26,53	31,38	62,17	68,41	80,82
	3 X 400 A .	Ad.	154,62	223,91	246,31	291,11	29,12	32,04	37,86	75,00	82,54	97,49
	3 X 630 A .	Ad.	170,49	255,55	281,20	332,27	33,22	36,55	43,23	85,58	94,13	111,24
25.20	SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ											
	Saatli Tip 3 X 30 A .	Ad.	43,75	185,58	204,12	241,33	24,16	26,53	31,38	62,17	68,41	80,82
	Saatli Tip 3 X 60 A .	Ad.	55,44	185,58	204,12	241,33	24,16	26,53	31,38	62,17	68,41	80,82
	Saatli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	85,16	237,37	261,17	308,59	30,88	33,98	40,11	79,50	87,48	103,35
	Saatli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	85,16	237,37	261,17	308,59	30,88	33,98	40,11	79,50	87,48	103,35
	Fotoselli Tip 3 X 30 A .	Ad.	39,07	448,24	492,97	582,71	58,24	64,01	75,67	150,14	165,17	195,21
	Fotoselli Tip 3 X 60 A .	Ad.	49,26	448,24	492,97	582,71	58,24	64,01	75,67	150,14	165,17	195,21

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Fotoselli Tip 3 X 30 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	71,97	512,49	563,73	666,28	66,63	73,31	86,67	171,73	188,92	223,26
	Fotoselli Tip 3 X 60 A (Y.ge - T.ge) .	Ad.	71,97	512,49	563,73	666,28	66,63	73,31	86,67	171,73	188,92	223,26
	NOT:Fotosel cihazının bina penceresi veya direk											
	tepesine tespiti için direk tepesine tespiti için gerekli											
	irtibat malzemesi ve montajı, montaj birim fiyatına dahildir.											
25.21	A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI											
	(Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A .	Ad.	112,88	167,54	184,40	217,90	21,79	23,98	28,32	56,14	61,76	72,98
	3 X 250 A .	Ad.	164,48	174,66	192,11	227,01	22,73	25,00	29,52	58,47	64,32	76,01
	3 X 400 A .	Ad.	231,44	263,16	289,43	342,08	34,23	37,69	44,51	88,17	97,03	114,64
	3 X 630 A .	Ad.	292,05	267,91	294,78	348,37	34,83	38,34	45,30	89,74	98,72	116,67
25.22	A.G. SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI											
	3 X 160 A .	Ad.	89,67	167,54	184,40	217,90	21,79	23,98	28,32	56,14	61,76	72,98
	3 X 250 A .	Ad.	130,91	174,66	192,11	227,01	22,73	25,00	29,52	58,47	64,32	76,01
	3 X 400 A .	Ad.	183,85	263,16	289,43	342,08	34,23	37,69	44,51	88,17	97,03	114,64
	3 X 630 A .	Ad.	232,27	267,91	294,78	348,37	34,83	38,34	45,30	89,74	98,72	116,67
25.23	DİKEY A.G. SİGORTALI YÜK AYIRICISI											
	(Sigortası ile Komple)											
	3 X 160 A .	Ad.	156,80	167,54	184,40	217,90	21,79	23,98	28,32	56,14	61,76	72,98
	3 X 250 A .	Ad.	234,94	174,66	192,11	227,01	22,73	25,00	29,52	58,47	64,32	76,01
	3 X 400 A .	Ad.	319,60	263,16	289,43	342,08	34,23	37,69	44,51	88,17	97,03	114,64
	3 X 630 A .	Ad.	407,43	267,91	294,78	348,37	34,83	38,34	45,30	89,74	98,72	116,67
26	TEHLİKE LEVHASI											
26.1	TEHLIKE LEVHASI (EMAYE)	Ad.	4,52	25,55	28,08	33,20	3,32	3,65	4,32	8,55	9,36	11,09
26.2	TEHLIKE LEVHASI (ALÜMİNYUM)											
	KÜÇÜK BOY	Ad.	1,97	9,46	10,39	12,31	1,23	1,35	1,60	3,16	3,51	4,15
	ORTA BOY	Ad.	2,14	9,46	10,39	12,31	1,23	1,35	1,60	3,16	3,51	4,15
	BÜYÜK BOY	Ad.	2,28	9,46	10,39	12,31	1,23	1,35	1,60	3,16	3,51	4,15
26.2.4	TEHLİKE LEVHASI (ALÜMİNYUM)	Ad.	2,48	9,46	10,39	12,31	1,23	1,35	1,60	3,16	3,51	4,15
	yeni şartnameye uygun											
27	TEHLİKE İŞARETİ											
	Tehlike işareti	Ad.		11,07	12,18	14,35	1,44	1,58	1,87			
28	TEL KAFESLİ KAPI											
	Tel Kafesli Kapı .	m^2.	84,78	72,05	79,26	93,66	9,37	10,30	12,18	24,11	26,48	31,33
29	TEL KAFESLİ ÇİT											
29.1	TEL KAFESLİ ÇİT (Demir malzeme) :	Kg.	1,93	8,45	9,31	11,02	1,10	1,21	1,43	2,85	3,11	3,71
29.2	TEL KAFESLİ ÇİT (Tel Kafes) :	m^2.	16,03	5,45	5,97	7,07	0,71	0,78	0,92	1,83	2,02	2,41

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
30	TOPRAKLAMALAR											
30.1	GALVANİZLİ ŞERİTLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
	Topraklama levhası,5 m.şerit ve bunların gömülmesi	Ad	65,88	466,50	513,15	606,47	2,07	2,28	2,69			
30.1.1	Topraklama şeriti ve gömülmesi (1 m şerit 0.8 kg alınmıstır.)	m.	4,69	31,80	34,97	41,30	0,11	0,12	0,15			
30.2	50 mm^2 NYY KABLO İLE YAPILAN TOPRAKLAMA											
30.2.1	Topraklama levhası ve gömülmesi	Ad.	42,43	307,62	338,37	399,94	1,52	1,67	1,97			
30.2.2	50 mm^2 NYY Kablo ve gömülmesi	m.	19,55	16,82	18,53	21,89	0,18	0,20	0,23			
30.2.3	35 mm^2 (319.26 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi .	m.	14,27	16,82	18,53	21,89	0,18	0,20	0,23			
30.2.3	50 mm^2 (462.06 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi.	m.	20,65	16,82	18,53	21,89	0,18	0,20	0,23			
30.2.4	95 mm^2 (865.20 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi.	m.	38,67	16,82	18,53	21,89	0,18	0,20	0,23			
	NOT : Farklı kesitlerde bakır topraklama iletkeni kullanıldığında, kesittin malzeme bedeli 9.1pozundan montaj bedeli 30.2.4 pozundan ödenecektir.											
30.3	TOPRAKLAMA ELEKTRODU (TOPRAKLAMA KAZIĞI)											
30.3.1	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunlarin gomulmesi	Ad.	92,45	275,88	303,48	358,65	2,58	2,83	3,35			
30.4.	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik köşebent ve 5 metre galvanizli örgülü çelik tel ve bunların gömülmesi	Ad.	99,62	275,88	303,48	358,65	2,58	2,83	3,35			
30.4.1	Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi	m.	6,12	31,80	34,97	41,30	0,11	0,12	0,15			
30.4.2	2 Mt. uzunluğunda,galvanizli 65 X 65 X 7 'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi	Ad.	69,00	116,90	128,60	151,98	2,01	2,21	2,62			
30.4.3.	2,5 mt UZUNLUĞUNDA 22 mm ÇAPINDA 3 mm BAKIR KAPLI ÇELİK ÇUBUK TOPRAK ELEKTRODU	Ad.	201,69	116,90	128,60	151,98	2,01	2,21	2,62			
31	TRANSFORMATÖRLER											
31.1	AKIM TRANSFORMATÖRLERI											
	Termik Akım Değeri Ith > 100 X In olan O.G. Akım Trafolarının Malzeme Birim Fiyatları , aşağıdaki çizelgede belirtilen katsayılar O.G. Akım Trafolarının malzeme bedeli ile çarpılarak bulunur.											
	TERMİK AKIM (In) KATSAYILAR											
	========== ==========											
	100 . 1.00											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	150 . 1.10											
	200 . 1.20											
	250 . 1.30											
	300 . 1.35											
	350 . 1.50											
	400 . 1.70											
	500 . 1.90											
	600 . 2.30											
	800 . 2.80											
	1000 3.00											
	Sekonder Akımı. /1 A olan Akım Trafolarının											
	malzeme fiyatı aynı krakteristikteki malzeme											
	fiyatının 1.1 ile çarpılmasıyla bulunur.											
31.1	A - A.G. Akım Trafoları											
	100/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	125/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	150/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	200/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	250/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	300/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	400/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	500/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	600/5 A .	Ad.	38,13	72,16	79,30	93,46	9,35	10,28	12,13	38,62	42,62	50,12
	750/5 A .	Ad.	41,79	76,52	84,52	99,40	9,94	10,97	12,97	40,92	45,16	53,52
	800/5 A .	Ad.	41,79	76,52	84,52	99,40	9,94	10,97	12,97	40,92	45,16	53,52
	1000/5 A .	Ad.	41,79	76,52	84,52	99,40	9,94	10,97	12,97	40,92	45,16	53,52
	1200/5 A .	Ad.	41,79	87,18	95,40	112,96	11,30	12,42	14,69	46,74	51,34	61,16
	1500/5 A .	Ad.	51,50	87,18	95,40	112,96	11,30	12,42	14,69	46,74	51,34	61,16
	2000/5 A .	Ad.	60,81	94,68	104,00	122,76	12,28	13,54	15,94	50,48	55,45	65,86
	2500/5 A .	Ad.	72,18	94,68	104,00	122,76	12,28	13,54	15,94	50,48	55,45	65,86
	3000/5 A .	Ad.	75,90	103,52	113,56	134,15	13,41	14,76	17,46	55,70	61,02	72,16
	4000/5 A .	Ad.	87,72	109,82	120,84	142,38	14,24	15,64	18,51	58,72	64,28	75,91
	5000/5 A .	Ad.	87,72	122,90	135,50	160,08	16,01	17,59	20,78	65,62	72,28	85,48
	B - O.G. Akım Trafoları											
	a)Ölçü veya Koruma devrelerinde kullanılmak											
	üzere (primer ve sekonder tek sargili)											
	7.2 KV 5/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 10/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 15/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 20/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 25/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 30/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 40/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 50/5 A	Ad	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 60/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 75/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 100/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 125/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 150/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 200/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 250/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 300/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 400/5 A	Ad.	553,18	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 500/5 A	Ad.	553,18	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 600/5 A	Ad.	553,18	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 750/5 A	Ad	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 800/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 1000/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 1200/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 1500/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	7.2 KV 2000/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 5/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 10/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
31.1	12 KV 15/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 20/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 25/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 30/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 40/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 50/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 60/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 75/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 100/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 125/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 150/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 200/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 250/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 300/5 A	Ad.	534,10	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 400/5 A	Ad.	553,18	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 500/5 A	Ad.	553,18	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 600/5 A	Ad.	553,18	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 750/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 800/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 1000/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 1200/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 1500/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	12 KV 2000/5 A	Ad.	610,65	198,20	218,18	258,02	25,80	28,36	33,51	106,18	116,96	138,02
	17.5 KV 5/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 10/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 15/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 20/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 25/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 30/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 40/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 50/5 A	Ad	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 60/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 75/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 100/5 A	Ad	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 125/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 150/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 200/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 250/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17 5 KV 300/5 A	Ad.	606,71	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17 5 KV 400/5 A	Ad.	628,16	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17 5 KV 500/5 A	Ad.	628,16	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	17.5 KV 600/5 A	Ad.	628,16	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 750/5 A	Ad.	652,37	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 800/5 A	Ad.	652,37	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 1000/5 A	Ad.	652,37	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 1200/5 A	Ad.	652,37	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 1500/5 A	Ad.	652,37	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	17.5 KV 2000/5 A	Ad.	652,37	255,96	281,88	332,60	33,26	36,60	43,27	137,18	150,86	178,72
	36 KV 5/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 10/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 15/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 20/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 25/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 30/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 40/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 50/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 60/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
31.1	36 KV 75/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 100/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 125/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 150/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 200/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 250/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 300/5 A	Ad.	833,81	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 400/5 A	Ad.	850,73	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 500/5 A	Ad.	850,73	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 600/5 A	Ad.	850,73	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 750/5 A	Ad.	905,84	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 800/5 A	Ad.	905,84	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 1000/5 A	Ad.	905,84	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 1200/5 A	Ad.	905,84	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 1500/5 A	Ad.	905,84	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 2000/5 A	Ad.	905,84	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	b)Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak											
	üzere (primer tek , sekonder çift sargılı)											
	7.2 KV 5/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 10/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 15/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 20/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 25/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 30/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 40/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 50/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7 2 KV 60/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 75/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 100/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 125/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 150/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 200/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 250/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 300/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 400/5-5 A .	Ad.	749,39	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 500/5-5 A .	Ad.	749,39	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 600/5-5 A .	Ad.	749,39	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 750/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 800/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 1000/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 1200/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 1500/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	7.2 KV 2000/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 5/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 10/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 15/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 20/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 25/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 30/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 40/5-5 A	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 50/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 60/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 75/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 100/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 125/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
31.1	12 KV 150/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 200/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 250/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 300/5-5 A .	Ad.	731,48	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 400/5-5 A .	Ad.	749,39	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 500/5-5 A .	Ad.	749,39	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 600/5-5 A .	Ad.	749,39	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 750/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 800/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 1000/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 1200/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 1500/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	12 KV 2000/5-5 A .	Ad.	826,73	271,22	298,34	352,46	35,25	38,73	45,82	145,42	159,70	188,76
	17.5 KV 5/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 10/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 15/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 20/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 25/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 30/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 40/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 50/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 60/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 75/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 100/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 125/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 150/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 200/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 250/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 300/5-5 A .	Ad.	779,50	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 400/5-5 A .	Ad.	810,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 500/5-5 A .	Ad.	810,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 600/5-5 A .	Ad.	810,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 750/5-5 A .	Ad.	869,43	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 800/5-5 A	Ad.	869,43	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 1000/5-5 A .	Ad.	869,43	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 1200/5-5 A .	Ad.	869,43	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 1500/5-5 A .	Ad.	869,43	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	17.5 KV 2000/5-5 A	Ad.	869,43	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	36 KV 5/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 10/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 15/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 20/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 25/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 30/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 40/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 50/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 60/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 75/5-5 A	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 100/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 125/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 150/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 200/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 250/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 300/5-5 A .	Ad.	1.029,03	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 400/5-5 A .	Ad.	1.046,74	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 500/5-5 A .	Ad.	1.046,74	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 600/5-5 A .	Ad.	1.046,74	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
31.1	36 KV 750/5-5 A .	Ad.	1.135,69	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 800/5-5 A .	Ad.	1.135,69	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 1000/5-5 A .	Ad.	1.135,69	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 1200/5-5 A .	Ad.	1.135,69	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 1500/5-5 A .	Ad.	1.135,69	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	36 KV 2000/5-5 A .	Ad.	1.135,69	479,84	528,16	623,69	62,37	68,62	81,11	256,80	282,84	334,30
	c)Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak											
	üzere (primer ve sekonder cift sargili)											
	7.2 KV 5- 10/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 10- 20/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 15- 30/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 20- 40/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 25- 50/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 30- 60/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 40- 80/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 50- 100/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 60- 120/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 75- 150/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 100- 200/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7 2 KV 150- 300/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7 2 KV 200- 400/5-5 A .	Ad.	777,13	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 300- 600/5-5 A .	Ad.	777,13	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 500-1000/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 600-1200/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 750-1500/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 800-1600/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	7.2 KV 1000-2000/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 5- 10/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 10- 20/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 15- 30/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 20- 40/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 25- 50/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 30- 60/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 40- 80/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 50- 100/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 60- 120/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 75- 150/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 100- 200/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 150- 300/5-5 A .	Ad.	754,31	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 200- 400/5-5 A .	Ad.	777,13	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 300- 600/5-5 A .	Ad.	777,13	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 500-1000/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 600-1200/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 750-1500/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 800-1600/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	12 KV 1000-2000/5-5 A .	Ad.	854,87	278,36	305,96	361,78	36,18	39,79	47,01	148,92	164,06	193,72
	17.5 KV 5- 10/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 10- 20/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 15- 30/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 20- 40/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 25- 50/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 30- 60/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 40- 80/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 50- 100/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 60- 120/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
31.1	17.5 KV 75- 150/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 100- 200/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 150- 300/5-5 A .	Ad.	802,52	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 200- 400/5-5 A .	Ad.	837,55	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 300- 600/5-5 A .	Ad.	837,55	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 500-1000/5-5 A .	Ad.	897,57	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 600-1200/5-5 A .	Ad.	897,57	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 750-1500/5-5 A .	Ad.	897,57	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 800-1600/5-5 A .	Ad.	897,57	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	17.5 KV 1000-2000/5-5 A .	Ad.	897,57	365,66	402,10	474,87	47,49	52,23	61,71	195,78	215,52	254,50
	36 KV 5- 10/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 10- 20/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 15- 30/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 20- 40/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 25- 50/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 30- 60/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 40- 80/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 50- 100/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 60- 120/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 75- 150/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 100- 200/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 150- 300/5-5 A .	Ad.	1.052,84	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 200- 400/5-5 A .	Ad.	1.075,67	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 300- 600/5-5 A .	Ad.	1.075,67	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 500-1000/5-5 A .	Ad.	1.164,23	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 600-1200/5-5 A .	Ad.	1.164,23	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 750-1500/5-5 A .	Ad.	1.164,23	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 800-1600/5-5 A .	Ad.	1.164,23	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	36 KV 1000-2000/5-5 A .	Ad.	1.164,23	544,38	598,63	707,73	70,77	77,82	91,96	291,68	320,86	379,22
	d)Ölçü ve koruma devrelerinde kullanılmak											
	üzere (primer tek , sekonder üç sargılı)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	7.2 KV 1000/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	7.2 KV 1200/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	7.2 KV 1500/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	7.2 KV 2000/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	7.2 KV 2500/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	7.2 KV 3000/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	12 KV 1000/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	12 KV 1200/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	12 KV 1500/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	12 KV 2000/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	12 KV 2500/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	12 KV 3000/5-5-5 A .	Ad.	854,87	282,24	310,70	367,00	36,70	40,41	47,76	150,98	166,24	196,26
	17.5 KV 1000/5-5-5 A .	Ad.	897,57	349,44	384,06	454,42	45,44	49,97	59,08	186,94	205,46	243,12
	17.5 KV 1200/5-5-5 A .	Ad.	897,57	349,44	384,06	454,42	45,44	49,97	59,08	186,94	205,46	243,12
	17.5 KV 1500/5-5-5 A .	Ad.	897,57	349,44	384,06	454,42	45,44	49,97	59,08	186,94	205,46	243,12
	17.5 KV 2000/5-5-5 A .	Ad.	897,57	349,44	384,06	454,42	45,44	49,97	59,08	186,94	205,46	243,12
	17.5 KV 2500/5-5-5 A .	Ad.	897,57	349,44	384,06	454,42	45,44	49,97	59,08	186,94	205,46	243,12
	17.5 KV 3000/5-5-5 A .	Ad.	897,57	349,44	384,06	454,42	45,44	49,97	59,08	186,94	205,46	243,12
	36 KV 1000/5-5-5 A .	Ad.	1.164,23	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 1200/5-5-5 A .	Ad.	1.164,23	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 1500/5-5-5 A .	Ad.	1.164,23	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 2000/5-5-5 A .	Ad.	1.164,23	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 2500/5-5-5 A .	Ad.	1.164,23	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 3000/5-5-5 A .	Ad.	1.164,23	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
31.1												
	e)Ölçü veya koruma devrelerinde kullanılmak											
	üzere (primer çift , sekonder tek sargılı)											
	7.2 KV 5- 10/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 10- 20/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 15- 30/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 20- 40/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 25- 50/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 30- 60/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 40- 80/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 50- 100/5 A	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 60- 120/5 A	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 75- 150/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 100- 200/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 150- 300/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 200- 400/5 A .	Ad.	644,89	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 300- 600/5 A .	Ad.	644,89	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 500-1000/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 600-1200/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 750-1500/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 800-1600/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	7.2 KV 1000-2000/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 5- 10/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 10- 20/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 15- 30/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 20- 40/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 25- 50/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 30- 60/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 40- 80/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 50- 100/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	12 KV 60- 120/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 75- 150/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 100- 200/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 150- 300/5 A .	Ad.	618,72	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 200- 400/5 A .	Ad.	644,89	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 300- 600/5 A .	Ad.	644,89	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 500-1000/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 600-1200/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 750-1500/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 800-1600/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	12 KV 1000-2000/5 A .	Ad.	708,65	269,16	296,04	349,92	34,99	38,52	45,50	144,08	158,24	187,18
	17.5 KV 5- 10/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 10- 20/5 A .	Ad	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 15- 30/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 20- 40/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 25- 50/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 30- 60/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 40- 80/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 50- 100/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 60- 120/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 75- 150/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 100- 200/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 150- 300/5 A .	Ad.	699,20	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 200- 400/5 A	Ad.	728,33	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 300- 600/5 A .	Ad.	728,33	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 500-1000/5 A .	Ad.	755,09	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
31.1	17.5 KV 600-1200/5 A .	Ad.	755,09	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 750-1500/5 A .	Ad.	755,09	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 800-1600/5 A .	Ad.	755,09	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	17.5 KV 1000-2000/5 A .	Ad.	755,09	333,70	367,12	433,96	43,40	47,77	56,40	178,96	196,88	232,60
	36 KV 5- 10/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 10- 20/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 15- 30/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 20- 40/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 25- 50/5 A	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 30- 60/5 A	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 40- 80/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 50- 100/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 60- 120/5 A	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 75- 150/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 100- 200/5 A	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 150- 300/5 A .	Ad.	952,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 200- 400/5 A .	Ad.	977,08	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 300- 600/5 A .	Ad.	977,08	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 500-1000/5 A .	Ad.	977,08	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 600-1200/5 A .	Ad.	1.038,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 750-1500/5 A .	Ad.	1.038,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 800-1600/5 A .	Ad.	1.038,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
	36 KV 1000-2000/5 A .	Ad.	1.038,67	504,30	555,04	655,90	65,59	72,19	85,28	270,50	297,50	351,50
31.2	GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ											
	6.3/0.1 KV .	Ad.	682,78	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	10/0.1 KV .	Ad.	732,18	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	15/0.1 KV .	Ad.	794,52	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	20/0.1 KV .	Ad.	794,52	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	30-36/0.1 KV .	Ad.	1.322,22	545,11	599,47	708,69	70,87	77,98	92,14	292,04	321,22	379,70
	6.3/√3 / 0.1/√3 KV .	Ad.	614,51	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	10/√3 / 0.1/√3 KV .	Ad.	658,93	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	15/√3 / 0.1/√3 KV .	Ad.	714,88	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	20/√3 / 0.1/√3 KV .	Ad.	714,88	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	30-36/√3 / 0.1/√3 KV .	Ad.	1.190,22	545,11	599,47	708,69	70,87	77,98	92,14	292,04	321,22	379,70
	6.3/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV .	Ad.	655,35	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	10/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV .	Ad.	702,88	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	15/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV .	Ad.	762,57	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	20/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV .	Ad.	762,57	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	30-36/√3 / 0.1/√3 -0.1/3 KV .	Ad.	1.269,39	545,11	599,47	708,69	70,87	77,98	92,14	292,04	321,22	379,70
	6.3/0.1-0.22 KV .	Ad.	853,59	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	10/0.1-0.22 KV .	Ad.	916,15	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	15/0.1-0.22 KV .	Ad.	993,38	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	20/0.1-0.22 KV .	Ad.	993,38	410,10	451,52	533,24	53,32	58,66	69,36	219,76	241,30	285,50
	30-36/0.1-0.22 KV .	Ad.	1.652,78	545,11	599,47	708,69	70,87	77,98	92,14	292,04	321,22	379,70
31.2.a	İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU (TEK FAZLI)											
	6.3/0.22 KV 0.8 KVA .	Ad.	893,80	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	10/0.22 KV 0.8 KVA .	Ad.	893,80	385,16	423,54	500,92	50,09	55,08	65,11	206,32	227,40	268,44
	15/0.22 KV 0.8 KVA	Ad.	933,54	409,01	449,81	531,91	53,19	58,53	69,20	218,90	240,94	284,53
	30-36/0.22 KV 0.8 KVA .	Ad.	1.691,12	409,01	449,81	531,91	53,19	58,53	69,20	218,90	240,94	284,53
	6/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.902,45	896,97	986,69	1.166,01	116,60	128,26	151,58	480,57	528,39	624,65
	10/0.22 KV 5 KVA	Ad.	1.902,45	1.088,27	1.197,37	1.414,46	141,45	155,59	183,88	583,37	641,73	758,33
	15/0.22 KV 5 KVA	Ad.	2.120,95	1.088,27	1.197,37	1.414,46	141,45	155,59	183,88	583,37	641,73	758,33
	30-36/0.22 KV 4 KVA	Ad.	2.585,54	1.281,51	1.409,62	1.665,82	166,58	183,23	216,58	686,89	755,79	893,09
	NOT : Akım ve Gerilim trafolarında harici tipler											
	için montaj bedellerine % 10 eklenir.											
31.3	GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ											
	NOT 1) YG terminalleri , ayrılabilir tip kablo											
	başlığına uygun olacaktır. Bu terminallerde											
	kullanılacak ekranlanmış kablo başlığının											
	malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ödenir											
	NOT 2) Trafonun primer veya sekonder sargılarından											
	herhangi birisinin alüminyum olması halinde,											
	alüminyum sargılı trafonun birim fiyatları											
	esas alınır.											
	GENLEŞME DEPOLU ATMOSFERE AÇIK											
	YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER											
31.3.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA	Ad.	23.215,40	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	35.885,87	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	40.858,53	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	49.964,40	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA	Ad.	56.558,09	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	63.579,77	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	75.443,86	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	31.974,50	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	36.405,17	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	44.518,55	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	50.393,56	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	56.649,92	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	67.220,89	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
31.3.1.1	DAHİLİ VE HARICI TİP 10.5 / 0.4 - 0 231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	35.885,87	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	40.858,53	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	49.964,40	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1000 KVA .	Ad.	56.558,09	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	63.579,77	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	75.443,86	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	31.974,50	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	36.405,17	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6 706,84
	800 KVA .	Ad.	44.518,55	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	50.393,56	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	56.649,92	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	67.220,89	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
31.3.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3 942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4 222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4 981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	35.885,87	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	40.858,53	8.791,54	9.669,14	11 428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	49.964,40	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	56.558,09	9.819,09	10.797,34	12 761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	63.579,77	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	75.443,86	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad	8.404,45	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2 071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	3.598,76	3,957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	200 KVA	Ad.	18.046,91	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA	Ad.	20.685,05	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	31.974,50	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	36.405,17	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	44.518,55	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA	Ad.	50.393,56	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	56.649,92	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	67.220,89	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
31.3.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV											
	(28.5 - 36 kV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	10.422,86	3.445,88	3.794,23	4.479,69	162,35	178,64	211,16	2.071,63	2.277,44	2.695,23
	40 KVA .	Ad.	11.847,99	3.746,81	4.117,94	4.869,48	168,52	185,41	219,12	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	50 KVA .	Ad.	13.088,43	3.853,42	4.237,95	5.012,02	173,99	191,30	226,14	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	63 KVA .	Ad.	13.950,35	4.054,42	4.459,55	5.269,82	177,71	195,49	230,91	2.451,36	2.697,16	3.187,56
	80 KVA .	Ad.	14.511,28	4.191,48	4.612,42	5.448,09	208,92	229,77	271,56	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	100 KVA .	Ad.	16.210,04	4.500,97	4.949,70	5.853,39	216,36	238,05	281,17	2.709,27	2.979,27	3.519,28
	125 KVA .	Ad.	18.077,54	4.702,49	5.173,02	6.112,89	224,40	246,84	291,72	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	160 KVA .	Ad.	21.937,94	5.277,50	5.803,16	6.861,84	290,18	319,22	377,14	3.142,03	3.456,84	4.085,25
	200 KVA .	Ad.	23.219,42	5.973,23	6.572,91	7.765,31	295,76	325,22	384,40	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	250 KVA .	Ad.	26.997,74	6.780,37	7.457,43	8.813,91	312,13	343,34	405,76	4.090,22	4.503,22	5.318,03
	315 KVA .	Ad.	31.494,32	8.007,78	8.809,66	10.412,21	429,19	472,04	557,93	4.783,56	5.259,37	6.217,17
	400 KVA .	Ad.	34.157,61	8.215,98	9.033,44	10.679,59	440,63	484,76	572,83	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	500 KVA .	Ad.	41.611,63	8.579,02	9.434,82	11.152,64	570,42	627,42	741,62	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	630 KVA .	Ad.	48.133,05	9.104,68	10.011,27	11.835,70	598,76	658,78	778,51	5.352,02	5.887,22	6.957,63
	800 KVA .	Ad.	60.496,37	9.809,97	10.791,32	12.749,72	847,66	932,47	1.101,94	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1000 KVA .	Ad.	67.797,62	10.439,09	11.480,35	13.570,26	879,46	967,31	1.143,33	5.980,43	6.579,83	7.772,44
	1250 KVA .	Ad.	75.723,64	13.236,33	14.559,80	17.204,82	914,01	1.005,49	1.188,29	7.743,43	8.519,63	10.065,84
	1600 KVA .	Ad.	91.055,80	16.860,12	18.544,39	21.917,95	980,86	1.078,98	1.275,12	10.006,45	11.007,85	13.011,86
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.326,11	3.445,88	3.794,23	4.479,69	162,35	178,64	211,16	2.071,63	2.277,44	2.695,23
	40 KVA .	Ad.	9.464,56	3.746,81	4.117,94	4.869,48	168,52	185,41	219,12	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	50 KVA .	Ad.	10.455,46	3.853,42	4.237,95	5.012,02	173,99	191,30	226,14	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	63 KVA .	Ad.	11.143,99	4.054,42	4.459,55	5.269,82	177,71	195,49	230,91	2.451,36	2.697,16	3.187,56
	80 KVA .	Ad.	11.592,08	4.191,48	4.612,42	5.448,09	208,92	229,77	271,56	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	100 KVA .	Ad.	12.949,10	4.500,97	4.949,70	5.853,39	216,36	238,05	281,17	2.709,27	2.979,27	3.519,28
	125 KVA .	Ad.	14.440,92	4.702,49	5.173,02	6.112,89	224,40	246,84	291,72	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	160 KVA .	Ad.	17.524,73	5.277,50	5.803,16	6.861,84	290,18	319,22	377,14	3.142,03	3.456,84	4.085,25
	200 KVA .	Ad.	18.548,42	5.973,23	6.572,91	7.765,31	295,76	325,22	384,40	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	250 KVA .	Ad.	21.566,66	6.780,37	7.457,43	8.813,91	312,13	343,34	405,76	4.090,22	4.503,22	5.318,03
	315 KVA .	Ad.	25.158,67	8.007,78	8.809,66	10.412,21	429,19	472,04	557,93	4.783,56	5.259,37	6.217,17
	400 KVA .	Ad.	27.286,19	8.215,98	9.033,44	10.679,59	440,63	484,76	572,83	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	500 KVA .	Ad.	33.240,70	8.579,02	9.434,82	11.152,64	570,42	627,42	741,62	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	630 KVA .	Ad.	38.450,22	9.104,68	10.011,27	11.835,70	598,76	658,78	778,51	5.352,02	5.887,22	6.957,63
	800 KVA .	Ad.	48.326,43	9.809,97	10.791,32	12.749,72	847,66	932,47	1.101,94	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1000 KVA .	Ad	54.158,90	10.439,09	11.480,35	13.570,26	879,46	967,31	1.143,33	5.980,43	6.579,83	7.772,44
	1250 KVA .	Ad.	60.490,46	13.236,33	14.559,80	17.204,82	914,01	1.005,49	1.188,29	7.743,43	8.519,63	10.065,84
	1600 KVA .	Ad.	72.738,28	16.860,12	18.544,39	21.917,95	980,86	1.078,98	1.275,12	10.006,45	11.007,85	13.011,86
31.3.4	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-36) / 15.8 kV											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	500 KVA	Ad.	29.536,16	9.213,13	10.134,33	11.979,82	530,97	584,09	690,18	5.474,23	6.019,04	7.113,65
	630 KVA	Ad.	33.237,23	10.225,08	11.249,29	13.295,78	548,79	603,60	713,46	6.106,89	6.715,90	7.936,96
	800 KVA	Ad.	44.375,58	11.517,54	12.670,17	14.973,06	797,27	876,94	1.036,52	6.731,04	7.409,23	8.754,44
	1000 KVA	Ad.	90.194,37	13.264,71	14.595,61	17.246,16	1.017,60	1.119,33	1.322,90	7.679,24	8.450,63	9.982,25
	1250 KVA	Ad.	104.086,81	15.905,31	17.495,19	20.676,87	1.084,32	1.192,71	1.409,67	9.313,85	10.241,26	12.107,26
	1600 KVA	Ad.	124.837,59	20.256,97	22.280,97	26.332,06	1.184,00	1.302,47	1.539,22	12.013,88	13.211,30	15.617,31
	2000 KVA	Ad.	134.989,68	22.842,11	25.127,26	29 691,34	1.366,89	1.503,54	1.777,05	13.528,21	14 878,23	17.585,18
	2500 KVA	Ad.	183.531,55	27.073,60	29.782,08	35 199,05	1.600,36	1.760,45	2.080,43	16.051,07	17.656,68	20.867,89
	3150 KVA	Ad.	220.698,68	32.475,35	35.722,88	42.217,95	1.928,61	2.121,47	2.507,19	19.381,60	21.319,76	25.196,08
	4000 KVA	Ad.	235.269,98	49.711,92	54.681,55	64.623,46	2.567,14	2.823,87	3.337,34	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad.	288.393,72	54.458,06	59.902,55	70.793,47	2.822,37	3.104,72	3.669,21	32.597,18	35.857,99	42.378,42
	6300 KVA	Ad.	319.081,56	60.471,40	66.522,62	78.613,79	4.417,67	4.859,35	5 742,99	35.173,80	38.688,82	45.725,06
	8000 KVA	Ad.	380.105,74	66.147,57	72.760,61	85.994,08	4.710,85	5.181,83	6.124,09	38.570,69	42.424,72	50.142,02
	10000 KVA ONAN	Ad.	460.218,32	78.626,19	86.489,11	102.212,27	5.095,91	5.605,58	6.624,67	46.251,85	50.877,28	60.126,93
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	780.557,06	90.335,36	99.368,89	117.435,96	5.364,74	5.901,21	6.974,16	53.913,00	59.304,30	70 086,90
	16000 KVA ONAN	Ad.	982.605,84	93.737,80	103.113,53	121.857,60	7.113,29	7.824,53	9.247,24	54.308,89	59.739,52	70.599,58
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.591.886,86	112.251,52	123.476,67	145.926,97	6.666,27	7.332,90	8.666,15	66.992,77	73 692,05	87.090,61
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.989.858,58	134.701,82	148.172,00	175.112,37	7.999,53	8.799,48	10.399,39	80.391,33	88.430,46	104.508,73
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	2.507.244,99	161.642,19	177.806,40	210.134,84	9.599,43	10.559,38	12.479,26	96.469,59	106 116,55	125.410,47
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	3.183.773,73	193 970,62	213.367,69	252.161,81	11.519,32	12.671,25	14.975,11	115.763,51	127.339,86	150.492,57
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	575.585,72	78.958,26	86.852,10	102.644,07	5.361,23	5.897,37	6.969,51	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.100.511,24	94.372,64	103.809,75	122.685,91	7.620,83	8.383,01	9.907,11	54.308,89	59.739,52	70.599,58
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.941.892,71	112.956,82	124.252,50	146.843,86	6.708,16	7.378,97	8.720,61	67.413,70	74.155,07	87.637,81
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.427.366,11	135.548,18	149.103,00	176.212,63	8.049,79	8.854,77	10 464,73	80.896,44	88.986,09	105.165,37
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	3.398.311,75	162.657,82	178.923,60	211.455,16	9.659,75	10.625,72	12 557,67	97.075,73	106.783,30	126.198,45
31.3.4.1	DAHİLİ VE HARİÇİ TİP 33 (28.5-36) /10.5 kV											
	500 KVA	Ad.	29.536,16	9.213,13	10.134,33	11.979,82	530,97	584,09	690,18	5.474,23	6.019,04	7.113,65
	630 KVA	Ad.	33.237,23	10.225,08	11.249,29	13.295,78	548,79	603,60	713,46	6.106,89	6.715,90	7.936,96
	800 KVA	Ad.	44.375,58	11.517,54	12.670,17	14.973,06	797,27	876,94	1.036,52	6.731,04	7.409,23	8 754,44
	1000 KVA	Ad.	90.194,37	13.264,71	14.595,61	17.246,16	1.017,60	1.119,33	1.322,90	7 679,24	8.450,63	9.982,25
	1250 KVA	Ad.	104.086,81	15.905,31	17.495,19	20.676,87	1.084,32	1.192,71	1.409,67	9.313,85	10.241,26	12.107,26
	1600 KVA	Ad.	124.837,59	20.256,97	22.280,97	26.332,06	1.184,00	1.302,47	1.539,22	12.013,88	13.211,30	15.617,31
	2000 KVA	Ad.	134.989,68	22.842,11	25.127,26	29.691,34	1.366,89	1.503,54	1.777,05	13 528,21	14.878,23	17.585,18
	2500 KVA	Ad.	183.531,55	27.073,60	29 782,08	35 199,05	1.600,36	1.760,45	2.080,43	16.051,07	17.656,68	20.867,89
	3150 KVA	Ad.	220.698,68	32.475,35	35 722,88	42 217,95	1.928,61	2.121,47	2.507,19	19.381,60	21.319,76	25.196,08
	4000 KVA	Ad.	235.269,98	49.711,92	54.681,55	64.623,46	2.567,14	2.823,87	3.337,34	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad	288.393,72	54.458,06	59.902,55	70.793,47	2.822,37	3.104,72	3.669,21	32.597,18	35.857,99	42.378,42
	6300 KVA	Ad.	319.081,56	60.471,40	66.522,62	78.613,79	4.417,67	4.859,35	5.742,99	35.173,80	38.688,82	45.725,06
	8000 KVA	Ad.	380.105,74	66.147,57	72.760,61	85.994,08	4.710,85	5 181,83	6.124,09	38.570,69	42.424,72	50.142,02
	10000 KVA ..ONAN	Ad.	460.218,32	78.626,19	86.489,11	102.212,27	5.095,91	5.605,58	6.624,67	46.251,85	50.877,28	60.126,93
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	780.557,06	90.335,36	99.368,89	117.435,96	5.364,74	5.901,21	6.974,16	53.913,00	59.304,30	70.086,90
	16000 KVA ..ONAN	Ad.	982.605,84	93.737,80	103.113,53	121.857,60	7.113,29	7.824,53	9.247,24	54 308,89	59.739,52	70.599,58
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.591.886,86	112.251,52	123.476,67	145.926,97	6.666,27	7.332,90	8.666,15	66.992,77	73.692,05	87.090,61
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.989.858,58	134.701,82	148.172,00	175.112,37	7.999,53	8.799,48	10.399,39	80.391,33	88.430,46	104.508,73
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	2.507.244,99	161.642,19	177.806,40	210.134,84	9.599,43	10.559,38	12.479,26	96.469,59	106 116,55	125.410,47
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	3.183.773,73	193,970,62	213.367,69	252.161,81	11.519,32	12.671,25	14.975,11	115.763,51	127.339,86	150.492,57
	10000-12500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	575.585,72	78.958,26	86.852,10	102.644,07	5.361,23	5.897,37	6.969,51	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	16000-20000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.100.511,24	94.372,64	103.809,75	122.685,91	7 620,83	8.383,01	9.907,11	54.308,89	59.739,52	70.599,58
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	1.941.892,71	112.956,82	124.252,50	146.843,86	6.708,16	7 378,97	8 720,61	67.413,70	74.155,07	87.637,81
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.427.366,11	135.548,18	149.103,00	176.212,63	8.049,79	8.854,77	10.464,73	80.896,44	88.986,09	105.165,37
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	3.398.311,75	162.657,82	178.923,60	211.455,16	9.659,75	10.625,72	12.557,67	97 075,73	106.783,30	126 198,45

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.3.5	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-36) / 6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	28.016,45	9.207,14	10.127,14	11.966,41	523,68	576,00	680,71	5.471,18	6.016,00	7.112,53
	630 KVA	Ad.	31.779,55	10.212,87	11.230,87	13.276,15	541,86	596,06	704,30	6.102,64	6.711,65	7.928,46
	800 KVA	Ad.	42.200,43	11.502,93	12.656,29	14.951,76	786,92	865,69	1.023,10	6.731,04	7.409,23	8.754,44
	1000 KVA	Ad.	86.052,90	13.239,78	14.563,25	17.210,20	997,59	1.097,30	1.296,86	7.679,24	8.450,63	9.982,25
	1250 KVA	Ad.	99.835,75	15.880,38	17.464,77	20.640,93	1.063,77	1.170,15	1.382,85	9.308,87	10.236,28	12.102,28
	1600 KVA	Ad.	119.232,24	20.226,04	22.247,65	26.293,94	1.157,02	1.272,66	1.504,18	12.020,06	13.223,67	15.629,67
	2000 KVA	Ad	127.612,36	22.800,12	25.081,67	29.642,10	1.331,61	1.464,69	1.731,05	13.530,53	14.880,55	17.589,82
	2500 KVA	Ad.	176.447,83	27.028,53	29.728,40	35.137,44	1.566,19	1.722,89	2.036,04	16.049,14	17.654,75	20.865,96
	3150 KVA	Ad.	209.663,75	32.430,47	35.673,52	42.159,61	1.924,79	2.117,27	2.502,23	19.351,94	21.287,13	25.157,52
	4000 KVA	Ad.	227.898,86	49.665,65	54.633,61	64.567,60	2.531,80	2.784,95	3.291,28	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad.	279.327,14	54.399,59	59.840,48	70.716,05	2.778,79	3.056,56	3.612,35	32.597,18	35.857,99	42.378,42
	6300 KVA	Ad.	310.112,16	60.424,17	66.469,85	78.553,83	4.374,53	4.812,05	5.686,95	35.179,98	38.695,01	45.731,24
	8000 KVA	Ad.	366.420,06	66.066,77	72.671,89	85.888,36	4.645,15	5.109,64	6.038,66	38.571,42	42.425,45	50.138,50
	10000 KVA ONAN	Ad.	444.402,98	78.530,79	86.385,78	102.094,56	5.019,93	5.521,95	6.525,85	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	771.374,04	90.245,18	99.269,70	117.318,74	5.356,18	5.891,80	6.963,04	53.851,17	59.236,29	70.006,53
	16000 KVA ONAN	Ad.	961.227,48	93.623,41	102.985,73	121.711,09	7.021,29	7.723,41	9.127,64	54.306,96	59.737,59	70.597,65
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.474.836,35	112.144,16	123.358,58	145.787,41	6.655,92	7.321,51	8.652,69	66.918,75	73.610,62	86.994,37
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.843.545,45	134.573,00	148.030,29	174.944,89	7.987,10	8.785,81	10.383,23	80.302,50	88.332,75	104.393,25
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	2.322.888,74	161.487,59	177.636,35	209.933,87	9.584,52	10.542,97	12.459,88	96.363,00	105.999,30	125.271,90
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	2.949.672,72	193.785,11	213.163,62	251.920,65	11.501,42	12.651,57	14.951,85	115.635,60	127.199,16	150.326,28
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	555.825,91	78.851,79	86.736,51	102.507,88	5.276,26	5.803,89	6.859,12	46.249,92	50.875,35	60.125,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.076.588,44	94.244,38	103.666,88	122.516,91	7.517,81	8.269,55	9.773,23	54.304,64	59.735,27	70.595,33
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.038.987,34	112.830,51	124.113,56	146.679,66	6.696,65	7.366,32	8.705,65	67.328,31	74.061,14	87.526,80
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.548.734,41	135.396,61	148.936,27	176.015,59	8.035,98	8.839,58	10.446,78	80.793,97	88.873,36	105.032,16
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	3.568.227,34	162.475,93	178.723,52	211.218,71	9.643,18	10.607,50	12.536,13	96.952,76	106.648,04	126.038,59
31.3.6	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15,8/6.3 kV											
	500 KVA	Ad.	28.016,45	9.207,14	10.127,14	11.966,41	523,68	576,00	680,71	5.471,18	6.016,00	7.112,53
	630 KVA	Ad.	31.779,55	10.212,87	11.230,87	13.276,15	541,86	596,06	704,30	6.102,64	6.711,65	7.928,46
	800 KVA	Ad.	42.200,43	11.502,93	12.656,29	14.951,76	786,92	865,69	1.023,10	6.731,04	7.409,23	8.754,44
	1000 KVA	Ad.	86.052,90	13.239,78	14.563,25	17.210,20	997,59	1.097,30	1.296,86	7.679,24	8.450,63	9.982,25
	1250 KVA	Ad.	99.835,75	15.880,38	17.464,77	20.640,93	1.063,77	1.170,15	1.382,85	9.308,87	10.236,28	12.102,28
	1600 KVA	Ad.	119.232,24	20.226,04	22.247,65	26.293,94	1.157,02	1.272,66	1.504,18	12.020,06	13.223,67	15.629,67
	2000 KVA	Ad.	127.612,36	22.800,12	25.081,67	29.642,10	1.331,61	1.464,69	1.731,05	13.530,53	14.880,55	17.589,82
	2500 KVA	Ad.	176.447,83	27.028,53	29.728,40	35.137,44	1.566,19	1.722,89	2.036,04	16.049,14	17.654,75	20.865,96
	3150 KVA	Ad.	209.663,75	32.430,47	35.673,52	42.159,61	1.924,79	2.117,27	2.502,23	19.351,94	21.287,13	25.157,52
	4000 KVA	Ad.	227.898,86	49.665,65	54.633,61	64.567,60	2.531,80	2.784,95	3.291,28	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad.	279.327,14	54.399,59	59.840,48	70.716,05	2.778,79	3.056,56	3.612,35	32.597,18	35.857,99	42.378,42
	6300 KVA	Ad.	310.112,16	60.424,17	66.469,85	78.553,83	4.374,53	4.812,05	5.686,95	35.179,98	38.695,01	45.731,24
	8000 KVA	Ad.	366.420,06	66.066,77	72.671,89	85.888,36	4.645,15	5.109,64	6.038,66	38.571,42	42.425,45	50.138,50
	10000 KVA ONAN	Ad.	444.402,98	78.530,79	86.385,78	102.094,56	5.019,93	5.521,95	6.525,85	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	12500 KVA ..ONAN	Ad.	771.374,04	90.245,18	99.269,70	117.318,74	5.356,18	5.891,80	6.963,04	53.851,17	59.236,29	70.006,53
	16000 KVA ONAN	Ad.	961.227,48	93.623,41	102.985,73	121.711,09	7.021,29	7.723,41	9.127,64	54.306,96	59.737,59	70.597,65
	20000 KVA ..ONAN	Ad.	1.474.836,35	112.144,16	123.358,58	145.787,41	6.655,92	7.321,51	8.652,69	66.918,75	73.610,62	86.994,37
	25000 KVA ..ONAN	Ad.	1.843 545,45	134.573,00	148 030,29	174.944,89	7.987,10	8.785,81	10.383,23	80.302,50	88.332,75	104.393,25
	31500 KVA ..ONAN	Ad.	2.322.888,74	161.487,59	177.636,35	209.933,87	9.584,52	10.542,97	12.459,88	96.363,00	105.999,30	125.271,90
	40000 KVA ..ONAN	Ad.	2.949.672,72	193.785,11	213.163,62	251.920,65	11.501,42	12.651,57	14.951,85	115.635,60	127.199,16	150.326,28
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	555 825,91	78.851,79	86.736,51	102.507,88	5.276,26	5.803,89	6.859,12	46.249,92	50.875,35	60.125,00
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	927.080,74	93.903,76	103.296,00	122.075,32	7.244,34	7.968,74	9.417,73	54.308,34	59.738,97	70.599,03
	20000-25000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad.	2.038.987,34	111.941,20	123.135,32	145.523,56	6.643,87	7.308,26	8.637,03	66.797,64	73.477,40	86.836,93
	25000-31500 KVA ..ONAN/ONAF	Ad	2.548.734,41	134.329,44	147.762,39	174.628,28	7.972,64	8.769,91	10.364,44	80.157,17	88.172,88	104.204,32
	31500-40000 KVA ..ONAN/ONAF	Ad	3.568.227,34	161.195,33	177.314,86	209.553,93	9.567,17	10.523,89	12.437,33	96.188,60	105.807,46	125.045,18

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	KURU TİP OG / OG GÜÇ											
	TRANSFORMATÖRLERİ											
31.3.7	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) /15.8 kV											
	2500 KVA	Ad.	296.873,79	27.953,48	30.748,28	36.335,96	2.306,16	2.536,79	2.997,96	16.046,82	17.652,43	20.863,64
	4000 KVA	Ad.	380.559,06	50.845,45	55.931,35	66.100,06	3.471,80	3.818,93	4.513,43	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad.	466.490,73	55.843,35	61.430,25	72.597,83	3.931,58	4.324,78	5.111,09	32.592,92	35.849,49	42.369,92
	6300 KVA	Ad.	516.121,44	62.009,42	68.209,54	80.612,13	5.644,44	6.208,85	7.337,76	35.173,80	38.688,82	45.725,06
	10000 KVA ONAN	Ad.	744.434,58	80.839,07	88.923,26	105.089,27	6.865,51	7.552,10	8.925,13	46.245,67	50.871,10	60.120,75
	12500 KVA ONAN	Ad.	1.137.957,34	89.768,52	98.748,17	116.698,14	8.970,92	9.868,04	11.662,24	50.276,68	55.304,11	65.360,16
	16000 KVA ONAN	Ad.	1.423.314,85	97.972,49	107.768,97	127.366,97	10.497,54	11.547,28	13.646,80	54.304,64	59.735,27	70.595,33
	10000-14000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	833.734,92	81.438,66	89.581,83	105.871,27	7.343,32	8.077,70	9.546,28	46.249,92	50.875,35	60.125,00
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.274.500,77	90.683,11	99.751,46	117.888,91	9.701,44	10.671,62	12.611,83	50.278,61	55.306,04	65.362,09
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.594.098,66	99.114,29	109.028,25	128.849,18	11.411,36	12.552,49	14.834,80	54.303,91	59.734,54	70.594,60
31.3.8	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 (28.5-34.5) / 6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	285.409,54	27.875,55	30.663,63	36.238,59	2.244,90	2.469,32	2.918,41	16.044,16	17.649,76	20.855,99
	4000 KVA	Ad.	368.632,16	50.762,77	55.837,66	65.994,38	3.408,11	3.748,89	4.430,51	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad.	451.825,05	55.742,89	61.315,64	72.463,81	3.853,13	4.238,45	5.009,10	32.595,24	35.854,13	42.374,56
	6300 KVA	Ad.	501.624,84	61.912,08	68.102,34	80.485,53	5.566,91	6.123,49	7.236,95	35.175,00	38.690,02	45.726,26
	10000 KVA ONAN	Ad.	718.845,34	80.671,97	88.742,24	104.875,39	6.728,75	7.401,75	8.747,46	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	12500 KVA ONAN	Ad.	1.108.514,48	89.570,26	98.528,58	116.437,80	8.813,42	9.694,66	11.457,39	50.271,70	55.299,12	65.355,18
	16000 KVA ONAN	Ad.	1.392.355,82	97.760,09	107.535,96	127.085,05	10.332,08	11.365,22	13.431,72	54.297,72	59.728,35	70.588,41
	10000-14000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	805.118,90	81.245,92	89.369,69	105.619,58	7.190,18	7.909,22	9.347,25	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.241.549,90	90.461,11	99.511,97	117.602,41	9.525,17	10.477,68	12.382,79	50.273,63	55.301,06	65.357,11
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.559.453,23	98.882,00	108.772,21	128.545,68	11.226,00	12.348,69	14.593,89	54.306,96	59.737,59	70.597,65
31.3.9	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15.8/6.3 kV											
	2500 KVA	Ad.	285.409,54	27.875,55	30.663,63	36.238,59	2.244,90	2.469,32	2.918,41	16.044,16	17.649,76	20.855,99
	4000 KVA	Ad	368.632,16	50.762,77	55.837,66	65.994,38	3.408,11	3.748,89	4.430,51	29.763,76	32.738,78	38.695,01
	5000 KVA	Ad.	451.825,05	55.742,89	61.315,64	72.463,81	3.853,13	4.238,45	5.009,10	32.595,24	35.854,13	42.374,56
	6300 KVA	Ad.	501.624,84	61.912,08	68.102,34	80.485,53	5.566,91	6.123,49	7.236,95	35.175,00	38.690,02	45.726,26
	8000 KVA	Ad.	592.701,48	67.832,78	74.614,83	88.179,66	6.054,02	6.659,47	7.870,29	38.577,60	42.431,63	50.150,86
	10000 KVA ONAN	Ad.	718.845,34	80.671,97	88.742,24	104.875,39	6.728,75	7.401,75	8.747,46	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	10000 KVA ONAN	Ad.	1.108.514,48	89.570,26	98.528,58	116.437,80	8.813,42	9.694,66	11.457,39	50.271,70	55.299,12	65.355,18
	16000 KVA ONAN	Ad.	1.392.355,82	97.760,09	107.535,96	127.085,05	10.332,08	11.365,22	13.431,72	54.297,72	59.728,35	70.588,41
	10000-12500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	805.118,90	81.245,92	89.369,69	105.619,58	7.190,18	7.909,22	9.347,25	46.247,60	50.873,03	60.122,68
	12500-17500 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.125.043,81	89.683,41	98.655,14	116.591,20	8.901,88	9.792,02	11.572,40	50.280,93	55.308,36	65.364,41
	16000-20000 KVA ONAN/ONAF	Ad.	1.342.896,05	97.434,29	107.176,58	126.663,82	10.067,38	11.074,20	13.087,60	54.308,89	59.739,52	70.599,58
31.4	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖRLER											
31.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 6.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
31.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA	Ad.	10.609,03	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA	Ad.	12.329,31	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
31.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	TRANSFORMATÖR 15,8 / 0,4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA	Ad.	26.236,22	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
31.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 33 / 0.4 - 0.231 kV											
	(28.5 - 34.5 kV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	10.422,86	4.626,49	5.091,02	6.013,16	162,35	178,64	211,16	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	40 KVA .	Ad.	11.847,99	4.829,89	5.310,02	6.279,56	168,52	185,41	219,12	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	50 KVA .	Ad.	13.088,43	5.034,02	5.534,75	6.547,43	173,99	191,30	226,14	3.079,77	3.385,52	4.004,31
	63 KVA .	Ad.	13.950,35	5.235,02	5.756,36	6.805,23	177,71	195,49	230,91	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	80 KVA .	Ad.	14.511,28	5.274,56	5.804,50	6.858,17	208,92	229,77	271,56	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	100 KVA .	Ad.	16.210,04	5.774,09	6.352,43	7.509,10	216,36	238,05	281,17	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	125 KVA .	Ad.	18.077,54	6.374,69	7.014,63	8.283,90	224,40	246,84	291,72	3.903,82	4.291,22	5.072,23
	160 KVA .	Ad.	21.937,94	6.849,83	7.535,97	8.905,17	290,18	319,22	377,14	4.150,17	4.567,97	5.397,37
	200 KVA .	Ad.	23.219,42	7.547,90	8.303,04	9.815,25	295,76	325,22	384,40	4.594,49	5.050,90	5.972,96
	250 KVA .	Ad.	26.997,74	8.057,77	8.864,44	10.475,84	312,13	343,34	405,76	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	315 KVA .	Ad.	31.494,32	8.990,98	9.888,45	11.689,60	429,19	472,04	557,93	5.411,96	5.951,97	7.036,97
	400 KVA .	Ad.	34.157,61	9.892,46	10.881,46	12.861,81	440,63	484,76	572,83	5.980,43	6.579,83	7.772,44
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.326,11	4.626,49	5.091,02	6.013,16	162,35	178,64	211,16	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	40 KVA .	Ad.	9.464,56	4.829,89	5.310,02	6.279,56	168,52	185,41	219,12	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	50 KVA .	Ad.	10.455,46	5.034,02	5.534,75	6.547,43	173,99	191,30	226,14	3.079,77	3.385,52	4.004,31
	63 KVA .	Ad.	11.143,99	5.235,02	5.756,36	6.805,23	177,71	195,49	230,91	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	80 KVA .	Ad	11.592,08	5.274,56	5.804,50	6.858,17	208,92	229,77	271,56	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	100 KVA .	Ad.	12.949,10	5.774,09	6.352,43	7.509,10	216,36	238,05	281,17	3.519,83	3.873,43	4.575,65

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	125 KVA .	Ad.	14.440,92	6.374,69	7.014,83	8.283,90	224,40	246,84	291,72	3.903,82	4.291,22	5.072,23
	160 KVA .	Ad.	17.524,73	6.849,83	7.535,97	8.905,17	290,18	319,22	377,14	4.150,17	4.567,97	5.397,37
	200 KVA .	Ad.	18.548,42	7.547,90	8.303,04	9 815,25	295,76	325,22	384,40	4.594,49	5.050,90	5.972,96
	250 KVA .	Ad.	21.566,66	8.057,77	8.864,44	10.475,84	312,13	343,34	405,76	4.910,02	5.401,62	6 383,63
	315 KVA .	Ad	25.158,67	8 990,98	9.888,45	11 689,60	429,19	472,04	557,93	5.411,96	5.951,97	7 036,97
	400 KVA .	Ad.	27.286,19	9.892,46	10.881,46	12 861,81	440,63	484,76	572,83	5.980,43	6.579,83	7.772,44
31.5	DÖKME REÇİNELİ KURU TİP											
	TRANSFORMATÖRLER (DAHİLİ TİP)											
31.5.1	6.3 / 0 4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA	Ad.	41.966,20	2.724,24	2.996,91	3.541,04	370,20	407,25	481,23	1.443,23	1.591,01	1.875,44
	400 KVA	Ad.	51.641,13	3.489,35	3.836,53	4.534,01	509,86	560,80	662,89	1 826,00	2.007,61	2.375,80
	500 KVA	Ad.	64.876,11	3.672,41	4 039,00	4.770,98	580,60	638,70	754,70	1 885,22	2.071,63	2.449,43
	630 KVA	Ad.	69.959,77	4.073,78	4.480,38	5.295,53	665,99	732,60	865,77	2 076,61	2.282,42	2.700,21
	800 KVA	Ad.	80.359,94	4.408,81	4.849,69	5.731,46	661,32	727,45	859,72	2 204,41	2.424,85	2.865,73
	1000 KVA	Ad.	88.436,34	4.615,19	5.079,58	6.004,02	862,10	948,24	1.120,73	2 264,95	2.496,34	2.947,95
	1250 KVA	Ad.	99.419,35	4.987,31	5.486,18	6.482,00	920,69	1.012,73	1.196,85	2 455,61	2.701,41	3.191,81
	1600 KVA	Ad.	117.968,38	7.020,32	7.722,13	9.124,55	1.215,03	1.336,59	1.579,53	3 519,83	3.873,43	4.575,65
	2000 KVA	Ad.	147 532,34	7.592,43	8.351,67	9.870,16	1.138,86	1.252,75	1.480,52	3 796,21	4.175,84	4.935,08
	2500 KVA	Ad.	184 415,43	8.351,67	9.186,84	10.857,17	1.252,75	1.378,03	1.628,58	4.175,84	4.593,42	5.428,59
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA	Ad.	34 864,90	2.724,24	2.996,91	3.541,04	370,20	407,25	481,23	1.443,23	1.591,01	1.875,44
	400 KVA	Ad.	42.902,69	3.489,35	3.836,53	4.534,01	509,86	560,80	662,89	1.826,00	2.007,61	2.375,80
	500 KVA	Ad.	53 898,12	3.672,41	4.039,00	4.770,98	580,60	638,70	754,70	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	630 KVA	Ad.	58.121,55	4.073,78	4.480,38	5.295,53	665,99	732,60	865,77	2.076,61	2.282,42	2.700,21
	800 KVA	Ad.	66.859,45	4.408,81	4.849,69	5.731,46	661,32	727,45	859,72	2.204,41	2.424,85	2.865,73
	1000 KVA	Ad.	73.471,61	4.615,19	5.079,58	6.004,02	862,10	948,24	1.120,73	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	1250 KVA	Ad.	82.596,13	4.987,31	5.486,18	6.482,00	920,69	1.012,73	1.196,85	2.455,61	2.701,41	3.191,81
	1600 KVA	Ad.	98.006,40	7.020,32	7.722,13	9.124,55	1.215,03	1.336,59	1.579,53	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	2000 KVA	Ad.	122.746,86	7.592,43	8.351,67	9.870,16	1.138,86	1.252,75	1.480,52	3.796,21	4.175,84	4.935,08
	2500 KVA	Ad.	153.433,58	8.351,67	9.186,84	10.857,17	1.252,75	1.378,03	1.628,58	4.175,84	4.593,42	5.428,59
31.5.2.	10.5 / 0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA .	Ad.	41.966,20	2.724,24	2.996,91	3.541,04	370,20	407,25	481,23	1.443,23	1.591,01	1.875,44
	400 KVA .	Ad.	51.641,13	3.489,35	3.836,53	4.534,01	509,86	560,80	662,89	1.826,00	2.007,61	2.375,80
	500 KVA .	Ad.	64.876,11	3.672,41	4.039,00	4.770,98	580,60	638,70	754,70	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	630 KVA .	Ad.	69.959,77	4.073,78	4.480,38	5.295,53	665,99	732,60	865,77	2.076,61	2.282,42	2.700,21
	800 KVA	Ad.	80.359,94	4.408,81	4.849,69	5.731,46	661,32	727,45	859,72	2.204,41	2.424,85	2.865,73
	1000 KVA .	Ad.	88.436,34	4.615,19	5.079,58	6.004,02	862,10	948,24	1.120,73	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	1250 KVA .	Ad.	99.419,35	4.987,31	5.486,18	6.482,00	920,69	1.012,73	1.196,85	2.455,61	2.701,41	3.191,81
	1600 KVA .	Ad.	117.968,38	7.020,32	7.722,13	9.124,55	1.215,03	1.336,59	1.579,53	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	2000 KVA	Ad.	147.532,34	7.592,43	8.351,67	9.870,16	1.138,86	1.252,75	1.480,52	3.796,21	4.175,84	4.935,08
	2500 KVA	Ad.	184.415,43	8.351,67	9.186,84	10.857,17	1.252,75	1.378,03	1.628,58	4.175,84	4.593,42	5.428,59
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA .	Ad.	34.864,90	2.724,24	2.996,91	3.541,04	370,20	407,25	481,23	1.443,23	1.591,01	1.875,44
	400 KVA .	Ad.	42.902,69	3.489,35	3.836,53	4 534,01	509,86	560,80	662,89	1.826,00	2.007,61	2.375,80
	500 KVA .	Ad	53.898,12	3.672,41	4.039,00	4.770,98	580,60	638,70	754,70	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	630 KVA .	Ad.	58.121,55	4.073,78	4.480,38	5.295,53	665,99	732,60	865,77	2.076,61	2.282,42	2.700,21

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	800 KVA	Ad.	66.859,45	4.408,81	4.849,69	5.731,46	661,32	727,45	859,72	2.204,41	2.424,85	2.865,73
	1000 KVA .	Ad.	73.471,61	4.615,19	5.079,58	6.004,02	862,10	948,24	1.120,73	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	1250 KVA	Ad.	82.596,13	4.987,31	5.486,18	6.482,00	920,69	1.012,73	1.196,85	2.455,61	2.701,41	3.191,81
	1600 KVA	Ad.	98.006,40	7.020,32	7.722,13	9.124,55	1.215,03	1.336,59	1.579,53	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	2000 KVA	Ad.	122.746,86	7.592,43	8.351,67	9.870,16	1.138,86	1.252,75	1.480,52	3.796,21	4.175,84	4.935,08
	2500 KVA	Ad.	153.433,58	8.351,67	9.186,84	10.857,17	1.252,75	1.378,03	1.628,58	4.175,84	4.593,42	5.428,59
31.5.3.	15.8 / 0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA .	Ad.	41.966,20	2.724,24	2.996,91	3.541,04	370,20	407,25	481,23	1.443,23	1.591,01	1.875,44
	400 KVA .	Ad.	51.641,13	3.489,35	3.836,53	4.534,01	509,86	560,80	662,89	1.826,00	2.007,61	2.375,80
	500 KVA	Ad	64.876,11	3.672,41	4.039,00	4.770,98	580,60	638,70	754,70	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	630 KVA .	Ad	69.959,77	4.073,78	4.480,38	5.295,53	665,99	732,60	865,77	2.076,61	2.282,42	2.700,21
	800 KVA	Ad.	84.675,13	4.480,95	4.930,08	5.826,26	717,46	789,15	932,72	2.204,41	2.424,85	2.865,73
	1000 KVA .	Ad.	88.436,34	4.615,19	5.079,58	6.004,02	862,10	948,24	1.120,73	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	1250 KVA .	Ad.	99.419,35	4.987,31	5.486,18	6.482,00	920,69	1.012,73	1.196,85	2.455,61	2.701,41	3.191,81
	1600 KVA .	Ad.	117.968,38	7.020,32	7.722,13	9.124,55	1.215,03	1.336,59	1.579,53	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	2000 KVA	Ad.	147.436,20	7.754,28	8.529,71	10.080,57	1.163,14	1.279,46	1.512,09	3.877,14	4.264,86	5.040,28
	2500 KVA	Ad.	184.295,81	8.529,71	9.382,68	11.088,63	1.279,46	1.407,40	1 663,29	4.264,86	4.691,34	5.544,31
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA .	Ad.	34 864,90	2.724,24	2.996,91	3.541,04	370,20	407,25	481,23	1 443,23	1.591,01	1 875,44
	400 KVA .	Ad.	42.902,69	3.489,35	3.836,53	4.534,01	509,86	560,80	662,89	1.826,00	2.007,61	2.375,80
	500 KVA .	Ad.	53 898,12	3.672,41	4.039,00	4.770,98	580,60	638,70	754,70	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	630 KVA	Ad.	58.121,55	4.073,78	4.480,38	5.295,53	665,99	732,60	865,77	2.076,61	2.282,42	2.700,21
	800 KVA	Ad.	70.449,68	4.480,95	4.930,08	5.826,26	717,46	789,15	932,72	2.204,41	2.424,85	2.865,73
	1000 KVA .	Ad.	73.471,61	4.615,19	5.079,58	6.004,02	862,10	948,24	1.120,73	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	1250 KVA .	Ad.	82.596,13	4.987,31	5.486,18	6.482,00	920,69	1.012,73	1.196,85	2.455,61	2.701,41	3.191,81
	1600 KVA .	Ad.	98.006,40	7.020,32	7.722,13	9 124,55	1.215,03	1.336,59	1.579,53	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	2000 KVA	Ad.	122.666,87	7.754,28	8.529,71	10.080,57	1.163,14	1.279,46	1.512,09	3.877,14	4.264,86	5.040,28
	2500 KVA	Ad.	153.334,05	8.529,71	9.382,68	11.088,63	1.279,46	1.407,40	1.663,29	4.264,86	4.691,34	5.544,31
31.5.4.	33 (28.5-34.5) / 0.4-0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	250 KVA .	Ad.	44.405,83	3.033,06	3.339,76	3.941,85	383,25	421,51	498,23	1.636,54	1.798,75	2.123,90
	400 KVA .	Ad.	56.180,38	3.790,82	4.170,85	4.924,62	592,32	651,67	770,11	1.954,40	2.150,60	2.544,20
	500 KVA .	Ad.	68.439,87	3 969,10	4.362,27	5.155,61	657,89	723,75	855,16	2.013,61	2.214,61	2.617,82
	630 KVA .	Ad.	74.980,25	4 206,53	4.624,62	5.470,23	692,82	762,02	900,67	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	800 KVA	Ad.	88.940,43	4.627,18	5.090,97	6.016,40	740,88	814,90	963,15	2.276,35	2.503,98	2.959,25
	1000 KVA .	Ad.	96.450,16	5.111,71	5.624,04	6.649,45	1.099,98	1.209,90	1.429,95	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	1250 KVA .	Ad.	107.726,74	5.280,86	5.807,05	6.868,92	1.160,11	1.276,10	1.508,22	2.453,21	2.699,01	3.189,41
	1600 KVA .	Ad.	129.540,40	7.786,50	8.567,15	10.120,98	1.276,94	1.404,74	1.660,15	3.961,83	4.354,05	5.149,64
	2000 KVA	Ad	161.899,74	8.608,56	9.469,41	11.191,12	1.291,28	1.420,41	1.678,67	4.304,28	4.734,71	5.595,56
	2500 KVA	Ad.	202.374,66	9.469,41	10.416,35	12.310,24	1.420,41	1.562,45	1.846,54	4.734,71	5.208,18	6.155,12
	b) Alüminyum sargılı											
	250 KVA .	Ad.	36.891,71	3.033,06	3.339,76	3.941,85	383,25	421,51	498,23	1.636,54	1.798,75	2.123,90
	400 KVA	Ad.	46.673,83	3.790,82	4.170,85	4.924,62	592,32	651,67	770,11	1.954,40	2.150,60	2.544,20
	500 KVA .	Ad.	56.858,84	3.969,10	4.362,27	5.155,61	657,89	723,75	855,16	2.013,61	2.214,61	2.617,82
	630 KVA .	Ad.	62.292,49	4.206,53	4.624,62	5.470,23	692,82	762,02	900,67	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	800 KVA	Ad	73.998,41	4.627,18	5.090,97	6.016,40	740,88	814,90	963,15	2.276,35	2.503,98	2.959,25
	1000 KVA .	Ad.	80.129,38	5.111,71	5.624,04	6.649,45	1.099,98	1.209,90	1.429,95	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	1250 KVA .	Ad.	89.497,80	5.280,86	5.807,05	6.868,92	1.160,11	1.276,10	1.508,22	2.453,21	2.699,01	3.189,41

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1600 KVA .	Ad.	107.620,26	7.786,50	8.567,15	10.120,98	1 276,94	1.404,74	1.660,15	3.961,83	4.354,05	5.149,64
	2000 KVA	Ad.	134.700,53	8.608,56	9.469,41	11.191,12	1.291,28	1.420,41	1.678,67	4.304,28	4.734,71	5.595,56
	2500 KVA	Ad.	168.375,65	9.469,41	10.416,35	12.310,24	1 420,41	1.562,45	1.846,54	4.734,71	5.208,18	6.155,12
	NOT : Dökme Reçineli Kuru tip dağıtım											
	transformatörlerinin malzeme bedeline ,											
	komple ısı kontrol düzeni dahildir.											
31.5.5.	Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerinin											
	Soğutma Düzeni (Komple)											
	200 - 315 kVA - 2 FAN Sayili .	Ad.	7.833,59									
	400 - 630 kVA - 4 FAN Sayili .	Ad.	11.302,59									
	1000 - 1600 kVA - 4 FAN Sayili	Ad.	12.772,32									
	NOT:1 - Poz No : 31.5.4 deki malzemenin											
	montajı , Poz No : 31.5.1 , 31 5.2 , 31 5.3 deki											
	dökme reçineli kuru tip transformatörlerin											
	montaj bedeline dahildir.											
	2 - Dökme reçineli kuru tip transformatörlere											
	muhafaza düzeni konulması istenildiğinde ,											
	dökme reçineli kuru tip transformatörlerin											
	malzeme bedeline MALZEME sütunundaki		789,68									
	bedel eklenir.											
31.6.	HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TİP											
	TRANSFORMATÖRLER											
31.6.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 6.3/0.4 - 0 231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	9 432,55	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	5.376,23	5 913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3 211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	6.521,47	7 173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	35.885,87	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	40.858,53	8.791,54	9 669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	49.964,40	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5 414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA	Ad.	56.558,09	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA	Ad.	63.579,77	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1 156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA	Ad.	75.443,86	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	2000 KVA	Ad.	89.521,81	18.892,08	20.781,29	24.559,71	1.007,87	1.108,66	1.310,23	11.309,20	12.440,12	14 701,96
	2500 KVA	Ad.	106.226,73	23.898,18	26.287,99	31.067,63	1.072,52	1.179,77	1.394,27	14.521,23	15.973,36	18 877,60
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2 215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2 563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	31.974,50	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	36.405,17	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA	Ad.	44.518,55	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	50.393,56	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	56.649,92	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	67.220,89	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	2000 KVA	Ad.	79.881,01	18.892,08	20.781,29	24.559,71	1.007,87	1.108,66	1.310,23	11.309,20	12.440,12	14.701,96
	2500 KVA	Ad.	94.786,94	23.898,18	26.287,99	31 067,63	1.072,52	1 179,77	1.394,27	14.521,23	15.973,36	18.877,60
31.6.1.1	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 10.5 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	4.971,09	5.472,04	6 464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	35.885,87	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	40.858,53	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	49.964,40	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	56.558,09	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	63.579,77	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad	75.443,86	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11 448,47
	2000 KVA	Ad.	89.521,81	18.892,08	20.781,29	24.559,71	1.007,87	1.108,66	1.310,23	11 309,20	12.440,12	14.701,96
	2500 KVA	Ad.	106.226,73	23.898,18	26.287,99	31.067,63	1.072,52	1.179,77	1.394,27	14.521,23	15.973,36	18.877,60
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3 024,63
	125 KVA	Ad.	13.925,75	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad	16.414,66	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3.942,43	4.659,24

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4.981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	31.974,50	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	36.405,17	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	44.518,55	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	50.393,56	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	56.649,92	11.828,60	13.012,89	15 378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	67.220,89	14.946,18	16.440,92	19 433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	2000 KVA	Ad.	79.881,01	18.892,08	20.781,29	24.559,71	1.007,87	1.108,66	1.310,23	11.309,20	12.440,12	14.701,96
	2500 KVA	Ad.	94.786,94	23.898,18	26.287,99	31.067,63	1.072,52	1.179,77	1.394,27	14.521,23	15.973,36	18.877,60
31.6.2	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 15 8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	10 609,03	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	3.598,76	3 957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	3.899,68	4 292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	4.207,29	4 629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3 942,43	4.659,24
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	6.521,47	7 173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4.222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4 981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad.	35.885,87	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	40.858,53	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6 706,84
	800 KVA .	Ad.	49.964,40	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7 039,29
	1000 KVA .	Ad.	56.558,09	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1.112,72	5.602,63	6.162,03	7 282,04
	1250 KVA .	Ad.	63.579,77	11.828,60	13 012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8 916,65
	1600 KVA .	Ad.	75.443,86	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	2000 KVA	Ad.	89.521,81	18.892,08	20.781,29	24.559,71	1.007,87	1.108,66	1.310,23	11.309,20	12.440,12	14.701,96
	2500 KVA	Ad.	106.226,73	23.898,18	26.287,99	31.067,63	1.072,52	1.179,77	1.394,27	14.521,23	15.973,36	18 877,60
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	2.949,49	3.247,50	3.836,17	157,56	173,38	204,76	1.763,01	1.939,81	2.293,41
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	3.151,69	3.465,29	4.095,15	162,14	178,38	210,71	1.885,22	2.071,63	2.449,43
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	3.355,82	3.691,95	4.363,03	167,94	184,80	218,38	2.014,34	2.215,35	2.618,55
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	3.558,02	3.914,76	4.622,02	172,63	189,96	224,54	2 140,81	2.351,42	2.783,81
	80 KVA .	Ad.	10 985,48	3.598,76	3.957,89	4.682,38	204,87	225,26	266,30	2.140,81	2.351,42	2.783,81
	100 KVA .	Ad.	12 188,48	3.899,68	4.292,83	5.067,89	211,41	232,63	274,88	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	125 KVA	Ad.	13 925,75	4.207,29	4.629,43	5.472,50	220,89	243,00	287,09	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	4.971,09	5.472,04	6.464,64	283,03	311,31	368,03	2.955,62	3 249,83	3.844,42
	200 KVA .	Ad.	18 046,91	5.376,23	5.913,36	6.988,37	291,88	321,08	379,54	3.211,21	3 535,81	4.173,82
	250 KVA	Ad.	20 685,05	5.987,84	6.586,78	7.786,59	305,89	336,50	397,62	3.584,03	3 942,43	4.659,24
	315 KVA	Ad.	23 376,61	6.521,47	7.173,87	8.476,01	418,03	459,83	543,36	3.839,62	4 222,22	4.993,62
	400 KVA .	Ad.	25 452,86	7.616,06	8.376,73	9.904,29	429,22	472,12	558,01	4.530,29	4 981,90	5.890,09
	500 KVA .	Ad	31.974,50	7.972,20	8.770,48	10.364,68	561,54	617,77	730,09	4.654,43	5.120,63	6.054,23
	630 KVA .	Ad.	36.405,17	8.791,54	9.669,14	11.428,63	585,44	644,01	761,15	5.160,63	5.676,43	6.706,84
	800 KVA .	Ad.	44.518,55	9.486,51	10.432,64	12.329,95	824,27	906,78	1.071,59	5.414,28	5.954,29	7.039,29
	1000 KVA .	Ad.	50.393,56	9.819,09	10.797,34	12.761,24	855,93	941,54	1 112,72	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1250 KVA .	Ad.	56.649,92	11.828,60	13.012,89	15.378,78	889,67	978,64	1.156,48	6.859,44	7.547,24	8.916,65
	1600 KVA .	Ad.	67.220,89	14.946,18	16.440,92	19.433,09	946,59	1.041,38	1.230,66	8.807,65	9.691,65	11.448,47
	2000 KVA	Ad.	79.881,01	18.892,08	20.781,29	24.559,71	1.007,87	1.108,66	1.310,23	11.309,20	12.440,12	14.701,96

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2500 KVA	Ad.	94.786,94	23.898,18	26.287,99	31.067,63	1.072,52	1.179,77	1.394,27	14.521,23	15.973,36	18.877,60
31.6.3	DAHİLİ VE HARİCİ TİP 33 / 0.4 - 0.231 kV											
	(28.5 - 34.5 kV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	10.422,86	3.445,88	3.794,23	4.479,69	162,35	178,64	211,16	2.071,63	2.277,44	2.695,23
	40 KVA .	Ad.	11.847,99	3.746,81	4.117,94	4.869,48	168,52	185,41	219,12	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	50 KVA .	Ad.	13.088,43	3.853,42	4.237,95	5.012,02	173,99	191,30	226,14	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	63 KVA .	Ad.	13.950,35	4.054,42	4.459,55	5.269,82	177,71	195,49	230,91	2.451,36	2.697,16	3.187,56
	80 KVA .	Ad.	14.511,28	4.191,48	4.612,42	5.448,09	208,92	229,77	271,56	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	100 KVA .	Ad.	16.210,04	4.500,97	4.949,70	5.853,39	216,36	238,05	281,17	2.709,27	2.979,27	3.519,28
	125 KVA .	Ad.	18.077,54	4.702,49	5.173,02	6.112,89	224,40	246,84	291,72	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	160 KVA .	Ad.	21.937,94	5.277,50	5.803,16	6.861,84	290,18	319,22	377,14	3.142,03	3.456,84	4.085,25
	200 KVA .	Ad.	23.219,42	5.973,23	6.572,91	7.765,31	295,76	325,22	384,40	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	250 KVA .	Ad.	26.997,74	6.780,37	7.457,43	8.813,91	312,13	343,34	405,76	4.090,22	4.503,22	5.318,03
	315 KVA .	Ad.	31.494,32	8.007,78	8.809,66	10.412,21	429,19	472,04	557,93	4.783,56	5.259,37	6.217,17
	400 KVA .	Ad.	34.157,61	8.215,98	9.033,44	10.679,59	440,63	484,76	572,83	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	500 KVA	Ad.	41.611,63	8.579,02	9.434,82	11.152,64	570,42	627,42	741,62	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	630 KVA .	Ad.	48.133,05	9.104,68	10.011,27	11.835,70	598,76	658,78	778,51	5.352,02	5.887,22	6.957,63
	800 KVA .	Ad.	60.496,37	9.809,97	10.791,32	12.749,72	847,66	932,47	1.101,94	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1000 KVA .	Ad.	67.797,62	10.439,09	11.480,35	13.570,26	879,46	967,31	1.143,33	5.980,43	6.579,83	7.772,44
	1250 KVA .	Ad.	75.723,64	13.236,33	14.559,80	17.204,82	914,01	1.005,49	1.188,29	7.743,43	8.519,63	10.065,84
	1600 KVA .	Ad.	91.055,80	16.860,12	18.544,39	21.917,95	980,86	1.078,98	1 275,12	10.006,45	11.007,85	13.011,86
	2000 KVA	Ad.	109 492,35	21.495,04	23.644,55	27.943,56	1.053,09	1.158,40	1.369,02	12.930,84	14.223,92	16.810,09
	2500 KVA	Ad.	131.661,84	27.409,41	30.150,36	35.632,24	1.130,06	1.243,07	1.469,08	16 709,87	18.380,86	21.722,83
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8 326,11	3.445,88	3.794,23	4.479,69	162,35	178,64	211,16	2.071,63	2.277,44	2.695,23
	40 KVA .	Ad.	9.464,56	3.746,81	4.117,94	4.869,48	168,52	185,41	219,12	2.264,95	2.496,34	2.947,95
	50 KVA .	Ad.	10 455,46	3.853,42	4.237,95	5.012,02	173,99	191,30	226,14	2.327,22	2.563,41	3.024,63
	63 KVA .	Ad.	11 143,99	4.054,42	4.459,55	5.269,82	177,71	195,49	230,91	2.451,36	2.697,16	3.187,56
	80 KVA .	Ad.	11.592,08	4.191,48	4.612,42	5.448,09	208,92	229,77	271,56	2.513,63	2.764,24	3.264,25
	100 KVA .	Ad.	12 949,10	4.500,97	4.949,70	5.853,39	216,36	238,05	281,17	2.709,27	2.979,27	3.519,28
	125 KVA .	Ad.	14.440,92	4.702,49	5.173,02	6.112,89	224,40	246,84	291,72	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	160 KVA .	Ad.	17.524,73	5.277,50	5.803,16	6.861,84	290,18	319,22	377,14	3.142,03	3.456,84	4.085,25
	200 KVA .	Ad.	18.548,42	5.973,23	6.572,91	7.765,31	295,76	325,22	384,40	3.584,03	3.942,43	4.659,24
	250 KVA .	Ad.	21.566,66	6.780,37	7.457,43	8.813,91	312,13	343,34	405,76	4.090,22	4.503,22	5.318,03
	315 KVA .	Ad.	25.158,67	8.007,78	8.809,66	10 412,21	429,19	472,04	557,93	4.783,56	5.259,37	6.217,17
	400 KVA .	Ad.	27.286,19	8.215,98	9.033,44	10 679,59	440,63	484,76	572,83	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	500 KVA .	Ad.	33.240,70	8 579,02	9 434,82	11.152,64	570,42	627,42	741,62	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	630 KVA .	Ad.	38.450,22	9.104,68	10.011,27	11.835,70	598,76	658,78	778,51	5.352,02	5.887,22	6.957,63
	800 KVA .	Ad.	48.326,43	9.809,97	10.791,32	12.749,72	847,66	932,47	1.101,94	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	1000 KVA .	Ad.	54.158,90	10.439,09	11.480,35	13.570,26	879,46	967,31	1.143,33	5.980,43	6.579,83	7.772,44
	1250 KVA .	Ad.	60 490,46	13.236,33	14.559,80	17.204,82	914,01	1.005,49	1.188,29	7.743,43	8.519,63	10.065,84
	1600 KVA .	Ad.	72.738,28	16.860,12	18.544,39	21.917,95	980,86	1.078,98	1.275,12	10.006,45	11 007,85	13.011,86
	2000 KVA	Ad.	87.593,84	21.495,04	23.644,55	27.943,56	1.053,09	1.158,40	1.369,02	12.930,84	14.223,92	16.810,09
	2500 KVA	Ad.	105.329,43	27.409,41	30.150,36	35.632,24	1.130,06	1.243,07	1.469,08	16.709,87	18.380,86	21.722,83
31.6.4.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 6.3 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8 466,97	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA	Ad.	11.574,62	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA	Ad.	12.329,31	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
31.6.4.1.1	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	23.215,40	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA	Ad	16.414,66	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
31.6.4.2	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 15.8 / 0.4 - 0.231 kV											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.466,97	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	9.432,55	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	10.609,03	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	11.574,62	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	12.329,31	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	13.679,47	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	15.629,25	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	18.422,63	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	20.254,55	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA	Ad.	23.215,40	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	26.236,22	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	28.566,44	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	7.544,11	3.932,69	4.323,22	5.109,29	157,56	173,38	204,76	2.391,41	2.632,41	3.108,22
	40 KVA .	Ad.	8.404,45	4.332,29	4.764,02	5.630,56	162,14	178,38	210,71	2.640,82	2.906,02	3.436,41
	50 KVA .	Ad.	9.452,71	4.433,88	4.879,02	5.763,09	167,94	184,80	218,38	2.705,02	2.975,02	3.515,03
	63 KVA .	Ad.	10.313,05	4.641,09	5.106,83	6.032,09	172,63	189,96	224,54	2.831,48	3.111,09	3.679,55
	80 KVA .	Ad.	10.985,48	4.677,55	5.145,69	6.076,96	204,87	225,26	266,30	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	100 KVA .	Ad.	12.188,48	5.276,96	5.806,90	6.855,56	211,41	232,63	274,88	3.206,23	3.530,82	4.168,84
	125 KVA .	Ad.	13.925,75	5.484,69	6.030,22	7.132,50	220,89	243,00	287,09	3.333,42	3.667,62	4.334,82
	160 KVA .	Ad.	16.414,66	6.248,49	6.874,76	8.124,64	283,03	311,31	368,03	3.770,44	4.148,24	4.905,04
	200 KVA .	Ad.	18.046,91	6.851,03	7.539,10	8.908,31	291,88	321,08	379,54	4.148,24	4.566,03	5.395,44
	250 KVA .	Ad.	20.685,05	7.756,84	8.529,50	10.084,11	305,89	336,50	397,62	4.718,63	5.189,63	6.132,85
	315 KVA .	Ad.	23.376,61	8.386,05	9.221,71	10.904,27	418,03	459,83	543,36	5.032,23	5.538,43	6.544,63
	400 KVA .	Ad.	25.452,86	9.285,18	10.212,38	12.074,13	429,22	472,12	558,01	5.602,63	6.162,03	7.282,04
31.6.4.3	DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT											
	TRANSFORMATÖR 33 / 0 4 - 0.231 kV											
	(28.5 - 34.5 kV)											
	a) Bakır sargılı											
	25 KVA .	Ad	10.422,86	4.626,49	5.091,02	6.013,16	162,35	178,64	211,16	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	40 KVA .	Ad.	11.847,99	4.829,89	5.310,02	6.279,56	168,52	185,41	219,12	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	50 KVA .	Ad.	13.088,43	5.034,02	5.534,75	6.547,43	173,99	191,30	226,14	3.079,77	3.385,52	4.004,31
	63 KVA .	Ad.	13.950,35	5.235,02	5.756,36	6.805,23	177,71	195,49	230,91	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	80 KVA .	Ad.	14.511,28	5.274,56	5.804,50	6.858,17	208,92	229,77	271,56	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	100 KVA .	Ad.	16.210,04	5.774,09	6.352,43	7.509,10	216,36	238,05	281,17	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	125 KVA .	Ad.	18.077,54	6.374,69	7.014,83	8.283,90	224,40	246,84	291,72	3.903,82	4.291,22	5.072,23
	160 KVA .	Ad.	21.937,94	6.849,83	7.535,97	8.905,17	290,18	319,22	377,14	4.150,17	4.567,97	5.397,37
	200 KVA .	Ad.	23.219,42	7.547,90	8.303,04	9.815,25	295,76	325,22	384,40	4.594,49	5.050,90	5.972,96
	250 KVA .	Ad.	26.997,74	8.057,77	8.864,44	10.475,84	312,13	343,34	405,76	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	315 KVA .	Ad.	31.494,32	8.990,96	9.888,45	11.689,60	429,19	472,04	557,93	5.411,96	5.951,97	7.036,97
	400 KVA .	Ad.	34.157,61	9.892,46	10.881,46	12.861,81	440,63	484,76	572,83	5.980,43	6.579,83	7.772,44
	b) Alüminyum sargılı											
	25 KVA .	Ad.	8.326,11	4.626,49	5.091,02	6.013,16	162,35	178,64	211,16	2.833,41	3.113,03	3.683,42
	40 KVA .	Ad.	9.464,56	4.829,89	5.310,02	6.279,56	168,52	185,41	219,12	2.955,62	3.249,83	3.844,42
	50 KVA .	Ad.	10.455,46	5.034,02	5.534,75	6.547,43	173,99	191,30	226,14	3.079,77	3.385,52	4.004,31
	63 KVA .	Ad.	11.143,99	5.235,02	5.756,36	6.805,23	177,71	195,49	230,91	3.211,21	3.535,81	4.173,82

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	80 KVA .	Ad.	11.592,08	5.274,56	5.804,50	6.858,17	208,92	229,77	271,56	3.211,21	3.535,81	4.173,82
	100 KVA .	Ad.	12.949,10	5.774,09	6.352,43	7.509,10	216,36	238,05	281,17	3.519,83	3.873,43	4.575,65
	125 KVA .	Ad.	14.440,92	6 374,69	7.014,83	8.283,90	224,40	246,84	291,72	3.903,82	4.291,22	5.072,23
	160 KVA .	Ad.	17.524,73	6 849,83	7.535,97	8.905,17	290,18	319,22	377,14	4.150,17	4.567,97	5.397,37
	200 KVA .	Ad.	18.548,42	7.547,90	8.303,04	9.815,25	295,76	325,22	384,40	4.594,49	5.050,90	5.972,96
	250 KVA .	Ad.	21.566,66	8.057,77	8.864,44	10.475,84	312,13	343,34	405,76	4.910,02	5.401,62	6.383,63
	315 KVA .	Ad.	25.158,67	8.990,98	9.888,45	11.689,60	429,19	472,04	557,93	5.411,96	5.951,97	7.036,97
	400 KVA .	Ad.	27.286,19	9.892,46	10.881,46	12.861,81	440,63	484,76	572,83	5.980,43	6.579,83	7.772,44
32	YERALTI KABLOLARI											
32.a	1 KV NV (NYA) (PVC YALITKANLI) KABLO											
	1.5 mm^2 .	m.	0,66	4,53	4,98	5,88	0,01	0,01	0,01	2,91	3,18	3,73
	2 5 mm^2 .	m.	0,93	4,53	4,98	5,88	0,01	0,01	0,01	2,91	3,18	3,73
	4 mm^2 .	m.	1,43	4,53	4,98	5,88	0,01	0,01	0,02	2,89	3,16	3,71
	6 mm^2 .	m.	2,20	4,88	5,41	6,37	0,02	0,02	0,03	3,11	3,40	4,03
	10 c mm^2	m.	3,89	4,88	5,41	6,37	0,04	0,04	0,05	3,10	3,39	4,02
	16 c mm^2 .	m	5,83	4,88	5,41	6,37	0,05	0,06	0,07	3,09	3,38	4,01
	25 c mm^2 .	m	9,10	4,88	5,41	6,37	0,08	0,09	0,11	3,08	3,42	3,98
	35 c mm^2 .	m	12,30	4,88	5,41	6,37	0,11	0,12	0,14	3,00	3,34	3,91
	50 c mm^2 .	m	17,56	4,88	5,41	6,37	0,15	0,17	0,20	2,98	3,26	3,87
	b - I : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :											
	Not: Butun gerilim kademelerinde;0.40-0.60-0.80 mt ebadındaki standart											
	kablo kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo döşendiğinde, montaj											
	bedeli içinde 1 sıra halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur											
	NOT : İHALESİ 2002 YILINDAN SONRA YAPILAN İŞLERDE											
	KULLANILACAKTIR											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,56	0,13	0,14	0,17	0,04	0,05	0,05			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)	Ad.	3,34	0,75	0,83	0,98	0,25	0,27	0,32			
	Kablo Kanalı işaret plakası	Ad.	18,45	7,25	7,25	7,25						
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,58	77,44	85,15	100,67	0,03	0,03	0,04	49,53	54,53	64,39
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,22	77,43	85,20	100,67	0,04	0,04	0,05	49,51	54,45	64,34
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	77,59	85,36	100,91	0,05	0,06	0,07	49,58	54,52	64,45
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	77,63	85,41	100,92	0,07	0,08	0,09	49,63	54,59	64,54
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	77,82	85,61	101,14	0,11	0,12	0,14	49,70	54,65	64,61
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	78,00	85,81	101,36	0,14	0,15	0,18	49,81	54,82	64,74
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	78,21	86,05	101,69	0,18	0,20	0,23	49,88	54,84	64,89
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	78,58	86,48	102,17	0,25	0,27	0,32	50,06	55,03	65,10
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	79,03	86,92	102,73	0,33	0,36	0,43	50,28	55,33	65,37
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	79,39	87,29	103,18	0,41	0,46	0,54	50,48	55,55	65,62
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	79,84	87,84	103,79	0,50	0,55	0,65	50,70	55,72	65,88
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	80,48	88,53	104,63	0,63	0,69	0,81	50,99	56,03	66,24
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	81,53	89,67	105,96	0,83	0,91	1,07	51,51	56,66	66,94
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	77,51	85,28	100,76	0,04	0,04	0,05	49,58	54,52	64,45
	2 X 2.5 mm^2	m.	3,65	77,59	85,37	100,92	0,05	0,05	0,06	49,62	54,56	64,51
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	77,73	85,51	101,08	0,07	0,07	0,08	49,72	54,73	64,62
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	77,79	85,58	101,16	0,08	0,09	0,11	49,73	54,68	64,64

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	78,00	85,81	101,38	0,12	0,13	0,15	49,82	54,84	64,75
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	78,32	86,15	101,86	0,17	0,19	0,22	49,98	55,01	65,00
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	78,85	86,78	102,51	0,26	0,29	0,34	50,29	55,32	65,41
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	79,31	87,22	103,13	0,34	0,37	0,44	50,47	55,53	65,61
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,73	55,82	65,93
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	80,79	88,91	105,05	0,61	0,67	0,80	51,23	56,36	66,59
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	82,00	90,22	106,65	0,84	0,92	1,09	51,81	57,03	67,36
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	83,08	91,38	108,01	1,03	1,13	1,33	52,37	57,63	68,09
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	84,29	92,74	109,57	1,25	1,37	1,62	52,94	58,25	68,80
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	86,03	94,61	111,81	1,56	1,71	2,02	53,81	59,24	69,98
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	88,73	97,56	115,35	2,03	2,24	2,65	55,15	60,62	71,68
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	77,60	85,32	100,86	0,04	0,05	0,06	49,59	54,53	64,48
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	77,67	85,45	101,01	0,06	0,07	0,08	49,62	54,63	64,52
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	77,79	85,58	101,09	0,08	0,09	0,10	49,74	54,69	64,65
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	77,95	85,75	101,34	0,10	0,11	0,14	49,80	54,78	64,75
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	78,19	86,00	101,64	0,15	0,16	0,19	49,90	54,86	64,91
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	78,56	86,47	102,15	0,21	0,23	0,28	50,12	55,10	65,17
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	79,26	87,16	103,02	0,34	0,37	0,44	50,44	55,50	65,56
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,78	55,87	65,98
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	80,62	88,67	104,79	0,59	0,64	0,76	51,18	56,29	66,51
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	81,87	90,03	106,43	0,81	0,89	1,06	51,74	56,90	67,27
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	83,43	91,80	108,47	1,10	1,21	1,43	52,51	57,72	68,28
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	84,86	93,34	110,31	1,38	1,51	1,79	53,17	58,50	69,15
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	86,58	95,20	112,53	1,67	1,84	2,17	54,04	59,43	70,26
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	88,83	97,73	115,48	2,09	2,30	2,72	55,20	60,73	71,79
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	92,42	101,65	120,14	2,74	3,01	3,56	56,94	62,66	74,04
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,07	77,64	85,42	100,97	0,05	0,06	0,07	49,67	54,61	64,55
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	77,74	85,47	101,04	0,07	0,08	0,09	49,67	54,67	64,57
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	77,90	85,64	101,23	0,10	0,11	0,13	49,77	54,72	64,69
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	78,11	85,92	101,54	0,13	0,14	0,17	49,90	54,91	64,90
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	78,39	86,28	101,95	0,18	0,20	0,24	50,01	55,04	65,05
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	78,86	86,74	102,53	0,27	0,30	0,35	50,24	55,23	65,32
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	79,75	87,68	103,66	0,42	0,46	0,55	50,70	55,72	65,88
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	80,49	88,54	104,65	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	81,52	89,65	106,00	0,74	0,82	0,96	51,57	56,71	67,06
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	83,22	91,54	108,21	1,02	1,12	1,33	52,43	57,70	68,17
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	85,13	93,64	110,65	1,39	1,53	1,80	53,37	58,71	69,37
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	86,99	95,70	113,10	1,75	1,92	2,27	54,24	59,70	70,51
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	89,18	98,10	115,94	2,14	2,36	2,78	55,36	60,90	71,98
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	92,01	101,19	119,58	2,64	2,90	3,43	56,74	62,45	73,74
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	96,32	105,95	125,25	3,43	3,77	4,46	58,91	64,83	76,61
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,20	77,68	85,46	100,97	0,06	0,07	0,08	49,69	54,70	64,59
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,36	77,74	85,53	101,10	0,07	0,08	0,10	49,70	54,66	64,59
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,46	77,96	85,76	101,35	0,11	0,12	0,14	49,79	54,81	64,78
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,74	78,02	85,82	101,44	0,12	0,13	0,15	49,84	54,86	64,77
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,01	78,07	85,89	101,51	0,13	0,15	0,17	49,85	54,82	64,80
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m	15,37	78,35	86,17	101,84	0,17	0,18	0,22	49,99	55,02	64,96
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,92	78,42	86,25	101,92	0,18	0,20	0,24	50,02	55,00	65,00
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab .	m.	19,55	78,59	86,44	102,12	0,21	0,23	0,27	50,15	55,19	65,21
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	23,86	78,84	86,72	102,51	0,25	0,28	0,33	50,24	55,23	65,32
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab .	m.	30,63	79,25	87,15	102,99	0,32	0,35	0,42	50,46	55,52	65,59
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,63	77,81	85,60	101,18	0,09	0,10	0,11	49,75	54,70	64,66
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,46	77,94	85,74	101,33	0,11	0,12	0,14	49,77	54,77	64,74
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,63	78,21	86,05	101,69	0,15	0,16	0,19	49,95	54,92	64,91
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,63	78,29	86,12	101,79	0,17	0,19	0,22	49,93	54,96	64,90

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	17,70	78,52	86,35	102,05	0,19	0,21	0,25	50,11	55,09	65,16
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	22,74	78,73	86,59	102,36	0,24	0,26	0,31	50,22	55,20	65,30
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	25,91	78,92	86,79	102,61	0,27	0,30	0,35	50,29	55,34	65,33
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	29,02	79,20	87,15	102,99	0,31	0,34	0,40	50,44	55,50	65,56
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	35,27	79,55	87,52	103,41	0,37	0,40	0,48	50,63	55,71	65,79
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	46,56	80,20	88,22	104,22	0,48	0,53	0,62	50,97	56,07	66,27
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	78,70	86,56	102,27	0,25	0,28	0,33	50,19	55,24	65,26
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	39,24	79,53	87,51	103,36	0,39	0,42	0,50	50,55	55,63	65,71
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	50,55	80,15	88,17	104,20	0,49	0,54	0,64	50,90	56,00	66,19
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	69,35	81,02	89,12	105,29	0,66	0,73	0,86	51,28	56,42	66,68
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	97,07	82,45	90,70	107,19	0,91	1,01	1,19	52,03	57,21	67,62
	3 X 95ş + 50 mm^2 .	m.	132,95	84,23	92,66	109,50	1,24	1,36	1,61	52,91	58,21	68,76
	3 X 120ş + 70 mm^2 .	m.	170,39	86,07	94,70	111,90	1,57	1,73	2,05	53,83	59,24	69,98
	3 X 150ş + 70 mm^2 .	m.	209,05	87,69	96,44	114,01	1,90	2,09	2,47	54,55	60,03	70,94
	3 X 185ş + 95 mm^2 .	m.	257,03	90,35	99,42	117,50	2,36	2,60	3,07	55,91	61,49	72,66
	3 X 240ş + 120 mm^2 .	m.	336,39	94,35	103,77	122,67	3,09	3,40	4,02	57,90	63,69	75,27
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,57	77,44	85,15	100,67	0,03	0,03	0,04	49,53	54,53	64,39
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,25	77,43	85,20	100,67	0,04	0,04	0,05	49,51	54,45	64,34
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	77,59	85,36	100,91	0,05	0,06	0,07	49,58	54,52	64,45
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	77,63	85,41	100,92	0,07	0,08	0,09	49,63	54,59	64,54
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	77,82	85,61	101,14	0,11	0,12	0,14	49,70	54,65	64,61
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	78,00	85,81	101,38	0,14	0,15	0,18	49,81	54,82	64,74
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	78,21	86,05	101,69	0,18	0,20	0,23	49,88	54,84	64,89
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	78,56	86,48	102,17	0,25	0,27	0,32	50,06	55,03	65,10
	1 X 95ş mm^2 .	m	37,30	79,03	86,92	102,73	0,33	0,36	0,43	50,28	55,33	65,37
	1 X 120ş mm^2 .	m	47,06	79,39	87,29	103,18	0,41	0,46	0,54	50,48	55,55	65,62
	1 X 150ş mm^2 .	m	56,91	79,84	87,84	103,79	0,50	0,55	0,65	50,70	55,72	65,88
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	80,48	88,53	104,63	0,63	0,69	0,81	50,99	56,03	66,24
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	81,53	89,67	105,96	0,83	0,91	1,07	51,51	56,66	66,94
	2 X 1.5 mm^2 .	m	2,75	77,51	85,28	100,76	0,04	0,04	0,05	49,58	54,52	64,45
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	3,65	77,59	85,37	100,92	0,05	0,05	0,06	49,62	54,56	64,51
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	77,73	85,51	101,08	0,07	0,07	0,08	49,72	54,73	64,62
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	77,79	85,58	101,16	0,08	0,09	0,11	49,73	54,68	64,64
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	78,00	85,81	101,38	0,12	0,13	0,15	49,82	54,84	64,75
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	78,32	86,15	101,86	0,17	0,19	0,22	49,98	55,01	65,00
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	78,85	86,78	102,61	0,26	0,29	0,34	50,29	55,32	65,41
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	79,31	87,22	103,13	0,34	0,37	0,44	50,47	55,53	65,61
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,73	55,82	65,93
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	80,79	88,91	105,05	0,61	0,67	0,80	51,23	56,36	66,59
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	82,00	90,22	106,65	0,84	0,92	1,09	51,81	57,03	67,36
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	83,08	91,38	108,01	1,03	1,13	1,33	52,37	57,63	68,09
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	84,29	92,74	109,57	1,25	1,37	1,62	52,94	58,25	68,80
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	86,03	94,61	111,81	1,56	1,71	2,02	53,81	59,24	69,98
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	88,73	97,56	115,35	2,03	2,24	2,65	55,15	60,62	71,68
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	77,60	85,32	100,86	0,04	0,05	0,06	49,59	54,53	64,48
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	77,67	85,45	101,01	0,06	0,07	0,08	49,62	54,63	64,52
	3 X 4 mm^2	m.	6,60	77,79	85,58	101,09	0,08	0,09	0,10	49,74	54,69	64,65
	3 X 6 mm^2	m.	9,34	77,95	85,75	101,34	0,10	0,11	0,14	49,80	54,78	64,75
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	78,19	86,00	101,64	0,15	0,16	0,19	49,90	54,86	64,91
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	78,56	86,47	102,15	0,21	0,23	0,28	50,12	55,10	65,17
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	79,26	87,16	103,02	0,34	0,37	0,44	50,44	55,50	65,56

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,78	55,87	65,98
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	80,62	88,67	104,79	0,59	0,64	0,76	51,18	56,29	66,51
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	81,87	90,03	106,43	0,81	0,89	1,06	51,74	56,90	67,27
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	83,43	91,80	108,47	1,10	1,21	1,43	52,51	57,72	68,28
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	84,86	93,34	110,31	1,38	1,51	1,79	53,17	58,50	69,15
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	86,58	95,20	112,53	1,67	1,84	2,17	54,04	59,43	70,26
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	88,83	97,73	115,48	2,09	2,30	2,72	55,20	60,73	71,79
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	92,42	101,65	120,14	2,74	3,01	3,56	56,94	62,66	74,04
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,07	77,64	85,42	100,97	0,05	0,06	0,07	49,67	54,61	64,55
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	77,74	85,47	101,04	0,07	0,08	0,09	49,67	54,67	64,57
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	77,90	85,64	101,23	0,10	0,11	0,13	49,77	54,72	64,69
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	78,11	85,92	101,54	0,13	0,14	0,17	49,90	54,91	64,90
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	78,39	86,28	101,95	0,18	0,20	0,24	50,01	55,04	65,05
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	78,86	86,74	102,53	0,27	0,30	0,35	50,24	55,23	65,32
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	79,75	87,68	103,66	0,42	0,46	0,55	50,70	55,72	65,88
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	80,49	88,54	104,65	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	81,52	89,65	106,00	0,74	0,82	0,96	51,57	56,71	67,06
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	83,22	91,54	108,21	1,02	1,12	1,33	52,43	57,70	68,17
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	85,13	93,64	110,65	1,39	1,53	1,80	53,37	58,71	69,37
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	86,99	95,70	113,10	1,75	1,92	2,27	54,24	59,70	70,51
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	89,18	98,10	115,94	2,14	2,36	2,78	55,36	60,90	71,98
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	92,01	101,19	119,58	2,64	2,90	3,43	56,74	62,45	73,74
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	96,32	105,95	125,25	3,43	3,77	4,46	58,91	64,83	76,61
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	78,70	86,56	102,27	0,25	0,28	0,33	50,19	55,24	65,26
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	39,24	79,53	87,51	103,36	0,39	0,42	0,50	50,55	55,63	65,71
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	50,55	80,15	88,17	104,20	0,49	0,54	0,64	50,90	56,00	66,19
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	69,35	81,02	89,12	105,29	0,66	0,73	0,86	51,28	56,42	66,68
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	97,07	82,45	90,70	107,19	0,91	1,01	1,19	52,03	57,21	67,62
	3 X 95ş + 50 mm^2 .	m.	132,95	84,23	92,66	109,50	1,24	1,36	1,61	52,91	58,21	68,76
	3 X 120ş + 70 mm^2 .	m.	170,39	86,07	94,70	111,90	1,57	1,73	2,05	53,83	59,24	69,98
	3 X 150ş + 70 mm^2 .	m.	209,05	87,69	96,44	114,01	1,90	2,09	2,47	54,55	60,03	70,94
	3 X 185ş + 95 mm^2 .	m.	257,03	90,35	99,42	117,50	2,36	2,60	3,07	55,91	61,49	72,66
	3 X 240ş + 120 mm^2 .	m.	336,39	94,35	103,77	122,67	3,09	3,40	4,02	57,90	63,69	75,27
32.1.2	0.6/1 KV YXH (N2XH) XLPE YALITKANLI HALOJENSİZ KABLO											
	(XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2	m.	2,96	77,44	85,15	100,67	0,03	0,03	0,04	49,53	54,53	64,39
	1 X 6 mm^2	m.	3,73	77,43	85,20	100,67	0,04	0,04	0,05	49,51	54,45	64,34
	1 X 10 mm^2	m.	5,65	77,59	85,36	100,91	0,05	0,06	0,07	49,58	54,52	64,45
	1 X 16ş mm^2	m.	8,41	77,63	85,41	100,92	0,07	0,08	0,09	49,63	54,59	64,54
	1 X 25ş mm^2	m.	12,72	77,82	85,61	101,14	0,11	0,12	0,14	49,70	54,65	64,61
	1 X 35ş mm^2	m.	16,77	78,00	85,81	101,38	0,14	0,15	0,18	49,81	54,82	64,74
	1 X 50ş mm^2	m.	22,48	78,21	86,05	101,69	0,18	0,20	0,23	49,88	54,84	64,89
	1 X 70ş mm^2	m.	31,51	78,58	86,48	102,17	0,25	0,27	0,32	50,06	55,03	65,10
	1 X 95ş mm^2	m.	42,90	79,03	86,92	102,73	0,33	0,36	0,43	50,28	55,33	65,37
	1 X 120ş mm^2	m.	54,12	79,39	87,29	103,18	0,41	0,46	0,54	50,48	55,55	65,62
	1 X 150ş mm^2	m.	65,44	79,84	87,84	103,79	0,50	0,55	0,65	50,70	55,72	65,88
	1 X 185ş mm^2	m.	82,60	80,48	88,53	104,63	0,63	0,69	0,81	50,99	56,03	66,24
	1 X 240ş mm^2	m.	108,82	81,53	89,67	105,96	0,83	0,91	1,07	51,51	56,66	66,94
	2 X 1.5 mm^2	m.	3,16	77,51	85,28	100,76	0,04	0,04	0,05	49,58	54,52	64,45
	2 X 2.5 mm^2	m.	4,20	77,59	85,37	100,92	0,05	0,05	0,06	49,62	54,56	64,51
	2 X 4 mm^2	m.	5,81	77,73	85,51	101,08	0,07	0,07	0,08	49,72	54,73	64,62
	2 X 6 mm^2	m.	8,24	77,79	85,58	101,16	0,08	0,09	0,11	49,73	54,68	64,64
	2 X 10 mm^2	m.	11,82	78,00	85,81	101,38	0,12	0,13	0,15	49,82	54,84	64,75

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 16ş mm^2	m.	19,35	78,32	86,15	101,86	0,17	0,19	0,22	49,98	55,01	65,00
	2 X 25ş mm^2	m.	29,69	78,85	86,78	102,51	0,26	0,29	0,34	50,29	55,32	65,41
	2 X 35ş mm^2	m.	38,97	79,31	87,22	103,13	0,34	0,37	0,44	50,47	55,53	65,61
	2 X 50ş mm^2	m.	53,26	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,73	55,82	65,93
	2 X 70ş mm^2	m.	74,17	80,79	88,91	105,05	0,61	0,67	0,80	51,23	56,36	66,59
	2 X 95ş mm^2	m.	102,72	82,00	90,22	106,65	0,84	0,92	1,09	51,81	57,03	67,36
	2 X 120ş mm^2	m.	125,68	83,08	91,38	108,01	1,03	1,13	1,33	52,37	57,63	68,09
	2 X 150ş mm^2	m.	153,52	84,29	92,74	109,57	1,25	1,37	1,62	52,94	58,25	68,80
	2 X 185ş mm^2	m.	191,59	86,03	94,61	111,81	1,56	1,71	2,02	53,81	59,24	69,98
	2 X 240ş mm^2	m.	250,43	88,73	97,56	115,35	2,03	2,24	2,65	55,15	60,62	71,68
	3 X 1.5 mm^2	m.	3,86	77,60	85,32	100,86	0,04	0,05	0,06	49,59	54,53	64,48
	3 X 2.5 mm^2	m.	5,38	77,67	85,45	101,01	0,06	0,07	0,08	49,62	54,63	64,52
	3 X 4 mm^2	m.	7,59	77,79	85,58	101,09	0,08	0,09	0,10	49,74	54,69	64,65
	3 X 6 mm^2	m.	10,75	77,95	85,75	101,34	0,10	0,11	0,14	49,80	54,78	64,75
	3 X 10 mm^2	m.	15,68	78,19	86,00	101,64	0,15	0,16	0,19	49,90	54,86	64,91
	3 X 16ş mm^2	m.	24,09	78,56	86,47	102,15	0,21	0,23	0,28	50,12	55,10	65,17
	3 X 25ş mm^2	m.	39,53	79,26	87,16	103,02	0,34	0,37	0,44	50,44	55,50	65,56
	3 X 35ş mm^2	m.	52,92	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,78	55,87	65,98
	3 X 50ş mm^2	m.	70,70	80,62	88,67	104,79	0,59	0,64	0,76	51,18	56,29	66,51
	3 X 70ş mm^2	m.	100,26	81,87	90,03	106,43	0,81	0,89	1,06	51,74	56,90	67,27
	3 X 95ş mm^2	m.	136,40	83,43	91,80	108,47	1,10	1,21	1,43	52,51	57,72	68,28
	3 X 120ş mm^2	m.	173,04	84,86	93,34	110,31	1,38	1,51	1,79	53,17	58,50	69,15
	3 X 150ş mm^2	m.	208,56	86,58	95,20	112,53	1,67	1,84	2,17	54,04	59,43	70,26
	3 X 185ş mm^2	m.	261,33	88,83	97,73	115,48	2,09	2,30	2,72	55,20	60,73	71,79
	3 X 240ş mm^2	m.	342,58	92,42	101,65	120,14	2,74	3,01	3,56	56,94	62,66	74,04
	4 X 1.5 mm^2	m.	4,68	77,64	85,42	100,97	0,05	0,06	0,07	49,67	54,61	64,55
	4 X 2.5 mm^2	m.	6,54	77,74	85,47	101,04	0,07	0,08	0,09	49,67	54,67	64,57
	4 X 4 mm^2	m.	9,57	77,90	85,64	101,23	0,10	0,11	0,13	49,77	54,72	64,69
	4 X 6 mm^2	m.	13,38	78,11	85,92	101,54	0,13	0,14	0,17	49,90	54,91	64,90
	4 X 10 mm^2	m	20,21	78,39	86,28	101,95	0,18	0,20	0,24	50,01	55,04	65,05
	4 X 16ş mm^2	m.	31,12	78,86	86,74	102,53	0,27	0,30	0,35	50,24	55,23	65,32
	4 X 25ş mm^2	m.	49,10	79,75	87,68	103,66	0,42	0,46	0,55	50,70	55,72	65,88
	4 X 35ş mm^2	m.	66,24	80,49	88,54	104,65	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	4 X 50ş mm^2	m.	89,73	81,52	89,65	106,00	0,74	0,82	0,96	51,57	56,71	67,06
	4 X 70ş mm^2	m.	122,35	83,22	91,54	108,21	1,02	1,12	1,33	52,43	57,70	68,17
	4 X 95ş mm^2	m.	169,60	85,13	93,64	110,65	1,39	1,53	1,80	53,37	58,71	69,37
	4 X 120ş mm^2	m.	216,84	86,99	95,70	113,10	1,75	1,92	2,27	54,24	59,70	70,51
	4 X 150ş mm^2	m.	266,92	89,18	98,10	115,94	2,14	2,36	2,78	55,36	60,90	71,98
	4 X 185ş mm^2	m.	327,99	92,01	101,19	119,58	2,64	2,90	3,43	56,74	62,45	73,74
	4 X 240ş mm^2	m.	428,12	96,32	105,95	125,25	3,43	3,77	4,46	58,91	64,83	76,61
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	29,13	78,70	86,56	102,27	0,25	0,28	0,33	50,19	55,24	65,26
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	45,13	79,53	87,51	103,36	0,39	0,42	0,50	50,55	55,63	65,71
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	58,13	80,15	88,17	104,20	0,49	0,54	0,64	50,90	56,00	66,19
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	79,75	81,02	89,12	105,29	0,66	0,73	0,86	51,28	56,42	66,68
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	111,63	82,45	90,70	107,19	0,91	1,01	1,19	52,03	57,21	67,62
	3 X 95ş + 50 mm^2 .	m.	152,90	84,23	92,66	109,50	1,24	1,36	1,61	52,91	58,21	68,76
	3 X 120ş + 70 mm^2 .	m.	195,95	86,07	94,70	111,90	1,57	1,73	2,05	53,83	59,24	69,98
	3 X 150ş + 70 mm^2 .	m.	240,41	87,69	96,44	114,01	1,90	2,09	2,47	54,55	60,03	70,94
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	295,58	90,35	99,42	117,50	2,36	2,60	3,07	55,91	61,49	72,66
	3 X 240ş + 120 mm^2 .	m.	386,85	94,35	103,77	122,67	3,09	3,40	4,02	57,90	63,69	75,27
32.2	0.6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	77,66	85,44	100,93	0,07	0,07	0,09	49,61	54,55	64,50

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	8,75	77,76	85,55	101,13	0,09	0,10	0,11	49,71	54,72	64,61
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	77,91	85,72	101,31	0,11	0,12	0,15	49,77	54,72	64,69
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m	13,84	78,11	85,92	101,54	0,14	0,15	0,18	49,89	54,85	64,83
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	78,42	86,25	101,92	0,20	0,22	0,26	50,02	55,00	65,00
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m	29,28	78,88	86,81	102,54	0,28	0,31	0,37	50,26	55,27	65,36
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m	40,94	79,55	87,52	103,41	0,40	0,44	0,51	50,62	55,69	65,78
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	80,20	88,22	104,28	0,50	0,55	0,65	50,93	56,02	66,21
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	70,39	81,05	89,15	105,38	0,67	0,73	0,87	51,34	56,53	66,79
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	82,43	90,68	107,17	0,92	1,01	1,20	52,01	57,20	67,61
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	84,24	92,67	109,56	1,24	1,36	1,61	52,91	58,21	68,76
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	85,72	94,33	111,44	1,54	1,70	2,00	53,60	58,95	69,72
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	87,80	96,57	114,15	1,88	2,06	2,44	54,68	60,12	71,10
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	90,39	99,46	117,50	2,36	2,60	3,07	55,93	61,53	72,70
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	94,48	103,96	122,82	3,09	3,40	4,01	58,00	63,80	75,39
32.2.1	0.6/1 KV YXC7V (N2XCY) (2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	77,66	85,44	100,93	0,07	0,07	0,09	49,61	54,55	64,50
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	8,75	77,76	85,55	101,13	0,09	0,10	0,11	49,71	54,72	64,61
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	77,91	85,72	101,31	0,11	0,12	0,15	49,77	54,72	64,69
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	13,84	78,11	85,92	101,54	0,14	0,15	0,18	49,89	54,85	64,83
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	78,42	86,25	101,92	0,20	0,22	0,26	50,02	55,00	65,00
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	29,28	78,88	86,81	102,54	0,28	0,31	0,37	50,26	55,27	65,36
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	40,94	79,55	87,52	103,41	0,40	0,44	0,51	50,62	55,69	65,78
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	80,20	88,22	104,28	0,50	0,55	0,65	50,93	56,02	66,21
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	81,05	89,15	105,38	0,67	0,73	0,87	51,34	56,53	66,79
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	82,43	90,68	107,17	0,92	1,01	1,20	52,01	57,20	67,61
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	84,24	92,67	109,56	1,24	1,36	1,61	52,91	58,21	68,76
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	85,72	94,33	111,44	1,54	1,70	2,00	53,60	58,95	69,72
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	87,80	96,57	114,15	1,88	2,06	2,44	54,68	60,12	71,10
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	90,39	99,46	117,50	2,36	2,60	3,07	55,93	61,53	72,70
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	94,48	103,96	122,82	3,09	3,40	4,01	58,00	63,80	75,39
32.3	0.6/1 KV YVZ3V (NYFGbY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	79,38	87,34	103,21	0,31	0,34	0,41	50,53	55,54	65,68
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	80,02	88,02	104,01	0,43	0,47	0,56	50,88	55,98	66,17
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	80,67	88,72	104,85	0,54	0,60	0,71	51,17	56,29	66,52
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	81,50	89,63	105,98	0,69	0,76	0,90	51,59	56,74	67,10
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	82,78	91,05	107,61	0,93	1,03	1,21	52,24	57,44	67,89
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	84,63	93,11	109,98	1,24	1,37	1,62	53,15	58,47	69,11
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	86,05	94,63	111,89	1,51	1,66	1,96	53,84	59,21	70,02
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	88,05	96,83	114,44	1,84	2,02	2,39	54,89	60,40	71,41
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	90,41	99,48	117,50	2,27	2,50	2,95	56,03	61,63	72,87
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	94,26	103,68	122,61	2,94	3,24	3,82	57,98	63,83	75,42
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	80,33	88,37	104,44	0,48	0,53	0,63	51,04	56,14	66,35
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	81,00	89,07	105,31	0,60	0,66	0,78	51,39	56,58	66,84
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	77,31	81,99	90,16	106,58	0,78	0,86	1,01	51,83	57,00	67,33
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	107,12	83,56	91,90	108,62	1,06	1,16	1,38	52,64	57,93	68,44
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	144,26	85,42	93,95	111,07	1,40	1,54	1,82	53,51	58,86	69,56
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	87,36	96,09	113,55	1,75	1,93	2,28	54,49	59,91	70,81
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	89,26	98,18	116,03	2,08	2,29	2,71	55,47	61,02	72,11
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	92,02	101,21	119,65	2,58	2,84	3,36	56,80	62,45	73,81

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	94,89	104,41	123,39	3,23	3,55	4,20	58,16	64,03	75,64
	4 X 16ş mm^2 .	m	34,25	79,58	87,50	103,46	0,37	0,40	0,48	50,65	55,73	65,83
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	80,52	88,58	104,68	0,52	0,57	0,68	51,12	56,23	66,46
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	81,43	89,60	105,83	0,67	0,74	0,87	51,56	56,70	67,05
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	82,50	90,76	107,25	0,87	0,95	1,13	52,12	57,30	67,78
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	84,16	92,55	109,40	1,17	1,29	1,53	52,90	58,20	68,75
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	86,27	94,91	112,16	1,56	1,72	2,03	53,98	59,42	70,19
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	88,42	97,28	114,96	1,94	2,14	2,53	55,05	60,50	71,54
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	90,67	99,72	117,89	2,36	2,59	3,06	56,16	61,82	73,01
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	93,68	103,05	121,79	2,90	3,19	3,77	57,63	63,34	74,87
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	98,49	108,34	128,01	3,80	4,18	4,94	60,01	66,01	78,01
32.3.1.1	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	79,38	87,34	103,21	0,31	0,34	0,41	50,53	55,54	65,68
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	80,02	88,02	104,01	0,43	0,47	0,56	50,88	55,98	66,17
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	80,67	88,72	104,85	0,54	0,60	0,71	51,17	56,29	66,52
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	81,50	89,63	105,98	0,69	0,76	0,90	51,59	56,74	67,10
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	82,78	91,05	107,61	0,93	1,03	1,21	52,24	57,44	67,89
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	84,63	93,11	109,98	1,24	1,37	1,62	53,15	58,47	69,11
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	86,05	94,63	111,89	1,51	1,66	1,96	53,84	59,21	70,02
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	88,05	96,83	114,44	1,84	2,02	2,39	54,89	60,40	71,41
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	90,41	99,48	117,50	2,27	2,50	2,95	56,03	61,63	72,87
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	94,26	103,68	122,51	2,94	3,24	3,82	57,98	63,83	75,42
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	80,33	88,37	104,44	0,48	0,53	0,63	51,04	56,14	66,35
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	81,00	89,07	105,31	0,60	0,66	0,78	51,39	56,58	66,84
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	77,31	81,99	90,16	106,58	0,78	0,86	1,01	51,83	57,00	67,33
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	107,12	83,56	91,90	108,62	1,06	1,16	1,38	52,64	57,93	68,44
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	144,26	85,42	93,95	111,07	1,40	1,54	1,82	53,51	58,86	69,56
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	87,36	96,09	113,55	1,75	1,93	2,28	54,49	59,91	70,81
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	89,26	98,18	116,03	2,08	2,29	2,71	55,47	61,02	72,11
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	92,02	101,21	119,65	2,58	2,84	3,36	56,80	62,45	73,81
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	94,89	104,41	123,39	3,23	3,55	4,20	58,16	64,03	75,64
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	79,58	87,50	103,46	0,37	0,40	0,48	50,65	55,73	65,83
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	80,52	88,58	104,68	0,52	0,57	0,68	51,12	56,23	66,46
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	81,43	89,60	105,83	0,67	0,74	0,87	51,56	56,70	67,05
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	82,50	90,76	107,25	0,87	0,95	1,13	52,12	57,30	67,78
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	84,16	92,55	109,40	1,17	1,29	1,53	52,90	58,20	68,75
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	86,27	94,91	112,16	1,56	1,72	2,03	53,98	59,42	70,19
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	88,42	97,28	114,96	1,94	2,14	2,53	55,05	60,50	71,54
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	90,67	99,72	117,89	2,36	2,59	3,06	56,16	61,82	73,01
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	93,68	103,05	121,79	2,90	3,19	3,77	57,63	63,34	74,87
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	98,49	108,34	128,01	3,80	4,18	4,94	60,01	66,01	78,01
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	30,87	79,38	87,34	103,21	0,31	0,34	0,41	50,53	55,54	65,68
	3 X 25ş mm^2	m.	45,97	80,02	88,02	104,01	0,43	0,47	0,56	50,88	55,98	66,17
	3 X 35ş mm^2	m	59,55	80,67	88,72	104,85	0,54	0,60	0,71	51,17	56,29	66,52
	3 X 50ş mm^2	m.	78,72	81,50	89,63	105,98	0,69	0,76	0,90	51,59	56,74	67,10
	3 X 70ş mm^2	m	109,05	82,78	91,05	107,61	0,93	1,03	1,21	52,24	57,44	67,89
	3 X 95ş mm^2	m.	145,80	84,63	93,11	109,98	1,24	1,37	1,62	53,15	58,47	69,11
	3 X 120ş mm^2	m.	179,97	86,05	94,63	111,89	1,51	1,66	1,96	53,84	59,21	70,02

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150ş mm^2	m.	218,49	88,05	96,83	114,44	1,84	2,02	2,39	54,89	60,40	71,41
	3 X 185ş mm^2	m.	272,93	90,41	99,48	117,50	2,27	2,50	2,95	56,03	61,63	72,87
	3 X 240ş mm^2	m.	354,57	94,26	103,68	122,51	2,94	3,24	3,82	57,98	63,83	75,42
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	52,92	80,33	88,37	104,44	0,48	0,53	0,63	51,04	56,14	66,35
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	66,62	81,00	89,07	105,31	0,60	0,66	0,78	51,39	56,58	66,84
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	88,91	81,99	90,16	106,58	0,78	0,86	1,01	51,83	57,00	67,33
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	123,19	83,56	91,90	108,62	1,06	1,16	1,38	52,64	57,93	68,44
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	165,89	85,42	93,95	111,07	1,40	1,54	1,82	53,51	58,86	69,56
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	211,73	87,36	96,09	113,55	1,75	1,93	2,28	54,49	59,91	70,81
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	251,89	89,26	98,18	116,03	2,08	2,29	2,71	55,47	61,02	72,11
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	315,10	92,02	101,21	119,65	2,58	2,84	3,36	56,80	62,45	73,81
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	410,27	94,89	104,41	123,39	3,23	3,55	4,20	58,16	64,03	75,64
	4 X 16ş mm^2	m.	39,38	79,58	87,50	103,46	0,37	0,40	0,48	50,65	55,73	65,83
	4 X 25ş mm^2	m.	56,93	80,52	88,58	104,68	0,52	0,57	0,68	51,12	56,23	66,46
	4 X 35ş mm^2	m.	75,05	81,43	89,60	105,83	0,67	0,74	0,87	51,56	56,70	67,05
	4 X 50ş mm^2	m.	100,26	82,50	90,76	107,25	0,87	0,95	1,13	52,12	57,30	67,78
	4 X 70ş mm^2	m.	138,91	84,16	92,55	109,40	1,17	1,29	1,53	52,90	58,20	68,75
	4 X 95ş mm^2	m.	187,99	86,27	94,91	112,16	1,56	1,72	2,03	53,98	59,42	70,19
	4 X 120ş mm^2	m.	236,12	88,42	97,28	114,96	1,94	2,14	2,53	55,05	60,50	71,54
	4 X 150ş mm^2	m.	288,24	90,67	99,72	117,89	2,36	2,59	3,06	56,16	61,82	73,01
	4 X 185ş mm^2	m.	355,77	93,68	103,05	121,79	2,90	3,19	3,77	57,63	63,34	74,87
	4 X 240ş mm^2	m.	471,86	98,49	108,34	128,01	3,80	4,18	4,94	60,01	66,01	78,01
32.3.1	0.6/1 KV YVZ2V (NYRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	77,83	85,62	101,17	0,09	0,10	0,12	49,71	54,67	64,64
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	77,98	85,78	101,39	0,11	0,13	0,15	49,81	54,82	64,74
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	78,15	85,97	101,60	0,14	0,16	0,19	49,93	54,89	64,94
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	78,29	86,12	101,79	0,17	0,19	0,22	49,99	55,02	64,96
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	78,64	86,49	102,26	0,23	0,26	0,30	50,17	55,21	65,17
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	77,93	85,73	101,32	0,11	0,12	0,14	49,78	54,73	64,70
	4 X 2.5 mm^2	m.	12,16	78,10	85,91	101,53	0,13	0,14	0,17	49,84	54,80	64,79
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	78,32	86,15	101,86	0,17	0,18	0,22	49,98	55,01	65,00
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	78,47	86,31	102,05	0,20	0,22	0,26	50,06	55,03	65,10
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	78,87	86,80	102,53	0,28	0,31	0,36	50,25	55,31	65,35
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	77,83	85,62	101,17	0,09	0,10	0,12	49,71	54,67	64,64
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	77,98	85,78	101,39	0,11	0,13	0,15	49,81	54,82	64,74
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	78,15	85,97	101,60	0,14	0,16	0,19	49,93	54,89	64,94
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	78,29	86,12	101,79	0,17	0,19	0,22	49,99	55,02	64,96
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	78,64	86,49	102,26	0,23	0,26	0,30	50,17	55,21	65,17
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	77,93	85,73	101,32	0,11	0,12	0,14	49,78	54,73	64,70
	4 X 2.5 mm^2	m.	12,16	78,10	85,91	101,53	0,13	0,14	0,17	49,84	54,80	64,79
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	78,32	86,15	101,86	0,17	0,18	0,22	49,98	55,01	65,00
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	78,47	86,31	102,05	0,20	0,22	0,26	50,06	55,03	65,10
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	78,87	86,80	102,53	0,28	0,31	0,36	50,25	55,31	65,35
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ											
	ANTIGRON KABLO (PVC YALITKANLI ,PVC											
	DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.)											
	Poz No : 32 . 12- b- II ,kısmına bakınız.											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
32.5	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm^2	m	0,88	77,59	85,36	100,91	0,05	0,06	0,07	49,58	54,52	64,45
	1 X 16ş mm^2	m.	1,30	77,63	85,41	100,92	0,07	0,08	0,09	49,63	54,59	64,54
	1 X 25ş mm^2	m.	1,97	77,82	85,61	101,14	0,11	0,12	0,14	49,70	54,65	64,61
	1 X 35ş mm^2	m.	2,60	78,00	85,81	101,38	0,14	0,15	0,18	49,81	54,82	64,74
	1 X 50ş mm^2	m	3,49	78,21	86,05	101,69	0,18	0,20	0,23	49,88	54,84	64,89
	1 X 70ş mm^2	m.	4,89	78,58	86,48	102,17	0,25	0,27	0,32	50,06	55,03	65,10
	1 X 95ş mm^2	m.	6,66	79,03	86,92	102,73	0,33	0,36	0,43	50,28	55,33	65,37
	1 X 120ş mm^2	m.	8,40	79,39	87,29	103,18	0,41	0,46	0,54	50,48	55,55	65,62
	1 X 150ş mm^2	m.	10,16	79,84	87,84	103,79	0,50	0,55	0,65	50,70	55,72	65,88
	1 X 185ş mm^2	m.	12,82	80,48	88,53	104,63	0,63	0,69	0,81	50,99	56,03	66,24
	1 X 240ş mm^2	m.	16,89	81,53	89,67	105,96	0,83	0,91	1,07	51,51	56,66	66,94
	1 X 300ş mm^2	m.	21,95	82,60	90,86	107,37	1,09	1,20	1,41	52,05	57,25	67,66
	1 X 400ş mm^2	m.	28,53	83,67	92,04	108,78	1,59	1,75	2,07	52,59	57,85	68,37
	2 X 10 mm^2	m.	1,83	78,00	85,81	101,38	0,12	0,13	0,15	49,82	54,84	64,75
	2 X 16ş mm^2	m.	3,00	78,32	86,15	101,86	0,17	0,19	0,22	49,98	55,01	65,00
	2 X 25ş mm^2	m.	4,61	78,85	86,78	102,51	0,26	0,29	0,34	50,29	55,32	65,41
	2 X 35ş mm^2	m.	6,05	79,31	87,22	103,13	0,34	0,37	0,44	50,47	55,53	65,61
	2 X 50ş mm^2	m.	8,27	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,73	55,82	65,93
	2 X 70ş mm^2	m.	11,51	80,79	88,91	105,05	0,61	0,67	0,80	51,23	56,36	66,59
	2 X 95ş mm^2	m.	15,94	82,00	90,22	106,65	0,84	0,92	1,09	51,81	57,03	67,36
	2 X 120ş mm^2	m.	19,50	83,08	91,38	108,01	1,03	1,13	1,33	52,37	57,63	68,09
	2 X 150ş mm^2	m.	23,82	84,29	92,74	109,57	1,25	1,37	1,62	52,94	58,25	68,80
	2 X 185ş mm^2	m.	29,73	86,03	94,61	111,81	1,56	1,71	2,02	53,81	59,24	69,98
	2 X 240ş mm^2	m.	38,86	88,73	97,56	115,35	2,03	2,24	2,65	55,15	60,62	71,68
	2 X 300ş mm^2	m.	50,51	91,51	100,66	118,96	2,65	2,92	3,45	56,53	62,18	73,48
	2 X 400ş mm^2	m.	65,67	94,37	103,81	122,68	3,46	3,80	4,49	57,94	63,73	75,32
	3 X 10 mm^2	m.	2,43	78,19	86,00	101,64	0,15	0,16	0,19	49,90	54,86	64,91
	3 X 16ş mm^2	m.	3,74	78,56	86,47	102,15	0,21	0,23	0,28	50,12	55,10	65,17
	3 X 25ş mm^2	m.	6,13	79,26	87,16	103,02	0,34	0,37	0,44	50,44	55,50	65,56
	3 X 35ş mm^2	m.	8,21	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,78	55,87	65,98
	3 X 50ş mm^2	m.	10,97	80,62	88,67	104,79	0,59	0,64	0,76	51,18	56,29	66,51
	3 X 70ş mm^2	m.	15,56	81,87	90,03	106,43	0,81	0,89	1,06	51,74	56,90	67,27
	3 X 95ş mm^2	m.	21,17	83,43	91,80	108,47	1,10	1,21	1,43	52,51	57,72	68,28
	3 X 120ş mm^2	m.	26,85	84,86	93,34	110,31	1,38	1,51	1,79	53,17	58,50	69,15
	3 X 150ş mm^2	m.	32,37	86,58	95,20	112,53	1,67	1,84	2,17	54,04	59,43	70,26
	3 X 185ş mm^2	m.	40,55	88,83	97,73	115,48	2,09	2,30	2,72	55,20	60,73	71,79
	3 X 240ş mm^2	m.	53,16	92,42	101,65	120,14	2,74	3,01	3,56	56,94	62,66	74,04
	3 X 300ş mm^2	m.	69,11	96,16	105,77	125,00	3,56	3,94	4,65	58,73	64,61	76,35
	3 X 400ş mm^2	m.	89,85	100,04	110,05	130,06	4,68	5,15	6,08	60,59	66,65	78,76
	4 X 10 mm^2	m.	3,14	78,39	86,28	101,95	0,18	0,20	0,24	50,01	55,04	65,05
	4 X 16ş mm^2	m.	4,83	78,27	86,09	101,76	0,27	0,30	0,35	49,98	54,95	65,00
	4 X 25ş mm^2	m.	7,62	79,75	87,68	103,66	0,42	0,46	0,55	50,70	55,72	65,88
	4 X 35ş mm^2	m.	10,28	80,49	88,54	104,65	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	4 X 50ş mm^2	m.	13,92	81,52	89,65	106,00	0,74	0,82	0,96	51,57	56,71	67,06
	4 X 70ş mm^2	m.	18,99	83,22	91,54	108,21	1,02	1,12	1,33	52,43	57,70	68,17
	4 X 95ş mm^2	m.	26,32	85,13	93,64	110,65	1,39	1,53	1,80	53,37	58,71	69,37
	4 X 120ş mm^2	m.	33,65	86,99	95,70	113,10	1,75	1,92	2,27	54,24	59,70	70,51
	4 X 150ş mm^2	m.	41,42	89,18	98,10	115,94	2,14	2,36	2,78	55,36	60,90	71,98
	4 X 185ş mm^2	m.	50,90	92,01	101,19	119,58	2,64	2,90	3,43	56,74	62,45	73,74
	4 X 240ş mm^2	m.	66,44	96,32	105,95	125,25	3,43	3,77	4,46	58,91	64,83	76,61

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 300ş mm^2	m.	86,36	100,83	110,91	131,08	4,46	4,90	5,79	61,15	67,27	79,50
	4 X 400ş mm^2	m.	112,27	105,55	116,11	137,22	5,79	6,37	7,52	63,49	69,83	82,53
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	4,52	78,38	86,29	101,95	0,18	0,20	0,23	50,04	54,98	65,05
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	7,00	78,15	85,91	101,57	0,30	0,33	0,39	49,94	54,94	64,92
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	9,02	78,46	86,31	101,94	0,41	0,45	0,53	50,12	55,14	65,07
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	12,38	78,44	86,32	101,98	0,52	0,57	0,67	50,17	55,15	65,18
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	17,32	78,76	86,57	102,36	0,72	0,80	0,94	50,20	55,23	65,30
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	23,73	79,27	87,24	103,07	0,98	1,08	1,28	50,51	55,50	65,71
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	30,41	79,44	87,38	103,27	1,20	1,32	1,56	50,48	55,52	65,65
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	37,31	80,43	88,43	104,52	1,47	1,62	1,91	51,09	56,17	66,40
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	45,87	81,05	89,15	105,33	1,85	2,04	2,41	51,39	56,56	66,87
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	60,03	82,18	90,36	106,81	2,42	2,66	3,15	51,91	57,14	67,50
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	78,04	83,35	91,68	108,35	3,17	3,49	4,12	52,44	57,69	68,18
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	101,45	84,55	93,00	109,91	4,15	4,57	5,40	52,99	58,29	68,89
32.5.1	0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm^2	m.	0,88	77,59	85,36	100,91	0,05	0,06	0,07	49,58	54,52	64,45
	1 X 16ş mm^2	m.	1,30	77,63	85,41	100,92	0,07	0,08	0,09	49,63	54,59	64,54
	1 X 25ş mm^2	m.	1,97	77,82	85,61	101,14	0,11	0,12	0,14	49,70	54,65	64,61
	1 X 35ş mm^2	m.	2,60	78,00	85,81	101,38	0,14	0,15	0,18	49,81	54,82	64,74
	1 X 50ş mm^2	m.	3,49	78,21	86,05	101,69	0,18	0,20	0,23	49,88	54,84	64,89
	1 X 70ş mm^2	m.	4,89	78,58	86,48	102,17	0,25	0,27	0,32	50,06	55,03	65,10
	1 X 95ş mm^2	m.	6,66	79,03	86,92	102,73	0,33	0,36	0,43	50,28	55,33	65,37
	1 X 120ş mm^2	m.	8,40	79,39	87,29	103,18	0,41	0,46	0,54	50,48	55,55	65,62
	1 X 150ş mm^2	m.	10,16	79,84	87,84	103,79	0,50	0,55	0,65	50,70	55,72	65,88
	1 X 185ş mm^2	m.	12,82	80,48	88,53	104,63	0,63	0,69	0,81	50,99	56,03	66,24
	1 X 240ş mm^2	m.	16,89	81,53	89,67	105,96	0,83	0,91	1,07	51,51	56,66	66,94
	1 X 300ş mm^2	m.	21,95	82,60	90,86	107,37	1,09	1,20	1,41	52,05	57,25	67,66
	1 X 400ş mm^2	m.	28,53	83,67	92,04	108,78	1,43	1,57	1,86	52,59	57,85	68,37
	2 X 10 mm^2	m.	1,83	78,00	85,81	101,38	0,12	0,13	0,15	49,82	54,84	64,75
	2 X 16ş mm^2	m.	3,00	78,32	86,15	101,86	0,17	0,19	0,22	49,98	55,01	65,00
	2 X 25ş mm^2	m.	4,61	78,85	86,78	102,51	0,26	0,29	0,34	50,29	55,32	65,41
	2 X 35ş mm^2	m.	6,05	79,31	87,22	103,13	0,34	0,37	0,44	50,47	55,53	65,61
	2 X 50ş mm^2	m.	8,27	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,73	55,82	65,93
	2 X 70ş mm^2	m.	11,51	80,79	88,91	105,05	0,61	0,67	0,80	51,23	56,36	66,59
	2 X 95ş mm^2	m.	15,94	82,00	90,22	106,65	0,84	0,92	1,09	51,81	57,03	67,36
	2 X 120ş mm^2	m.	19,50	83,08	91,38	108,01	1,03	1,13	1,33	52,37	57,63	68,09
	2 X 150ş mm^2	m.	23,82	84,29	92,74	109,57	1,25	1,37	1,62	52,94	58,25	68,80
	2 X 185ş mm^2	m.	29,73	86,03	94,61	111,81	1,56	1,71	2,02	53,81	59,24	69,98
	2 X 240ş mm^2	m.	38,86	88,73	97,56	115,35	2,03	2,24	2,65	55,15	60,62	71,68
	2 X 300ş mm^2	m.	50,51	91,51	100,66	118,96	2,65	2,92	3,45	56,53	62,18	73,48
	2 X 400ş mm^2	m.	65,67	94,37	103,81	122,68	3,46	3,80	4,49	57,94	63,73	75,32
	3 X 10 mm^2	m.	2,43	78,19	86,00	101,64	0,15	0,16	0,19	49,90	54,86	64,91
	3 X 16ş mm^2	m.	3,74	78,56	86,47	102,15	0,21	0,23	0,28	50,12	55,10	65,17
	3 X 25ş mm^2	m.	6,13	79,26	87,16	103,02	0,34	0,37	0,44	50,44	55,50	65,56
	3 X 35ş mm^2	m.	8,21	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,78	55,87	65,98
	3 X 50ş mm^2	m.	10,97	80,62	88,67	104,79	0,59	0,64	0,76	51,18	56,29	66,51
	3 X 70ş mm^2	m.	15,56	81,87	90,03	106,43	0,81	0,89	1,06	51,74	56,90	67,27
	3 X 95ş mm^2	m.	21,17	83,43	91,80	108,47	1,10	1,21	1,43	52,51	57,72	68,28
	3 X 120ş mm^2	m.	26,85	84,86	93,34	110,31	1,38	1,51	1,79	53,17	58,50	69,15
	3 X 150ş mm^2	m.	32,37	86,58	95,20	112,53	1,67	1,84	2,17	54,04	59,43	70,26
	3 X 185ş mm^2	m.	40,55	88,83	97,73	115,48	2,09	2,30	2,72	55,20	60,73	71,79
	3 X 240ş mm^2	m.	53,16	92,42	101,65	120,14	2,74	3,01	3,56	56,94	62,66	74,04

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 300ş mm^2	m.	69,11	96,16	105,77	125,00	3,58	3,94	4,65	58,73	64,61	76,35
	3 X 400ş mm^2	m.	89,85	100,04	110,05	130,06	4,68	5,15	6,08	60,59	66,65	78,76
	4 X 10 mm^2	m.	3,14	78,39	86,28	101,95	0,18	0,20	0,24	50,01	55,04	65,05
	4 X 16ş mm^2	m.	4,83	78,27	86,09	101,76	0,27	0,30	0,35	49,98	54,95	65,00
	4 X 25ş mm^2	m.	7,62	79,75	87,68	103,66	0,42	0,46	0,55	50,70	55,72	65,88
	4 X 35ş mm^2	m.	10,28	80,49	88,54	104,65	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	4 X 50ş mm^2	m.	13,92	81,52	89,65	106,00	0,74	0,82	0,96	51,57	56,71	67,06
	4 X 70ş mm^2	m.	18,99	83,22	91,54	108,21	1,02	1,12	1,33	52,43	57,70	68,17
	4 X 95ş mm^2	m.	26,32	85,13	93,64	110,65	1,39	1,53	1,80	53,37	58,71	69,37
	4 X 120ş mm^2	m	33,65	86,99	95,70	113,10	1,75	1,92	2,27	54,24	59,70	70,51
	4 X 150ş mm^2	m.	41,42	89,18	98,10	115,94	2,14	2,36	2,78	55,36	60,90	71,98
	4 X 185ş mm^2	m.	50,90	92,01	101,19	119,58	2,64	2,90	3,43	56,74	62,45	73,74
	4 X 240ş mm^2	m.	66,44	96,32	105,95	125,25	3,43	3,77	4,46	58,91	64,83	76,61
	4 X 300ş mm^2	m.	86,36	100,83	110,91	131,08	4,46	4,90	5,79	61,15	67,27	79,50
	4 X 400ş mm^2	m.	112,27	105,55	116,11	137,22	5,79	6,37	7,52	63,49	69,83	82,53
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	4,52	78,70	86,56	102,27	0,25	0,28	0,33	50,19	55,24	65,26
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	7,00	78,66	86,55	102,22	0,39	0,42	0,50	50,15	55,17	65,21
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	9,02	78,92	86,82	102,61	0,49	0,54	0,64	50,31	55,35	65,40
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	12,38	79,24	87,17	102,98	0,66	0,73	0,86	50,46	55,50	65,60
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	17,32	79,87	87,85	103,85	0,91	1,01	1,19	50,79	55,87	66,04
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	23,73	80,82	88,92	105,07	1,24	1,36	1,61	51,29	56,43	66,67
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	30,41	81,76	89,96	106,30	1,57	1,73	2,05	51,77	56,98	67,31
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	37,31	82,51	90,75	107,25	1,90	2,09	2,47	52,08	57,33	67,75
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	45,87	83,87	92,28	109,05	2,36	2,60	3,07	52,81	58,09	68,64
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	60,03	85,69	94,24	111,42	3,09	3,40	4,02	53,74	59,12	69,86
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	78,04	87,57	96,33	113,85	4,04	4,44	5,25	54,69	60,16	71,09
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	101,45	89,51	98,47	116,37	5,28	5,80	6,86	55,66	61,23	72,36
32.5.2	0.6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm^2	m.	1,01	77,59	85,36	100,91	0,05	0,06	0,07	49,58	54,52	64,45
	1 X 16ş mm^2	m.	1,50	77,63	85,41	100,92	0,07	0,08	0,09	49,63	54,59	64,54
	1 X 25ş mm^2	m.	2,27	77,82	85,61	101,14	0,11	0,12	0,14	49,70	54,65	64,61
	1 X 35ş mm^2	m.	2,99	78,00	85,81	101,38	0,14	0,15	0,18	49,81	54,82	64,74
	1 X 50ş mm^2	m.	4,01	78,21	86,05	101,69	0,18	0,20	0,23	49,88	54,84	64,89
	1 X 70ş mm^2	m	5,62	78,58	86,48	102,17	0,25	0,27	0,32	50,06	55,03	65,10
	1 X 95ş mm^2	m	7,66	79,03	86,92	102,73	0,33	0,36	0,43	50,28	55,33	65,37
	1 X 120ş mm^2	m.	9,66	79,39	87,29	103,18	0,41	0,46	0,54	50,48	55,55	65,62
	1 X 150ş mm^2	m.	11,68	79,84	87,84	103,79	0,50	0,55	0,65	50,70	55,72	65,88
	1 X 185ş mm^2	m.	14,74	80,48	88,53	104,63	0,63	0,69	0,81	50,99	56,03	66,24
	1 X 240ş mm^2	m.	19,42	81,53	89,67	105,96	0,83	0,91	1,07	51,51	56,66	66,94
	1 X 300ş mm^2	m.	25,24	82,60	90,86	107,37	1,09	1,20	1,41	52,05	57,25	67,66
	1 X 400ş mm^2	m.	32,81	83,67	92,04	108,78	1,43	1,57	1,86	52,59	57,85	68,37
	2 X 10 mm^2	m.	2,11	78,00	85,81	101,38	0,12	0,13	0,15	49,82	54,84	64,75
	2 X 16ş mm^2	m.	3,45	78,32	86,15	101,86	0,17	0,19	0,22	49,98	55,01	65,00
	2 X 25ş mm^2	m.	5,30	78,85	86,78	102,51	0,26	0,29	0,34	50,29	55,32	65,41
	2 X 35ş mm^2	m.	6,96	79,31	87,22	103,13	0,34	0,37	0,44	50,47	55,53	65,61
	2 X 50ş mm^2	m.	9,51	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,73	55,82	65,93
	2 X 70ş mm^2	m.	13,24	80,79	88,91	105,05	0,61	0,67	0,80	51,23	56,36	66,59
	2 X 95ş mm^2	m.	18,33	82,00	90,22	106,65	0,84	0,92	1,09	51,81	57,03	67,36
	2 X 120ş mm^2	m.	22,43	83,08	91,38	108,01	1,03	1,13	1,33	52,37	57,63	68,09
	2 X 150ş mm^2	m.	27,40	84,29	92,74	109,57	1,25	1,37	1,62	52,94	58,25	68,80
	2 X 185ş mm^2	m.	34,19	86,03	94,61	111,81	1,56	1,71	2,02	53,81	59,24	69,98
	2 X 240ş mm^2	m.	44,69	88,73	97,56	115,35	2,03	2,24	2,65	55,15	60,62	71,68

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 300ş mm^2	m.	58,09	91,51	100,66	118,96	2,65	2,92	3,45	56,53	62,18	73,48
	2 X 400ş mm^2	m.	75,52	94,37	103,81	122,68	3,46	3,80	4,49	57,94	63,73	75,32
	3 X 10 mm^2	m.	2,80	78,19	86,00	101,64	0,15	0,16	0,19	49,90	54,86	64,91
	3 X 16ş mm^2	m.	4,30	78,56	86,47	102,15	0,21	0,23	0,28	50,12	55,10	65,17
	3 X 25ş mm^2	m.	7,06	79,26	87,16	103,02	0,34	0,37	0,44	50,44	55,50	65,56
	3 X 35ş mm^2	m.	9,44	79,90	87,90	103,86	0,45	0,49	0,58	50,78	55,87	65,98
	3 X 50ş mm^2	m	12,62	80,62	88,67	104,79	0,59	0,64	0,76	51,18	56,29	66,51
	3 X 70ş mm^2	m.	17,89	81,87	90,03	106,43	0,81	0,89	1,06	51,74	56,90	67,27
	3 X 95ş mm^2	m.	24,34	83,43	91,80	108,47	1,10	1,21	1,43	52,51	57,72	68,28
	3 X 120ş mm^2	m.	30,88	84,86	93,34	110,31	1,38	1,51	1,79	53,17	58,50	69,15
	3 X 150ş mm^2	m.	37,22	86,58	95,20	112,53	1,67	1,84	2,17	54,04	59,43	70,26
	3 X 185ş mm^2	m.	46,64	88,83	97,73	115,48	2,09	2,30	2,72	55,20	60,73	71,79
	3 X 240ş mm^2	m.	61,14	92,42	101,65	120,14	2,74	3,01	3,56	56,94	62,66	74,04
	3 X 300ş mm^2	m.	79,48	96,16	105,77	125,00	3,58	3,94	4,65	58,73	64,61	76,35
	3 X 400ş mm^2	m.	103,33	100,04	110,05	130,06	4,68	5,15	6,08	60,59	66,65	78,76
	4 X 10 mm^2	m.	3,61	78,39	86,28	101,95	0,18	0,20	0,24	50,01	55,04	65,05
	4 X 16ş mm^2	m.	5,55	78,27	86,09	101,76	0,27	0,30	0,35	49,98	54,95	65,00
	4 X 25ş mm^2	m.	8,76	79,75	87,68	103,66	0,42	0,46	0,55	50,70	55,72	65,88
	4 X 35ş mm^2	m.	11,82	80,49	88,54	104,65	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	4 X 50ş mm^2	m.	16,01	81,52	89,65	106,00	0,74	0,82	0,96	51,57	56,71	67,06
	4 X 70ş mm^2	m.	21,84	83,22	91,54	108,21	1,02	1,12	1,33	52,43	57,70	68,17
	4 X 95ş mm^2	m	30,27	85,13	93,64	110,65	1,39	1,53	1,80	53,37	58,71	69,37
	4 X 120ş mm^2	m.	38,70	86,99	95,70	113,10	1,75	1,92	2,27	54,24	59,70	70,51
	4 X 150ş mm^2	m.	47,64	89,18	98,10	115,94	2,14	2,36	2,78	55,36	60,90	71,98
	4 X 185ş mm^2	m.	58,53	92,01	101,19	119,58	2,64	2,90	3,43	56,74	62,45	73,74
	4 X 240ş mm^2	m.	76,40	96,32	105,95	125,25	3,43	3,77	4,46	58,91	64,83	76,61
	4 X 300ş mm^2	m.	99,32	100,83	110,91	131,08	4,46	4,90	5,79	61,15	67,27	79,50
	4 X 400ş mm^2	m.	129,11	105,55	116,11	137,22	5,79	6,37	7,52	63,49	69,83	82,53
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	5,20	78,70	86,56	102,27	0,25	0,28	0,33	50,19	55,24	65,26
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	8,05	78,66	86,55	102,22	0,39	0,42	0,50	50,15	55,17	65,21
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	10,37	78,92	86,82	102,61	0,49	0,54	0,64	50,31	55,35	65,40
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	14,23	79,24	87,17	102,98	0,66	0,73	0,86	50,46	55,50	65,60
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	19,92	79,87	87,85	103,85	0,91	1,01	1,19	50,79	55,87	66,04
	3 X 95ş + 50 mm^2 .	m.	27,29	80,82	88,92	105,07	1,24	1,36	1,61	51,29	56,43	66,67
	3 X 120ş + 70 mm^2 .	m.	34,97	81,76	89,96	106,30	1,57	1,73	2,05	51,77	56,98	67,31
	3 X 150ş + 70 mm^2 .	m.	42,90	82,51	90,75	107,25	1,90	2,09	2,47	52,08	57,33	67,75
	3 X 185ş + 95 mm^2 .	m.	52,75	83,87	92,28	109,05	2,36	2,60	3,07	52,81	58,09	68,64
	3 X 240ş + 120 mm^2 .	m.	69,04	85,69	94,24	111,42	3,09	3,40	4,02	53,74	59,12	69,86
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	89,74	87,57	96,33	113,85	4,04	4,44	5,25	54,69	60,16	71,09
	3 X 400ş + 185 mm^2	m	116,67	89,51	98,47	116,37	5,28	5,80	6,86	55,66	61,23	72,36
32.6	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVC7V (NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	4,88	78,17	85,98	101,62	0,11	0,12	0,14	49,90	54,86	64,86
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	7,19	78,46	86,30	102,00	0,14	0,16	0,19	50,14	55,18	65,19
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	9,84	78,57	86,41	102,10	0,17	0,18	0,22	50,15	55,19	65,15
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	12,58	78,91	86,78	102,58	0,21	0,23	0,28	50,31	55,36	65,41
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	17,03	79,36	87,33	103,18	0,27	0,30	0,35	50,57	55,58	65,72
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	23,80	79,99	88,00	103,97	0,36	0,40	0,47	50,91	56,01	66,20
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,28	80,67	88,72	104,90	0,47	0,52	0,61	51,26	56,38	66,63
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	38,25	81,24	89,34	105,62	0,55	0,61	0,72	51,57	56,71	67,06
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	49,04	82,27	90,46	106,92	0,70	0,76	0,90	52,13	57,31	67,74
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	58,05	83,49	91,83	108,53	0,85	0,94	1,11	52,75	58,04	68,56
	3 X 300ş /150 mm^2	m.	80,53	84,73	93,21	110,15	1,04	1,14	1,35	53,38	58,71	69,39
	3 X 400ş /185 mm^2	m.	104,70	85,99	94,59	111,79	1,27	1,40	1,66	54,01	59,41	70,22

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.7	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16ş mm^2	m.	4,79	79,38	87,34	103,21	0,31	0,34	0,41	50,53	55,54	65,68
	3 X 25ş mm^2	m.	7,13	80,02	88,02	104,01	0,43	0,47	0,56	50,88	55,98	66,17
	3 X 35ş mm^2	m.	9,24	80,67	88,72	104,85	0,54	0,60	0,71	51,17	56,29	66,52
	3 X 50ş mm^2	m.	12,22	81,50	89,63	105,98	0,69	0,76	0,90	51,59	56,74	67,10
	3 X 70ş mm^2	m.	16,92	82,78	91,05	107,61	0,93	1,03	1,21	52,24	57,44	67,89
	3 X 95ş mm^2	m.	22,63	84,63	93,11	109,98	1,24	1,37	1,62	53,15	58,47	69,11
	3 X 120ş mm^2	m.	27,93	86,05	94,63	111,89	1,51	1,66	1,96	53,84	59,21	70,02
	3 X 150ş mm^2	m.	33,91	88,05	96,83	114,44	1,84	2,02	2,39	54,89	60,40	71,41
	3 X 185ş mm^2	m.	42,35	90,41	99,48	117,50	2,27	2,50	2,95	56,03	61,63	72,87
	3 X 240ş mm^2	m.	55,02	94,26	103,68	122,51	2,94	3,24	3,82	57,98	63,83	75,42
	3 X 300ş mm^2	m.	71,48	98,27	108,10	127,76	3,81	4,19	4,96	59,99	65,99	77,99
	3 X 400ş mm^2	m.	92,86	102,46	112,70	133,20	4,94	5,43	6,42	62,08	68,29	80,70
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,21	80,33	88,37	104,44	0,48	0,53	0,63	51,04	56,14	66,35
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	10,34	81,00	89,07	105,31	0,60	0,66	0,78	51,39	56,58	66,84
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	13,80	81,99	90,16	106,58	0,78	0,86	1,01	51,83	57,00	67,33
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	19,12	83,56	91,90	108,62	1,06	1,16	1,38	52,64	57,93	68,44
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	25,74	85,42	93,95	111,07	1,40	1,54	1,82	53,51	58,86	69,56
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,86	87,36	96,09	113,55	1,75	1,93	2,28	54,49	59,91	70,81
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	39,09	89,26	98,18	116,03	2,08	2,29	2,71	55,47	61,02	72,11
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	48,90	92,02	101,21	119,65	2,58	2,84	3,36	56,80	62,45	73,81
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	63,67	94,89	104,41	123,39	3,23	3,55	4,20	58,16	64,03	75,64
	3 X 300ş /150 mm^2	m.	82,90	97,84	107,63	127,19	4,04	4,44	5,25	59,56	65,51	77,42
	3 X 400ş /185 mm^2	m.	107,94	100,89	110,98	131,16	5,04	5,55	6,55	60,99	67,08	79,28
	4 X 16ş mm^2	m.	6,11	79,58	87,50	103,46	0,37	0,40	0,48	50,65	55,73	65,83
	4 X 25ş mm^2	m.	8,83	80,52	88,58	104,68	0,52	0,57	0,68	51,12	56,23	66,46
	4 X 35ş mm^2	m.	11,65	81,43	89,60	105,83	0,67	0,74	0,87	51,56	56,70	67,05
	4 X 50ş mm^2	m.	15,56	82,50	90,76	107,25	0,87	0,95	1,13	52,12	57,30	67,78
	4 X 70ş mm^2	m.	21,56	84,16	92,55	109,40	1,17	1,29	1,53	52,90	58,20	68,75
	4 X 95ş mm^2	m.	29,17	86,27	94,91	112,16	1,56	1,72	2,03	53,98	59,42	70,19
	4 X 120ş mm^2	m.	36,64	88,42	97,28	114,96	1,94	2,14	2,53	55,05	60,50	71,54
	4 X 150ş mm^2	m.	44,73	90,67	99,72	117,89	2,36	2,59	3,06	56,16	61,82	73,01
	4 X 185ş mm^2	m.	55,21	93,68	103,05	121,79	2,90	3,19	3,77	57,63	63,34	74,87
	4 X 240ş mm^2	m.	73,23	98,49	108,34	128,01	3,80	4,18	4,94	60,01	66,01	78,01
	4 X 300ş mm^2	m.	97,12	103,55	113,91	134,62	4,98	5,47	6,47	62,49	68,74	81,23
	4 X 400ş mm^2	m.	128,81	108,87	119,76	141,53	6,52	7,17	8,48	65,07	71,58	84,59
32.7.1	0.6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	4,79	79,38	87,34	103,21	0,31	0,34	0,41	50,53	55,54	65,68
	3 X 25ş mm^2	m.	7,13	80,02	88,02	104,01	0,43	0,47	0,56	50,88	55,98	66,17
	3 X 35ş mm^2	m.	9,24	80,67	88,72	104,85	0,54	0,60	0,71	51,17	56,29	66,52
	3 X 50ş mm^2	m.	12,22	81,50	89,63	105,98	0,69	0,76	0,90	51,59	56,74	67,10
	3 X 70ş mm^2	m.	16,92	82,78	91,05	107,61	0,93	1,03	1,21	52,24	57,44	67,89
	3 X 95ş mm^2	m.	22,63	84,63	93,11	109,98	1,24	1,37	1,62	53,15	58,47	69,11
	3 X 120ş mm^2	m.	27,93	86,05	94,63	111,89	1,51	1,66	1,96	53,84	59,21	70,02
	3 X 150ş mm^2	m.	33,91	88,05	96,83	114,44	1,84	2,02	2,39	54,89	60,40	71,41
	3 X 185ş mm^2	m.	42,35	90,41	99,48	117,50	2,27	2,50	2,95	56,03	61,63	72,87
	3 X 240ş mm^2	m.	55,02	94,26	103,68	122,51	2,94	3,24	3,82	57,98	63,83	75,42
	3 X 300ş mm^2	m.	71,48	98,27	108,10	127,76	3,81	4,19	4,96	59,99	65,99	77,99
	3 X 400ş mm^2	m.	92,86	102,46	112,70	133,20	4,94	5,43	6,42	62,08	68,29	80,70
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,21	80,33	88,37	104,44	0,48	0,53	0,63	51,04	56,14	66,35

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	10,34	81,00	89,07	105,31	0,60	0,66	0,78	51,39	56,58	66,84
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	13,80	81,99	90,16	106,58	0,78	0,86	1,01	51,83	57,00	67,33
	3 X 70ş / 35 mm^2	m	19,12	83,56	91,90	108,62	1,06	1,16	1,38	52,64	57,93	68,44
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	25,74	85,42	93,95	111,07	1,40	1,54	1,82	53,51	58,86	69,56
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,86	87,36	96,09	113,55	1,75	1,93	2,28	54,49	59,91	70,81
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	39,09	89,26	98,18	116,03	2,08	2,29	2,71	55,47	61,02	72,11
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	48,90	92,02	101,21	119,65	2,58	2,84	3,36	56,80	62,45	73,81
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	63,67	94,89	104,41	123,39	3,23	3,55	4,20	58,16	64,03	75,64
	3 X 300ş / 150 mm^2	m.	82,90	97,84	107,63	127,19	4,04	4,44	5,25	59,56	65,51	77,42
	3 X 400ş / 185 mm^2	m.	107,94	100,89	110,98	131,16	5,04	5,55	6,55	60,99	67,08	79,28
	4 X 16ş mm^2	m.	6,11	79,58	87,50	103,46	0,37	0,40	0,48	50,65	55,73	65,83
	4 X 25ş mm^2	m.	8,83	80,52	88,58	104,68	0,52	0,57	0,68	51,12	56,23	66,46
	4 X 35ş mm^2	m.	11,65	81,43	89,60	105,83	0,67	0,74	0,87	51,56	56,70	67,05
	4 X 50ş mm^2	m.	15,56	82,50	90,76	107,25	0,87	0,95	1,13	52,12	57,30	67,78
	4 X 70ş mm^2	m.	21,56	84,16	92,55	109,40	1,17	1,29	1,53	52,90	58,20	68,75
	4 X 95ş mm^2	m.	29,17	86,27	94,91	112,16	1,56	1,72	2,03	53,98	59,42	70,19
	4 X 120ş mm^2	m.	36,64	88,42	97,28	114,96	1,94	2,14	2,53	55,05	60,50	71,54
	4 X 150ş mm^2	m.	44,73	90,67	99,72	117,89	2,36	2,59	3,06	56,16	61,82	73,01
	4 X 185ş mm^2	m.	55,21	93,68	103,05	121,79	2,90	3,19	3,77	57,63	63,34	74,87
	4 X 240ş mm^2	m.	73,23	98,49	108,34	128,01	3,80	4,18	4,94	60,01	66,01	78,01
	4 X 300ş mm^2	m.	97,12	103,55	113,91	134,62	4,98	5,47	6,47	62,49	68,74	81,23
	4 X 400ş mm^2	m.	128,81	108,87	119,76	141,53	6,52	7,17	8,48	65,07	71,58	84,59
32.7.2	0.6/1 KV YAXZ3H (NA2XFGbH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	5,51	79,38	87,34	103,21	0,31	0,34	0,41	50,53	55,54	65,68
	3 X 25ş mm^2	m.	8,20	80,02	88,02	104,01	0,43	0,47	0,56	50,88	55,98	66,17
	3 X 35ş mm^2	m.	10,63	80,67	88,72	104,85	0,54	0,60	0,71	51,17	56,29	66,52
	3 X 50ş mm^2	m.	14,05	81,50	89,63	105,98	0,69	0,76	0,90	51,59	56,74	67,10
	3 X 70ş mm^2	m.	19,46	82,78	91,05	107,61	0,93	1,03	1,21	52,24	57,44	67,89
	3 X 95ş mm^2	m.	26,02	84,63	93,11	109,98	1,24	1,37	1,62	53,15	58,47	69,11
	3 X 120ş mm^2	m.	32,12	86,05	94,63	111,89	1,51	1,66	1,96	53,84	59,21	70,02
	3 X 150ş mm^2	m.	38,99	88,05	96,83	114,44	1,84	2,02	2,39	54,89	60,40	71,41
	3 X 185ş mm^2	m.	48,71	90,41	99,48	117,50	2,27	2,50	2,95	56,03	61,63	72,87
	3 X 240ş mm^2	m.	63,28	94,26	103,68	122,51	2,94	3,24	3,82	57,98	63,83	75,42
	3 X 300ş mm^2	m.	82,20	98,27	108,10	127,76	3,81	4,19	4,96	59,99	65,99	77,99
	3 X 400ş mm^2	m.	106,79	102,46	112,70	133,20	4,94	5,43	6,42	62,08	68,29	80,70
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	9,44	80,33	88,37	104,44	0,48	0,53	0,63	51,04	56,14	66,35
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	11,89	81,00	89,07	105,31	0,60	0,66	0,78	51,39	56,58	66,84
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	15,87	81,99	90,16	106,58	0,78	0,86	1,01	51,83	57,00	67,33
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	21,98	83,56	91,90	108,62	1,06	1,16	1,38	52,64	57,93	68,44
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	29,61	85,42	93,95	111,07	1,40	1,54	1,82	53,51	58,86	69,56
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	37,79	87,36	96,09	113,55	1,75	1,93	2,28	54,49	59,91	70,81
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	44,95	89,26	98,18	116,03	2,08	2,29	2,71	55,47	61,02	72,11
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	56,23	92,02	101,21	119,65	2,58	2,84	3,36	56,80	62,45	73,81
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	73,22	94,89	104,41	123,39	3,23	3,55	4,20	58,16	64,03	75,64
	3 X 300ş / 150 mm^2	m.	95,33	97,84	107,63	127,19	4,04	4,44	5,25	59,56	65,51	77,42
	3 X 400ş / 185 mm^2	m.	124,13	100,89	110,98	131,16	5,04	5,55	6,55	60,99	67,08	79,28
	4 X 16ş mm^2	m.	7,03	79,58	87,50	103,46	0,37	0,40	0,48	50,65	55,73	65,83
	4 X 25ş mm^2	m.	10,16	80,52	88,58	104,68	0,52	0,57	0,68	51,12	56,23	66,46
	4 X 35ş mm^2	m.	13,39	81,43	89,60	105,83	0,67	0,74	0,87	51,56	56,70	67,05
	4 X 50ş mm^2	m.	17,89	82,50	90,76	107,25	0,87	0,95	1,13	52,12	57,30	67,78
	4 X 70ş mm^2	m.	24,79	84,16	92,55	109,40	1,17	1,29	1,53	52,90	58,20	68,75
	4 X 95ş mm^2	m.	33,55	86,27	94,91	112,16	1,56	1,72	2,03	53,98	59,42	70,19

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 120ş mm^2	m.	42,14	88,42	97,28	114,96	1,94	2,14	2,53	55,05	60,50	71,54
	4 X 150ş mm^2	m.	51,44	90,67	99,72	117,89	2,36	2,59	3,06	56,16	61,82	73,01
	4 X 185ş mm^2	m.	63,49	93,68	103,05	121,79	2,90	3,19	3,77	57,63	63,34	74,87
	4 X 240ş mm^2	m.	84,21	98,49	108,34	128,01	3,80	4,18	4,94	60,01	66,01	78,01
	4 X 300ş mm^2	m.	111,69	103,55	113,91	134,62	4,98	5,47	6,47	62,49	68,74	81,23
	4 X 400ş mm^2	m.	148,13	108,87	119,76	141,53	6,52	7,17	8,48	65,07	71,58	84,59
32.8.1	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY)											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	19,84	78,32	86,15	101,86	0,19	0,21	0,25	49,97	55,00	64,99
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	22,89	78,44	86,28	102,01	0,22	0,24	0,29	50,02	55,00	65,00
	1 X 50ş / 16 mm^2	m	26,36	78,66	86,51	102,27	0,26	0,28	0,34	50,10	55,15	65,11
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,64	79,04	86,98	102,79	0,32	0,35	0,41	50,31	55,36	65,37
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,16	79,41	87,32	103,25	0,39	0,43	0,51	50,50	55,51	65,66
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	47,75	79,90	87,90	103,86	0,47	0,52	0,61	50,77	55,86	66,02
	1 X 150ş / 25 mm^2	m	62,36	80,62	88,67	104,79	0,61	0,67	0,79	51,11	56,22	66,44
	1 X 185ş / 25 mm^2	m	74,37	81,08	89,22	105,41	0,71	0,78	0,92	51,33	56,45	66,71
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,29	82,03	90,24	106,62	0,89	0,98	1,16	51,78	56,98	67,31
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	64,34	82,27	90,46	106,92	0,76	0,83	0,98	52,04	57,22	67,64
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	74,95	83,10	91,45	108,05	0,88	0,97	1,15	52,47	57,74	68,23
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	87,54	84,07	92,49	109,30	1,03	1,13	1,34	52,98	58,23	68,85
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	107,27	85,66	94,25	111,35	1,26	1,39	1,64	53,79	59,15	69,89
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	133,59	87,37	96,11	113,58	1,54	1,70	2,01	54,68	60,12	71,10
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	155,97	89,12	98,04	115,82	1,81	1,99	2,35	55,59	61,14	72,26
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	196,04	91,16	100,28	118,47	2,19	2,41	2,84	56,62	62,31	73,63
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	230,55	93,42	102,76	121,42	2,56	2,81	3,32	57,76	63,54	75,09
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	292,63	97,36	107,13	126,58	3,21	3,53	4,17	59,76	65,74	77,70
32.8.1.1	3.5/6 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY)											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m	70,77	82,27	90,46	106,92	0,76	0,83	0,98	52,04	57,22	67,64
	3 X 35ş / 16 mm^2	m	82,45	83,10	91,45	108,05	0,88	0,97	1,15	52,47	57,74	68,23
	3 X 50ş / 16 mm^2	m	96,29	84,07	92,49	109,30	1,03	1,13	1,34	52,98	58,23	68,85
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	118,00	85,66	94,25	111,35	1,26	1,39	1,64	53,79	59,15	69,89
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	146,95	87,37	96,11	113,58	1,54	1,70	2,01	54,68	60,12	71,10
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	171,56	89,12	98,04	115,82	1,81	1,99	2,35	55,59	61,14	72,26
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	215,65	91,16	100,28	118,47	2,19	2,41	2,84	56,62	62,31	73,63
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	253,60	93,42	102,76	121,42	2,56	2,81	3,32	57,76	63,54	75,09
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	321,89	97,36	107,13	126,58	3,21	3,53	4,17	59,76	65,74	77,70
32.8.1.2	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	3,97	78,32	86,15	101,86	0,19	0,21	0,25	49,97	55,00	64,99
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,58	78,44	86,28	102,01	0,22	0,24	0,29	50,02	55,00	65,00
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	5,27	78,66	86,51	102,27	0,26	0,28	0,34	50,10	55,15	65,11
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	6,53	79,04	86,98	102,79	0,32	0,35	0,41	50,31	55,36	65,37
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	8,03	79,41	87,32	103,25	0,39	0,43	0,51	50,50	55,51	65,66
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	9,55	79,90	87,90	103,86	0,47	0,52	0,61	50,77	55,86	66,02
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	12,47	80,62	88,67	104,79	0,61	0,67	0,79	51,11	56,22	66,44
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	14,87	81,08	89,22	105,41	0,71	0,78	0,92	51,33	56,45	66,71
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	18,66	82,03	90,24	106,62	0,89	0,98	1,16	51,78	56,98	67,31
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	23,40	82,99	91,28	107,88	1,11	1,22	1,45	52,23	57,45	67,90

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	29,36	83,96	92,35	109,14	1,39	1,53	1,81	52,69	57,96	68,49
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,87	82,27	90,46	106,92	0,76	0,83	0,98	52,04	57,22	67,64
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,99	83,10	91,45	108,05	0,88	0,97	1,15	52,47	57,74	68,23
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	17,51	84,07	92,49	109,30	1,03	1,13	1,34	52,98	58,23	68,85
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	21,45	85,66	94,25	111,35	1,26	1,39	1,64	53,79	59,15	69,89
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	26,72	87,37	96,11	113,58	1,54	1,70	2,01	54,68	60,12	71,10
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	31,19	89,12	98,04	115,82	1,81	1,99	2,35	55,59	61,14	72,26
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	39,21	91,16	100,28	118,47	2,19	2,41	2,84	56,62	62,31	73,63
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	46,11	93,42	102,76	121,42	2,56	2,81	3,32	57,76	63,54	75,09
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	58,53	97,36	107,13	126,58	3,21	3,53	4,17	59,76	65,74	77,70
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	74,28	101,47	111,62	131,91	4,02	4,42	5,23	61,82	68,00	80,36
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	94,29	105,75	116,33	137,48	5,04	5,55	6,56	63,95	70,35	83,14
32.8.1.3	3.5/6 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	14,15	82,27	90,46	106,92	0,76	0,83	0,98	52,04	57,22	67,64
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	16,49	83,10	91,45	108,05	0,88	0,97	1,15	52,47	57,74	68,23
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	19,26	84,07	92,49	109,30	1,03	1,13	1,34	52,98	58,23	68,85
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	23,60	85,66	94,25	111,35	1,26	1,39	1,64	53,79	59,15	69,89
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	29,39	87,37	96,11	113,58	1,54	1,70	2,01	54,68	60,12	71,10
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	34,31	89,12	98,04	115,82	1,81	1,99	2,35	55,59	61,14	72,26
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	43,13	91,16	100,28	118,47	2,19	2,41	2,84	56,62	62,31	73,63
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	50,72	93,42	102,76	121,42	2,56	2,81	3,32	57,76	63,54	75,09
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	64,38	97,36	107,13	126,58	3,21	3,53	4,17	59,76	65,74	77,70
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	81,71	101,47	111,62	131,91	4,02	4,42	5,23	61,82	68,00	80,36
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	103,72	105,75	116,33	137,48	5,04	5,55	6,56	63,95	70,35	83,14
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	107,83									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	114,48									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	131,60									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	140,05									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	152,70									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	323,32									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	343,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	394,87									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	419,98									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	458,13									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	90,50									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	96,18									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,42									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	117,37									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	128,23									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	271,59									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	288,55									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	331,63									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	352,48									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	384,87									
32.8.4	3 5/6 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	24,26	87,65	96,39	113,95	0,41	0,45	0,53	55,80	61,40	72,53
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,71	88,51	97,36	115,04	0,45	0,49	0,58	56,25	61,89	73,15
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,39	89,44	98,39	116,27	0,54	0,60	0,70	56,78	62,45	73,78
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,46	90,38	99,41	117,49	0,68	0,74	0,88	57,30	63,06	74,51
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	48,47	91,23	100,33	118,58	0,81	0,89	1,05	57,74	63,53	75,11
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,48	93,17	102,50	121,12	1,01	1,12	1,32	58,80	64,66	76,45
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	82,88	94,94	104,45	123,44	1,28	1,41	1,67	59,72	65,71	77,68
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	91,66	96,92	106,59	126,02	1,42	1,56	1,85	60,87	67,00	79,18
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	101,87	94,94	104,45	123,44	1,71	1,88	2,22	59,37	65,32	77,18
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	130,51	96,92	106,59	126,02	2,18	2,40	2,84	60,27	66,29	78,33
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	155,65	98,87	108,73	128,55	2,60	2,86	3,38	61,25	67,33	79,62
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	209,41	100,78	110,89	131,03	3,25	3,57	4,22	61,87	68,06	80,44
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	266,13	102,87	113,16	133,72	4,13	4,54	5,36	62,51	68,74	81,27
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	296,68	106,01	116,64	137,81	4,60	5,06	5,98	64,16	70,56	83,38
32.9.1	5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	20,05	78,37	86,20	101,86	0,20	0,22	0,26	49,99	55,02	64,96
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	23,13	78,56	86,47	102,15	0,23	0,25	0,30	50,06	55,03	65,10
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,61	78,78	86,64	102,42	0,27	0,29	0,35	50,24	55,28	65,31
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	33,04	79,11	87,00	102,84	0,33	0,36	0,43	50,39	55,39	65,50
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	42,53	79,57	87,49	103,40	0,42	0,46	0,54	50,62	55,69	65,78
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	49,51	80,00	88,01	103,98	0,49	0,54	0,64	50,77	55,86	65,98
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	63,95	80,61	88,72	104,82	0,61	0,68	0,80	51,10	56,21	66,43
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	76,06	81,17	89,28	105,52	0,73	0,80	0,94	51,36	56,50	66,75
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,59	82,18	90,36	106,82	0,90	0,99	1,17	51,90	57,07	67,46
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	68,13	82,98	91,32	107,90	0,83	0,92	1,08	52,43	57,70	68,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	79,82	83,96	92,33	109,12	0,98	1,08	1,27	52,92	58,23	68,78
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	91,91	84,89	93,39	110,37	1,12	1,23	1,46	53,47	58,81	69,49
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	114,30	86,51	95,17	112,44	1,37	1,51	1,78	54,28	59,68	70,54
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	141,21	88,38	97,24	114,90	1,67	1,83	2,17	55,25	60,79	71,84
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	160,83	90,02	99,07	117,04	1,91	2,10	2,48	56,12	61,72	72,97
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	202,04	92,06	101,26	119,65	2,29	2,52	2,98	57,05	62,78	74,17
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	237,83	94,53	103,97	122,90	2,69	2,95	3,49	58,38	64,20	75,90
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	300,44	98,21	108,03	127,69	3,32	3,66	4,32	60,17	66,19	78,22
32.9.1.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	74,94	82,98	91,32	107,90	0,83	0,92	1,08	52,43	57,70	68,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	87,80	83,96	92,33	109,12	0,98	1,08	1,27	52,92	58,23	68,78
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	101,10	84,89	93,39	110,37	1,12	1,23	1,46	53,47	58,81	69,49
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	125,73	86,51	95,17	112,44	1,37	1,51	1,78	54,28	59,68	70,54
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	155,33	88,38	97,24	114,90	1,67	1,83	2,17	55,25	60,79	71,84
	3 X 120ş / 16 mm^2	m	176,92	90,02	99,07	117,04	1,91	2,10	2,48	56,12	61,72	72,97
	3 X 150ş / 25 mm^2	m	222,24	92,06	101,26	119,65	2,29	2,52	2,98	57,05	62,78	74,17

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	261,61	94,53	103,97	122,90	2,69	2,95	3,49	58,38	64,20	75,90
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	330,48	98,21	108,03	127,69	3,32	3,66	4,32	60,17	66,19	78,22
32.9.1.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,01	78,37	86,20	101,86	0,20	0,22	0,26	49,99	55,02	64,96
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,63	78,56	86,47	102,15	0,23	0,25	0,30	50,06	55,03	65,10
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	5,32	78,78	86,64	102,42	0,27	0,29	0,35	50,24	55,28	65,31
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	6,61	79,11	87,00	102,84	0,33	0,36	0,43	50,39	55,39	65,50
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	8,51	79,57	87,49	103,40	0,42	0,46	0,54	50,62	55,69	65,78
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	9,90	80,00	88,01	103,98	0,49	0,54	0,64	50,77	55,86	65,98
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	12,79	80,61	88,72	104,82	0,61	0,68	0,80	51,10	56,21	66,43
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	15,21	81,17	89,28	105,52	0,73	0,80	0,94	51,36	56,50	66,75
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	18,72	82,18	90,36	106,82	0,90	0,99	1,17	51,90	57,07	67,46
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	23,03	83,21	91,53	108,17	1,11	1,23	1,45	52,44	57,68	68,17
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	28,34	84,25	92,68	109,53	1,38	1,52	1,79	52,99	58,29	68,88
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,63	82,98	91,32	107,90	0,83	0,92	1,08	52,43	57,70	68,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,96	83,96	92,33	109,12	0,98	1,08	1,27	52,92	58,23	68,78
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	18,38	84,89	93,39	110,37	1,12	1,23	1,46	53,47	58,81	69,49
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	22,86	86,51	95,17	112,44	1,37	1,51	1,78	54,28	59,68	70,54
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	28,24	88,38	97,24	114,90	1,67	1,83	2,17	55,25	60,79	71,84
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	32,17	90,02	99,07	117,04	1,91	2,10	2,48	56,12	61,72	72,97
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	40,41	92,06	101,26	119,65	2,29	2,52	2,98	57,05	62,78	74,17
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	47,57	94,53	103,97	122,90	2,69	2,95	3,49	58,38	64,20	75,90
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	60,09	98,21	108,03	127,69	3,32	3,66	4,32	60,17	66,19	78,22
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	75,91	102,04	112,24	132,65	4,11	4,52	5,34	62,02	68,22	80,62
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	95,89	106,01	116,61	137,81	5,09	5,60	6,61	63,92	70,31	83,10
32.9.1.3	5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	14,99	82,98	91,32	107,90	0,83	0,92	1,08	52,43	57,70	68,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	17,56	83,96	92,33	109,12	0,98	1,08	1,27	52,92	58,23	68,78
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	20,22	84,89	93,39	110,37	1,12	1,23	1,46	53,47	58,81	69,49
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,15	86,51	95,17	112,44	1,37	1,51	1,78	54,28	59,68	70,54
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	31,07	88,38	97,24	114,90	1,67	1,83	2,17	55,25	60,79	71,84
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	35,38	90,02	99,07	117,04	1,91	2,10	2,48	56,12	61,72	72,97
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	44,45	92,06	101,26	119,65	2,29	2,52	2,98	57,05	62,78	74,17
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	52,32	94,53	103,97	122,90	2,69	2,95	3,49	58,38	64,20	75,90
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	66,10	98,21	108,03	127,69	3,32	3,66	4,32	60,17	66,19	78,22
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	83,50	102,04	112,24	132,65	4,11	4,52	5,34	62,02	68,22	80,62
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	105,48	106,01	116,61	137,81	5,09	5,60	6,61	63,92	70,31	83,10
32.9.2	5 8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖSENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	114,48									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	121,34									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	138,86									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	147,29									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	161,43									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m	343,54									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m	363,79									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	416,64									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	441,75									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	484,31									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	96,18									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	101,87									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	116,56									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	123,52									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	135,27									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	288,55									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	305,57									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	349,91									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	370,84									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	406,63									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	25,87	88,51	97,36	115,04	0,43	0,48	0,56	56,32	61,96	73,22
	1 X 50ş / 16 mm^2	m	28,30	89,44	98,39	116,27	0,47	0,52	0,62	56,88	62,55	73,94
	1 X 70ş / 16 mm^2	m	34,33	90,38	99,41	117,49	0,58	0,63	0,75	57,42	63,12	74,66
	1 X 95ş / 16 mm^2	m	42,44	91,23	100,33	118,58	0,71	0,78	0,92	57,79	63,59	75,13
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	50,97	92,16	101,37	119,82	0,85	0,94	1,11	58,29	64,12	75,78
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	68,50	93,17	102,50	121,12	1,06	1,17	1,38	58,78	64,64	76,36
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	86,41	95,92	105,51	124,69	1,34	1,47	1,74	60,31	66,34	78,39
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,00	97,88	107,67	127,22	1,49	1,63	1,93	61,48	67,64	79,91
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	107,96	95,92	105,51	124,69	1,81	1,99	2,35	59,94	65,94	77,88
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	136,68	97,88	107,67	127,22	2,29	2,52	2,97	60,79	66,85	79,03
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,95	99,82	109,80	129,75	2,73	3,00	3,54	61,72	67,83	80,19
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	218,57	101,90	112,07	132,43	3,39	3,72	4,40	62,49	68,72	81,25
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	276,58	103,79	114,16	134,95	4,29	4,72	5,57	63,00	69,32	81,91
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	309,82	106,97	117,67	139,08	4,80	5,28	6,24	64,65	71,14	84,06
32.10.1	8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,13	78,47	86,31	102,05	0,23	0,25	0,29	50,03	55,00	65,05
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,36	78,75	86,66	102,37	0,26	0,29	0,34	50,18	55,22	65,25
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,15	78,91	86,78	102,58	0,30	0,33	0,39	50,26	55,32	65,36
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,43	79,31	87,22	103,13	0,36	0,40	0,47	50,46	55,52	65,59
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,13	79,76	87,75	103,68	0,44	0,48	0,57	50,70	55,77	65,94
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	51,20	80,18	88,20	104,20	0,51	0,56	0,67	50,89	55,99	66,18
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,89	80,79	88,91	105,05	0,64	0,70	0,83	51,20	56,36	66,59
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	77,70	81,37	89,54	105,83	0,75	0,83	0,98	51,44	56,58	66,86
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,87	82,42	90,68	107,18	0,94	1,03	1,22	51,99	57,23	67,58
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	82,78	84,45	92,91	109,81	1,04	1,14	1,35	53,20	58,52	69,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	94,27	85,50	94,08	111,16	1,18	1,30	1,54	53,77	59,13	69,92
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	107,67	86,49	95,11	112,44	1,34	1,47	1,74	54,29	59,76	70,56
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	128,30	88,20	97,05	114,68	1,58	1,74	2,06	55,17	60,64	71,70

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	154,80	90,22	99,23	117,27	1,89	2,08	2,46	56,23	61,83	73,11
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	179,63	91,94	101,12	119,48	2,17	2,38	2,82	57,09	62,82	74,20
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	226,12	94,15	103,56	122,37	2,59	2,85	3,37	58,18	63,99	75,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	268,12	97,68	107,42	126,99	3,11	3,42	4,04	60,00	66,00	78,01
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	325,58	101,81	112,00	132,36	3,75	4,13	4,88	62,13	68,35	80,78
32.10.1.1	8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	91,06	84,45	92,91	109,81	1,04	1,14	1,35	53,20	58,52	69,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	103,70	85,50	94,08	111,16	1,18	1,30	1,54	53,77	59,13	69,92
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	118,44	86,49	95,11	112,44	1,34	1,47	1,74	54,29	59,76	70,56
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	141,13	88,20	97,05	114,68	1,58	1,74	2,06	55,17	60,64	71,70
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	170,28	90,22	99,23	117,27	1,89	2,08	2,46	56,23	61,83	73,11
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	197,59	91,94	101,12	119,48	2,17	2,38	2,82	57,09	62,82	74,20
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	248,73	94,15	103,56	122,37	2,59	2,85	3,37	58,18	63,99	75,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	294,93	97,68	107,42	126,99	3,11	3,42	4,04	60,00	66,00	78,01
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	358,14	101,81	112,00	132,36	3,75	4,13	4,88	62,13	68,35	80,78
32.10.1.2	8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,63	78,47	86,31	102,05	0,23	0,25	0,29	50,03	55,00	65,05
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	5,27	78,75	86,66	102,37	0,26	0,29	0,34	50,18	55,22	65,25
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	6,03	78,91	86,78	102,58	0,30	0,33	0,39	50,26	55,32	65,36
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	7,29	79,31	87,22	103,13	0,36	0,40	0,47	50,46	55,52	65,59
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	8,83	79,76	87,75	103,68	0,44	0,48	0,57	50,70	55,77	65,94
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	10,24	80,18	88,20	104,20	0,51	0,56	0,67	50,89	55,99	66,18
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	13,18	80,79	88,91	105,05	0,64	0,70	0,83	51,20	56,36	66,59
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	15,54	81,37	89,54	105,83	0,75	0,83	0,98	51,44	56,58	66,86
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	19,37	82,42	90,68	107,18	0,94	1,03	1,22	51,99	57,23	67,58
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	24,15	83,49	91,83	108,53	1,17	1,29	1,52	52,55	57,80	68,31
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	30,11	84,56	93,02	109,93	1,46	1,60	1,89	53,10	58,41	69,04
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	16,56	84,45	92,91	109,81	1,04	1,14	1,35	53,20	58,52	69,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	18,85	85,50	94,08	111,16	1,18	1,30	1,54	53,77	59,13	69,92
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	21,53	86,49	95,11	112,44	1,34	1,47	1,74	54,29	59,76	70,56
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,66	88,20	97,05	114,68	1,58	1,74	2,06	55,17	60,64	71,70
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,96	90,22	99,23	117,27	1,89	2,08	2,46	56,23	61,83	73,11
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	35,93	91,94	101,12	119,48	2,17	2,38	2,82	57,09	62,82	74,20
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	45,22	94,15	103,56	122,37	2,59	2,85	3,37	58,18	63,99	75,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	53,62	97,68	107,42	126,99	3,11	3,42	4,04	60,00	66,00	78,01
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	65,12	101,81	112,00	132,36	3,75	4,13	4,88	62,13	68,35	80,78
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	79,07	106,12	116,73	137,95	4,53	4,98	5,89	64,34	70,77	83,64
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	96,02	110,60	121,66	143,78	5,47	6,01	7,11	66,63	73,29	86,61
32.10.1.3	8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALUMINYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	18,21	84,45	92,91	109,81	1,04	1,14	1,35	53,20	58,52	69,17
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	20,74	85,50	94,08	111,16	1,18	1,30	1,54	53,77	59,13	69,92
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	23,69	86,49	95,11	112,44	1,34	1,47	1,74	54,29	59,76	70,56
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	28,23	88,20	97,05	114,68	1,58	1,74	2,06	55,17	60,64	71,70
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	34,06	90,22	99,23	117,27	1,89	2,08	2,46	56,23	61,83	73,11
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	39,52	91,94	101,12	119,48	2,17	2,38	2,82	57,09	62,82	74,20
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	49,75	94,15	103,56	122,37	2,59	2,85	3,37	58,18	63,99	75,64

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	58,99	97,68	107,42	126,99	3,11	3,42	4,04	60,00	66,00	78,01
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	71,63	101,81	112,00	132,36	3,75	4,13	4,88	62,13	68,35	80,78
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	86,98	106,12	116,73	137,95	4,53	4,98	5,89	64,34	70,77	83,64
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	105,62	110,60	121,66	143,78	5,47	6,01	7,11	66,63	73,29	86,61
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,69									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	134,74									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	157,08									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	169,05									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	185,50									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	373,85									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	404,18									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	471,20									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	507,27									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	556,30									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	104,66									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	113,19									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	131,79									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	141,84									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	155,77									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	314,08									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	339,44									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	395,73									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	425,83									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	467,30									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	28,30	89,44	98,39	116,27	0,47	0,52	0,62	56,88	62,55	73,94
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,77	90,38	99,41	117,49	0,51	0,56	0,67	57,45	63,22	74,70
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,37	91,23	100,33	118,58	0,61	0,67	0,79	57,91	63,71	75,32
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,50	92,16	101,37	119,82	0,74	0,82	0,97	58,36	64,21	75,88
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	53,30	93,17	102,50	121,12	0,89	0,98	1,16	58,92	64,85	76,60
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,58	94,94	104,45	123,44	1,11	1,22	1,44	59,84	65,77	77,76
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	89,92	96,92	106,59	126,02	1,39	1,53	1,81	60,93	67,06	79,19
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	100,34	98,87	108,73	128,55	1,55	1,71	2,02	62,07	68,33	80,73
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	119,56	96,92	106,59	126,02	2,00	2,20	2,60	60,43	66,52	78,58
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	145,46	98,87	108,73	128,55	2,44	2,68	3,17	61,34	67,49	79,73
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	174,60	100,78	110,89	131,03	2,92	3,21	3,80	62,21	68,41	80,89
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	232,12	102,87	113,16	133,72	3,60	3,96	4,68	62,99	69,31	81,90
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	269,28	104,88	115,39	136,34	4,48	4,93	5,83	63,55	69,91	82,63
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	325,07	106,97	117,67	139,08	5,04	5,54	6,55	64,45	70,93	83,77

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.11	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	35,88	79,42	87,38	103,20	0,37	0,40	0,48	50,55	55,61	65,69
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	40,46	79,66	87,60	103,56	0,41	0,45	0,53	50,64	55,72	65,87
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	46,92	80,03	88,03	104,07	0,48	0,53	0,62	50,85	55,93	66,12
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	54,75	80,53	88,57	104,68	0,56	0,61	0,73	51,09	56,20	66,41
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	62,08	80,98	89,06	105,23	0,63	0,70	0,83	51,30	56,43	66,74
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,11	81,58	89,76	106,04	0,77	0,85	1,00	51,59	56,74	67,10
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	89,55	82,23	90,46	106,87	0,89	0,97	1,15	51,89	57,06	67,46
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	109,49	83,38	91,71	108,39	1,09	1,19	1,41	52,48	57,75	68,24
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	151,35	91,05	100,17	118,35	1,94	2,14	2,53	56,75	62,39	73,79
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	176,61	93,18	102,52	121,13	2,26	2,48	2,93	57,83	63,62	75,18
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	192,18	95,19	104,73	123,76	2,51	2,76	3,26	58,91	64,83	76,56
	3 X 95ş / 16 mm^2	m	220,50	97,50	107,28	126,76	2,84	3,13	3,70	60,14	66,15	78,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	244,39	99,40	109,32	129,25	3,13	3,44	4,07	61,12	67,26	79,49
	3 X 150ş / 25 mm^2	m	293,98	101,63	111,77	132,10	3,57	3,93	4,64	62,16	68,38	80,78
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	331,52	104,29	114,68	135,58	3,99	4,39	5,19	63,56	69,94	82,64
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	389,83	108,49	119,36	141,05	4,64	5,11	6,04	65,68	72,28	85,36
32.11	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	166,48	91,05	100,17	118,35	1,94	2,14	2,53	56,75	62,39	73,79
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	194,27	93,18	102,52	121,13	2,26	2,48	2,93	57,83	63,62	75,18
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	211,40	95,19	104,73	123,76	2,51	2,76	3,26	58,91	64,83	76,56
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	242,55	97,50	107,28	126,76	2,84	3,13	3,70	60,14	66,15	78,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	268,83	99,40	109,32	129,25	3,13	3,44	4,07	61,12	67,26	79,49
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	323,38	101,63	111,77	132,10	3,57	3,93	4,64	62,16	68,38	80,78
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	364,67	104,29	114,68	135,58	3,99	4,39	5,19	63,56	69,94	82,64
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	428,81	108,49	119,36	141,05	4,64	5,11	6,04	65,68	72,28	85,36
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	163,27									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	172,75									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	197,08									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	208,08									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	222,59									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	489,99									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	518,16									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	591,39									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	624,34									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	667,70									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE ,											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	137,24									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m	144,93									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	165,45									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	174,87									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	186,89									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	411,57									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	435,07									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	496,71									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	524,37									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	560,81									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	38,56	92,16	101,37	119,82	0,81	0,89	1,05	58,36	64,19	75,90
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	43,43	93,17	102,50	121,12	0,91	1,01	1,19	58,91	64,82	76,62
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	51,47	94,00	103,39	122,21	1,08	1,19	1,41	59,27	65,22	77,08
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	61,07	94,94	104,45	123,44	1,28	1,41	1,67	59,72	65,71	77,68
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	70,67	95,92	105,51	124,69	1,49	1,63	1,93	60,19	66,20	78,24
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	90,20	97,88	107,67	127,22	1,76	1,93	2,29	61,23	67,38	79,61
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	110,99	99,82	109,80	129,75	2,16	2,38	2,81	62,21	68,41	80,89
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	124,83	101,90	112,07	132,43	2,44	2,68	3,17	63,26	69,60	82,23
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	179,93	103,79	114,16	134,95	3,79	4,17	4,92	63,40	69,76	82,46
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	211,36	104,88	115,39	136,34	4,45	4,90	5,79	63,56	69,88	82,60
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	243,93	106,01	116,64	137,81	5,13	5,65	6,67	63,80	70,23	82,98
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	302,80	108,09	118,88	140,49	5,90	6,49	7,68	64,50	70,98	83,81
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	365,88	111,40	122,53	144,82	7,13	7,85	9,27	65,56	72,13	85,24
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	409,24	112,89	124,17	146,73	7,98	8,78	10,38	65,85	72,43	85,63
32.11.4	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	25,28	78,86	86,79	102,52	0,27	0,29	0,34	50,25	55,31	65,35
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	25,81	78,97	86,85	102,67	0,27	0,30	0,36	50,32	55,37	65,41
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	26,64	79,08	86,96	102,79	0,29	0,32	0,38	50,38	55,38	65,50
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	27,13	79,30	87,21	103,07	0,31	0,34	0,40	50,53	55,59	65,67
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,19	79,52	87,50	103,40	0,33	0,36	0,43	50,63	55,71	65,79
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	33,31	79,76	87,71	103,70	0,38	0,42	0,49	50,72	55,81	65,97
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	35,32	80,09	88,11	104,13	0,42	0,46	0,55	50,93	56,03	66,23
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	39,83	80,34	88,37	104,40	0,46	0,51	0,60	51,03	56,14	66,35
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	43,39	80,82	88,88	105,09	0,52	0,57	0,68	51,30	56,43	66,74
	1 X 400ş / 25 mm^2	m.	53,69	82,00	90,22	106,65	0,67	0,74	0,87	51,91	57,08	67,48
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	114,57	87,90	96,68	114,27	1,47	1,62	1,92	55,09	60,62	71,60
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	117,90	88,87	97,72	115,51	1,57	1,73	2,04	55,65	61,21	72,39
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	120,88	89,95	98,98	116,95	1,68	1,85	2,18	56,24	61,84	73,12
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,88	91,18	100,26	118,53	1,80	1,98	2,34	56,92	62,63	74,00
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	130,74	92,48	101,77	120,22	1,94	2,13	2,52	57,66	63,42	74,96
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	142,18	93,66	103,03	121,77	2,10	2,31	2,72	58,27	64,14	75,78
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	147,27	95,13	104,67	123,65	2,25	2,47	2,92	59,11	65,05	76,86
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	166,30	97,67	107,45	126,97	2,50	2,75	3,25	60,51	66,55	78,68
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	175,71	99,89	109,89	129,85	2,79	3,06	3,62	61,73	67,91	80,22
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	197,54	102,16	112,38	132,81	3,10	3,41	4,03	62,97	69,26	81,85
32.11.4	20.3/35 KV YAXC8VZ3V-R (NA2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	126,02	87,90	96,68	114,27	1,47	1,62	1,92	55,09	60,62	71,60

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	129,69	88,87	97,72	115,51	1,57	1,73	2,04	55,65	61,21	72,39
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	132,97	89,95	98,98	116,95	1,68	1,85	2,18	56,24	61,84	73,12
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	137,37	91,18	100,26	118,53	1,80	1,98	2,34	56,92	62,63	74,00
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	143,81	92,48	101,77	120,22	1,94	2,13	2,52	57,66	63,42	74,96
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	156,40	93,66	103,03	121,77	2,10	2,31	2,72	58,27	64,14	75,78
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	162,00	95,13	104,67	123,65	2,25	2,47	2,92	59,11	65,05	76,86
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	171,93	97,67	107,45	126,97	2,50	2,75	3,25	60,51	66,55	78,68
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	193,28	99,89	109,89	129,85	2,79	3,06	3,62	61,73	67,91	80,22
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	217,29	102,16	112,38	132,81	3,10	3,41	4,03	62,97	69,26	81,85
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Zaruret halinde, kablo kanalının derinlestinl- mesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		5,41	5,95	7,06						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için, kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		11,06	12,20	14,38						
	c . Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		14,81	16,30	19,26						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan toprak kanalların derinleştirilme- sinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derin- leştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME ILE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		38,32	42,14	49,78						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genisletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde											
	yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave											
	olarak ödenir.	m.		11,66	12,84	15,17						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması											
	için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde											
	yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave											
	olarak ödenir.	m.		18,60	20,43	24,16						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması,											
	kum ve gerektiğinde 2 ci sıra tuğla bedeli											
	dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer											
	alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak											
	ödenir.	m.		26,48	29,12	34,42						
	d . a maddesindeki ödemeler , taban genişliği											
	40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilme-											
	sinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük											
	yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derin-											
	leştirmede a maddesindeki bedel , taban											
	genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde											
	bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan											
	tuvenan kablo kanallarında b, c, d											
	maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak											
	kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		18,85	20,73	24,48						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	tuvenan kablo kanal montaj bedelinden											
	ayrıca düşülecektir.	m.		39,37	43,31	51,20						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması											
	halinde: MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	toprak kablo kanal montaj bedelinden											
	ayrıca düşülecektir.	m.		3,04	3,37	3,93						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması											
	halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	tuvenan kablo kanal montaj bedelinden											
	ayrıca düşülecektir.	m		6,96	7,64	9,05						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında											
	zorunluluk halinde kaplama yapılınca ,kontrol											
	teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol											
	kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark											
	iş ataşman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE											
	İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme yapılır.											
	NOT -4 YAPI (ABONE) BAĞLANTI HATTI											
	TOPRAK KANAL YAPILMASI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Yapı (Abone) bağlantı hattı toprak kanal yapılması	m.		23,87	23,87	23,87						
	NOT: Güzergahta kaplama var ise , kaplama											
	söküm ve yapım bedelleri dahil kablamalı											
	abone bağlantı kanalının birim fiyatı olarak											
	NOT -4 deki bedel 1.35 ile çarpılarak bulunur.											
	Ayrıca başka bir ad altında bir bedel											
	ödenmeyecektir.											
	NOT- 5 HAVAİ HAT YAPI (ABONE)											
	BAĞLANTI HATTI											
	Her cins , kesit ve uzunluktaki yapı bağlantı hattının											
	direk ve şebekedeki irtibatının şartnamesine ve tekniğine											
	uygun olarak sökülmesi ve sökülen hattın tekrar direk											
	ve şebekeye irtibatının yapılması halinde aşağıdaki											
	bedeller ödenir.											
	a- Tek fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		9,63								
	b- Üç fazlı yapı bağlantı hattı	Ad.		15,41								
	NOT-6											
	Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından											
	(her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD)											
	metodu ile delik açılması											
	a) 150 mmm	m.		890,36	890,36	890,36						
	b) 300 mmm	m.		1.758,71	1.758,71	1.758,71						
	c) 500 mmm	m.		2.378,39	2.378,39	2.378,39						
	d) 600 mmm	m.		2.569,18	2.569,18	2.569,18						
	NOT-7											
	Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından											
	(her türlü zeminde) yatay delgi metodu ile delik açılması											
	a) 150 mmm	m.		445,25	445,25	445,25						
	b) 300 mmm	m.		879,41	879,41	879,41						
	c) 500 mmm	m.		1.189,18	1.189,18	1.189,18						
	d) 600 mmm	m.		1.284,58	1.284,58	1.284,58						
32	YERALTI KABLOLARI											
	NOT İHALESİ 2002 VE DAHA ÖNCEKİ											
	YILLARDA İHALE EDİLEN İŞLERDE											
	KULLANILACAKTIR.											
	b - I : YERALTINA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :											
	Not : Butun gerilim kademelerinde :											
	0.40 - 0.60 - 0.80 ml ebadındaki standart kablo											
	kanalına 1 veya daha fazla damarlı tek kablo											
	döşendiğinde , montaj bedeli içinde 1 sıra											
	halinde 12 adet tuğla bedeli mevcuttur.											
32.b	Harman tuğlası	Ad.	0,56	0,12	0,14	0,16	0,04	0,05	0,05			
	Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında)		3,34	0,72	0,80	0,91	0,25	0,27	0,32			
32.1	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2.57	75,07	82,56	97,61	0,03	0,03	0,04	48,02	52,84	62,40
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,25	75,06	82,57	97,57	0,04	0,04	0,05	47,98	52,80	62,38
	1 X 10 mm^2 .	m.	4.91	75,21	82,72	97,78	0,05	0,06	0,07	48,07	52,89	62,53
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	75,25	82,82	97,85	0,07	0,08	0,09	48,11	52,93	62,58
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	75,45	82,98	98,04	0,11	0,12	0,14	48,18	53,00	62,61
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	75,63	83,17	98,31	0,14	0,15	0,18	48,30	53,14	62,81
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	75,84	83,39	98,61	0,18	0,20	0,23	48,37	53,21	62,90
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	76,20	83,80	99,07	0,25	0,27	0,32	48,55	53,40	63,12
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	76,66	84,32	99,66	0,33	0,36	0,43	48,82	53,70	63,44
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	77,02	84,72	100,12	0,41	0,46	0,54	48,98	53,86	63,64
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	77,47	85,26	100,74	0,50	0,55	0,65	49,20	54,16	63,97
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	78,11	85,95	101,52	0,63	0,69	0,81	49,49	54,47	64,38
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	79,16	87,09	102,91	0,83	0,91	1,07	49,97	54,99	64,97
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	75,14	82,64	97,64	0,04	0,04	0,05	48,06	52,87	62,45
	2 X 2.5 mm^2 .	m	3,65	75,22	82,72	97,80	0,05	0,05	0,06	48,11	52,90	62,54
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	75,35	82,87	97,96	0,07	0,07	0,08	48,19	53,02	62,61
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	75,42	83,00	98,04	0,08	0,09	0,11	48,18	53,00	62,61
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	75,63	83,17	98,31	0,12	0,13	0,15	48,31	53,15	62,77
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	75,95	83,56	98,73	0,17	0,19	0,22	48,47	53,32	63,01
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	76,48	84,08	99,39	0,26	0,29	0,34	48,74	53,66	63,40
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	76,93	84,62	100,02	0,34	0,37	0,44	48,97	53,85	63,68
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	77,53	85,26	100,74	0,45	0,49	0,58	49,23	54,14	63,95
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	78,42	86,23	101,94	0,61	0,67	0,80	49,67	54,66	64,60
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	79,64	87,60	103,54	0,84	0,92	1,09	50,25	55,29	65,32
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	80,71	88,81	104,93	1,03	1,13	1,33	50,87	55,95	66,11
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	81,93	90,12	106,53	1,25	1,37	1,62	51,45	56,57	66,88
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	83,67	92,05	108,78	1,56	1,71	2,02	52,27	57,53	67,96
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	86,38	95,00	112,31	2,03	2,24	2,65	53,66	59,01	69,76
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	75,23	82,73	97,79	0,04	0,05	0,06	48,13	52,95	62,59
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	75,30	82,87	97,89	0,06	0,07	0,08	48,12	52,95	62,59
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	75,41	82,99	98,04	0,08	0,09	0,10	48,19	53,01	62,61
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	75,57	83,12	98,24	0,10	0,11	0,14	48,28	53,12	62,78
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	75,81	83,36	98,52	0,15	0,16	0,19	48,37	53,21	62,90
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	76,19	83,77	99,03	0,21	0,23	0,28	48,62	53,53	63,25
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	76,89	84,58	99,95	0,34	0,37	0,44	48,94	53,83	63,59
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	77,53	85,26	100,74	0,45	0,49	0,58	49,23	54,14	63,95
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	78,25	86,05	101,73	0,59	0,64	0,76	49,61	54,54	64,46
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	79,50	87,45	103,38	0,81	0,89	1,06	50,24	55,27	65,29
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	81,07	89,13	105,37	1,10	1,21	1,43	50,97	56,06	66,26
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	82,49	90,72	107,27	1,38	1,51	1,79	51,68	56,88	67,17
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	84,22	92,63	109,50	1,67	1,84	2,17	52,55	57,81	68,35
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	86,48	95,12	112,38	2,09	2,30	2,72	53,69	59,09	69,80
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	90,07	99,09	117,11	2,74	3,01	3,56	55,45	60,99	72,07
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,07	75,26	82,77	97,84	0,05	0,06	0,07	48,14	52,95	62,59
	4 X 2.5 mm^2	m.	5,68	75,36	82,88	97,99	0,07	0,08	0,09	48,16	52,99	62,60
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	75,53	83,06	98,23	0,10	0,11	0,13	48,27	53,04	62,71
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	75,73	83,27	98,47	0,13	0,14	0,17	48,39	53,23	62,90
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	76,02	83,58	98,83	0,18	0,20	0,24	48,51	53,36	63,06
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	76,49	84,14	99,45	0,27	0,30	0,35	48,74	53,63	63,36
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	77,38	85,10	100,62	0,42	0,46	0,55	49,18	54,08	63,94
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	78,13	85,96	101,53	0,56	0,61	0,73	49,58	54,57	64,49
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	79,15	87,08	102,91	0,74	0,82	0,96	50,07	55,09	65,08
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	80,86	88,94	105,10	1,02	1,12	1,33	50,93	56,02	66,19

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	82,77	91,02	107,55	1,39	1,53	1,80	51,87	57,09	67,40
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	84,64	93,08	110,02	1,75	1,92	2,27	52,78	58,06	68,63
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	86,82	95,53	112,85	2,14	2,36	2,78	53,82	59,24	69,97
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	89,66	98,64	116,55	2,64	2,90	3,43	55,26	60,79	71,83
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	93,97	103,40	122,17	3,43	3,77	4,46	57,43	63,17	74,65
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,20	75,31	82,83	97,85	0,06	0,07	0,08	48,16	52,99	62,63
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,36	75,37	82,89	97,98	0,07	0,08	0,10	48,15	52,98	62,63
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,46	75,58	83,18	98,30	0,11	0,12	0,14	48,24	53,08	62,75
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,74	75,64	83,18	98,32	0,12	0,13	0,15	48,31	53,15	62,77
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,01	75,70	83,31	98,45	0,13	0,15	0,17	48,35	53,19	62,81
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,37	75,97	83,59	98,77	0,17	0,18	0,22	48,48	53,33	63,02
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,92	76,04	83,67	98,86	0,18	0,20	0,24	48,52	53,37	63,07
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	19,55	76,21	83,85	99,12	0,21	0,23	0,27	48,58	53,44	63,15
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m	23,86	76,47	84,12	99,43	0,25	0,28	0,33	48,74	53,66	63,40
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	30,63	76,88	84,57	99,95	0,32	0,35	0,42	48,93	53,82	63,63
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,63	75,44	83,02	98,06	0,09	0,10	0,11	48,20	53,02	62,65
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,46	75,56	83,16	98,28	0,11	0,12	0,14	48,27	53,11	62,77
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,63	75,84	83,39	98,61	0,15	0,16	0,19	48,40	53,21	62,90
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,63	75,92	83,54	98,72	0,17	0,19	0,22	48,43	53,28	62,92
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	17,70	76,14	83,77	98,98	0,19	0,21	0,25	48,54	53,39	63,11
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	22,74	76,35	84,01	99,25	0,24	0,26	0,31	48,69	53,56	63,29
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	25,91	76,55	84,21	99,54	0,27	0,30	0,35	48,78	53,66	63,46
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	29,02	76,83	84,53	99,89	0,31	0,34	0,40	48,91	53,80	63,56
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	35,27	77,17	84,89	100,32	0,37	0,40	0,48	49,12	54,02	63,87
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	46,56	77,83	85,59	101,16	0,48	0,53	0,62	49,43	54,35	64,24
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	76,33	83,98	99,28	0,25	0,28	0,33	48,69	53,55	63,28
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m	39,24	77,16	84,87	100,29	0,39	0,42	0,50	49,05	53,95	63,73
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	50,55	77,78	85,54	101,10	0,49	0,54	0,64	49,38	54,35	64,18
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	69,35	78,65	86,49	102,24	0,66	0,73	0,86	49,84	54,85	64,80
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	97,07	80,08	88,08	104,10	0,91	1,01	1,19	50,54	55,59	65,71
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	132,95	81,87	90,05	106,40	1,24	1,36	1,61	51,41	56,54	66,78
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	170,39	83,71	92,08	108,81	1,57	1,73	2,05	52,29	57,55	68,04
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	209,05	85,33	93,87	110,91	1,90	2,09	2,47	53,11	58,42	69,03
	3 X 185 + 95ş mm^2 .	m.	257,03	88,00	96,82	114,42	2,36	2,60	3,07	54,42	59,89	70,76
	3 X 240 + 120ş mm^2 .	m.	336,39	92,01	101,22	119,61	3,09	3,40	4,02	56,40	62,01	73,30
32.1.1	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,57	75,07	82,56	97,61	0,03	0,03	0,04	48,02	52,84	62,40
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,25	75,06	82,57	97,57	0,04	0,04	0,05	47,98	52,80	62,38
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	75,21	82,72	97,78	0,05	0,06	0,07	48,07	52,89	62,53
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	75,25	82,82	97,85	0,07	0,08	0,09	48,11	52,93	62,58
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	75,45	82,98	98,04	0,11	0,12	0,14	48,18	53,00	62,61
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	75,63	83,17	98,31	0,14	0,15	0,18	48,30	53,14	62,81
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	75,84	83,39	98,61	0,18	0,20	0,23	48,37	53,21	62,90
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	76,20	83,80	99,07	0,25	0,27	0,32	48,55	53,40	63,12
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	76,66	84,32	99,66	0,33	0,36	0,43	48,82	53,70	63,44
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	77,02	84,72	100,12	0,41	0,46	0,54	48,98	53,86	63,64
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	77,47	85,26	100,74	0,50	0,55	0,65	49,20	54,16	63,97
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	78,11	85,95	101,52	0,63	0,69	0,81	49,49	54,47	64,38
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	79,16	87,09	102,91	0,83	0,91	1,07	49,97	54,99	64,97
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	75,14	82,64	97,64	0,04	0,04	0,05	48,06	52,87	62,45
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	3,65	75,22	82,72	97,80	0,05	0,05	0,06	48,11	52,90	62,54
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	75,35	82,87	97,96	0,07	0,07	0,08	48,19	53,02	62,61

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	75,42	83,00	98,04	0,08	0,09	0,11	48,18	53,00	62,61
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	75,63	83,17	98,31	0,12	0,13	0,15	48,31	53,15	62,77
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	75,95	83,56	98,73	0,17	0,19	0,22	48,47	53,32	63,01
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	76,48	84,08	99,39	0,26	0,29	0,34	48,74	53,66	63,40
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	76,93	84,62	100,02	0,34	0,37	0,44	48,97	53,85	63,68
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	77,53	85,26	100,74	0,45	0,49	0,58	49,23	54,14	63,95
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	78,42	86,23	101,94	0,61	0,67	0,80	49,67	54,66	64,60
	2 X 95ş mm^2	m.	89,33	79,64	87,60	103,54	0,84	0,92	1,09	50,25	55,29	65,32
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	80,71	88,81	104,93	1,03	1,13	1,33	50,87	55,95	66,11
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	81,93	90,12	106,53	1,25	1,37	1,62	51,45	56,57	66,88
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	83,67	92,05	108,78	1,56	1,71	2,02	52,27	57,53	67,96
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	86,38	95,00	112,31	2,03	2,24	2,65	53,66	59,01	69,76
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	75,23	82,73	97,79	0,04	0,05	0,06	48,13	52,95	62,59
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	75,30	82,87	97,89	0,06	0,07	0,08	48,12	52,95	62,59
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	75,41	82,99	98,04	0,08	0,09	0,10	48,19	53,01	62,61
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	75,57	83,12	98,24	0,10	0,11	0,14	48,28	53,12	62,78
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	75,81	83,36	98,52	0,15	0,16	0,19	48,37	53,21	62,90
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	76,19	83,77	99,03	0,21	0,23	0,28	48,62	53,53	63,25
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	76,89	84,58	99,95	0,34	0,37	0,44	48,94	53,83	63,59
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	77,53	85,26	100,74	0,45	0,49	0,58	49,23	54,14	63,95
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	78,25	86,05	101,73	0,59	0,64	0,76	49,61	54,54	64,46
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	79,50	87,45	103,38	0,81	0,89	1,06	50,24	55,27	65,29
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	81,07	89,13	105,37	1,10	1,21	1,43	50,97	56,06	66,26
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	82,49	90,72	107,27	1,38	1,51	1,79	51,68	56,88	67,17
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	84,22	92,63	109,50	1,67	1,84	2,17	52,55	57,81	68,35
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	86,48	95,12	112,38	2,09	2,30	2,72	53,69	59,09	69,80
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	90,07	99,09	117,11	2,74	3,01	3,56	55,45	60,99	72,07
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,07	75,26	82,77	97,84	0,05	0,06	0,07	48,14	52,95	62,59
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	75,36	82,88	97,99	0,07	0,08	0,09	48,16	52,99	62,60
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	75,53	83,06	98,23	0,10	0,11	0,13	48,27	53,04	62,71
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	75,73	83,27	98,47	0,13	0,14	0,17	48,39	53,23	62,90
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	76,02	83,58	98,83	0,18	0,20	0,24	48,51	53,36	63,06
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	76,49	84,14	99,45	0,27	0,30	0,35	48,74	53,63	63,36
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	77,38	85,10	100,62	0,42	0,46	0,55	49,18	54,08	63,94
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	78,13	85,96	101,53	0,56	0,61	0,73	49,58	54,57	64,49
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	79,15	87,08	102,91	0,74	0,82	0,96	50,07	55,09	65,08
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	80,86	88,94	105,10	1,02	1,12	1,33	50,93	56,02	66,19
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	82,77	91,02	107,55	1,39	1,53	1,80	51,87	57,09	67,40
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	84,64	93,08	110,02	1,75	1,92	2,27	52,78	58,06	68,63
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	86,82	95,53	112,85	2,14	2,36	2,78	53,82	59,24	69,97
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	89,66	98,64	116,55	2,64	2,90	3,43	55,26	60,79	71,83
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	93,97	103,40	122,17	3,43	3,77	4,46	57,43	63,17	74,65
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	76,33	83,98	99,28	0,25	0,28	0,33	48,69	53,55	63,28
	3 X 25 + 16ş mm^2 .	m.	39,24	77,16	84,87	100,29	0,39	0,42	0,50	49,05	53,95	63,73
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	50,55	77,78	85,54	101,10	0,49	0,54	0,64	49,38	54,35	64,18
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	69,35	78,65	86,49	102,24	0,66	0,73	0,86	49,84	54,85	64,80
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	97,07	80,08	88,08	104,10	0,91	1,01	1,19	50,54	55,59	65,71
	3 X 95 + 50ş mm^2 .	m.	132,95	81,87	90,05	106,40	1,24	1,36	1,61	51,41	56,54	66,78
	3 X 120 + 70ş mm^2 .	m.	170,39	83,71	92,08	108,81	1,57	1,73	2,05	52,29	57,55	68,04
	3 X 150 + 70ş mm^2 .	m.	209,05	85,33	93,87	110,91	1,90	2,09	2,47	53,11	58,42	69,03
	3 X 185 + 95ş mm^2 .	m.	257,03	88,00	96,82	114,42	2,36	2,60	3,07	54,42	59,89	70,76
	3 X 240 + 120ş mm^2	m.	336,39	92,01	101,22	119,61	3,09	3,40	4,02	56,40	62,01	73,30
32.2	0.6/1 KV YVMV (NYCY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	75,28	82,85	97,88	0,07	0,07	0,09	48,11	52,93	62,58
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	8,75	75,39	82,91	98,00	0,09	0,10	0,11	48,21	53,03	62,69
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	75,54	83,07	98,19	0,11	0,12	0,15	48,27	53,04	62,71
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	13,84	75,73	83,34	98,48	0,14	0,15	0,18	48,34	53,17	62,85
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	76,04	83,67	98,86	0,20	0,22	0,26	48,45	53,31	63,01
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	29,28	76,51	84,13	99,45	0,28	0,31	0,37	48,74	53,66	63,40
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	40,94	77,17	84,89	100,32	0,40	0,44	0,51	49,05	53,95	63,73
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	77,82	85,64	101,16	0,50	0,55	0,65	49,40	54,38	64,21
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	78,68	86,57	102,33	0,67	0,73	0,87	49,82	54,83	64,78
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	80,06	88,04	104,06	0,92	1,01	1,20	50,52	55,57	65,69
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	81,87	90,05	106,46	1,24	1,36	1,61	51,41	56,54	66,78
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	83,36	91,69	108,38	1,54	1,70	2,00	52,10	57,28	67,74
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	85,44	94,00	111,11	1,88	2,06	2,44	53,15	58,46	69,09
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	88,04	96,85	114,45	2,36	2,60	3,07	54,45	59,91	70,79
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	92,13	101,31	119,74	3,09	3,40	4,01	56,50	62,17	73,41
32.2.1	0.6/1 KV YXCV (N2XCY)(2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	75,28	82,85	97,88	0,07	0,07	0,09	48,11	52,93	62,58
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	8,75	75,39	82,91	98,00	0,09	0,10	0,11	48,21	53,03	62,69
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	75,54	83,07	98,19	0,11	0,12	0,15	48,27	53,04	62,71
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	13,84	75,73	83,34	98,48	0,14	0,15	0,18	48,34	53,17	62,85
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	76,04	83,67	98,86	0,20	0,22	0,26	48,45	53,31	63,01
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	29,28	76,51	84,13	99,45	0,28	0,31	0,37	48,74	53,66	63,40
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	40,94	77,17	84,89	100,32	0,40	0,44	0,51	49,05	53,95	63,73
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	77,82	85,64	101,16	0,50	0,55	0,65	49,40	54,38	64,21
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	78,68	86,57	102,33	0,67	0,73	0,87	49,82	54,83	64,78
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	80,06	88,04	104,06	0,92	1,01	1,20	50,52	55,57	65,69
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	81,87	90,05	106,46	1,24	1,36	1,61	51,41	56,54	66,78
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	83,36	91,69	108,38	1,54	1,70	2,00	52,10	57,28	67,74
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	85,44	94,00	111,11	1,88	2,06	2,44	53,15	58,46	69,09
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	88,04	96,85	114,45	2,36	2,60	3,07	54,45	59,91	70,79
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	92,13	101,31	119,74	3,09	3,40	4,01	56,50	62,17	73,41
32.3	0.6/1 KV YVŞV (NYFGbY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	77,00	84,70	100,11	0,31	0,34	0,41	49,03	53,98	63,76
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	77,65	85,39	100,90	0,43	0,47	0,56	49,31	54,29	64,12
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	78,30	86,14	101,74	0,54	0,60	0,71	49,67	54,66	64,60
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	79,13	87,04	102,87	0,69	0,76	0,90	50,09	55,06	65,11
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	80,42	88,44	104,52	0,93	1,03	1,21	50,75	55,83	65,97
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	82,27	90,48	106,94	1,24	1,37	1,62	51,65	56,79	67,14
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	83,69	92,06	108,79	1,51	1,66	1,96	52,35	57,60	68,05
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	85,69	94,27	111,42	1,84	2,02	2,39	53,40	58,78	69,44
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	88,06	96,87	114,47	2,27	2,50	2,95	54,58	60,05	70,93
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	91,91	101,11	119,47	2,94	3,24	3,82	56,45	62,13	73,41
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	77,96	85,79	101,37	0,48	0,53	0,63	49,52	54,48	64,39
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	78,63	86,50	102,19	0,60	0,66	0,78	49,89	54,90	64,85
	3 X 50ş / 25ş mm^2 .	m.	77,31	79,62	87,58	103,53	0,78	0,86	1,01	50,33	55,38	65,47
	3 X 70ş / 35ş mm^2 .	m.	107,12	81,19	89,32	105,56	1,06	1,16	1,38	51,15	56,25	66,51
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	144,26	83,06	91,38	107,97	1,40	1,54	1,82	52,01	57,19	67,59
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	85,00	93,47	110,50	1,75	1,93	2,28	53,00	58,29	68,89

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	86,90	95,56	112,94	2,08	2,29	2,71	53,98	59,35	70,20
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m	274,00	89,67	98,65	116,56	2,58	2,84	3,36	55,29	60,82	71,88
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	92,54	101,78	120,30	3,23	3,55	4,20	56,61	62,30	73,61
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	77,21	84,92	100,37	0,37	0,40	0,48	49,15	54,05	63,89
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	78,15	85,93	101,57	0,52	0,57	0,68	49,62	54,55	64,54
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	79,06	86,97	102,77	0,67	0,74	0,87	50,06	55,08	65,07
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	80,13	88,13	104,20	0,87	0,95	1,13	50,61	55,67	65,80
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	81,80	89,98	106,37	1,17	1,29	1,53	51,40	56,53	66,82
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	83,91	92,30	109,08	1,56	1,72	2,03	52,44	57,71	68,17
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	86,06	94,67	111,86	1,94	2,14	2,53	53,51	58,86	69,54
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	88,32	97,14	114,80	2,36	2,59	3,06	54,67	60,15	71,05
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	91,33	100,45	118,71	2,90	3,19	3,77	56,10	61,71	72,94
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	96,15	105,79	124,96	3,80	4,18	4,94	58,51	64,39	76,04
32.3.1.1	0 6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	77,00	84,70	100,11	0,31	0,34	0,41	49,03	53,98	63,76
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	77,65	85,39	100,90	0,43	0,47	0,56	49,31	54,29	64,12
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	78,30	86,14	101,74	0,54	0,60	0,71	49,67	54,66	64,60
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	79,13	87,04	102,87	0,69	0,76	0,90	50,09	55,06	65,11
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	80,42	88,44	104,52	0,93	1,03	1,21	50,75	55,83	65,97
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	82,27	90,48	106,94	1,24	1,37	1,62	51,65	56,79	67,14
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	83,69	92,06	108,79	1,51	1,66	1,96	52,35	57,60	68,05
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	85,69	94,27	111,42	1,84	2,02	2,39	53,40	58,78	69,44
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	88,06	96,87	114,47	2,27	2,50	2,95	54,58	60,05	70,93
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	91,91	101,11	119,47	2,94	3,24	3,82	56,45	62,13	73,41
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	77,96	85,79	101,37	0,48	0,53	0,63	49,52	54,48	64,39
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	78,63	86,50	102,19	0,60	0,66	0,78	49,89	54,90	64,85
	3 X 50ş / 25ş mm^2 .	m.	77,31	79,62	87,58	103,53	0,78	0,86	1,01	50,33	55,38	65,47
	3 X 70ş / 35ş mm^2 .	m.	107,12	81,19	89,32	105,56	1,06	1,16	1,38	51,15	56,25	66,51
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	144,26	83,06	91,38	107,97	1,40	1,54	1,82	52,01	57,19	67,59
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	85,00	93,47	110,50	1,75	1,93	2,28	53,00	58,29	68,89
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	86,90	95,56	112,94	2,08	2,29	2,71	53,98	59,35	70,20
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	89,67	98,65	116,56	2,58	2,84	3,36	55,29	60,82	71,88
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	92,54	101,78	120,30	3,23	3,55	4,20	56,61	62,30	73,61
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	77,21	84,92	100,37	0,37	0,40	0,48	49,15	54,05	63,89
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	78,15	85,93	101,57	0,52	0,57	0,68	49,62	54,55	64,54
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	79,06	86,97	102,77	0,67	0,74	0,87	50,06	55,08	65,07
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	80,13	88,13	104,20	0,87	0,95	1,13	50,61	55,67	65,80
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	81,80	89,98	106,37	1,17	1,29	1,53	51,40	56,53	66,82
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	83,91	92,30	109,08	1,56	1,72	2,03	52,44	57,71	68,17
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	86,06	94,67	111,86	1,94	2,14	2,53	53,51	58,86	69,54
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	88,32	97,14	114,80	2,36	2,59	3,06	54,67	60,15	71,05
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	91,33	100,45	118,71	2,90	3,19	3,77	56,10	61,71	72,94
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	96,15	105,79	124,96	3,80	4,18	4,94	58,51	64,39	76,04
32.3.1	0.6/1 KV YVOV (YRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	75,46	82,99	98,10	0,09	0,10	0,12	48,21	53,04	62,70
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	75,61	83,20	98,27	0,11	0,13	0,15	48,31	53,15	62,81
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	75,78	83,38	98,54	0,14	0,16	0,19	48,40	53,24	62,93
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	75,92	83,54	98,72	0,17	0,19	0,22	48,48	53,33	63,02
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	76,27	83,91	99,14	0,23	0,26	0,30	48,60	53,46	63,18

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	75,55	83,08	98,20	0,11	0,12	0,14	48,28	53,12	62,78
	4 X 2.5 mm^2	m.	12,16	75,72	83,26	98,41	0,13	0,14	0,17	48,34	53,17	62,85
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	75,95	83,56	98,73	0,17	0,18	0,22	48,47	53,32	63,01
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	76,10	83,73	98,94	0,20	0,22	0,26	48,54	53,39	63,11
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	76,50	84,17	99,48	0,28	0,31	0,36	48,75	53,62	63,36
32.3.1.2	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) (2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	75,46	82,99	98,10	0,09	0,10	0,12	48,21	53,04	62,70
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	75,61	83,20	98,27	0,11	0,13	0,15	48,31	53,15	62,81
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	75,78	83,38	98,54	0,14	0,16	0,19	48,40	53,24	62,93
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	75,92	83,54	98,72	0,17	0,19	0,22	48,48	53,33	63,02
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	76,27	83,91	99,14	0,23	0,26	0,30	48,60	53,46	63,18
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	75,55	83,08	98,20	0,11	0,12	0,14	48,28	53,12	62,78
	4 X 2 5 mm^2	m.	12,16	75,72	83,26	98,41	0,13	0,14	0,17	48,34	53,17	62,85
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	75,95	83,56	98,73	0,17	0,18	0,22	48,47	53,32	63,01
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	76,10	83,73	98,94	0,20	0,22	0,26	48,54	53,39	63,11
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	76,50	84,17	99,48	0,28	0,31	0,36	48,75	53,62	63,36
32.4	500 VOLT NVV (NYM) KURŞUNSUZ											
	ANTIGRON KABLO (PVC YALITKANLI ,PVC											
	DIŞ KILIFLI (TOPRAK ALTINA DOŞENMEZ.)											
	Poz No : 32 . 12- b- II .kısmına bakınız.											
	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
32.5	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	4 X 16ş mm^2	m.	4,58	75,70	83,31	98,45	0,10	0,11	0,13	48,38	53,22	62,91
	3 X 25 + 16ş mm^2	m.	6,64	76,03	83,61	98,86	0,13	0,15	0,17	48,54	53,39	63,11
	3 X 35 + 16ş mm^2	m.	9,59	76,15	83,74	99,01	0,16	0,18	0,21	48,60	53,46	63,18
	3 X 50 + 25ş mm^2	m.	12,26	76,38	84,03	99,33	0,19	0,21	0,25	48,71	53,58	63,31
	3 X 70 + 35ş mm^2	m.	16,74	76,72	84,40	99,75	0,25	0,27	0,32	48,92	53,86	63,62
	3 X 95 + 50ş mm^2	m.	22,60	77,40	85,13	100,64	0,34	0,37	0,44	49,26	54,17	64,05
	3 X 120 + 70ş mm^2	m.	32,25	78,03	85,81	101,46	0,45	0,49	0,58	49,60	54,53	64,45
	3 X 150 + 70ş mm^2	m.	39,66	78,51	86,34	102,07	0,53	0,58	0,68	49,85	54,86	64,81
	3 X 185 + 95ş mm^2	m.	50,75	79,49	87,48	103,37	0,67	0,74	0,87	50,33	55,38	65,47
	3 X 240 +120ş mm^2	m.	60,08	80,65	88,73	104,84	0,82	0,90	1,06	50,95	56,04	66,22
32.6	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVMV(NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	4,88	75,79	83,34	98,50	0,11	0,12	0,14	48,45	53,30	62,99
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	7,19	76,09	83,72	98,92	0,14	0,16	0,19	48,59	53,45	63,16
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	9,84	76,19	83,83	99,10	0,17	0,18	0,22	48,60	53,46	63,18
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	12,58	76,54	84,20	99,49	0,21	0,23	0,28	48,81	53,68	63,43
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	17,03	76,99	84,68	100,06	0,27	0,30	0,35	49,07	53,95	63,79
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	23,80	77,62	85,42	100,90	0,36	0,40	0,47	49,39	54,36	64,20
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,28	78,30	86,15	101,81	0,47	0,52	0,61	49,71	54,66	64,60
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	38,25	78,87	86,77	102,51	0,55	0,61	0,72	50,07	55,09	65,08
	3 X 185ş / 95 mm^2	m	49,04	79,90	87,89	103,89	0,70	0,76	0,90	50,58	55,61	65,73
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	58,05	81,13	89,26	105,45	0,85	0,94	1,11	51,21	56,32	66,56
32.7	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVŞV (NAYFY)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 16ş mm^2	m.	6,35	76,34	83,99	99,24	0,16	0,18	0,21	48,75	53,62	63,36
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,58	76,62	84,29	99,59	0,19	0,21	0,25	48,90	53,77	63,53
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	11,22	76,79	84,48	99,84	0,23	0,25	0,30	48,98	53,86	63,64
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	14,16	77,02	84,72	100,12	0,26	0,29	0,34	49,07	53,97	63,82
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	18,80	77,53	85,29	100,83	0,33	0,37	0,43	49,39	54,36	64,20
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	25,72	78,31	86,11	101,77	0,43	0,48	0,56	49,80	54,75	64,75
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	35,26	79,02	86,93	102,75	0,55	0,60	0,71	50,13	55,16	65,16
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	41,13	79,73	87,71	103,68	0,64	0,70	0,83	50,54	55,60	65,72
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	52,09	80,76	88,85	104,98	0,78	0,86	1,02	51,05	56,21	66,41
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	61,97	82,26	90,47	106,94	0,96	1,06	1,25	51,86	57,07	67,39
32.8.1	3.5/6 KV YE3SV(2XSY);YE3SHSV(2XSEYFGbY)											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	19,84	75,95	83,56	98,73	0,19	0,21	0,25	48,46	53,31	63,00
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	22,89	76,07	83,69	98,89	0,22	0,24	0,29	48,52	53,37	63,07
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,36	76,28	83,92	99,17	0,26	0,28	0,34	48,65	53,52	63,23
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,64	76,67	84,35	99,69	0,32	0,35	0,41	48,78	53,66	63,46
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,16	77,04	84,74	100,16	0,39	0,43	0,51	49,00	53,89	63,72
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	47,75	77,53	85,26	100,74	0,47	0,52	0,61	49,22	54,18	63,99
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	62,36	78,25	86,05	101,73	0,61	0,67	0,79	49,60	54,53	64,45
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	74,37	78,71	86,55	102,30	0,71	0,78	0,92	49,81	54,80	64,75
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,29	79,66	87,66	103,58	0,89	0,98	1,16	50,23	55,28	65,36
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	64,34	79,90	87,89	103,89	0,76	0,83	0,98	50,54	55,60	65,72
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	74,95	80,74	88,78	104,95	0,88	0,97	1,15	50,97	56,07	66,25
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	87,54	81,71	89,87	106,22	1,03	1,13	1,34	51,47	56,60	66,92
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	107,27	83,30	91,58	108,25	1,26	1,39	1,64	52,29	57,55	68,04
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	133,59	85,02	93,53	110,53	1,54	1,70	2,01	53,19	58,50	69,13
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	155,97	86,77	95,48	112,80	1,81	1,99	2,35	54,10	59,48	70,36
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	196,04	88,80	97,72	115,45	2,19	2,41	2,84	55,08	60,60	71,62
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	230,55	91,07	100,16	118,40	2,56	2,81	3,32	56,23	61,83	73,10
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	292,63	95,02	104,50	123,51	3,21	3,53	4,17	58,27	64,08	75,74
32.8.2	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	107,83									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	114,48									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	131,60									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	140,05									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	152,70									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	323,32									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	343,54									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	394,87									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	419,98									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	458,13									
32.8.3	3.5/6 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	90,50									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m	96,18									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	110,42									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	117,37									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	128,23									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	271,59									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	288,55									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	331,63									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	352,48									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	384,87									
32.8.4	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	24,26	87,65	96,39	113,95	0,41	0,45	0,53	55,80	61,40	72,53
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,71	88,51	97,36	115,04	0,45	0,49	0,58	56,25	61,89	73,15
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,39	89,44	98,39	116,27	0,54	0,60	0,70	56,78	62,45	73,78
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,46	90,38	99,41	117,49	0,68	0,74	0,88	57,30	63,06	74,51
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	48,47	91,23	100,33	118,58	0,81	0,89	1,05	57,74	63,53	75,11
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,48	93,17	102,50	121,12	1,01	1,12	1,32	58,80	64,66	76,45
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	82,88	94,94	104,45	123,44	1,28	1,41	1,67	59,72	65,71	77,68
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	91,66	96,92	106,59	126,02	1,42	1,56	1,85	60,87	67,00	79,18
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	101,87	94,94	104,45	123,44	1,71	1,88	2,22	59,37	65,32	77,18
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	130,51	96,92	106,59	126,02	2,18	2,40	2,84	60,27	66,29	78,33
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	155,65	98,87	108,73	128,55	2,60	2,86	3,38	61,25	67,33	79,62
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	209,41	100,78	110,89	131,03	3,25	3,57	4,22	61,87	68,06	80,44
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	266,13	102,87	113,16	133,72	4,13	4,54	5,36	62,51	68,74	81,27
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	296,68	106,01	116,64	137,81	4,60	5,06	5,98	64,16	70,56	83,38
32.9.1	5.8/10 KV YE3SV (N2XSY) ; YE3SHSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	20,05	75,99	83,56	98,76	0,20	0,22	0,26	48,48	53,33	63,02
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	23,13	76,19	83,77	99,03	0,23	0,25	0,30	48,55	53,40	63,12
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,61	76,41	84,06	99,30	0,27	0,29	0,35	48,69	53,55	63,28
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	33,04	76,74	84,41	99,77	0,33	0,36	0,43	48,84	53,71	63,53
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	42,53	77,20	84,91	100,39	0,42	0,46	0,54	49,09	53,99	63,78
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	49,51	77,63	85,43	100,91	0,49	0,54	0,64	49,32	54,23	64,10
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	63,95	78,24	86,04	101,72	0,61	0,68	0,80	49,58	54,57	64,49
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	76,06	78,80	86,68	102,41	0,73	0,80	0,94	49,86	54,87	64,77
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,59	79,81	87,79	103,76	0,90	0,99	1,17	50,35	55,40	65,49
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	68,13	80,62	88,65	104,79	0,83	0,92	1,08	50,93	56,02	66,19
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	79,82	81,60	89,74	106,11	0,98	1,08	1,27	51,43	56,55	66,86
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	91,91	82,53	90,80	107,27	1,12	1,23	1,46	51,93	57,09	67,49
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	114,30	84,14	92,53	109,34	1,37	1,51	1,78	52,74	57,96	68,53
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	141,21	86,02	94,63	111,82	1,67	1,83	2,17	53,70	59,11	69,81
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	160,83	87,67	96,39	113,95	1,91	2,10	2,48	54,59	60,01	70,96
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	202,04	89,71	98,64	116,61	2,29	2,52	2,98	55,55	61,10	72,19
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	237,83	92,18	101,40	119,87	2,69	2,95	3,49	56,85	62,55	73,90
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	300,44	95,87	105,48	124,68	3,32	3,66	4,32	58,69	64,53	76,33
32.9.2	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖSENEBİLEN KABLO											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95ş / 16 mm^2	m	114,48									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m	121,34									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	138,86									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	147,29									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	161,43									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	343,54									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	363,79									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	416,64									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	441,75									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	484,31									
32.9.3	5.8/10 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLIŞUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	96,18									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	101,87									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	116,56									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	123,52									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	135,27									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	288,55									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	305,57									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	349,91									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	370,84									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	406,63									
32.9.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	25,87	88,51	97,36	115,04	0,43	0,48	0,56	56,32	61,96	73,22
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	28,30	89,44	98,39	116,27	0,47	0,52	0,62	56,88	62,55	73,94
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	34,33	90,38	99,41	117,49	0,58	0,63	0,75	57,42	63,12	74,66
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	42,44	91,23	100,33	118,58	0,71	0,78	0,92	57,79	63,59	75,13
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	50,97	92,16	101,37	119,82	0,85	0,94	1,11	58,29	64,12	75,78
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	68,50	93,17	102,50	121,12	1,06	1,17	1,38	58,78	64,64	76,36
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	86,41	95,92	105,51	124,69	1,34	1,47	1,74	60,31	66,34	78,39
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,00	97,88	107,67	127,22	1,49	1,63	1,93	61,48	67,64	79,91
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	107,96	95,92	105,51	124,69	1,81	1,99	2,35	59,94	65,94	77,88
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	136,68	97,88	107,67	127,22	2,29	2,52	2,97	60,79	66,85	79,03
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,95	99,82	109,80	129,75	2,73	3,00	3,54	61,72	67,83	80,19
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	218,57	101,90	112,07	132,43	3,39	3,72	4,40	62,49	68,72	81,25
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	276,58	103,79	114,16	134,95	4,29	4,72	5,57	63,00	69,32	81,91
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	309,82	106,97	117,67	139,08	4,80	5,28	6,24	64,65	71,14	84,06
32.10.1	6.7/15 KV E3SV (2XSY) ; E3SSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,13	76,10	83,73	98,94	0,23	0,25	0,29	48,53	53,38	63,09
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,36	76,37	83,98	99,27	0,26	0,29	0,34	48,66	53,52	63,24
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,15	76,54	84,20	99,49	0,30	0,33	0,39	48,74	53,61	63,35
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,43	76,93	84,62	100,02	0,36	0,40	0,47	48,95	53,84	63,66
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,13	77,39	85,11	100,63	0,44	0,48	0,57	49,17	54,07	63,93

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	51,20	77,81	85,62	101,15	0,51	0,56	0,67	49,39	54,36	64,20
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,89	78,42	86,23	101,94	0,64	0,70	0,83	49,66	54,65	64,58
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	77,70	79,01	86,92	102,72	0,75	0,83	0,98	49,94	54,97	64,94
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,87	80,06	88,08	104,07	0,94	1,03	1,22	50,49	55,55	65,60
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	82,78	82,09	90,29	106,73	1,04	1,14	1,35	51,70	56,90	67,19
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	94,27	83,14	91,46	108,10	1,18	1,30	1,54	52,27	57,46	67,95
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	107,67	84,14	92,55	109,40	1,34	1,47	1,74	52,78	58,06	68,63
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	128,30	85,84	94,43	111,60	1,58	1,74	2,06	53,66	59,01	69,76
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	154,80	87,87	96,67	114,25	1,89	2,08	2,46	54,74	60,17	71,14
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	179,63	89,58	98,56	116,51	2,17	2,38	2,82	55,60	61,15	72,31
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	226,12	91,80	101,00	119,39	2,59	2,85	3,37	56,65	62,34	73,66
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	268,12	95,34	104,87	123,91	3,11	3,42	4,04	58,55	64,38	76,09
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	325,58	99,48	109,42	129,30	3,75	4,13	4,88	60,69	66,79	78,87
32.10.2	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,69									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	134,74									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	157,08									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	169,05									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	185,50									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	373,85									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	404,18									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	471,20									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	507,27									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	556,30									
32.10.3	8.7/15 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	104,66									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	113,19									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	131,79									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	141,84									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	155,77									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	314,08									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	339,44									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	395,73									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	425,83									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	467,30									
32.10.4	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABILECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	28,30	89,44	98,39	116,27	0,47	0,52	0,62	56,88	62,55	73,94
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,77	90,38	99,41	117,49	0,51	0,56	0,67	57,45	63,22	74,70
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,37	91,23	100,33	118,58	0,61	0,67	0,79	57,91	63,71	75,32
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,50	92,16	101,37	119,82	0,74	0,82	0,97	58,36	64,21	75,88
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	53,30	93,17	102,50	121,12	0,89	0,98	1,16	58,92	64,85	76,60
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,58	94,94	104,45	123,44	1,11	1,22	1,44	59,84	65,77	77,76

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	89,92	96,92	106,59	126,02	1,39	1,53	1,81	60,93	67,06	79,19
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	100,34	98,87	108,73	128,55	1,55	1,71	2,02	62,07	68,33	80,73
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	119,56	96,92	106,59	126,02	2,00	2,20	2,60	60,43	66,52	78,58
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	145,46	98,87	108,73	128,55	2,44	2,68	3,17	61,34	67,49	79,73
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	174,60	100,78	110,89	131,03	2,92	3,21	3,80	62,21	68,41	80,89
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	232,12	102,87	113,16	133,72	3,60	3,96	4,68	62,99	69,31	81,90
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	289,28	104,88	115,39	136,34	4,48	4,93	5,83	63,55	69,91	82,63
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	325,07	106,97	117,67	139,08	5,04	5,54	6,55	64,45	70,93	83,77
32.11	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) ; YE3SSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	35,88	77,04	84,74	100,13	0,37	0,40	0,48	49,04	53,93	63,76
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	40,46	77,29	85,00	100,49	0,41	0,45	0,53	49,14	54,03	63,88
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	46,92	77,65	85,45	100,96	0,48	0,53	0,62	49,34	54,25	64,14
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	54,75	78,16	85,99	101,57	0,56	0,61	0,73	49,56	54,55	64,45
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	62,08	78,61	86,48	102,23	0,63	0,70	0,83	49,80	54,75	64,75
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,11	79,21	87,13	102,97	0,77	0,85	1,00	50,03	55,00	65,05
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	89,55	79,86	87,83	103,79	0,89	0,97	1,15	50,39	55,39	65,49
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	109,49	81,02	89,14	105,31	1,09	1,19	1,41	50,99	56,08	66,26
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	151,35	88,70	97,56	115,26	1,94	2,14	2,53	55,22	60,73	71,78
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	176,61	90,84	99,91	118,05	2,26	2,48	2,93	56,35	62,01	73,22
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	192,18	92,84	102,17	120,72	2,51	2,76	3,26	57,39	63,13	74,56
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	220,50	95,16	104,66	123,73	2,84	3,13	3,70	58,66	64,55	76,28
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	244,39	97,06	106,78	126,18	3,13	3,44	4,07	59,64	65,60	77,53
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	293,98	99,29	109,22	129,08	3,57	3,93	4,64	60,67	66,71	78,86
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	331,52	101,96	112,14	132,51	3,99	4,39	5,19	62,09	68,29	80,69
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	389,83	106,16	116,77	137,99	4,64	5,11	6,04	64,21	70,64	83,47
32.11.1	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)ECOCE ;											
	YE3QSLQ(S)EPPECOCE , DENİZE											
	(TUZLUSUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	163,27									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	172,75									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	197,08									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	208,08									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	222,59									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	489,99									
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	518,16									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	591,39									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	624,34									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	667,70									
32.11.2	20.3/35 KV YE3QSLQ(L)ECOCE ; YE3QSLQ(L)EPPECOCE ,											
	YE3QSLQ(L)EPPECOCE , GÖL , NEHİR											
	GİBİ (TATLISUYA) DÖŞENEBİLEN KABLO											
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	137,24									
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	144,93									
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	165,45									
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	174,87									
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	186,89									
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	411,57									

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	435,07									
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	496,71									
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	524,37									
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m	560,81									
32.11.3	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	38,56	92,16	101,37	119,82	0,81	0,89	1,05	58,36	64,19	75,90
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	43,43	93,17	102,50	121,12	0,91	1,01	1,19	58,91	64,82	76,62
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	51,47	94,00	103,39	122,21	1,08	1,19	1,41	59,27	65,22	77,08
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	61,07	94,94	104,45	123,44	1,28	1,41	1,67	59,72	65,71	77,68
	1 X 120ş / 16 mm^2	m	70,67	95,92	105,51	124,69	1,49	1,63	1,93	60,19	66,20	78,24
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	90,20	97,88	107,67	127,22	1,76	1,93	2,29	61,23	67,38	79,61
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	110,99	99,82	109,80	129,75	2,16	2,38	2,81	62,21	68,41	80,89
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	124,83	101,90	112,07	132,43	2,44	2,68	3,17	63,26	69,60	82,23
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	179,93	103,79	114,16	134,95	3,79	4,17	4,92	63,40	69,76	82,46
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	211,36	104,88	115,39	136,34	4,45	4,90	5,79	63,56	69,88	82,60
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	243,93	106,01	116,64	137,81	5,13	5,65	6,67	63,80	70,23	82,98
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	302,80	108,09	118,88	140,49	5,90	6,49	7,68	64,50	70,98	83,81
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	365,88	111,40	122,53	144,82	7,13	7,85	9,27	65,56	72,13	85,24
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	409,24	112,89	124,17	146,73	7,98	8,78	10,38	65,85	72,43	85,63
	NOT-1: TOPRAK KABLO KANALI YAPILMASI:											
	Zaruret halinde, kablo kanalinin derinlestiril-											
	mesi veya genişletilmesi gerekli ise ;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10											
	cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde											
	yer alan bedel toprak kablo kanal montaj											
	bedeline 'ilave olarak ödenir.	m.		5,49	6,04	7,14						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için,											
	kum bedeli dahil, MONTAJ bölgesinde yer											
	alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline											
	ilave olarak ödenir.	m.		11,03	12,13	14,34						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması,											
	kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli											
	dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer											
	alan bedel toprak kanal farkına ilave olarak											
	ödenir.	m.		14,90	18,15	21,46						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği											
	40 cm olan toprak kanalların derinleştirilme-											
	sinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük											
	yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derin-											
	leştirmede a maddesindeki bedel , taban											
	genişliğinin 40 cm ye bölunmesi neticesinde											
	bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	toprak kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT - 2 : TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI :											
	Standart kablo kanalının Tuvenan malzeme ile yapılması halinde MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedeline ilave olarak ödenir.	m.		37,72	41,49	49,03						
	Zaruret halinde, Tuvenan kablo kanalının derinleştirilmesi veya genisletilmesi gerekli ise;											
	a : 40 cm taban genişliğindeki kanalın,her 10 cm derinleştirilmesi için MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		11,62	12,79	15,11						
	b : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması için , kum bedeli dahil , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		18,55	20,41	24,12						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması, kum ve gerektiğinde 2.ci sıra tuğla bedeli dahil olmak üzere , MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kanal farkına ilave olarak ödenir.	m.		26,37	29,01	34,28						
	d : a maddesindeki ödemeler , taban genişliği 40 cm olan tuvenan kanalların derinleştirilmesinde ödenir.Taban genişliği 40 cm den büyük yapılması gerektiği hallerde , her 10 cm derinleştirmede a maddesindeki bedel , taban genişliğinin 40 cm ye bölünmesi neticesinde bulunan katsayı ile çarpılarak ödenir.											
	e : Taban genişliği 100 cm den fazla olan tuvenan kablo kanallarında b, c, d maddelerindeki bedellerin % 90 nı ödenir.											
	NOT-3:KANAL ÜZERİNDE KAPLAMA VARSA:											
	a : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		18,95	20,84	24,63						
	b : MONTAJ bölgesinde yer alan bedel tuvenan kablo kanal montaj bedelinden ayrıca düşülecektir.	m.		39,15	43,07	50,90						
	c : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması halinde; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel toprak kablo kanal montaj bedelinden											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ayrıca düşülecektir.	m.		3,07	3,37	3,99						
	d : Taban genişliğinin her 10 cm artırılması											
	halinde ; MONTAJ bölgesinde yer alan bedel											
	tuvenan kablo kanal montaj bedelinden											
	ayrıca düşülecektir.	m.		6,94	7,64	9,03						
	e : Üzerinde kaplama olan kablo kanallarında											
	zorunluluk halinde kaplama yapılınca ,kontrol											
	teşkilatının yazılı izni ile kanal üzeri yol											
	kotuna kadar doldurulması durumunda bu fark											
	iş ataşman tanzim edilerek BAYINDIRLIK VE											
	İSKAN BAKANLIĞI birim fiyatları ile ödeme											
	yapılır.											
	b - II : BETON KANALA,DİREĞE VE											
	DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :											
32.12	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,57	12,28	13,51	15,99	0,03	0,03	0,04	7,83	8,66	10,17
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,25	12,27	13,47	15,94	0,04	0,04	0,05	7,81	8,58	10,12
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	12,43	13,67	16,16	0,05	0,06	0,07	7,88	8,65	10,23
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	12,47	13,72	16,22	0,07	0,08	0,09	7,94	8,72	10,32
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	12,66	13,93	16,47	0,11	0,12	0,14	8,01	8,78	10,39
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	12,84	14,12	16,73	0,14	0,15	0,18	8,11	8,95	10,57
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	13,05	14,34	16,98	0,18	0,20	0,23	8,18	8,97	10,67
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	13,41	14,75	17,44	0,25	0,27	0,32	8,36	9,16	10,88
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	13,87	15,22	18,03	0,33	0,36	0,43	8,58	9,46	11,15
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	14,22	15,66	18,49	0,41	0,46	0,54	8,79	9,67	11,40
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	14,68	16,15	19,10	0,50	0,55	0,65	9,00	9,85	11,66
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	15,32	16,84	19,89	0,63	0,69	0,81	9,29	10,21	12,07
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	16,37	17,98	21,28	0,83	0,91	1,07	9,77	10,80	12,73
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	12,35	13,59	16,01	0,04	0,04	0,05	7,86	8,62	10,21
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	3,65	12,43	13,67	16,17	0,05	0,05	0,06	7,93	8,69	10,29
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	12,67	13,82	16,33	0,07	0,07	0,08	8,01	8,84	10,38
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	12,63	13,89	16,41	0,08	0,09	0,11	8,03	8,81	10,42
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	12,84	14,12	16,73	0,12	0,13	0,15	8,12	8,96	10,53
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	13,16	14,52	17,11	0,17	0,19	0,22	8,28	9,14	10,78
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	13,69	15,02	17,82	0,26	0,29	0,34	8,59	9,45	11,19
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	14,14	15,57	18,39	0,34	0,37	0,44	8,77	9,66	11,44
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	14,74	16,21	19,16	0,45	0,49	0,58	9,04	9,95	11,76
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	15,63	17,18	20,30	0,61	0,67	0,80	9,54	10,54	12,42
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	16,84	18,54	21,91	0,84	0,92	1,09	10,11	11,16	13,14
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	17,91	19,69	23,29	1,03	1,13	1,33	10,67	11,76	13,87
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	19,13	21,06	24,89	1,25	1,37	1,62	11,25	12,38	14,64
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	20,87	22,98	27,14	1,56	1,71	2,02	12,12	13,37	15,76
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	23,57	25,94	30,66	2,03	2,24	2,65	13,41	14,70	17,41
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	12,44	13,68	16,17	0,04	0,05	0,06	7,89	8,66	10,31
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	12,51	13,77	16,26	0,06	0,07	0,08	7,93	8,76	10,36
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	12,62	13,89	16,41	0,08	0,09	0,10	8,04	8,82	10,42
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	12,78	14,07	16,61	0,10	0,11	0,14	8,09	8,86	10,48
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	13,02	14,31	16,95	0,15	0,16	0,19	8,20	8,99	10,69
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	13,40	14,71	17,41	0,21	0,23	0,28	8,43	9,23	10,95

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	14,10	15,52	18,32	0,34	0,37	0,44	8,74	9,63	11,34
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	14,74	16,21	19,16	0,45	0,49	0,58	9,04	9,95	11,76
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	15,46	17,00	20,10	0,59	0,64	0,76	9,43	10,36	12,23
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	16,71	18,40	21,74	0,81	0,89	1,06	10,04	11,03	13,05
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	18,27	20,07	23,72	1,10	1,21	1,43	10,81	11,85	14,06
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	19,70	21,66	25,63	1,38	1,51	1,79	11,48	12,63	14,93
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	21,42	23,57	27,86	1,67	1,84	2,17	12,35	13,56	16,04
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	23,68	26,05	30,79	2,09	2,30	2,72	13,45	14,81	17,52
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	27,27	29,97	35,46	2,74	3,01	3,56	15,25	16,79	19,82
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,07	12,48	13,72	16,22	0,05	0,06	0,07	7,97	8,74	10,33
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	12,58	13,83	16,36	0,07	0,08	0,09	7,97	8,80	10,34
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	12,74	14,01	16,61	0,10	0,11	0,13	8,08	8,85	10,53
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	12,94	14,22	16,84	0,13	0,14	0,17	8,20	9,04	10,67
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	13,23	14,53	17,20	0,18	0,20	0,24	8,32	9,17	10,82
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	13,70	15,03	17,83	0,27	0,30	0,35	8,54	9,36	11,10
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	14,59	16,05	18,99	0,42	0,46	0,55	9,00	9,85	11,66
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	15,33	16,85	19,90	0,56	0,61	0,73	9,39	10,33	12,19
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	16,36	18,02	21,27	0,74	0,82	0,96	9,87	10,84	12,84
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	18,06	19,89	23,46	1,02	1,12	1,33	10,73	11,83	14,00
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	19,97	21,96	25,96	1,39	1,53	1,80	11,67	12,84	15,16
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	21,84	24,02	28,38	1,75	1,92	2,27	12,55	13,83	16,29
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	24,02	26,42	31,20	2,14	2,36	2,78	13,67	15,04	17,77
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	26,85	29,57	34,90	2,64	2,90	3,43	15,06	16,59	19,58
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	31,17	34,27	40,52	3,43	3,77	4,46	17,22	18,97	22,40
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,20	12,52	13,78	16,27	0,06	0,07	0,08	7,99	8,83	10,42
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,36	12,58	13,84	16,36	0,07	0,08	0,10	7,96	8,79	10,33
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,46	12,80	14,13	16,67	0,11	0,12	0,14	8,10	8,94	10,56
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	10,74	12,85	14,13	16,69	0,12	0,13	0,15	8,14	8,99	10,55
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,01	12,91	14,26	16,82	0,13	0,15	0,17	8,16	8,94	10,58
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,37	13,18	14,48	17,14	0,17	0,18	0,22	8,29	9,15	10,79
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	16,92	13,25	14,62	17,23	0,18	0,20	0,24	8,33	9,18	10,84
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	19,55	13,42	14,80	17,50	0,21	0,23	0,27	8,43	9,30	10,96
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	23,86	13,68	15,01	17,80	0,25	0,28	0,33	8,54	9,36	11,10
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	30,63	14,09	15,51	18,32	0,32	0,35	0,42	8,76	9,65	11,36
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,63	12,65	13,91	16,43	0,09	0,10	0,11	8,01	8,78	10,39
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m	9,46	12,77	14,11	16,65	0,11	0,12	0,14	8,08	8,90	10,52
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m	13,63	13,05	14,34	16,98	0,15	0,16	0,19	8,26	9,05	10,74
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab .	m	15,63	13,13	14,43	17,09	0,17	0,19	0,22	8,24	9,09	10,68
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m	17,70	13,35	14,67	17,35	0,19	0,21	0,25	8,37	9,17	10,89
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab .	m.	22,74	13,56	14,95	17,61	0,24	0,26	0,31	8,52	9,33	11,08
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	25,91	13,76	15,16	17,91	0,27	0,30	0,35	8,59	9,47	11,16
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	29,02	14,04	15,42	18,26	0,31	0,34	0,40	8,74	9,63	11,40
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	35,27	14,38	15,83	18,68	0,37	0,40	0,48	8,93	9,83	11,57
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	46,56	15,04	16,53	19,58	0,48	0,53	0,62	9,28	10,20	12,05
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	13,54	14,93	17,65	0,25	0,28	0,33	8,44	9,31	10,99
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	39,24	14,37	15,82	18,71	0,39	0,42	0,50	8,85	9,76	11,55
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	50,55	14,99	16,49	19,47	0,49	0,54	0,64	9,18	10,11	11,95
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	69,35	15,86	17,43	20,66	0,66	0,73	0,86	9,59	10,60	12,51
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	97,07	17,28	19,02	22,46	0,91	1,01	1,19	10,33	11,34	13,40
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	132,95	18,07	20,93	24,75	1,24	1,36	1,61	11,21	12,34	14,59
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	170,39	20,91	23,02	27,17	1,57	1,73	2,05	12,14	13,37	15,82
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	209,05	22,53	24,76	29,27	1,90	2,09	2,47	12,85	14,17	16,73
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	257,03	25,20	27,70	32,78	2,36	2,60	3,07	14,22	15,63	18,45
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	336,39	29,20	32,15	37,96	3,09	3,40	4,02	16,22	17,83	21,07

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,57	12,28	13,51	15,99	0,03	0,03	0,04	7,83	8,66	10,17
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,25	12,27	13,47	15,94	0,04	0,04	0,05	7,81	8,58	10,12
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	12,43	13,67	16,16	0,05	0,06	0,07	7,88	8,65	10,23
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	12,47	13,72	16,22	0,07	0,08	0,09	7,94	8,72	10,32
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	12,66	13,93	16,47	0,11	0,12	0,14	8,01	8,78	10,39
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	12,84	14,12	16,73	0,14	0,15	0,18	8,11	8,95	10,57
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	13,05	14,34	16,98	0,18	0,20	0,23	8,18	8,97	10,67
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	13,41	14,75	17,44	0,25	0,27	0,32	8,36	9,16	10,88
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	13,87	15,22	18,03	0,33	0,36	0,43	8,58	9,46	11,15
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	14,22	15,66	18,49	0,41	0,46	0,54	8,79	9,67	11,40
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	14,68	16,15	19,10	0,50	0,55	0,65	9,00	9,85	11,66
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	15,32	16,84	19,89	0,63	0,69	0,81	9,29	10,21	12,07
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	16,37	17,98	21,28	0,83	0,91	1,07	9,77	10,80	12,73
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	12,35	13,59	16,01	0,04	0,04	0,05	7,86	8,62	10,21
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	3,65	12,43	13,67	16,17	0,05	0,05	0,06	7,93	8,69	10,29
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	12,57	13,82	16,33	0,07	0,07	0,08	8,01	8,84	10,38
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	12,63	13,89	16,41	0,08	0,09	0,11	8,03	8,81	10,42
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	12,84	14,12	16,73	0,12	0,13	0,15	8,12	8,96	10,53
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	13,16	14,52	17,11	0,17	0,19	0,22	8,28	9,14	10,78
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	13,69	15,02	17,82	0,26	0,29	0,34	8,59	9,45	11,19
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	14,14	15,57	18,39	0,34	0,37	0,44	8,77	9,66	11,44
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	14,74	16,21	19,16	0,45	0,49	0,58	9,04	9,95	11,76
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	15,63	17,18	20,30	0,61	0,67	0,80	9,54	10,54	12,42
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	16,84	18,54	21,91	0,84	0,92	1,09	10,11	11,16	13,14
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	17,91	19,69	23,29	1,03	1,13	1,33	10,67	11,76	13,87
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	19,13	21,06	24,89	1,25	1,37	1,62	11,25	12,38	14,64
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	20,87	22,98	27,14	1,56	1,71	2,02	12,12	13,37	15,76
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	23,57	25,94	30,66	2,03	2,24	2,65	13,41	14,70	17,41
	3 X 1.5 mm^2	m.	3,36	12,44	13,68	16,17	0,04	0,05	0,06	7,89	8,66	10,31
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	12,51	13,77	16,26	0,06	0,07	0,08	7,93	8,76	10,36
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	12,62	13,89	16,41	0,08	0,09	0,10	8,04	8,82	10,42
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	12,78	14,07	16,61	0,10	0,11	0,14	8,09	8,86	10,48
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	13,02	14,31	16,95	0,15	0,16	0,19	8,20	8,99	10,69
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	13,40	14,71	17,41	0,21	0,23	0,28	8,43	9,23	10,95
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	14,10	15,52	18,32	0,34	0,37	0,44	8,74	9,63	11,34
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	14,74	16,21	19,16	0,45	0,49	0,58	9,04	9,95	11,76
	3 X 50ş mm^2 .	m	61,48	15,46	17,00	20,10	0,59	0,64	0,76	9,43	10,36	12,23
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	16,71	18,40	21,74	0,81	0,89	1,06	10,04	11,03	13,05
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	18,27	20,07	23,72	1,10	1,21	1,43	10,81	11,85	14,06
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	19,70	21,66	25,63	1,38	1,51	1,79	11,48	12,63	14,93
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	21,42	23,57	27,86	1,67	1,84	2,17	12,35	13,56	16,04
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	23,68	26,05	30,79	2,09	2,30	2,72	13,45	14,81	17,52
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	27,27	29,97	35,46	2,74	3,01	3,56	15,25	16,79	19,82
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,07	12,48	13,72	16,22	0,05	0,06	0,07	7,97	8,74	10,33
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	12,58	13,83	16,36	0,07	0,08	0,09	7,97	8,80	10,34
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	12,74	14,01	16,61	0,10	0,11	0,13	8,08	8,85	10,53
	4 X 6 mm^2 .	m	11,64	12,94	14,22	16,84	0,13	0,14	0,17	8,20	9,04	10,67
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	13,23	14,53	17,20	0,18	0,20	0,24	8,32	9,17	10,82
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	13,70	15,03	17,83	0,27	0,30	0,35	8,54	9,36	11,10
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	14,59	16,05	18,99	0,42	0,46	0,55	9,00	9,85	11,66
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	15,33	16,85	19,90	0,56	0,61	0,73	9,39	10,33	12,19
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	16,36	18,02	21,27	0,74	0,82	0,96	9,87	10,84	12,84

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	18,06	19,89	23,46	1,02	1,12	1,33	10,73	11,83	14,00
	4 X 95ş mm^2	m.	147,48	19,97	21,96	25,96	1,39	1,53	1,80	11,67	12,84	15,16
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	21,84	24,02	28,36	1,75	1,92	2,27	12,55	13,83	16,29
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	24,02	26,42	31,20	2,14	2,36	2,78	13,67	15,04	17,77
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	26,85	29,57	34,90	2,64	2,90	3,43	15,06	16,59	19,58
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	31,17	34,27	40,52	3,43	3,77	4,46	17,22	18,97	22,40
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	13,54	14,93	17,65	0,25	0,28	0,33	8,44	9,31	10,99
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	39,24	14,37	15,82	18,71	0,39	0,42	0,50	8,85	9,76	11,55
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	50,55	14,99	16,49	19,47	0,49	0,54	0,64	9,18	10,11	11,95
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	69,35	15,86	17,43	20,66	0,66	0,73	0,86	9,59	10,60	12,51
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	97,07	17,28	19,02	22,46	0,91	1,01	1,19	10,33	11,34	13,40
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	132,95	19,07	20,93	24,75	1,24	1,36	1,61	11,21	12,34	14,59
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	170,39	20,91	23,02	27,17	1,57	1,73	2,05	12,14	13,37	15,82
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	209,05	22,53	24,76	29,27	1,90	2,09	2,47	12,85	14,17	16,73
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	257,03	25,20	27,70	32,78	2,36	2,60	3,07	14,22	15,63	18,45
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	336,39	29,20	32,15	37,96	3,09	3,40	4,02	16,22	17,83	21,07
	0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,96	12,28	13,51	15,99	0,03	0,03	0,04	7,83	8,66	10,17
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,73	12,27	13,47	15,94	0,04	0,04	0,05	7,81	8,58	10,12
	1 X 10 mm^2 .	m.	5,65	12,43	13,67	16,16	0,05	0,06	0,07	7,88	8,65	10,23
	1 X 16ş mm^2 .	m.	8,41	12,47	13,72	16,22	0,07	0,08	0,09	7,94	8,72	10,32
	1 X 25ş mm^2 .	m.	12,72	12,66	13,93	16,47	0,11	0,12	0,14	8,01	8,78	10,39
	1 X 35ş mm^2 .	m.	16,77	12,84	14,12	16,73	0,14	0,15	0,18	8,11	8,95	10,57
	1 X 50ş mm^2 .	m.	22,48	13,05	14,34	16,98	0,18	0,20	0,23	8,18	8,97	10,67
	1 X 70ş mm^2 .	m.	31,51	13,41	14,75	17,44	0,25	0,27	0,32	8,36	9,16	10,88
	1 X 95ş mm^2 .	m.	42,90	13,87	15,22	18,03	0,33	0,36	0,43	8,58	9,46	11,15
	1 X 120ş mm^2 .	m.	54,12	14,22	15,66	18,49	0,41	0,46	0,54	8,79	9,67	11,40
	1 X 150ş mm^2 .	m.	65,44	14,68	16,15	19,10	0,50	0,55	0,65	9,00	9,85	11,66
	1 X 185ş mm^2 .	m.	82,60	15,32	16,84	19,89	0,63	0,69	0,81	9,29	10,21	12,07
	1 X 240ş mm^2 .	m.	108,82	16,37	17,98	21,28	0,83	0,91	1,07	9,77	10,80	12,73
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	3,16	12,35	13,59	16,01	0,04	0,04	0,05	7,86	8,62	10,21
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	4,20	12,43	13,67	16,17	0,05	0,05	0,06	7,93	8,69	10,29
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,81	12,57	13,82	16,33	0,07	0,07	0,08	8,01	8,84	10,38
	2 X 6 mm^2 .	m.	8,24	12,63	13,89	16,41	0,08	0,09	0,11	8,03	8,81	10,42
	2 X 10 mm^2 .	m.	11,82	12,84	14,12	16,73	0,12	0,13	0,15	8,12	8,96	10,53
	2 X 16ş mm^2 .	m.	19,35	13,16	14,52	17,11	0,17	0,19	0,22	8,28	9,14	10,78
	2 X 25ş mm^2 .	m.	29,69	13,69	15,02	17,82	0,26	0,29	0,34	8,59	9,45	11,19
	2 X 35ş mm^2 .	m.	38,97	14,14	15,57	18,39	0,34	0,37	0,44	8,77	9,66	11,44
	2 X 50ş mm^2 .	m.	53,26	14,74	16,21	19,16	0,45	0,49	0,58	9,04	9,95	11,76
	2 X 70ş mm^2 .	m.	74,17	15,63	17,18	20,30	0,61	0,67	0,80	9,54	10,54	12,42
	2 X 95ş mm^2 .	m.	102,72	16,84	18,54	21,91	0,84	0,92	1,09	10,11	11,16	13,14
	2 X 120ş mm^2	m.	125,68	17,91	19,69	23,29	1,03	1,13	1,33	10,67	11,76	13,87
	2 X 150ş mm^2	m.	153,52	19,13	21,06	24,89	1,25	1,37	1,62	11,25	12,38	14,64
	2 X 185ş mm^2	m.	191,59	20,87	22,98	27,14	1,56	1,71	2,02	12,12	13,37	15,76
	2 X 240ş mm^2 .	m.	250,43	23,57	25,94	30,66	2,03	2,24	2,65	13,41	14,70	17,41
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,86	12,44	13,68	16,17	0,04	0,05	0,06	7,89	8,66	10,31
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,38	12,51	13,77	16,26	0,06	0,07	0,08	7,93	8,76	10,36
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,59	12,62	13,89	16,41	0,08	0,09	0,10	8,04	8,82	10,42
	3 X 6 mm^2 .	m.	10,75	12,78	14,07	16,61	0,10	0,11	0,14	8,09	8,86	10,48
	3 X 10 mm^2 .	m.	15,68	13,02	14,31	16,95	0,15	0,16	0,19	8,20	8,99	10,69
	3 X 16ş mm^2	m.	24,09	13,40	14,71	17,41	0,21	0,23	0,28	8,43	9,23	10,95
	3 X 25ş mm^2 .	m.	39,53	14,10	15,52	18,32	0,34	0,37	0,44	8,74	9,63	11,34

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35ş mm^2 .	m.	52,92	14,74	16,21	19,16	0,45	0,49	0,58	9,04	9,95	11,76
	3 X 50ş mm^2 .	m.	70,70	15,46	17,00	20,10	0,59	0,64	0,76	9,43	10,36	12,23
	3 X 70ş mm^2 .	m.	100,26	16,71	18,40	21,74	0,81	0,89	1,06	10,04	11,03	13,05
	3 X 95ş mm^2 .	m.	136,40	18,27	20,07	23,72	1,10	1,21	1,43	10,81	11,85	14,06
	3 X 120ş mm^2 .	m.	173,04	19,70	21,66	25,63	1,38	1,51	1,79	11,48	12,63	14,93
	3 X 150ş mm^2 .	m.	208,56	21,42	23,57	27,86	1,67	1,84	2,17	12,35	13,56	16,04
	3 X 185ş mm^2 .	m.	261,33	23,68	26,05	30,79	2,09	2,30	2,72	13,45	14,81	17,52
	3 X 240ş mm^2 .	m.	342,58	27,27	29,97	35,46	2,74	3,01	3,56	15,25	16,79	19,82
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,68	12,48	13,72	16,22	0,05	0,06	0,07	7,97	8,74	10,33
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,54	12,58	13,83	16,36	0,07	0,08	0,09	7,97	8,80	10,34
	4 X 4 mm^2 .	m.	9,57	12,74	14,01	16,61	0,10	0,11	0,13	8,08	8,85	10,53
	4 X 6 mm^2 .	m.	13,38	12,94	14,22	16,84	0,13	0,14	0,17	8,20	9,04	10,67
	4 X 10 mm^2 .	m.	20,21	13,23	14,53	17,20	0,18	0,20	0,24	8,32	9,17	10,82
	4 X 16ş mm^2 .	m.	31,12	13,70	15,03	17,83	0,27	0,30	0,35	8,54	9,36	11,10
	4 X 25ş mm^2 .	m.	49,10	14,59	16,05	18,99	0,42	0,46	0,55	9,00	9,85	11,66
	4 X 35ş mm^2 .	m.	66,24	15,33	16,85	19,90	0,56	0,61	0,73	9,39	10,33	12,19
	4 X 50ş mm^2 .	m.	89,73	16,36	18,02	21,27	0,74	0,82	0,96	9,87	10,84	12,84
	4 X 70ş mm^2 .	m.	122,35	18,06	19,89	23,46	1,02	1,12	1,33	10,73	11,83	14,00
	4 X 95ş mm^2 .	m.	169,60	19,97	21,96	25,96	1,39	1,53	1,80	11,67	12,84	15,16
	4 X 120ş mm^2 .	m.	216,84	21,84	24,02	28,38	1,75	1,92	2,27	12,55	13,83	16,29
	4 X 150ş mm^2 .	m.	266,92	24,02	26,42	31,20	2,14	2,36	2,78	13,67	15,04	17,77
	4 X 185ş mm^2 .	m.	327,99	26,85	29,57	34,90	2,64	2,90	3,43	15,06	16,59	19,58
	4 X 240ş mm^2 .	m.	428,12	31,17	34,27	40,52	3,43	3,77	4,46	17,22	18,97	22,40
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	29,13	13,54	14,93	17,65	0,25	0,28	0,33	8,44	9,31	10,99
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	45,13	14,37	15,82	18,71	0,39	0,42	0,50	8,85	9,76	11,55
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	58,13	14,99	16,49	19,47	0,49	0,54	0,64	9,18	10,11	11,95
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	79,75	15,86	17,43	20,66	0,66	0,73	0,86	9,59	10,60	12,51
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	111,63	17,28	19,02	22,46	0,91	1,01	1,19	10,33	11,34	13,40
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	152,90	19,07	20,93	24,75	1,24	1,36	1,61	11,21	12,34	14,59
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	195,95	20,91	23,02	27,17	1,57	1,73	2,05	12,14	13,37	15,82
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	240,41	22,53	24,76	29,27	1,90	2,09	2,47	12,85	14,17	16,73
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	295,58	25,20	27,70	32,78	2,36	2,60	3,07	14,22	15,63	18,45
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	386,85	29,20	32,15	37,96	3,09	3,40	4,02	16,22	17,83	21,07
	0.6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	12,50	13,75	16,25	0,07	0,07	0,09	7,92	8,68	10,28
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	8,75	12,60	13,86	16,38	0,09	0,10	0,11	8,02	8,85	10,39
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	12,75	14,02	16,56	0,11	0,12	0,15	8,08	8,85	10,53
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	13,84	12,95	14,29	16,86	0,14	0,15	0,18	8,14	8,99	10,62
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	13,25	14,62	17,23	0,20	0,22	0,26	8,33	9,18	10,84
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	29,28	13,72	15,08	17,81	0,28	0,31	0,37	8,57	9,40	11,14
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	40,94	14,38	15,83	18,68	0,40	0,44	0,51	8,88	9,78	11,57
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	15,03	16,53	19,53	0,50	0,55	0,65	9,21	10,13	11,97
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	15,89	17,47	20,69	0,67	0,73	0,87	9,64	10,66	12,56
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	17,26	18,98	22,42	0,92	1,01	1,20	10,32	11,38	13,45
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	19,08	20,99	24,82	1,24	1,36	1,61	11,21	12,34	14,59
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	20,56	22,63	26,74	1,54	1,70	2,00	11,90	13,08	15,50
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	22,65	24,94	29,47	1,88	2,06	2,44	12,99	14,25	16,89
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m	256,15	25,23	27,78	32,80	2,36	2,60	3,07	14,24	15,72	18,54
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	29,33	32,24	38,14	3,09	3,40	4,01	16,32	17,94	21,18
	0.6/1 KV YXC7V (N2XCY) (2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2	m.	6,60	12,50	13,75	16,25	0,07	0,07	0,09	7,92	8,68	10,28
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2	m.	8,75	12,60	13,86	16,38	0,09	0,10	0,11	8,02	8,85	10,39
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	12,75	14,02	16,56	0,11	0,12	0,15	8,08	8,85	10,53
	3 X 6 / 6 mm^2	m.	13,84	12,95	14,29	16,86	0,14	0,15	0,18	8,14	8,99	10,62
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	13,25	14,62	17,23	0,20	0,22	0,26	8,33	9,18	10,84
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	29,28	13,72	15,08	17,81	0,28	0,31	0,37	8,57	9,40	11,14
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	40,94	14,38	15,83	18,68	0,40	0,44	0,51	8,88	9,78	11,57
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	15,03	16,53	19,53	0,50	0,55	0,65	9,21	10,13	11,97
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	15,89	17,47	20,69	0,67	0,73	0,87	9,64	10,66	12,56
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	17,26	18,98	22,42	0,92	1,01	1,20	10,32	11,38	13,45
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	19,08	20,99	24,82	1,24	1,36	1,61	11,21	12,34	14,59
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	20,56	22,63	26,74	1,54	1,70	2,00	11,90	13,08	15,50
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	22,65	24,94	29,47	1,88	2,06	2,44	12,99	14,25	16,89
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	25,23	27,78	32,80	2,36	2,60	3,07	14,24	15,72	18,54
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	29,33	32,24	38,14	3,09	3,40	4,01	16,32	17,94	21,18
	0.6/1 KV YVZ3V (NYFGbY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	14,21	15,65	18,48	0,31	0,34	0,41	8,83	9,67	11,46
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	14,85	16,34	19,31	0,43	0,47	0,56	9,18	10,11	11,95
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	15,50	17,03	20,10	0,54	0,60	0,71	9,47	10,47	12,36
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	16,34	17,98	21,23	0,69	0,76	0,90	9,90	10,87	12,87
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	17,62	19,38	22,88	0,93	1,03	1,21	10,55	11,57	13,72
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	19,47	21,42	25,36	1,24	1,37	1,62	11,45	12,60	14,89
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	20,89	23,00	27,15	1,51	1,66	1,96	12,15	13,35	15,80
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	22,89	25,21	29,77	1,84	2,02	2,39	13,20	14,53	17,19
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	25,25	27,80	32,88	2,27	2,50	2,95	14,34	15,76	18,65
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	29,11	31,99	37,82	2,94	3,24	3,82	16,29	17,97	21,21
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	15,17	16,73	19,74	0,48	0,53	0,63	9,32	10,25	12,11
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	15,83	17,44	20,56	0,60	0,66	0,78	9,70	10,71	12,62
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	77,31	16,83	18,53	21,89	0,78	0,86	1,01	10,14	11,19	13,16
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	107,12	18,40	20,21	23,92	1,06	1,16	1,36	10,95	12,06	14,27
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	144,26	20,26	22,27	26,32	1,40	1,54	1,82	11,81	12,99	15,40
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	22,20	24,40	28,86	1,75	1,93	2,28	12,80	14,10	16,65
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	24,10	26,50	31,29	2,08	2,29	2,71	13,78	15,15	17,89
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	26,87	29,58	34,92	2,58	2,84	3,36	15,09	16,62	19,63
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	29,73	32,72	38,65	3,23	3,55	4,20	16,41	18,10	21,36
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	14,42	15,87	18,73	0,37	0,40	0,48	8,96	9,86	11,66
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	15,36	16,87	19,99	0,52	0,57	0,68	9,43	10,36	12,23
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	16,27	17,91	21,19	0,67	0,74	0,87	9,86	10,83	12,83
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	17,34	19,07	22,57	0,87	0,95	1,13	10,42	11,43	13,56
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	19,00	20,92	24,73	1,17	1,29	1,53	11,20	12,33	14,53
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	21,12	23,18	27,44	1,56	1,72	2,03	12,29	13,56	15,97
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	23,26	25,60	30,22	1,94	2,14	2,53	13,36	14,64	17,32
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	25,52	28,07	33,15	2,36	2,59	3,06	14,47	15,95	18,80
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	28,53	31,38	37,06	2,90	3,19	3,77	15,94	17,53	20,72
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	33,34	36,67	43,31	3,60	4,18	4,94	18,30	20,14	23,79
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	14,21	15,65	18,48	0,31	0,34	0,41	8,83	9,67	11,46
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	14,85	16,34	19,31	0,43	0,47	0,56	9,18	10,11	11,95

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	15,50	17,03	20,10	0,54	0,60	0,71	9,47	10,47	12,36
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	16,34	17,98	21,23	0,69	0,76	0,90	9,90	10,87	12,87
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	17,62	19,38	22,88	0,93	1,03	1,21	10,55	11,57	13,72
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	19,47	21,42	25,36	1,24	1,37	1,62	11,45	12,60	14,89
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	20,89	23,00	27,15	1,51	1,66	1,96	12,15	13,35	15,80
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	22,89	25,21	29,77	1,84	2,02	2,39	13,20	14,53	17,19
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	25,25	27,80	32,88	2,27	2,50	2,95	14,34	15,76	18,65
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	29,11	31,99	37,82	2,94	3,24	3,82	16,29	17,97	21,21
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	15,17	16,73	19,74	0,48	0,53	0,63	9,32	10,25	12,11
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	15,83	17,44	20,56	0,60	0,66	0,78	9,70	10,71	12,62
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	77,31	16,83	18,53	21,89	0,78	0,86	1,01	10,14	11,19	13,16
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	107,12	18,40	20,21	23,92	1,06	1,16	1,38	10,95	12,06	14,27
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	144,26	20,26	22,27	26,32	1,40	1,54	1,82	11,81	12,99	15,40
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	22,20	24,40	28,86	1,75	1,93	2,28	12,80	14,10	16,65
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	24,10	26,50	31,29	2,08	2,29	2,71	13,78	15,15	17,89
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	26,87	29,58	34,92	2,58	2,84	3,36	15,09	16,62	19,63
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	29,73	32,72	38,65	3,23	3,55	4,20	16,41	18,10	21,36
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	14,42	15,87	18,73	0,37	0,40	0,48	8,96	9,86	11,66
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	15,36	16,87	19,99	0,52	0,57	0,68	9,43	10,36	12,23
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	16,27	17,91	21,19	0,67	0,74	0,87	9,86	10,83	12,83
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	17,34	19,07	22,57	0,87	0,95	1,13	10,42	11,43	13,56
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	19,00	20,92	24,73	1,17	1,29	1,53	11,20	12,33	14,53
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	21,12	23,18	27,44	1,56	1,72	2,03	12,29	13,56	15,97
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	23,26	25,60	30,22	1,94	2,14	2,53	13,36	14,64	17,32
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	25,52	28,07	33,15	2,36	2,59	3,06	14,47	15,95	18,80
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	28,53	31,38	37,06	2,90	3,19	3,77	15,94	17,53	20,72
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	33,34	36,67	43,31	3,80	4,18	4,94	18,30	20,14	23,79
	0.6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) (2XFGbY) HALOJENSİZ KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	30,87	14,21	15,65	18,48	0,31	0,34	0,41	8,83	9,67	11,46
	3 X 25ş mm^2	m.	45,97	14,85	16,34	19,31	0,43	0,47	0,56	9,18	10,11	11,95
	3 X 35ş mm^2	m.	59,55	15,50	17,03	20,10	0,54	0,60	0,71	9,47	10,47	12,36
	3 X 50ş mm^2	m.	78,72	16,34	17,98	21,23	0,69	0,76	0,90	9,90	10,87	12,87
	3 X 70ş mm^2	m.	109,05	17,62	19,38	22,88	0,93	1,03	1,21	10,55	11,57	13,72
	3 X 95ş mm^2	m.	145,80	19,47	21,42	25,36	1,24	1,37	1,62	11,45	12,60	14,89
	3 X 120ş mm^2	m.	179,97	20,89	23,00	27,15	1,51	1,66	1,96	12,15	13,35	15,80
	3 X 150ş mm^2	m.	218,49	22,89	25,21	29,77	1,84	2,02	2,39	13,20	14,53	17,19
	3 X 185ş mm^2	m.	272,93	25,25	27,80	32,88	2,27	2,50	2,95	14,34	15,76	18,65
	3 X 240ş mm^2	m.	354,57	29,11	31,99	37,82	2,94	3,24	3,82	16,29	17,97	21,21
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	52,92	15,17	16,73	19,74	0,48	0,53	0,63	9,32	10,25	12,11
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	66,62	15,83	17,44	20,56	0,60	0,66	0,78	9,70	10,71	12,62
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	88,91	16,83	18,53	21,89	0,78	0,86	1,01	10,14	11,19	13,16
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	123,19	18,40	20,21	23,92	1,06	1,16	1,38	10,95	12,06	14,27
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m	165,89	20,26	22,27	26,32	1,40	1,54	1,82	11,81	12,99	15,40
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	211,73	22,20	24,40	28,86	1,75	1,93	2,28	12,80	14,10	16,65
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	251,89	24,10	26,50	31,29	2,08	2,29	2,71	13,78	15,15	17,89
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	315,10	26,87	29,58	34,92	2,58	2,84	3,36	15,09	16,62	19,63
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	410,27	29,73	32,72	38,65	3,23	3,55	4,20	16,41	18,10	21,36
	4 X 16ş mm^2 .	m.	39,38	14,42	15,87	18,73	0,37	0,40	0,48	8,96	9,86	11,66
	4 X 25ş mm^2	m.	56,93	15,36	16,87	19,99	0,52	0,57	0,68	9,43	10,36	12,23
	4 X 35ş mm^2	m.	75,05	16,27	17,91	21,19	0,67	0,74	0,87	9,86	10,83	12,83
	4 X 50ş mm^2	m.	100,26	17,34	19,07	22,57	0,87	0,95	1,13	10,42	11,43	13,56
	4 X 70ş mm^2	m.	138,91	19,00	20,92	24,73	1,17	1,29	1,53	11,20	12,33	14,53

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 95ş mm^2	m.	187,99	21,12	23,18	27,44	1,56	1,72	2,03	12,29	13,56	15,97
	4 X 120ş mm^2	m.	236,12	23,26	25,60	30,22	1,94	2,14	2,53	13,36	14,64	17,32
	4 X 150ş mm^2	m.	288,24	25,52	28,07	33,15	2,36	2,59	3,06	14,47	15,95	18,80
	4 X 185ş mm^2	m.	355,77	28,53	31,38	37,06	2,90	3,19	3,77	15,94	17,53	20,72
	4 X 240ş mm^2	m.	471,86	33,34	36,67	43,31	3,80	4,18	4,94	18,30	20,14	23,79
	0.6/1 KV YVZ2V (NYRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	12,67	13,94	16,47	0,09	0,10	0,12	8,02	8,79	10,42
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	12,82	14,10	16,64	0,11	0,13	0,15	8,11	8,95	10,57
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	12,99	14,28	16,92	0,14	0,16	0,19	8,21	9,00	10,68
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	13,13	14,43	17,09	0,17	0,19	0,22	8,29	9,15	10,79
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	13,48	14,81	17,51	0,23	0,26	0,30	8,47	9,34	11,01
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	12,76	14,03	16,57	0,11	0,12	0,14	8,09	8,86	10,48
	4 X 2.5 mm^2	m.	12,16	12,93	14,21	16,78	0,13	0,14	0,17	8,14	8,99	10,62
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	13,16	14,52	17,11	0,17	0,18	0,22	8,28	9,14	10,78
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	13,31	14,62	17,30	0,20	0,22	0,26	8,36	9,16	10,88
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	13,71	15,11	17,85	0,28	0,31	0,36	8,56	9,43	11,18
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	12,67	13,94	16,47	0,09	0,10	0,12	8,02	8,79	10,42
	3 X 2.5 mm^2	m	10,50	12,82	14,10	16,64	0,11	0,13	0,15	8,11	8,95	10,57
	3 X 4 mm^2	m	13,22	12,99	14,28	16,92	0,14	0,16	0,19	8,21	9,00	10,68
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	13,13	14,43	17,09	0,17	0,19	0,22	8,29	9,15	10,79
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	13,48	14,81	17,51	0,23	0,26	0,30	8,47	9,34	11,01
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	12,76	14,03	16,57	0,11	0,12	0,14	8,09	8,86	10,48
	4 X 2.5 mm^2	m	12,16	12,93	14,21	16,78	0,13	0,14	0,17	8,14	8,99	10,62
	4 X 4 mm^2	m	15,82	13,16	14,52	17,11	0,17	0,18	0,22	8,28	9,14	10,78
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	13,31	14,62	17,30	0,20	0,22	0,26	8,36	9,16	10,88
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	13,71	15,11	17,85	0,28	0,31	0,36	8,56	9,43	11,18
	500 VOLT NVV (NYM) (PVC YALITKANLI ,											
	PVC DIŞ KILIFLI) KURŞSUNSUZ ANTİGRON											
	KABLO (TOPRAK ALTINA DÖŞENMEZ)											
	1 X 1.5 mm^2 .	m.	1,36	11,53	12,68	15,01	0,01	0,01	0,02	7,40	8,13	9,60
	1 X 2.5 mm^2 .	m.	2,07	11,53	12,68	15,01	0,02	0,02	0,03	7,36	8,09	9,56
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,83	11,53	12,68	15,01	0,03	0,03	0,04	7,34	8,07	9,54
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,85	11,53	12,68	15,01	0,04	0,04	0,05	7,35	8,08	9,55
	1 X 10 mm^2 .	m.	6,44	11,53	12,68	15,01	0,06	0,07	0,08	7,33	8,06	9,55
	1 X 16ş mm^2 .	m.	10,80	11,53	12,68	15,01	0,10	0,11	0,13	7,31	8,04	9,50
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,02	11,53	12,68	15,01	0,02	0,02	0,03	7,36	8,09	9,56
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	2,94	11,53	12,68	15,01	0,03	0,03	0,04	7,39	8,12	9,59
	2 X 4 mm^2	m.	5,43	11,53	12,68	15,01	0,05	0,05	0,06	7,32	8,05	9,53
	2 X 6 mm^2 .	m.	6,17	11,53	12,68	15,01	0,06	0,06	0,07	7,33	8,06	9,55
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,45	12,43	13,69	16,15	0,09	0,10	0,12	7,88	8,67	10,26
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,28	12,43	13,69	16,15	0,14	0,16	0,18	7,84	8,60	10,20
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	2,57	11,53	12,68	15,01	0,03	0,03	0,03	7,36	8,09	9,56
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	3,99	11,53	12,68	15,01	0,04	0,04	0,05	7,35	8,08	9,55
	3 X 4 mm^2 .	m.	5,87	11,53	12,68	15,01	0,05	0,06	0,07	7,33	8,06	9,55
	3 X 6 mm^2 .	m.	8,76	12,43	13,69	16,15	0,08	0,08	0,10	7,89	8,72	10,27
	3 X 10 mm^2 .	m.	14,80	12,43	13,69	16,15	0,12	0,13	0,16	7,85	8,61	10,21

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16ş mm^2 .	m.	23,38	12,43	13,69	16,15	0,19	0,21	0,25	7,82	8,59	10,17
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	3,25	11,53	12,68	15,01	0,03	0,03	0,04	7,39	8,12	9,59
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,00	11,53	12,68	15,01	0,05	0,05	0,06	7,32	8,05	9,53
	4 X 4 mm^2 .	m.	7,76	12,43	13,69	16,15	0,07	0,08	0,09	7,89	8,72	10,27
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,41	12,43	13,69	16,15	0,10	0,11	0,13	7,88	8,67	10,26
	4 X 10 mm^2 .	m.	18,89	12,43	13,69	16,15	0,15	0,17	0,20	7,85	8,61	10,22
	4 X 16ş mm^2 .	m.	30,40	14,79	16,27	19,21	0,24	0,26	0,31	9,27	10,20	12,04
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,60	14,79	16,27	19,21	0,33	0,36	0,43	9,18	10,10	11,93
	4 X 35ş mm^2 .	m.	58,01	14,79	16,27	19,21	0,44	0,48	0,57	9,12	10,04	11,87
	NOT : Antigron kablonun montaj bedeline											
	her türlü kroşe ,vida ,takoz , alçı , kelepçe , vs.											
	malzeme ve iscilik, dahildir.											
32.12	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm^2	m.	0,88	15,52	17,07	20,18	0,00	0,00	0,00	9,92	10,90	12,89
	1 X 16ş mm^2	m.	1,30	15,53	17,08	20,18	0,00	0,00	0,00	9,93	10,91	12,90
	1 X 25ş mm^2	m.	1,97	15,56	17,12	20,23	0,00	0,00	0,01	9,94	10,93	12,92
	1 X 35ş mm^2	m.	2,60	15,60	17,16	20,27	0,01	0,01	0,01	9,96	10,97	12,95
	1 X 50ş mm^2	m.	3,49	15,64	17,20	20,33	0,01	0,01	0,01	9,98	10,97	12,98
	1 X 70ş mm^2	m.	4,89	15,72	17,30	20,44	0,01	0,01	0,01	10,01	11,00	13,02
	1 X 95ş mm^2	m.	6,66	15,81	17,38	20,54	0,01	0,01	0,02	10,06	11,07	13,07
	1 X 120ş mm^2	m	8,40	15,88	17,46	20,63	0,02	0,02	0,02	10,10	11,11	13,12
	1 X 150ş mm^2	m.	10,16	15,97	17,57	20,76	0,02	0,02	0,03	10,14	11,14	13,17
	1 X 185ş mm^2	m.	12,82	16,10	17,71	20,93	0,03	0,03	0,03	10,20	11,20	13,25
	1 X 240ş mm^2	m.	16,89	16,31	17,93	21,19	0,03	0,04	0,04	10,30	11,33	13,38
	1 X 300ş mm^2	m.	21,95	16,52	18,17	21,47	0,04	0,05	0,06	10,41	11,45	13,53
	1 X 400ş mm^2	m.	28,53	16,73	18,41	21,76	0,06	0,07	0,08	10,52	11,57	13,67
	2 X 10 mm^2	m.	1,83	15,60	17,16	20,27	0,00	0,01	0,01	9,96	10,97	12,95
	2 X 16ş mm^2	m.	3,00	15,66	17,23	20,38	0,01	0,01	0,01	10,00	11,00	13,00
	2 X 25ş mm^2	m.	4,61	15,77	17,36	20,51	0,01	0,01	0,01	10,06	11,07	13,09
	2 X 35ş mm^2	m.	6,05	15,86	17,44	20,63	0,01	0,01	0,02	10,09	11,11	13,12
	2 X 50ş mm^2	m.	8,27	15,98	17,58	20,77	0,02	0,02	0,02	10,15	11,17	13,18
	2 X 70ş mm^2	m.	11,51	16,16	17,79	21,01	0,02	0,03	0,03	10,25	11,27	13,32
	2 X 95ş mm^2	m.	15,94	16,40	18,05	21,34	0,03	0,04	0,04	10,36	11,41	13,47
	2 X 120ş mm^2	m.	19,50	16,62	18,27	21,61	0,04	0,05	0,05	10,47	11,53	13,62
	2 X 150ş mm^2	m.	23,82	16,86	18,55	21,91	0,05	0,05	0,06	10,59	11,65	13,76
	2 X 185ş mm^2	m.	29,73	17,21	18,92	22,36	0,06	0,07	0,08	10,76	11,85	14,00
	2 X 240ş mm^2	m	38,86	17,75	19,51	23,07	0,08	0,09	0,11	11,03	12,12	14,33
	2 X 300ş mm^2	m.	50,51	18,30	20,13	23,79	0,11	0,12	0,14	11,31	12,44	14,70
	2 X 400ş mm^2	m.	65,67	18,87	20,76	24,54	0,14	0,15	0,18	11,59	12,75	15,06
	3 X 10 mm^2	m.	2,43	15,64	17,20	20,33	0,01	0,01	0,01	9,98	10,97	12,99
	3 X 16ş mm^2	m.	3,74	15,71	17,30	20,44	0,01	0,01	0,01	10,02	11,02	13,03
	3 X 25ş mm^2	m.	6,13	15,85	17,43	20,60	0,01	0,01	0,02	10,09	11,10	13,11
	3 X 35ş mm^2	m.	8,21	15,98	17,58	20,77	0,02	0,02	0,02	10,16	11,17	13,19
	3 X 50ş mm^2	m.	10,97	16,12	17,74	20,96	0,02	0,03	0,03	10,24	11,26	13,30
	3 X 70ş mm^2	m.	15,56	16,37	18,00	21,28	0,03	0,04	0,04	10,35	11,38	13,45
	3 X 95ş mm^2	m.	21,17	16,69	18,37	21,69	0,04	0,05	0,06	10,50	11,54	13,66
	3 X 120ş mm^2	m.	26,85	16,97	18,67	22,06	0,06	0,06	0,07	10,63	11,70	13,83
	3 X 150ş mm^2	m.	32,37	17,32	19,03	22,51	0,07	0,07	0,09	10,81	11,88	14,06
	3 X 185ş mm^2	m.	40,55	17,77	19,55	23,10	0,08	0,09	0,11	11,04	12,15	14,36
	3 X 240ş mm^2	m.	53,16	18,48	20,32	24,03	0,11	0,12	0,14	11,39	12,53	14,81

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 300ş mm^2	m.	69,11	19,23	21,15	25,00	0,14	0,16	0,19	11,75	12,92	15,27
	3 X 400ş mm^2	m.	89,85	20,01	22,01	26,01	0,19	0,21	0,24	12,12	13,33	15,75
	4 X 10 mm^2	m.	3,14	15,68	17,26	20,39	0,01	0,01	0,01	10,00	11,01	13,01
	4 X 16ş mm^2	m.	4,83	15,65	17,21	20,35	0,01	0,01	0,01	10,00	10,99	13,00
	4 X 25ş mm^2	m.	7,62	15,95	17,53	20,74	0,02	0,02	0,02	10,14	11,14	13,17
	4 X 35ş mm^2	m.	10,28	16,10	17,71	20,93	0,02	0,02	0,03	10,22	11,24	13,28
	4 X 50ş mm^2	m.	13,92	16,30	17,93	21,20	0,03	0,03	0,04	10,31	11,34	13,41
	4 X 70ş mm^2	m.	18,99	16,64	18,30	21,64	0,04	0,04	0,05	10,49	11,54	13,64
	4 X 95ş mm^2	m.	26,32	17,03	18,73	22,13	0,06	0,06	0,07	10,67	11,74	13,87
	4 X 120ş mm^2	m.	33,65	17,40	19,14	22,62	0,07	0,08	0,09	10,85	11,94	14,10
	4 X 150ş mm^2	m.	41,42	17,84	19,62	23,19	0,09	0,09	0,11	11,07	12,18	14,40
	4 X 185ş mm^2	m.	50,90	18,40	20,24	23,91	0,11	0,12	0,14	11,35	12,49	14,75
	4 X 240ş mm^2	m.	66,44	19,26	21,19	25,05	0,14	0,15	0,18	11,78	12,97	15,32
	4 X 300ş mm^2	m.	86,36	20,17	22,18	26,22	0,18	0,20	0,23	12,23	13,45	15,90
	4 X 400ş mm^2	m.	112,27	21,11	23,22	27,44	0,23	0,25	0,30	12,70	13,97	16,51
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	4,52	15,68	17,26	20,39	0,01	0,01	0,01	10,01	11,00	13,01
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	7,00	15,63	17,18	20,31	0,01	0,01	0,02	9,99	10,99	12,98
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	9,02	15,69	17,26	20,39	0,02	0,02	0,02	10,02	11,03	13,02
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	12,38	15,69	17,26	20,39	0,02	0,02	0,03	10,03	11,04	13,04
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	17,32	15,75	17,31	20,47	0,03	0,03	0,04	10,04	11,04	13,05
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	23,73	15,85	17,45	20,61	0,04	0,04	0,05	10,10	11,10	13,14
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	30,41	15,89	17,47	20,65	0,05	0,05	0,06	10,10	11,11	13,13
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	37,31	16,09	17,68	20,91	0,06	0,06	0,08	10,22	11,24	13,28
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	45,87	16,21	17,84	21,07	0,07	0,08	0,10	10,28	11,31	13,37
	3 X 240ş + 120 mm^2	m	60,03	16,44	18,07	21,36	0,10	0,11	0,13	10,38	11,43	13,50
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	78,04	16,67	18,34	21,67	0,13	0,14	0,16	10,49	11,54	13,64
	3 X 400ş + 185 mm^2	m	101,45	16,91	18,60	21,98	0,17	0,18	0,22	10,60	11,66	13,78
32.12	0 6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm^2	m.	0,88	15,52	17,07	20,18	0,00	0,00	0,00	9,92	10,90	12,89
	1 X 16ş mm^2	m.	1,30	15,53	17,08	20,18	0,00	0,00	0,00	9,93	10,91	12,90
	1 X 25ş mm^2	m	1,97	15,56	17,12	20,23	0,00	0,00	0,01	9,94	10,93	12,92
	1 X 35ş mm^2	m	2,60	15,60	17,16	20,27	0,01	0,01	0,01	9,96	10,97	12,95
	1 X 50ş mm^2	m	3,49	15,64	17,20	20,33	0,01	0,01	0,01	9,98	10,97	12,98
	1 X 70ş mm^2	m	4,89	15,72	17,30	20,44	0,01	0,01	0,01	10,01	11,00	13,02
	1 X 95ş mm^2	m	6,66	15,81	17,38	20,54	0,01	0,01	0,02	10,06	11,07	13,07
	1 X 120ş mm^2	m.	8,40	15,88	17,46	20,63	0,02	0,02	0,02	10,10	11,11	13,12
	1 X 150ş mm^2	m.	10,16	15,97	17,57	20,76	0,02	0,02	0,03	10,14	11,14	13,17
	1 X 185ş mm^2	m.	12,82	16,10	17,71	20,93	0,03	0,03	0,03	10,20	11,20	13,25
	1 X 240ş mm^2	m.	16,89	16,31	17,93	21,19	0,03	0,04	0,04	10,30	11,33	13,38
	1 X 300ş mm^2	m.	21,95	16,52	18,17	21,47	0,04	0,05	0,06	10,41	11,45	13,53
	1 X 400ş mm^2	m.	28,53	16,73	18,41	21,76	0,06	0,07	0,08	10,52	11,57	13,67
	2 X 10 mm^2	m	1,83	15,60	17,16	20,27	0,00	0,01	0,01	9,96	10,97	12,95
	2 X 16ş mm^2	m	3,00	15,66	17,23	20,38	0,01	0,01	0,01	10,00	11,00	13,00
	2 X 25ş mm^2	m.	4,61	15,77	17,36	20,51	0,01	0,01	0,01	10,06	11,07	13,09
	2 X 35ş mm^2	m.	6,05	15,86	17,44	20,63	0,01	0,01	0,02	10,09	11,11	13,12
	2 X 50ş mm^2	m.	8,27	15,98	17,58	20,77	0,02	0,02	0,02	10,15	11,17	13,18
	2 X 70ş mm^2	m	11,51	16,16	17,78	21,01	0,02	0,03	0,03	10,25	11,27	13,32
	2 X 95ş mm^2	m.	15,94	16,40	18,05	21,34	0,03	0,04	0,04	10,36	11,41	13,47
	2 X 120ş mm^2	m.	19,50	16,62	18,27	21,61	0,04	0,05	0,05	10,47	11,53	13,62
	2 X 150ş mm^2	m.	23,82	16,86	18,55	21,91	0,05	0,05	0,06	10,59	11,65	13,76
	2 X 185ş mm^2	m.	29,73	17,21	18,92	22,36	0,06	0,07	0,08	10,76	11,85	14,00
	2 X 240ş mm^2	m.	38,86	17,75	19,51	23,07	0,08	0,09	0,11	11,03	12,12	14,33

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 300ş mm^2	m.	50,51	18,30	20,13	23,79	0,11	0,12	0,14	11,31	12,44	14,70
	2 X 400ş mm^2	m.	65,67	18,87	20,76	24,54	0,14	0,15	0,18	11,59	12,75	15,06
	3 X 10 mm^2	m.	2,43	15,64	17,20	20,33	0,01	0,01	0,01	9,98	10,97	12,99
	3 X 16ş mm^2	m.	3,74	15,71	17,30	20,44	0,01	0,01	0,01	10,02	11,02	13,03
	3 X 25ş mm^2	m.	6,13	15,85	17,43	20,60	0,01	0,01	0,02	10,09	11,10	13,11
	3 X 35ş mm^2	m.	8,21	15,98	17,58	20,77	0,02	0,02	0,02	10,16	11,17	13,19
	3 X 50ş mm^2	m.	10,97	16,12	17,74	20,96	0,02	0,03	0,03	10,24	11,26	13,30
	3 X 70ş mm^2	m.	15,56	16,37	18,00	21,28	0,03	0,04	0,04	10,35	11,38	13,45
	3 X 95ş mm^2	m.	21,17	16,69	18,37	21,69	0,04	0,05	0,06	10,50	11,54	13,66
	3 X 120ş mm^2	m.	26,85	16,97	18,67	22,06	0,06	0,06	0,07	10,63	11,70	13,83
	3 X 150ş mm^2	m.	32,37	17,32	19,03	22,51	0,07	0,07	0,09	10,81	11,88	14,05
	3 X 185ş mm^2	m.	40,55	17,77	19,55	23,10	0,08	0,09	0,11	11,04	12,15	14,36
	3 X 240ş mm^2	m.	53,16	18,48	20,32	24,03	0,11	0,12	0,14	11,39	12,53	14,81
	3 X 300ş mm^2	m.	69,11	19,23	21,15	25,00	0,14	0,16	0,19	11,75	12,92	15,27
	3 X 400ş mm^2	m.	89,85	20,01	22,01	26,01	0,19	0,21	0,24	12,12	13,33	15,75
	4 X 10 mm^2	m.	3,14	15,66	17,26	20,39	0,01	0,01	0,01	10,00	11,01	13,01
	4 X 16ş mm^2	m.	4,83	15,65	17,21	20,35	0,01	0,01	0,01	10,00	10,99	13,00
	4 X 25ş mm^2	m.	7,62	15,95	17,53	20,74	0,02	0,02	0,02	10,14	11,14	13,17
	4 X 35ş mm^2	m.	10,28	16,10	17,71	20,93	0,02	0,02	0,03	10,22	11,24	13,28
	4 X 50ş mm^2	m.	13,92	16,30	17,93	21,20	0,03	0,03	0,04	10,31	11,34	13,41
	4 X 70ş mm^2	m.	18,99	16,64	18,30	21,64	0,04	0,04	0,05	10,49	11,54	13,64
	4 X 95ş mm^2	m.	26,32	17,03	18,73	22,13	0,06	0,06	0,07	10,67	11,74	13,87
	4 X 120ş mm^2	m.	33,65	17,40	19,14	22,62	0,07	0,08	0,09	10,85	11,94	14,10
	4 X 150ş mm^2	m.	41,42	17,84	19,62	23,19	0,09	0,09	0,11	11,07	12,18	14,40
	4 X 185ş mm^2	m.	50,90	18,40	20,24	23,91	0,11	0,12	0,14	11,35	12,49	14,75
	4 X 240ş mm^2	m.	66,44	19,26	21,19	25,05	0,14	0,15	0,18	11,78	12,97	15,32
	4 X 300ş mm^2	m.	86,36	20,17	22,18	26,22	0,18	0,20	0,23	12,23	13,45	15,90
	4 X 400ş mm^2	m	112,27	21,11	23,22	27,44	0,23	0,25	0,30	12,70	13,97	16,51
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	4,52	15,66	17,26	20,39	0,01	0,01	0,01	10,01	11,00	13,01
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	7,00	15,63	17,18	20,31	0,01	0,01	0,02	9,99	10,99	12,98
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	9,02	15,69	17,26	20,39	0,02	0,02	0,02	10,02	11,03	13,02
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	12,38	15,69	17,26	20,39	0,02	0,02	0,03	10,03	11,04	13,04
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	17,32	15,75	17,31	20,47	0,03	0,03	0,04	10,04	11,04	13,05
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	23,73	15,85	17,45	20,61	0,04	0,04	0,05	10,10	11,10	13,14
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	30,41	15,89	17,47	20,65	0,05	0,05	0,06	10,10	11,11	13,13
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	37,31	16,09	17,68	20,91	0,06	0,06	0,08	10,22	11,24	13,28
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	45,87	16,21	17,84	21,07	0,07	0,08	0,10	10,28	11,31	13,37
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	60,03	16,44	18,07	21,36	0,10	0,11	0,13	10,38	11,43	13,50
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	78,04	16,67	18,34	21,67	0,13	0,14	0,16	10,49	11,54	13,64
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	101,45	16,91	18,60	21,98	0,17	0,18	0,22	10,60	11,66	13,78
32.12	0.6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm^2	m.	1,01	15,52	17,07	20,18	0,00	0,00	0,00	9,92	10,90	12,89
	1 X 16ş mm^2	m.	1,50	15,53	17,08	20,18	0,00	0,00	0,00	9,93	10,91	12,90
	1 X 25ş mm^2	m.	2,27	15,56	17,12	20,23	0,00	0,00	0,01	9,94	10,93	12,92
	1 X 35ş mm^2	m.	2,99	15,60	17,16	20,27	0,01	0,01	0,01	9,96	10,97	12,95
	1 X 50ş mm^2	m.	4,01	15,64	17,20	20,33	0,01	0,01	0,01	9,98	10,97	12,98
	1 X 70ş mm^2	m.	5,62	15,72	17,30	20,44	0,01	0,01	0,01	10,01	11,00	13,02
	1 X 95ş mm^2	m.	7,66	15,81	17,38	20,54	0,01	0,01	0,02	10,06	11,07	13,07
	1 X 120ş mm^2	m.	9,66	15,88	17,46	20,63	0,02	0,02	0,02	10,10	11,11	13,12
	1 X 150ş mm^2	m.	11,68	15,97	17,57	20,76	0,02	0,02	0,03	10,14	11,14	13,17
	1 X 185ş mm^2	m.	14,74	16,10	17,71	20,93	0,03	0,03	0,03	10,20	11,20	13,25
	1 X 240ş mm^2	m.	19,42	16,31	17,93	21,19	0,03	0,04	0,04	10,30	11,33	13,38

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 300ş mm^2	m.	25,24	16,52	18,17	21,47	0,04	0,05	0,06	10,41	11,45	13,53
	1 X 400ş mm^2	m.	32,81	16,73	18,41	21,76	0,06	0,07	0,08	10,52	11,57	13,67
	2 X 10 mm^2	m.	2,11	15,60	17,16	20,27	0,00	0,01	0,01	9,96	10,97	12,95
	2 X 16ş mm^2	m.	3,45	15,66	17,23	20,38	0,01	0,01	0,01	10,00	11,00	13,00
	2 X 25ş mm^2	m.	5,30	15,77	17,36	20,51	0,01	0,01	0,01	10,06	11,07	13,09
	2 X 35ş mm^2	m.	6,96	15,86	17,44	20,63	0,01	0,01	0,02	10,09	11,11	13,12
	2 X 50ş mm^2	m.	9,51	15,98	17,58	20,77	0,02	0,02	0,02	10,15	11,17	13,18
	2 X 70ş mm^2	m.	13,24	16,16	17,79	21,01	0,02	0,03	0,03	10,25	11,27	13,32
	2 X 95ş mm^2	m.	18,33	16,40	18,05	21,34	0,03	0,04	0,04	10,36	11,41	13,47
	2 X 120ş mm^2	m.	22,43	16,62	18,27	21,61	0,04	0,05	0,05	10,47	11,53	13,62
	2 X 150ş mm^2	m.	27,40	16,86	18,55	21,91	0,05	0,05	0,06	10,59	11,65	13,76
	2 X 185ş mm^2	m.	34,19	17,21	18,92	22,36	0,06	0,07	0,08	10,76	11,85	14,00
	2 X 240ş mm^2	m.	44,69	17,75	19,51	23,07	0,08	0,09	0,11	11,03	12,12	14,33
	2 X 300ş mm^2	m.	58,09	18,30	20,13	23,79	0,11	0,12	0,14	11,31	12,44	14,70
	2 X 400ş mm^2	m.	75,52	18,87	20,76	24,54	0,14	0,15	0,18	11,59	12,75	15,06
	3 X 10 mm^2	m.	2,80	15,64	17,20	20,33	0,01	0,01	0,01	9,98	10,97	12,99
	3 X 16ş mm^2	m.	4,30	15,71	17,30	20,44	0,01	0,01	0,01	10,02	11,02	13,03
	3 X 25ş mm^2	m.	7,06	15,85	17,43	20,60	0,01	0,01	0,02	10,09	11,10	13,11
	3 X 35ş mm^2	m.	9,44	15,98	17,58	20,77	0,02	0,02	0,02	10,16	11,17	13,19
	3 X 50ş mm^2	m.	12,62	16,12	17,74	20,96	0,02	0,03	0,03	10,24	11,26	13,30
	3 X 70ş mm^2	m.	17,89	16,37	18,00	21,28	0,03	0,04	0,04	10,35	11,38	13,45
	3 X 95ş mm^2	m.	24,34	16,69	18,37	21,69	0,04	0,05	0,06	10,50	11,54	13,66
	3 X 120ş mm^2	m.	30,88	16,97	18,67	22,06	0,06	0,06	0,07	10,63	11,70	13,83
	3 X 150ş mm^2	m.	37,22	17,32	19,03	22,51	0,07	0,07	0,09	10,81	11,88	14,05
	3 X 185ş mm^2	m.	46,64	17,77	19,55	23,10	0,08	0,09	0,11	11,04	12,15	14,36
	3 X 240ş mm^2	m.	61,14	18,48	20,32	24,03	0,11	0,12	0,14	11,39	12,53	14,81
	3 X 300ş mm^2	m.	79,48	19,23	21,15	25,00	0,14	0,16	0,19	11,75	12,92	15,27
	3 X 400ş mm^2	m.	103,33	20,01	22,01	26,01	0,19	0,21	0,24	12,12	13,33	15,75
	4 X 10 mm^2	m.	3,61	15,68	17,26	20,39	0,01	0,01	0,01	10,00	11,01	13,01
	4 X 16ş mm^2	m.	5,55	15,65	17,21	20,35	0,01	0,01	0,01	10,00	10,99	13,00
	4 X 25ş mm^2	m.	8,76	15,95	17,53	20,74	0,02	0,02	0,02	10,14	11,14	13,17
	4 X 35ş mm^2	m.	11,82	16,10	17,71	20,93	0,02	0,02	0,03	10,22	11,24	13,28
	4 X 50ş mm^2	m.	16,01	16,30	17,93	21,20	0,03	0,03	0,04	10,31	11,34	13,41
	4 X 70ş mm^2	m.	21,84	16,64	18,30	21,64	0,04	0,04	0,05	10,49	11,54	13,64
	4 X 95ş mm^2	m.	30,27	17,03	18,73	22,13	0,06	0,06	0,07	10,67	11,74	13,87
	4 X 120ş mm^2	m.	38,70	17,40	19,14	22,62	0,07	0,08	0,09	10,85	11,94	14,10
	4 X 150ş mm^2	m.	47,64	17,84	19,62	23,19	0,09	0,09	0,11	11,07	12,18	14,40
	4 X 185ş mm^2	m.	58,53	18,40	20,24	23,91	0,11	0,12	0,14	11,35	12,49	14,75
	4 X 240ş mm^2	m.	76,40	19,26	21,19	25,05	0,14	0,15	0,18	11,78	12,97	15,32
	4 X 300ş mm^2	m.	99,32	20,17	22,18	26,22	0,18	0,20	0,23	12,23	13,45	15,90
	4 X 400ş mm^2	m.	129,11	21,11	23,22	27,44	0,23	0,25	0,30	12,70	13,97	16,51
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	5,20	15,68	17,26	20,39	0,01	0,01	0,01	10,01	11,00	13,01
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	8,05	15,63	17,18	20,31	0,01	0,01	0,02	9,99	10,99	12,98
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	10,37	15,69	17,26	20,39	0,02	0,02	0,02	10,02	11,03	13,02
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	14,23	15,69	17,26	20,39	0,02	0,02	0,03	10,03	11,04	13,04
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	19,92	15,75	17,31	20,47	0,03	0,03	0,04	10,04	11,04	13,05
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	27,29	15,85	17,45	20,61	0,04	0,04	0,05	10,10	11,10	13,14
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	34,97	15,89	17,47	20,65	0,05	0,05	0,06	10,10	11,11	13,13
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	42,90	16,09	17,68	20,91	0,06	0,06	0,08	10,22	11,24	13,28
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	52,75	16,21	17,84	21,07	0,07	0,08	0,10	10,28	11,31	13,37
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	69,04	16,44	18,07	21,36	0,10	0,11	0,13	10,38	11,43	13,50
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	89,74	16,67	18,34	21,67	0,13	0,14	0,16	10,49	11,54	13,64
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	116,67	16,91	18,60	21,98	0,17	0,18	0,22	10,60	11,66	13,78
32.12	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVC7V (NAYCY)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	4,88	13,00	14,29	16,93	0,11	0,12	0,14	8,20	8,99	10,63
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	7,19	13,30	14,61	17,29	0,14	0,16	0,19	8,44	9,31	11,03
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	9,84	13,40	14,78	17,47	0,17	0,18	0,22	8,41	9,27	10,94
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	12,58	13,75	15,15	17,86	0,21	0,23	0,28	8,61	9,49	11,19
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	17,03	14,20	15,57	18,43	0,27	0,30	0,35	8,87	9,76	11,55
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	23,80	14,83	16,31	19,27	0,36	0,40	0,47	9,22	10,14	11,98
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,28	15,51	17,04	20,17	0,47	0,52	0,61	9,56	10,51	12,46
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	38,25	16,08	17,71	20,87	0,55	0,61	0,72	9,82	10,79	12,79
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	49,04	17,11	18,83	22,25	0,70	0,76	0,90	10,43	11,44	13,57
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	58,05	18,33	20,15	23,81	0,85	0,94	1,11	11,05	12,17	14,34
	3 X 300ş / 150 mm^2	m.	80,53	19,64	21,61	25,54	1,04	1,14	1,35	11,71	12,89	15,23
	3 X 400ş / 185 mm^2	m.	104,70	21,05	23,16	27,37	1,27	1,40	1,66	12,41	13,65	16,14
32.12	0.6/1 KV ALUMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16ş mm^2	m.	4,79	15,88	17,47	20,64	0,01	0,01	0,02	10,11	11,11	13,14
	3 X 25ş mm^2	m.	7,13	16,00	17,60	20,80	0,02	0,02	0,02	10,18	11,20	13,23
	3 X 35ş mm^2	m.	9,24	16,13	17,74	20,97	0,02	0,02	0,03	10,23	11,26	13,30
	3 X 50ş mm^2	m.	12,22	16,30	17,93	21,20	0,03	0,03	0,04	10,32	11,35	13,42
	3 X 70ş mm^2	m.	16,92	16,56	18,21	21,52	0,04	0,04	0,05	10,45	11,49	13,58
	3 X 95ş mm^2	m.	22,63	16,93	18,62	22,00	0,05	0,05	0,06	10,63	11,69	13,82
	3 X 120ş mm^2	m.	27,93	17,21	18,93	22,38	0,06	0,07	0,08	10,77	11,84	14,00
	3 X 150ş mm^2	m.	33,91	17,61	19,37	22,89	0,07	0,08	0,10	10,98	12,08	14,28
	3 X 185ş mm^2	m.	42,35	18,08	19,90	23,50	0,09	0,10	0,12	11,21	12,33	14,57
	3 X 240ş mm^2	m.	55,02	18,85	20,74	24,50	0,12	0,13	0,15	11,60	12,77	15,08
	3 X 300ş mm^2	m.	71,48	19,65	21,62	25,55	0,15	0,17	0,20	12,00	13,20	15,60
	3 X 400ş mm^2	m.	92,86	20,49	22,54	26,64	0,20	0,22	0,26	12,42	13,66	16,14
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,21	16,07	17,67	20,89	0,02	0,02	0,03	10,21	11,23	13,27
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	10,34	16,20	17,81	21,06	0,02	0,03	0,03	10,28	11,32	13,37
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	13,80	16,40	18,03	21,32	0,03	0,03	0,04	10,37	11,40	13,47
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	19,12	16,71	18,38	21,72	0,04	0,05	0,06	10,53	11,59	13,69
	3 X 95ş / 50 mm^2	m	25,74	17,08	18,79	22,21	0,06	0,06	0,07	10,70	11,77	13,91
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,86	17,47	19,22	22,71	0,07	0,08	0,09	10,90	11,98	14,16
	3 X 150ş / 70 mm^2	m	39,09	17,85	19,64	23,21	0,08	0,09	0,11	11,09	12,20	14,42
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	48,90	18,40	20,24	23,93	0,10	0,11	0,13	11,36	12,49	14,76
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	63,67	18,98	20,88	24,68	0,13	0,14	0,17	11,63	12,81	15,13
	3 X 300ş / 150 mm^2	m.	82,90	19,57	21,53	25,44	0,16	0,18	0,21	11,91	13,10	15,48
	3 X 400ş / 185 mm^2	m.	107,94	20,18	22,20	26,23	0,20	0,22	0,26	12,20	13,42	15,86
	4 X 16ş mm^2	m.	6,11	15,92	17,50	20,69	0,01	0,02	0,02	10,13	11,15	13,17
	4 X 25ş mm^2	m.	8,83	16,10	17,72	20,94	0,02	0,02	0,03	10,22	11,25	13,29
	4 X 35ş mm^2	m.	11,65	16,29	17,92	21,17	0,03	0,03	0,03	10,31	11,34	13,41
	4 X 50ş mm^2	m.	15,56	16,50	18,15	21,45	0,03	0,04	0,05	10,42	11,46	13,56
	4 X 70ş mm^2	m.	21,56	16,83	18,51	21,88	0,05	0,05	0,06	10,58	11,64	13,75
	4 X 95ş mm^2	m.	29,17	17,25	18,98	22,43	0,06	0,07	0,08	10,80	11,88	14,04
	4 X 120ş mm^2	m.	36,64	17,68	19,46	22,99	0,08	0,09	0,10	11,01	12,10	14,31
	4 X 150ş mm^2	m.	44,73	18,13	19,94	23,58	0,09	0,10	0,12	11,23	12,36	14,60
	4 X 185ş mm^2	m	55,21	18,74	20,61	24,36	0,12	0,13	0,15	11,53	12,67	14,97
	4 X 240ş mm^2	m.	73,23	19,70	21,67	25,60	0,15	0,17	0,20	12,00	13,20	15,60
	4 X 300ş mm^2	m.	97,12	20,71	22,78	26,92	0,20	0,22	0,26	12,50	13,75	16,25
	4 X 400ş mm^2	m.	128,81	21,77	23,95	28,31	0,26	0,29	0,34	13,01	14,32	16,92
32.12	0.6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16ş mm^2	m.	4,79	15,88	17,47	20,64	0,01	0,01	0,02	10,11	11,11	13,14
	3 X 25ş mm^2	m.	7,13	16,00	17,60	20,80	0,02	0,02	0,02	10,18	11,20	13,23
	3 X 35ş mm^2	m.	9,24	16,13	17,74	20,97	0,02	0,02	0,03	10,23	11,26	13,30
	3 X 50ş mm^2	m.	12,22	16,30	17,93	21,20	0,03	0,03	0,04	10,32	11,35	13,42
	3 X 70ş mm^2	m.	16,92	16,56	18,21	21,52	0,04	0,04	0,05	10,45	11,49	13,58
	3 X 95ş mm^2	m.	22,63	16,93	18,62	22,00	0,05	0,05	0,06	10,63	11,69	13,82
	3 X 120ş mm^2	m.	27,93	17,21	18,93	22,38	0,06	0,07	0,08	10,77	11,84	14,00
	3 X 150ş mm^2	m.	33,91	17,61	19,37	22,89	0,07	0,08	0,10	10,98	12,08	14,28
	3 X 185ş mm^2	m.	42,35	18,08	19,90	23,50	0,09	0,10	0,12	11,21	12,33	14,57
	3 X 240ş mm^2	m.	55,02	18,85	20,74	24,50	0,12	0,13	0,15	11,60	12,77	15,08
	3 X 300ş mm^2	m.	71,46	19,65	21,62	25,55	0,15	0,17	0,20	12,00	13,20	15,60
	3 X 400ş mm^2	m.	92,86	20,49	22,54	26,64	0,20	0,22	0,26	12,42	13,66	16,14
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,21	16,07	17,67	20,89	0,02	0,02	0,03	10,21	11,23	13,27
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	10,34	16,20	17,81	21,06	0,02	0,03	0,03	10,28	11,32	13,37
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	13,80	16,40	18,03	21,32	0,03	0,03	0,04	10,37	11,40	13,47
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	19,12	16,71	18,38	21,72	0,04	0,05	0,06	10,53	11,59	13,69
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	25,74	17,08	18,79	22,21	0,06	0,06	0,07	10,70	11,77	13,91
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,86	17,47	19,22	22,71	0,07	0,08	0,09	10,90	11,98	14,16
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	39,09	17,85	19,64	23,21	0,08	0,09	0,11	11,09	12,20	14,42
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	48,90	18,40	20,24	23,93	0,10	0,11	0,13	11,36	12,49	14,76
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	63,67	18,98	20,88	24,68	0,13	0,14	0,17	11,63	12,81	15,13
	3 X 300ş / 150 mm^2	m.	82,90	19,57	21,53	25,44	0,16	0,18	0,21	11,91	13,10	15,48
	3 X 400ş / 185 mm^2	m.	107,94	20,18	22,20	26,23	0,20	0,22	0,26	12,20	13,42	15,86
	4 X 16ş mm^2	m.	6,11	15,92	17,50	20,69	0,01	0,02	0,02	10,13	11,15	13,17
	4 X 25ş mm^2	m.	8,83	16,10	17,72	20,94	0,02	0,02	0,03	10,22	11,25	13,29
	4 X 35ş mm^2	m.	11,65	16,29	17,92	21,17	0,03	0,03	0,03	10,31	11,34	13,41
	4 X 50ş mm^2	m.	15,56	16,50	18,15	21,45	0,03	0,04	0,05	10,42	11,46	13,56
	4 X 70ş mm^2	m	21,56	16,83	18,51	21,88	0,05	0,05	0,06	10,58	11,64	13,75
	4 X 95ş mm^2	m	29,17	17,25	18,98	22,43	0,06	0,07	0,08	10,80	11,88	14,04
	4 X 120ş mm^2	m.	36,64	17,68	19,46	22,99	0,08	0,09	0,10	11,01	12,10	14,31
	4 X 150ş mm^2	m.	44,73	18,13	19,94	23,58	0,09	0,10	0,12	11,23	12,36	14,60
	4 X 185ş mm^2	m.	55,21	18,74	20,61	24,36	0,12	0,13	0,15	11,53	12,67	14,97
	4 X 240ş mm^2	m.	73,23	19,70	21,67	25,60	0,15	0,17	0,20	12,00	13,20	15,60
	4 X 300ş mm^2	m.	97,12	20,71	22,78	26,92	0,20	0,22	0,26	12,50	13,75	16,25
	4 X 400ş mm^2	m.	128,81	21,77	23,95	28,31	0,26	0,29	0,34	13,01	14,32	16,92
32.12	0.6/1 KV YAXZ3H (NA2XFGbH) (2XFGbH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI) KABLO											
	3 X 16ş mm^2	m.	5,51	15,88	17,47	20,64	0,01	0,01	0,02	10,11	11,11	13,14
	3 X 25ş mm^2	m	8,20	16,00	17,60	20,80	0,02	0,02	0,02	10,18	11,20	13,23
	3 X 35ş mm^2	m.	10,63	16,13	17,74	20,97	0,02	0,02	0,03	10,23	11,26	13,30
	3 X 50ş mm^2	m.	14,05	16,30	17,93	21,20	0,03	0,03	0,04	10,32	11,35	13,42
	3 X 70ş mm^2	m.	19,46	16,56	18,21	21,52	0,04	0,04	0,05	10,45	11,49	13,58
	3 X 95ş mm^2	m.	26,02	16,93	18,62	22,00	0,05	0,05	0,06	10,63	11,69	13,82
	3 X 120ş mm^2	m.	32,12	17,21	18,93	22,38	0,06	0,07	0,08	10,77	11,84	14,00
	3 X 150ş mm^2	m.	38,99	17,61	19,37	22,89	0,07	0,08	0,10	10,98	12,08	14,28
	3 X 185ş mm^2	m.	48,71	18,08	19,90	23,50	0,09	0,10	0,12	11,21	12,33	14,57
	3 X 240ş mm^2	m.	63,28	18,85	20,74	24,50	0,12	0,13	0,15	11,60	12,77	15,08
	3 X 300ş mm^2	m.	82,20	19,65	21,62	25,55	0,15	0,17	0,20	12,00	13,20	15,60
	3 X 400ş mm^2	m.	106,79	20,49	22,54	26,64	0,20	0,22	0,26	12,42	13,66	16,14
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	9,44	16,07	17,67	20,89	0,02	0,02	0,03	10,21	11,23	13,27
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	11,89	16,20	17,81	21,06	0,02	0,03	0,03	10,28	11,32	13,37
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	15,87	16,40	18,03	21,32	0,03	0,03	0,04	10,37	11,40	13,47
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	21,98	16,71	18,38	21,72	0,04	0,05	0,06	10,53	11,59	13,69

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	29,61	17,08	18,79	22,21	0,06	0,06	0,07	10,70	11,77	13,91
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	37,79	17,47	19,22	22,71	0,07	0,08	0,09	10,90	11,98	14,16
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	44,95	17,85	19,64	23,21	0,08	0,09	0,11	11,09	12,20	14,42
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	56,23	18,40	20,24	23,93	0,10	0,11	0,13	11,36	12,49	14,76
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	73,22	18,98	20,88	24,68	0,13	0,14	0,17	11,63	12,81	15,13
	3 X 300ş / 150 mm^2	m.	95,33	19,57	21,53	25,44	0,16	0,18	0,21	11,91	13,10	15,48
	3 X 400ş / 185 mm^2	m.	124,13	20,18	22,20	26,23	0,20	0,22	0,26	12,20	13,42	15,86
	4 X 16ş mm^2	m.	7,03	15,92	17,50	20,69	0,01	0,02	0,02	10,13	11,15	13,17
	4 X 25ş mm^2	m.	10,16	16,10	17,72	20,94	0,02	0,02	0,03	10,22	11,25	13,29
	4 X 35ş mm^2	m.	13,39	16,29	17,92	21,17	0,03	0,03	0,03	10,31	11,34	13,41
	4 X 50ş mm^2	m.	17,89	16,50	18,15	21,45	0,03	0,04	0,05	10,42	11,46	13,56
	4 X 70ş mm^2	m.	24,79	16,83	18,51	21,88	0,05	0,05	0,06	10,58	11,64	13,75
	4 X 95ş mm^2	m.	33,55	17,25	18,98	22,43	0,06	0,07	0,08	10,80	11,88	14,04
	4 X 120ş mm^2	m.	42,14	17,68	19,46	22,99	0,08	0,09	0,10	11,01	12,10	14,31
	4 X 150ş mm^2	m.	51,44	18,13	19,94	23,58	0,09	0,10	0,12	11,23	12,36	14,60
	4 X 185ş mm^2	m.	63,49	18,74	20,61	24,36	0,12	0,13	0,15	11,53	12,67	14,97
	4 X 240ş mm^2	m.	84,21	19,70	21,67	25,60	0,15	0,17	0,20	12,00	13,20	15,60
	4 X 300ş mm^2	m.	111,69	20,71	22,78	26,92	0,20	0,22	0,26	12,50	13,75	16,25
	4 X 400ş mm^2	m.	148,13	21,77	23,95	28,31	0,26	0,29	0,34	13,01	14,32	16,92
32.13	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY)											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	19,84	13,16	14,52	17,11	0,19	0,21	0,25	8,27	9,12	10,77
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	22,89	13,28	14,64	17,26	0,22	0,24	0,29	8,33	9,18	10,84
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,36	13,49	14,82	17,54	0,26	0,28	0,34	8,41	9,27	10,94
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,64	13,88	15,25	18,06	0,32	0,35	0,41	8,61	9,49	11,20
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,16	14,25	15,68	18,53	0,39	0,43	0,51	8,81	9,70	11,49
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	47,75	14,74	16,21	19,16	0,47	0,52	0,61	9,03	9,94	11,75
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	62,36	15,46	17,00	20,10	0,61	0,67	0,79	9,35	10,28	12,16
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	74,37	15,92	17,49	20,66	0,71	0,78	0,92	9,63	10,58	12,49
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,29	16,86	18,55	21,94	0,89	0,98	1,16	10,08	11,11	13,14
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	64,34	17,11	18,83	22,25	0,76	0,83	0,98	10,34	11,35	13,42
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	74,95	17,94	19,72	23,31	0,88	0,97	1,15	10,78	11,87	14,01
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	87,54	18,91	20,81	24,57	1,03	1,13	1,34	11,28	12,41	14,69
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	107,27	20,50	22,52	26,66	1,26	1,39	1,64	12,10	13,28	15,73
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	133,59	22,22	24,46	28,88	1,54	1,70	2,01	12,99	14,25	16,89
	3 X 120ş / 16 mm^2	m	155,97	23,97	26,36	31,15	1,81	1,99	2,35	13,90	15,28	18,05
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	196,04	26,00	28,61	33,80	2,19	2,41	2,84	14,93	16,45	19,42
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	230,55	28,27	31,09	36,75	2,56	2,81	3,32	16,08	17,68	20,88
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	292,63	32,21	35,44	41,86	3,21	3,53	4,17	18,07	19,88	23,49
32.13	3.5/6 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY)											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	70,77	17,11	18,83	22,25	0,76	0,83	0,98	10,34	11,35	13,42
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	82,45	17,94	19,72	23,31	0,88	0,97	1,15	10,78	11,87	14,01
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	96,29	18,91	20,81	24,57	1,03	1,13	1,34	11,28	12,41	14,69
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	118,00	20,50	22,52	26,66	1,26	1,39	1,64	12,10	13,28	15,73
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	146,95	22,22	24,46	28,88	1,54	1,70	2,01	12,99	14,25	16,89
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	171,56	23,97	26,36	31,15	1,81	1,99	2,35	13,90	15,28	18,05
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	215,65	26,00	28,61	33,80	2,19	2,41	2,84	14,93	16,45	19,42
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	253,60	28,27	31,09	36,75	2,56	2,81	3,32	16,08	17,68	20,88
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	321,89	32,21	35,44	41,86	3,21	3,53	4,17	18,07	19,88	23,49

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.13.1	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	3,60	13,16	14,52	17,11	0,19	0,21	0,25	8,27	9,12	10,77
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,15	13,28	14,64	17,26	0,22	0,24	0,29	8,33	9,18	10,84
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	4,79	13,49	14,82	17,54	0,26	0,28	0,34	8,41	9,27	10,94
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	5,92	13,88	15,25	18,06	0,32	0,35	0,41	8,61	9,49	11,20
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	7,29	14,25	15,68	18,53	0,39	0,43	0,51	8,81	9,70	11,49
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	8,67	14,74	16,21	19,16	0,47	0,52	0,61	9,03	9,94	11,75
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	11,32	15,46	17,00	20,10	0,61	0,67	0,79	9,35	10,28	12,16
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	13,50	15,92	17,49	20,66	0,71	0,78	0,92	9,63	10,58	12,49
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	16,94	16,86	18,55	21,94	0,89	0,98	1,16	10,08	11,11	13,14
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	21,24	17,87	19,66	23,23	1,11	1,22	1,45	10,55	11,61	13,72
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	26,65	18,94	20,83	24,62	1,39	1,53	1,81	11,04	12,15	14,36
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	11,68	17,11	18,83	22,25	0,76	0,83	0,98	10,34	11,35	13,42
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,61	17,94	19,72	23,31	0,88	0,97	1,15	10,78	11,87	14,01
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,89	18,91	20,81	24,57	1,03	1,13	1,34	11,28	12,41	14,69
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,47	20,50	22,52	26,66	1,26	1,39	1,64	12,10	13,28	15,73
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,25	22,22	24,46	28,88	1,54	1,70	2,01	12,99	14,25	16,89
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,31	23,97	26,36	31,15	1,81	1,99	2,35	13,90	15,28	18,05
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,59	26,00	28,61	33,80	2,19	2,41	2,84	14,93	16,45	19,42
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,85	28,27	31,09	36,75	2,56	2,81	3,32	16,08	17,68	20,88
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	53,12	32,21	35,44	41,86	3,21	3,53	4,17	18,07	19,88	23,49
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	67,43	36,71	40,38	47,72	4,02	4,42	5,23	20,32	22,35	26,41
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	85,58	41,83	46,02	54,38	5,04	5,55	6,56	22,84	25,12	29,69
32.13.2	3.5/6 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,85	17,11	18,83	22,25	0,76	0,83	0,98	10,34	11,35	13,42
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,97	17,94	19,72	23,31	0,88	0,97	1,15	10,78	11,87	14,01
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	17,48	18,91	20,81	24,57	1,03	1,13	1,34	11,28	12,41	14,69
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	21,42	20,50	22,52	26,66	1,26	1,39	1,64	12,10	13,28	15,73
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	26,68	22,22	24,46	28,88	1,54	1,70	2,01	12,99	14,25	16,89
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	31,15	23,97	26,36	31,15	1,81	1,99	2,35	13,90	15,28	18,05
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	39,15	26,00	28,61	33,80	2,19	2,41	2,84	14,93	16,45	19,42
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	46,04	28,27	31,09	36,75	2,56	2,81	3,32	16,08	17,68	20,88
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	58,44	32,21	35,44	41,86	3,21	3,53	4,17	18,07	19,88	23,49
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	74,17	36,71	40,38	47,72	4,02	4,42	5,23	20,32	22,35	26,41
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	94,14	41,83	46,02	54,38	5,04	5,55	6,56	22,84	25,12	29,69
32.14	5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	20,05	13,21	14,51	17,19	0,20	0,22	0,26	8,29	9,15	10,79
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	23,13	13,40	14,71	17,41	0,23	0,25	0,30	8,36	9,16	10,88
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,61	13,62	15,01	17,67	0,27	0,29	0,35	8,50	9,36	11,04
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	33,04	13,95	15,36	18,14	0,33	0,36	0,43	8,69	9,57	11,34
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	42,53	14,41	15,86	18,75	0,42	0,46	0,54	8,92	9,82	11,61
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	49,51	14,84	16,32	19,28	0,49	0,54	0,64	9,07	9,98	11,81
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	63,95	15,45	16,98	20,09	0,61	0,68	0,80	9,40	10,34	12,26
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	76,06	16,01	17,57	20,78	0,73	0,80	0,94	9,67	10,63	12,53
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,59	17,02	18,73	22,12	0,90	0,99	1,17	10,20	11,25	13,29
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	68,13	17,82	19,59	23,15	0,83	0,92	1,08	10,73	11,83	14,00
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	79,82	18,80	20,68	24,47	0,98	1,08	1,27	11,23	12,36	14,62

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	91,91	19,73	21,69	25,62	1,12	1,23	1,46	11,77	12,94	15,27
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	114,30	21,35	23,47	27,75	1,37	1,51	1,78	12,59	13,81	16,38
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	141,21	23,22	25,56	30,18	1,67	1,83	2,17	13,54	14,90	17,61
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	160,83	24,87	27,33	32,36	1,91	2,10	2,48	14,43	15,85	18,75
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	202,04	26,91	29,57	35,01	2,29	2,52	2,98	15,37	16,92	19,96
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	237,83	29,38	32,33	38,22	2,69	2,95	3,49	16,65	18,30	21,65
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	300,44	33,06	36,41	43,02	3,32	3,66	4,32	18,49	20,33	24,02
32.14.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m	74,94	17,82	19,59	23,15	0,83	0,92	1,08	10,73	11,83	14,00
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	87,80	18,80	20,68	24,47	0,98	1,08	1,27	11,23	12,36	14,62
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	101,10	19,73	21,69	25,62	1,12	1,23	1,46	11,77	12,94	15,27
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	125,73	21,35	23,47	27,75	1,37	1,51	1,78	12,59	13,81	16,38
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	155,33	23,22	25,56	30,18	1,67	1,83	2,17	13,54	14,90	17,61
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	176,92	24,87	27,33	32,36	1,91	2,10	2,48	14,43	15,85	18,75
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	222,24	26,91	29,57	35,01	2,29	2,52	2,98	15,37	16,92	19,96
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	261,61	29,38	32,33	38,22	2,69	2,95	3,49	16,65	18,30	21,65
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	330,48	33,06	36,41	43,02	3,32	3,66	4,32	18,49	20,33	24,02
32.14.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	3,64	13,21	14,51	17,19	0,20	0,22	0,26	8,29	9,15	10,79
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,20	13,40	14,71	17,41	0,23	0,25	0,30	8,36	9,16	10,88
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	4,83	13,62	15,01	17,67	0,27	0,29	0,35	8,50	9,36	11,04
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	6,00	13,95	15,36	18,14	0,33	0,36	0,43	8,69	9,57	11,34
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	7,72	14,41	15,86	18,75	0,42	0,46	0,54	8,92	9,82	11,61
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	8,99	14,84	16,32	19,28	0,49	0,54	0,64	9,07	9,98	11,81
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	11,61	15,45	16,98	20,09	0,61	0,68	0,80	9,40	10,34	12,26
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	13,81	16,01	17,57	20,78	0,73	0,80	0,94	9,67	10,63	12,53
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	16,99	17,02	18,73	22,12	0,90	0,99	1,17	10,20	11,25	13,29
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	20,90	18,10	19,91	23,53	1,11	1,23	1,45	10,77	11,84	14,00
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	25,72	19,25	21,17	25,02	1,36	1,52	1,79	11,37	12,50	14,77
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,37	17,82	19,59	23,15	0,83	0,92	1,08	10,73	11,83	14,00
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,49	18,80	20,68	24,47	0,98	1,08	1,27	11,23	12,36	14,62
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,69	19,73	21,69	25,62	1,12	1,23	1,46	11,77	12,94	15,27
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,75	21,35	23,47	27,75	1,37	1,51	1,78	12,59	13,81	16,38
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	25,63	23,22	25,56	30,18	1,67	1,83	2,17	13,54	14,90	17,61
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	29,20	24,87	27,33	32,36	1,91	2,10	2,48	14,43	15,85	18,75
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,68	26,91	29,57	35,01	2,29	2,52	2,98	15,37	16,92	19,96
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	43,17	29,38	32,33	38,22	2,69	2,95	3,49	16,65	18,30	21,65
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,54	33,06	36,41	43,02	3,32	3,66	4,32	18,49	20,33	24,02
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	68,90	37,21	40,94	48,38	4,11	4,52	5,34	20,54	22,59	26,70
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	87,04	41,89	46,07	54,45	5,09	5,60	6,61	22,81	25,09	29,65
32.14.3	5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,60	17,82	19,59	23,15	0,83	0,92	1,08	10,73	11,83	14,00
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,94	18,80	20,68	24,47	0,98	1,08	1,27	11,23	12,36	14,62
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	18,35	19,73	21,69	25,62	1,12	1,23	1,46	11,77	12,94	15,27
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	22,83	21,35	23,47	27,75	1,37	1,51	1,78	12,59	13,81	16,38
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	28,20	23,22	25,56	30,18	1,67	1,83	2,17	13,54	14,90	17,61

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	32,12	24,87	27,33	32,36	1,91	2,10	2,48	14,43	15,85	18,75
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	40,35	26,91	29,57	35,01	2,29	2,52	2,98	15,37	16,92	19,96
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	47,49	29,38	32,33	38,22	2,69	2,95	3,49	16,65	18,30	21,65
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,99	33,06	36,41	43,02	3,32	3,66	4,32	18,49	20,33	24,02
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	75,79	37,21	40,94	48,38	4,11	4,52	5,34	20,54	22,59	26,70
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	95,74	41,89	46,07	54,45	5,09	5,60	6,61	22,81	25,09	29,65
32.14.4	8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,13	13,31	14,62	17,30	0,23	0,25	0,29	8,28	9,08	10,74
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,36	13,58	14,93	17,64	0,26	0,29	0,34	8,49	9,35	11,03
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,15	13,75	15,15	17,85	0,30	0,33	0,39	8,57	9,45	11,13
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,43	14,14	15,57	18,39	0,36	0,40	0,47	8,76	9,65	11,36
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,13	14,60	16,06	19,00	0,44	0,48	0,57	9,00	9,90	11,71
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	51,20	15,02	16,52	19,52	0,51	0,56	0,67	9,20	10,12	11,96
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,89	15,63	17,18	20,30	0,64	0,70	0,83	9,46	10,40	12,28
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	77,70	16,21	17,81	21,08	0,75	0,83	0,98	9,75	10,71	12,64
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,87	17,26	18,97	22,43	0,94	1,03	1,22	10,30	11,36	13,36
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	82,78	19,29	21,23	25,09	1,04	1,14	1,35	11,50	12,65	14,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	94,27	20,34	22,39	26,46	1,18	1,30	1,54	12,07	13,26	15,70
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	107,67	21,34	23,48	27,75	1,34	1,47	1,74	12,60	13,89	16,40
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	128,30	23,04	25,37	29,96	1,58	1,74	2,06	13,46	14,81	17,52
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	154,80	25,07	27,60	32,60	1,89	2,08	2,46	14,54	15,97	18,95
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	179,63	26,78	29,50	34,87	2,17	2,38	2,82	15,40	16,96	20,04
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	226,12	29,00	31,93	37,74	2,59	2,85	3,37	16,45	18,08	21,34
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	268,12	32,54	35,80	42,26	3,11	3,42	4,04	18,32	20,15	23,81
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	325,58	36,67	40,30	47,64	3,75	4,13	4,88	20,45	22,50	26,59
32.14.5	8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	91,06	19,29	21,23	25,09	1,04	1,14	1,35	11,50	12,65	14,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	103,70	20,34	22,39	26,46	1,18	1,30	1,54	12,07	13,26	15,70
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	118,44	21,34	23,48	27,75	1,34	1,47	1,74	12,60	13,89	16,40
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	141,13	23,04	25,37	29,96	1,58	1,74	2,06	13,46	14,81	17,52
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	170,28	25,07	27,60	32,60	1,89	2,08	2,46	14,54	15,97	18,95
	3 X 120ş / 16 mm^2	m	197,59	26,78	29,50	34,87	2,17	2,38	2,82	15,40	16,96	20,04
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	248,73	29,00	31,93	37,74	2,59	2,85	3,37	16,45	18,08	21,34
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	294,93	32,54	35,80	42,26	3,11	3,42	4,04	18,32	20,15	23,81
	3 X 240ş / 25 mm^2	m	358,14	36,67	40,30	47,64	3,75	4,13	4,88	20,45	22,50	26,59
32.14.6	8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,20	13,31	14,62	17,30	0,23	0,25	0,29	8,28	9,08	10,74
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,79	13,58	14,93	17,64	0,26	0,29	0,34	8,49	9,35	11,03
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	5,47	13,75	15,15	17,85	0,30	0,33	0,39	8,57	9,45	11,13
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	6,61	14,14	15,57	18,39	0,36	0,40	0,47	8,76	9,65	11,36
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	8,01	14,60	16,06	19,00	0,44	0,48	0,57	9,00	9,90	11,71
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	9,29	15,02	16,52	19,52	0,51	0,56	0,67	9,20	10,12	11,96
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	11,96	15,63	17,18	20,30	0,64	0,70	0,83	9,46	10,40	12,28
	1 X 185ş / 25 mm^2	m	14,11	16,21	17,81	21,08	0,75	0,83	0,98	9,75	10,71	12,64
	1 X 240ş / 25 mm^2	m	17,58	17,26	18,97	22,43	0,94	1,03	1,22	10,30	11,36	13,36
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	21,92	18,38	20,22	23,89	1,17	1,29	1,52	10,87	11,96	14,14

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	27,33	19,57	21,53	25,44	1,46	1,60	1,89	11,49	12,63	14,93
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	15,03	19,29	21,23	25,09	1,04	1,14	1,35	11,50	12,65	14,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	17,11	20,34	22,39	26,46	1,18	1,30	1,54	12,07	13,26	15,70
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	19,55	21,34	23,48	27,75	1,34	1,47	1,74	12,60	13,89	16,40
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	23,29	23,04	25,37	29,96	1,58	1,74	2,06	13,46	14,81	17,52
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	28,10	25,07	27,60	32,60	1,89	2,08	2,46	14,54	15,97	18,95
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	32,61	26,78	29,50	34,87	2,17	2,38	2,82	15,40	16,96	20,04
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	41,05	29,00	31,93	37,74	2,59	2,85	3,37	16,45	18,08	21,34
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,67	32,54	35,80	42,26	3,11	3,42	4,04	18,32	20,15	23,81
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,11	36,67	40,30	47,64	3,75	4,13	4,88	20,45	22,50	26,59
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	71,77	41,33	45,46	53,72	4,53	4,98	5,89	22,84	25,12	29,69
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	87,15	46,58	51,23	60,55	5,47	6,01	7,11	25,50	28,05	33,15
32.14.7	8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	16,53	19,29	21,23	25,09	1,04	1,14	1,35	11,50	12,65	14,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	18,83	20,34	22,39	26,46	1,18	1,30	1,54	12,07	13,26	15,70
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	21,50	21,34	23,48	27,75	1,34	1,47	1,74	12,60	13,89	16,40
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,62	23,04	25,37	29,96	1,58	1,74	2,06	13,46	14,81	17,52
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,91	25,07	27,60	32,60	1,89	2,08	2,46	14,54	15,97	18,95
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	35,87	26,78	29,50	34,87	2,17	2,38	2,82	15,40	16,96	20,04
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	45,15	29,00	31,93	37,74	2,59	2,85	3,37	16,45	18,08	21,34
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	53,54	32,54	35,80	42,26	3,11	3,42	4,04	18,32	20,15	23,81
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	65,02	36,67	40,30	47,64	3,75	4,13	4,88	20,45	22,50	26,59
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	78,95	41,33	45,46	53,72	4,53	4,98	5,89	22,84	25,12	29,69
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	95,87	46,58	51,23	60,55	5,47	6,01	7,11	25,50	28,05	33,15
32.15	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	35,88	14,26	15,69	18,56	0,37	0,40	0,48	8,85	9,74	11,47
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	40,46	14,50	15,95	18,85	0,41	0,45	0,53	8,94	9,85	11,65
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	46,92	14,86	16,35	19,32	0,48	0,53	0,62	9,15	10,06	11,90
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	54,75	15,37	16,88	19,93	0,56	0,61	0,73	9,37	10,31	12,17
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	62,08	15,82	17,43	20,60	0,63	0,70	0,83	9,61	10,56	12,52
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,11	16,42	18,07	21,34	0,77	0,85	1,00	9,90	10,87	12,87
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	89,55	17,07	18,77	22,20	0,89	0,97	1,15	10,20	11,19	13,24
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	109,49	18,22	20,03	23,67	1,09	1,19	1,41	10,79	11,88	14,02
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	151,35	25,90	28,49	33,66	1,94	2,14	2,53	15,06	16,53	19,58
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	176,61	28,03	30,84	36,45	2,26	2,48	2,93	16,15	17,76	20,97
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	192,18	30,04	33,05	39,07	2,51	2,76	3,26	17,18	18,93	22,31
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	220,50	32,36	35,59	42,08	2,84	3,13	3,70	18,46	20,29	23,96
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	244,39	34,26	37,71	44,53	3,13	3,44	4,07	19,44	21,40	25,28
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	293,98	36,49	40,10	47,43	3,57	3,93	4,64	20,48	22,53	26,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	331,52	39,15	43,07	50,86	3,99	4,39	5,19	21,83	24,04	28,39
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	389,83	43,35	47,70	56,34	4,64	5,11	6,04	24,01	26,44	31,22
32.15	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	166,48	25,90	28,49	33,66	1,94	2,14	2,53	15,06	16,53	19,58
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	194,27	28,03	30,84	36,45	2,26	2,48	2,93	16,15	17,76	20,97
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	211,40	30,04	33,05	39,07	2,51	2,76	3,26	17,18	18,93	22,31
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	242,55	32,36	35,59	42,08	2,84	3,13	3,70	18,46	20,29	23,96

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	268,83	34,26	37,71	44,53	3,13	3,44	4,07	19,44	21,40	25,28
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	323,38	36,49	40,10	47,43	3,57	3,93	4,64	20,48	22,53	26,64
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	364,67	39,15	43,07	50,86	3,99	4,39	5,19	21,83	24,04	28,39
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	428,81	43,35	47,70	56,34	4,64	5,11	6,04	24,01	26,44	31,22
32.15.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	25,28	13,70	15,06	17,79	0,27	0,29	0,34	8,56	9,43	11,18
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	25,81	13,81	15,21	17,96	0,27	0,30	0,36	8,62	9,50	11,19
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	26,64	13,92	15,33	18,06	0,29	0,32	0,38	8,68	9,51	11,27
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	27,13	14,13	15,50	18,37	0,31	0,34	0,40	8,83	9,72	11,44
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	27,19	14,36	15,81	18,70	0,33	0,36	0,43	8,93	9,83	11,57
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	33,31	14,60	16,06	18,95	0,38	0,42	0,49	9,03	9,94	11,75
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	35,32	14,92	16,43	19,41	0,42	0,46	0,55	9,23	10,16	12,00
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	39,83	15,17	16,68	19,77	0,46	0,51	0,60	9,33	10,27	12,13
	1 X300ş / 25 mm^2	m.	43,39	15,65	17,25	20,34	0,52	0,57	0,68	9,61	10,56	12,52
	1 X 400ş / 25 mm^2	m.	53,69	16,84	18,54	21,91	0,67	0,74	0,87	10,22	11,21	13,26
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	114,57	22,75	25,00	29,55	1,47	1,62	1,92	13,36	14,71	17,34
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	117,90	23,72	26,09	30,84	1,57	1,73	2,04	13,92	15,30	18,09
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	120,88	24,80	27,25	32,23	1,68	1,85	2,18	14,51	15,94	18,86
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,88	26,03	28,64	33,85	1,80	1,98	2,34	15,23	16,77	19,79
	3 X 120ş / 16 mm^2	m	130,74	27,33	30,03	35,54	1,94	2,13	2,52	15,93	17,52	20,71
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	142,18	28,51	31,35	37,04	2,10	2,31	2,72	16,56	18,24	21,53
	3 X 185ş / 25 mm^2	m	147,27	29,99	33,00	39,02	2,25	2,47	2,92	17,39	19,15	22,57
	3 X 240ş / 25 mm^2	m	156,30	32,52	35,78	42,29	2,50	2,75	3,25	18,81	20,67	24,46
	3 X 300ş / 25 mm^2	m	175,71	34,75	38,22	45,18	2,79	3,06	3,62	20,04	22,06	26,07
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	197,54	37,12	40,83	48,26	3,10	3,41	4,03	21,36	23,50	27,77
32.15.1	20.3/35 KV YAXC8VZ3V-R (NA2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	114,39	22,75	25,00	29,55	1,47	1,62	1,92	13,36	14,71	17,34
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	117,72	23,72	26,09	30,84	1,57	1,73	2,04	13,92	15,30	18,09
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	120,69	24,80	27,25	32,23	1,68	1,85	2,18	14,51	15,94	18,86
	3 X 95ş / 16 mm^2	m	124,69	26,03	28,64	33,85	1,80	1,98	2,34	15,23	16,77	19,79
	3 X 120ş / 16 mm^2	m	130,53	27,33	30,03	35,54	1,94	2,13	2,52	15,93	17,52	20,71
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	141,96	28,51	31,35	37,04	2,10	2,31	2,72	16,56	18,24	21,53
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	147,05	29,99	33,00	39,02	2,25	2,47	2,92	17,39	19,15	22,57
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	156,06	32,52	35,78	42,29	2,50	2,75	3,25	18,81	20,67	24,46
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	175,44	34,75	38,22	45,18	2,79	3,06	3,62	20,04	22,06	26,07
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	197,23	37,12	40,83	48,26	3,10	3,41	4,03	21,36	23,50	27,77
	b-III:AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN FAZLA											
	A.G. KABLOSU DÖŞENECEĞİNE GÖRE .											
	1.ANA KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN											
32.16	0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,58	8,25	9,07	10,70	0,03	0,03	0,04	5,22	5,74	6,75
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,22	8,21	9,03	10,67	0,04	0,04	0,05	5,24	5,75	6,83
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	8,35	9,24	10,89	0,05	0,06	0,07	5,33	5,84	6,94
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	8,40	9,24	10,97	0,07	0,08	0,09	5,30	5,89	6,92
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	8,62	9,49	11,18	0,11	0,12	0,14	5,45	5,97	7,10

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	8,80	9,73	11,45	0,14	0,15	0,18	5,55	6,15	7,21
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	9,01	9,94	11,71	0,18	0,20	0,23	5,62	6,16	7,30
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	9,37	10,33	12,19	0,25	0,27	0,32	5,80	6,35	7,51
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	9,80	10,80	12,73	0,33	0,36	0,43	6,02	6,65	7,78
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	10,18	11,16	13,20	0,41	0,46	0,54	6,17	6,75	7,97
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	10,61	11,66	13,83	0,50	0,55	0,65	6,38	7,05	8,36
	1 X 185ş mm^2 .	m	71,83	11,27	12,39	14,65	0,63	0,69	0,81	6,73	7,41	8,77
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	12,32	13,55	15,99	0,83	0,91	1,07	7,21	7,93	9,35
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	8,32	9,14	10,79	0,04	0,04	0,05	5,31	5,82	6,89
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	3,65	8,39	9,23	10,95	0,05	0,05	0,06	5,31	5,85	6,88
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	8,51	9,41	11,09	0,07	0,07	0,08	5,39	5,92	6,96
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	8,59	9,43	11,19	0,08	0,09	0,11	5,42	5,94	7,04
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	8,80	9,73	11,45	0,12	0,13	0,15	5,57	6,16	7,22
	2 X 16ş mm^2	m.	16,82	9,05	9,93	11,81	0,17	0,19	0,22	5,66	6,26	7,34
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	9,64	10,63	12,53	0,26	0,29	0,34	5,98	6,60	7,79
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	10,10	11,11	13,15	0,34	0,37	0,44	6,21	6,85	8,07
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	10,69	11,76	13,87	0,45	0,49	0,58	6,48	7,14	8,39
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	11,58	12,75	15,07	0,61	0,67	0,80	6,92	7,62	9,00
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	12,79	14,06	16,66	0,84	0,92	1,09	7,55	8,35	9,82
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	13,86	15,26	18,02	1,03	1,13	1,33	8,06	8,83	10,44
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	15,07	16,62	19,62	1,25	1,37	1,62	8,63	9,50	11,20
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	16,80	18,43	21,79	1,56	1,71	2,02	9,53	10,48	12,36
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	19,52	21,47	25,36	2,03	2,24	2,65	10,84	11,88	14,08
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	8,36	9,19	10,85	0,04	0,05	0,06	5,34	5,85	6,95
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	8,47	9,31	11,04	0,06	0,07	0,08	5,37	5,96	6,99
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	8,59	9,43	11,14	0,08	0,09	0,10	5,43	5,95	7,06
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	8,72	9,58	11,35	0,10	0,11	0,14	5,47	6,07	7,13
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	8,98	9,92	11,66	0,15	0,16	0,19	5,64	6,18	7,32
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	9,29	10,25	12,06	0,21	0,23	0,28	5,75	6,29	7,46
	3 X 25ş mm^2 .	m.	34,38	10,01	10,98	12,99	0,34	0,37	0,44	6,13	6,77	7,92
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	10,69	11,76	13,87	0,45	0,49	0,58	6,52	7,18	8,49
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	11,41	12,52	14,81	0,59	0,64	0,76	6,86	7,55	8,93
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	12,59	13,85	16,37	0,81	0,89	1,06	7,41	8,14	9,66
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	14,19	15,64	18,46	1,10	1,21	1,43	8,23	9,01	10,71
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	15,62	17,20	20,29	1,38	1,51	1,79	8,91	9,81	11,60
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	17,32	19,05	22,51	1,67	1,84	2,17	9,78	10,74	12,72
	3 X 185ş mm^2 .	m	227,24	19,62	21,57	25,48	2,09	2,30	2,72	10,86	11,99	14,14
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	23,21	25,53	30,14	2,74	3,01	3,56	12,63	13,86	16,39
	4 X 1.5 mm^2 .	m	4,07	8,39	9,23	10,95	0,05	0,06	0,07	5,31	5,85	6,88
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	8,54	9,39	11,06	0,07	0,08	0,09	5,42	5,94	7,00
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	8,70	9,56	11,26	0,10	0,11	0,13	5,46	5,99	7,10
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	8,88	9,75	11,54	0,13	0,14	0,17	5,57	6,10	7,23
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	9,19	10,14	11,97	0,18	0,20	0,24	5,70	6,25	7,40
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	9,65	10,64	12,55	0,27	0,30	0,35	5,99	6,61	7,80
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	10,54	11,59	13,68	0,42	0,46	0,55	6,44	7,10	8,41
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	11,28	12,40	14,66	0,56	0,61	0,73	6,77	7,46	8,82
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	12,29	13,52	15,99	0,74	0,82	0,96	7,29	8,01	9,44
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	13,96	15,33	18,17	1,02	1,12	1,33	8,11	8,95	10,57
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	15,92	17,52	20,66	1,39	1,53	1,80	9,05	9,96	11,72
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	17,78	19,60	23,13	1,75	1,92	2,27	9,97	11,01	12,97
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	19,96	21,93	25,95	2,14	2,36	2,78	11,10	12,21	14,44
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	22,79	25,05	29,65	2,64	2,90	3,43	12,48	13,76	16,20
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	27,11	29,83	35,26	3,43	3,77	4,46	14,60	16,09	18,96
	5 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	5,20	8,44	9,27	10,95	0,06	0,07	0,08	5,34	5,92	6,96
	7 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	6,36	8,54	9,39	11,13	0,07	0,08	0,10	5,41	5,93	7,04

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	10 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab .	m.	9,46	8,74	9,59	11,36	0,11	0,12	0,14	5,52	6,12	7,18
	12 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab .	m.	10,74	8,79	9,72	11,44	0,12	0,13	0,15	5,51	6,04	7,10
	14 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	12,01	8,87	9,74	11,55	0,13	0,15	0,17	5,60	6,14	7,26
	19 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab	m.	15,37	9,12	10,07	11,89	0,17	0,18	0,22	5,68	6,28	7,37
	21 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab	m.	16,92	9,21	10,10	11,96	0,18	0,20	0,24	5,71	6,26	7,41
	24 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	19,55	9,38	10,28	12,16	0,21	0,23	0,27	5,90	6,51	7,68
	30 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab.	m.	23,86	9,63	10,61	12,53	0,25	0,28	0,33	5,93	6,56	7,74
	40 X 1.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	30,63	10,04	11,01	13,03	0,32	0,35	0,42	6,20	6,84	8,06
	5 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	7,63	8,59	9,43	11,19	0,09	0,10	0,11	5,37	5,89	6,94
	7 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	9,46	8,69	9,54	11,31	0,11	0,12	0,14	5,47	6,07	7,13
	10 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	13,63	8,99	9,92	11,67	0,15	0,16	0,19	5,62	6,21	7,35
	12 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	15,63	9,09	10,03	11,86	0,17	0,19	0,22	5,68	6,28	7,37
	14 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	17,70	9,25	10,16	12,00	0,19	0,21	0,25	5,79	6,34	7,56
	19 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	22,74	9,52	10,43	12,38	0,24	0,26	0,31	5,91	6,46	7,71
	21 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	25,91	9,71	10,70	12,68	0,27	0,30	0,35	6,03	6,66	7,86
	24 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	29,02	10,00	11,00	13,01	0,31	0,34	0,40	6,18	6,82	8,03
	30 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	35,27	10,32	11,34	13,41	0,37	0,40	0,48	6,30	6,94	8,17
	40 X 2.5 mm^2 Çok Damarlı, 1 Telli Kum.Kab. .	m.	46,56	10,99	12,13	14,28	0,48	0,53	0,62	6,66	7,33	8,62
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	9,50	10,41	12,31	0,25	0,28	0,33	5,88	6,44	7,62
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	39,24	10,26	11,28	13,30	0,39	0,42	0,50	6,29	6,94	8,17
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	50,55	10,92	11,99	14,19	0,49	0,54	0,64	6,57	7,24	8,57
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	69,35	11,81	13,00	15,32	0,66	0,73	0,86	7,02	7,73	9,13
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	97,07	13,23	14,59	17,20	0,91	1,01	1,19	7,77	8,52	10,08
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	132,95	14,97	16,47	19,46	1,24	1,36	1,61	8,59	9,47	11,16
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	170,39	16,81	18,49	21,86	1,57	1,73	2,05	9,47	10,47	12,36
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	209,05	18,43	20,30	23,97	1,90	2,09	2,47	10,28	11,34	13,40
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	257,03	21,14	23,26	27,50	2,36	2,60	3,07	11,65	12,87	15,19
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	336,39	25,14	27,63	32,68	3,09	3,40	4,02	13,64	15,00	17,73
32.16	0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,57	8,25	9,07	10,70	0,03	0,03	0,04	5,22	5,74	6,75
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,25	8,21	9,03	10,67	0,04	0,04	0,05	5,24	5,75	6,83
	1 X 10 mm^2 .	m.	4,91	8,35	9,24	10,89	0,05	0,06	0,07	5,33	5,84	6,94
	1 X 16ş mm^2 .	m.	7,31	8,40	9,24	10,97	0,07	0,08	0,09	5,30	5,89	6,92
	1 X 25ş mm^2 .	m.	11,06	8,62	9,49	11,18	0,11	0,12	0,14	5,45	5,97	7,10
	1 X 35ş mm^2 .	m.	14,59	8,80	9,73	11,45	0,14	0,15	0,18	5,55	6,15	7,21
	1 X 50ş mm^2 .	m.	19,55	9,01	9,94	11,71	0,18	0,20	0,23	5,62	6,16	7,30
	1 X 70ş mm^2 .	m.	27,40	9,37	10,33	12,19	0,25	0,27	0,32	5,80	6,35	7,51
	1 X 95ş mm^2 .	m.	37,30	9,80	10,80	12,73	0,33	0,36	0,43	6,02	6,65	7,78
	1 X 120ş mm^2 .	m.	47,06	10,18	11,16	13,20	0,41	0,46	0,54	6,17	6,75	7,97
	1 X 150ş mm^2 .	m.	56,91	10,61	11,66	13,83	0,50	0,55	0,65	6,38	7,05	8,36
	1 X 185ş mm^2 .	m.	71,83	11,27	12,39	14,65	0,63	0,69	0,81	6,73	7,41	8,77
	1 X 240ş mm^2 .	m.	94,62	12,32	13,55	15,99	0,83	0,91	1,07	7,21	7,93	9,35
	2 X 1.5 mm^2 .	m.	2,75	8,32	9,14	10,79	0,04	0,04	0,05	5,31	5,82	6,89
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	3,65	8,39	9,23	10,95	0,05	0,05	0,06	5,31	5,85	6,88
	2 X 4 mm^2 .	m.	5,05	8,51	9,41	11,09	0,07	0,07	0,08	5,39	5,92	6,96
	2 X 6 mm^2 .	m.	7,16	8,59	9,43	11,19	0,08	0,09	0,11	5,42	5,94	7,04
	2 X 10 mm^2 .	m.	10,28	8,80	9,73	11,45	0,12	0,13	0,15	5,57	6,16	7,22
	2 X 16ş mm^2 .	m.	16,82	9,05	9,93	11,81	0,17	0,19	0,22	5,66	6,26	7,34
	2 X 25ş mm^2 .	m.	25,81	9,64	10,63	12,53	0,26	0,29	0,34	5,98	6,60	7,79
	2 X 35ş mm^2 .	m.	33,89	10,10	11,11	13,15	0,34	0,37	0,44	6,21	6,85	8,07
	2 X 50ş mm^2 .	m.	46,31	10,69	11,76	13,87	0,45	0,49	0,58	6,48	7,14	8,39
	2 X 70ş mm^2 .	m.	64,50	11,58	12,75	15,07	0,61	0,67	0,80	6,92	7,62	9,00

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 95ş mm^2 .	m.	89,33	12,79	14,06	16,66	0,84	0,92	1,09	7,55	8,35	9,82
	2 X 120ş mm^2 .	m.	109,28	13,86	15,26	18,02	1,03	1,13	1,33	8,05	8,83	10,44
	2 X 150ş mm^2 .	m.	133,49	15,07	16,62	19,62	1,25	1,37	1,62	8,63	9,50	11,20
	2 X 185ş mm^2 .	m.	166,60	16,80	18,43	21,79	1,56	1,71	2,02	9,53	10,48	12,36
	2 X 240ş mm^2 .	m.	217,76	19,52	21,47	25,36	2,03	2,24	2,65	10,84	11,88	14,08
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,36	8,36	9,19	10,85	0,04	0,05	0,06	5,34	5,85	6,95
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	4,68	8,47	9,31	11,04	0,06	0,07	0,08	5,37	5,96	6,99
	3 X 4 mm^2 .	m.	6,60	8,59	9,43	11,14	0,08	0,09	0,10	5,43	5,95	7,06
	3 X 6 mm^2 .	m.	9,34	8,72	9,58	11,35	0,10	0,11	0,14	5,47	6,07	7,13
	3 X 10 mm^2 .	m.	13,63	8,98	9,92	11,66	0,15	0,16	0,19	5,64	6,18	7,32
	3 X 16ş mm^2	m.	20,95	9,29	10,25	12,06	0,21	0,23	0,28	5,75	6,29	7,46
	3 X 25ş mm^2	m.	34,38	10,01	10,98	12,99	0,34	0,37	0,44	6,13	6,77	7,92
	3 X 35ş mm^2 .	m.	46,01	10,69	11,76	13,87	0,45	0,49	0,58	6,52	7,18	8,49
	3 X 50ş mm^2 .	m.	61,48	11,41	12,52	14,81	0,59	0,64	0,76	6,86	7,55	8,93
	3 X 70ş mm^2 .	m.	87,18	12,59	13,85	16,37	0,81	0,89	1,06	7,41	8,14	9,66
	3 X 95ş mm^2 .	m.	118,61	14,19	15,64	18,46	1,10	1,21	1,43	8,23	9,01	10,71
	3 X 120ş mm^2 .	m.	150,47	15,62	17,20	20,29	1,38	1,51	1,79	8,91	9,81	11,60
	3 X 150ş mm^2 .	m.	181,35	17,32	19,05	22,51	1,67	1,84	2,17	9,78	10,74	12,72
	3 X 185ş mm^2 .	m.	227,24	19,62	21,57	25,48	2,09	2,30	2,72	10,88	11,99	14,14
	3 X 240ş mm^2 .	m.	297,89	23,21	25,53	30,14	2,74	3,01	3,56	12,63	13,86	16,39
	4 X 1.5 mm^2 .	m	4,07	8,39	9,23	10,95	0,05	0,06	0,07	5,31	5,85	6,88
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	5,68	8,54	9,39	11,06	0,07	0,08	0,09	5,42	5,94	7,00
	4 X 4 mm^2 .	m.	8,32	8,70	9,56	11,26	0,10	0,11	0,13	5,46	5,99	7,10
	4 X 6 mm^2 .	m.	11,64	8,86	9,75	11,54	0,13	0,14	0,17	5,57	6,10	7,23
	4 X 10 mm^2 .	m.	17,57	9,19	10,14	11,97	0,18	0,20	0,24	5,70	6,25	7,40
	4 X 16ş mm^2 .	m.	27,06	9,65	10,64	12,55	0,27	0,30	0,35	5,99	6,61	7,80
	4 X 25ş mm^2 .	m.	42,69	10,54	11,59	13,68	0,42	0,46	0,55	6,44	7,10	8,41
	4 X 35ş mm^2 .	m.	57,60	11,28	12,40	14,66	0,56	0,61	0,73	6,77	7,46	8,82
	4 X 50ş mm^2 .	m.	78,02	12,29	13,52	15,99	0,74	0,82	0,96	7,29	8,01	9,44
	4 X 70ş mm^2 .	m.	106,39	13,96	15,33	18,17	1,02	1,12	1,33	8,11	8,95	10,57
	4 X 95ş mm^2 .	m.	147,48	15,92	17,52	20,66	1,39	1,53	1,80	9,05	9,96	11,72
	4 X 120ş mm^2 .	m.	188,55	17,78	19,60	23,13	1,75	1,92	2,27	9,97	11,01	12,97
	4 X 150ş mm^2 .	m.	232,11	19,96	21,93	25,95	2,14	2,36	2,78	11,10	12,21	14,44
	4 X 185ş mm^2 .	m.	285,21	22,79	25,05	29,65	2,64	2,90	3,43	12,48	13,76	16,20
	4 X 240ş mm^2 .	m.	372,28	27,11	29,83	35,26	3,43	3,77	4,46	14,60	16,09	18,96
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	25,33	9,50	10,41	12,31	0,25	0,28	0,33	5,88	6,44	7,62
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	39,24	10,26	11,28	13,30	0,39	0,42	0,50	6,29	6,94	8,17
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	50,55	10,92	11,99	14,19	0,49	0,54	0,64	6,57	7,24	8,57
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	69,35	11,81	13,00	15,32	0,66	0,73	0,86	7,02	7,73	9,13
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	97,07	13,23	14,59	17,20	0,91	1,01	1,19	7,77	8,52	10,08
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	132,95	14,97	16,47	19,46	1,24	1,36	1,61	8,59	9,47	11,16
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	170,39	16,81	18,49	21,86	1,57	1,73	2,05	9,47	10,47	12,36
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	209,05	18,43	20,30	23,97	1,90	2,09	2,47	10,28	11,34	13,40
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	257,03	21,14	23,26	27,50	2,36	2,60	3,07	11,65	12,87	15,19
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	336,39	25,14	27,63	32,68	3,09	3,40	4,02	13,64	15,00	17,73
32.16	0.6/1 KV YXH (N2XH) HALOJENSİZ KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 4 mm^2 .	m.	2,96	8,25	9,07	10,70	0,03	0,03	0,04	5,22	5,74	6,75
	1 X 6 mm^2 .	m.	3,73	8,21	9,03	10,67	0,04	0,04	0,05	5,24	5,75	6,83
	1 X 10 mm^2 .	m.	5,65	8,35	9,24	10,89	0,05	0,05	0,07	5,33	5,84	6,94
	1 X 16ş mm^2 .	m.	8,41	8,40	9,24	10,97	0,07	0,08	0,09	5,30	5,89	6,92
	1 X 25ş mm^2 .	m.	12,72	8,62	9,49	11,18	0,11	0,12	0,14	5,45	5,97	7,10
	1 X 35ş mm^2 .	m.	16,77	8,80	9,73	11,45	0,14	0,15	0,18	5,55	6,15	7,21

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 50ş mm^2 .	m.	22,48	9,01	9,94	11,71	0,18	0,20	0,23	5,62	6,16	7,30
	1 X 70ş mm^2 .	m.	31,51	9,37	10,33	12,19	0,25	0,27	0,32	5,80	6,35	7,51
	1 X 95ş mm^2 .	m.	42,90	9,80	10,80	12,73	0,33	0,36	0,43	6,02	6,65	7,78
	1 X 120ş mm^2 .	m.	54,12	10,18	11,16	13,20	0,41	0,46	0,54	6,17	6,75	7,97
	1 X 150ş mm^2 .	m.	65,44	10,61	11,66	13,83	0,50	0,55	0,65	6,38	7,05	8,36
	1 X 185ş mm^2 .	m.	82,60	11,27	12,39	14,65	0,63	0,69	0,81	6,73	7,41	8,77
	1 X 240ş mm^2 .	m.	108,82	12,32	13,55	15,99	0,83	0,91	1,07	7,21	7,93	9,35
	2 X 1.5 mm^2	m.	3,16	8,32	9,14	10,79	0,04	0,04	0,05	5,31	5,82	6,89
	2 X 2.5 mm^2 .	m.	4,20	8,39	9,23	10,95	0,05	0,05	0,06	5,31	5,85	6,88
	2 X 4 mm^2	m	5,81	8,51	9,41	11,09	0,07	0,07	0,08	5,39	5,92	6,96
	2 X 6 mm^2 .	m.	8,24	8,59	9,43	11,19	0,08	0,09	0,11	5,42	5,94	7,04
	2 X 10 mm^2 .	m.	11,82	8,80	9,73	11,45	0,12	0,13	0,15	5,57	6,16	7,22
	2 X 16ş mm^2 .	m.	19,35	9,05	9,93	11,81	0,17	0,19	0,22	5,66	6,26	7,34
	2 X 25ş mm^2 .	m.	29,69	9,64	10,63	12,53	0,26	0,29	0,34	5,98	6,60	7,79
	2 X 35ş mm^2 .	m.	38,97	10,10	11,11	13,15	0,34	0,37	0,44	6,21	6,85	8,07
	2 X 50ş mm^2 .	m.	53,26	10,69	11,76	13,87	0,45	0,49	0,58	6,48	7,14	8,39
	2 X 70ş mm^2 .	m.	74,17	11,58	12,75	15,07	0,61	0,67	0,80	6,92	7,62	9,00
	2 X 95ş mm^2 .	m.	102,72	12,79	14,06	16,66	0,84	0,92	1,09	7,55	8,35	9,82
	2 X 120ş mm^2 .	m.	125,68	13,86	15,26	18,02	1,03	1,13	1,33	8,05	8,83	10,44
	2 X 150ş mm^2 .	m.	153,52	15,07	16,62	19,62	1,25	1,37	1,62	8,63	9,50	11,20
	2 X 185ş mm^2 .	m.	191,59	16,80	18,43	21,79	1,56	1,71	2,02	9,53	10,48	12,36
	2 X 240ş mm^2 .	m.	250,43	19,52	21,47	25,36	2,03	2,24	2,65	10,84	11,88	14,08
	3 X 1.5 mm^2 .	m.	3,86	8,36	9,19	10,85	0,04	0,05	0,06	5,34	5,85	6,95
	3 X 2.5 mm^2 .	m.	5,38	8,47	9,31	11,04	0,06	0,07	0,08	5,37	5,96	6,99
	3 X 4 mm^2 .	m.	7,59	8,59	9,43	11,14	0,08	0,09	0,10	5,43	5,95	7,06
	3 X 6 mm^2 .	m.	10,75	8,72	9,58	11,35	0,10	0,11	0,14	5,47	6,07	7,13
	3 X 10 mm^2 .	m.	15,68	8,98	9,92	11,66	0,15	0,16	0,19	5,64	6,18	7,32
	3 X 16ş mm^2	m.	24,09	9,29	10,25	12,06	0,21	0,23	0,28	5,75	6,29	7,46
	3 X 25ş mm^2 .	m.	39,53	10,01	10,98	12,99	0,34	0,37	0,44	6,13	6,77	7,92
	3 X 35ş mm^2 .	m.	52,92	10,69	11,76	13,87	0,45	0,49	0,58	6,52	7,18	8,49
	3 X 50ş mm^2 .	m.	70,70	11,41	12,52	14,81	0,59	0,64	0,76	6,86	7,55	8,93
	3 X 70ş mm^2 .	m.	100,26	12,59	13,85	16,37	0,81	0,89	1,06	7,41	8,14	9,66
	3 X 95ş mm^2 .	m.	136,40	14,19	15,64	18,46	1,10	1,21	1,43	8,23	9,01	10,71
	3 X 120ş mm^2 .	m.	173,04	15,62	17,20	20,29	1,38	1,51	1,79	8,91	9,81	11,60
	3 X 150ş mm^2 .	m.	208,56	17,32	19,05	22,51	1,67	1,84	2,17	9,78	10,74	12,72
	3 X 185ş mm^2 .	m.	261,33	19,62	21,57	25,48	2,09	2,30	2,72	10,88	11,99	14,14
	3 X 240ş mm^2 .	m.	342,58	23,21	25,53	30,14	2,74	3,01	3,56	12,63	13,86	16,39
	4 X 1.5 mm^2 .	m.	4,68	8,39	9,23	10,95	0,05	0,06	0,07	5,31	5,85	6,88
	4 X 2.5 mm^2 .	m.	6,54	8,54	9,39	11,06	0,07	0,08	0,09	5,42	5,94	7,00
	4 X 4 mm^2 .	m.	9,57	8,70	9,56	11,26	0,10	0,11	0,13	5,46	5,99	7,10
	4 X 6 mm^2 .	m.	13,38	8,88	9,75	11,54	0,13	0,14	0,17	5,57	6,10	7,23
	4 X 10 mm^2 .	m.	20,21	9,19	10,14	11,97	0,18	0,20	0,24	5,70	6,25	7,40
	4 X 16ş mm^2 .	m.	31,12	9,65	10,64	12,55	0,27	0,30	0,35	5,99	6,61	7,80
	4 X 25ş mm^2 .	m.	49,10	10,54	11,59	13,68	0,42	0,46	0,55	6,44	7,10	8,41
	4 X 35ş mm^2 .	m.	66,24	11,28	12,40	14,66	0,56	0,61	0,73	6,77	7,46	8,82
	4 X 50ş mm^2 .	m.	89,73	12,29	13,52	15,99	0,74	0,82	0,96	7,29	8,01	9,44
	4 X 70ş mm^2 .	m.	122,35	13,96	15,33	18,17	1,02	1,12	1,33	8,11	8,95	10,57
	4 X 95ş mm^2 .	m.	169,60	15,92	17,52	20,66	1,39	1,53	1,80	9,05	9,96	11,72
	4 X 120ş mm^2 .	m.	216,84	17,78	19,60	23,13	1,75	1,92	2,27	9,97	11,01	12,97
	4 X 150ş mm^2 .	m.	266,92	19,96	21,93	25,95	2,14	2,36	2,78	11,10	12,21	14,44
	4 X 185ş mm^2	m.	327,99	22,79	25,05	29,65	2,64	2,90	3,43	12,48	13,76	16,20
	4 X 240ş mm^2	m.	428,12	27,11	29,83	35,26	3,43	3,77	4,46	14,60	16,09	18,96
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	29,13	9,50	10,41	12,31	0,25	0,28	0,33	5,88	6,44	7,62
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	45,13	10,26	11,28	13,30	0,39	0,42	0,50	6,29	6,94	8,17
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	58,13	10,92	11,99	14,19	0,49	0,54	0,64	6,57	7,24	8,57

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50ş + 25 mm^2	m	79,75	11,81	13,00	15,32	0,66	0,73	0,86	7,02	7,73	9,13
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	111,63	13,23	14,59	17,20	0,91	1,01	1,19	7,77	8,52	10,08
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	152,90	14,97	16,47	19,46	1,24	1,36	1,61	8,59	9,47	11,16
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	195,95	16,81	18,49	21,86	1,57	1,73	2,05	9,47	10,47	12,36
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	240,41	18,43	20,30	23,97	1,90	2,09	2,47	10,28	11,34	13,40
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	295,58	21,14	23,26	27,50	2,36	2,60	3,07	11,65	12,87	15,19
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	386,85	25,14	27,63	32,68	3,09	3,40	4,02	13,64	15,00	17,73
	0.6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	8,46	9,30	11,03	0,07	0,07	0,09	5,36	5,94	6,98
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	8,75	8,54	9,39	11,13	0,09	0,10	0,11	5,41	5,93	7,04
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	8,67	9,52	11,24	0,11	0,12	0,15	5,46	5,99	7,10
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	13,84	8,91	9,77	11,56	0,14	0,15	0,18	5,64	6,17	7,30
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	9,21	10,10	11,96	0,20	0,22	0,26	5,77	6,32	7,47
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	29,28	9,66	10,64	12,54	0,28	0,31	0,37	5,93	6,56	7,74
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	40,94	10,34	11,39	13,45	0,40	0,44	0,51	6,31	6,95	8,19
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	10,99	12,08	14,29	0,50	0,55	0,65	6,59	7,26	8,54
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	11,84	13,04	15,39	0,67	0,73	0,87	7,08	7,79	9,19
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	13,21	14,57	17,18	0,92	1,01	1,20	7,70	8,45	10,01
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	15,00	16,51	19,55	1,24	1,36	1,61	8,65	9,52	11,21
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	16,49	18,15	21,47	1,54	1,70	2,00	9,33	10,26	12,12
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	18,57	20,43	24,18	1,88	2,06	2,44	10,42	11,43	13,56
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	21,17	23,29	27,55	2,36	2,60	3,07	11,67	12,84	15,16
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	25,26	27,80	32,83	3,09	3,40	4,01	13,69	15,06	17,79
	0.6/1 KV YXC7V (N2XCY) (2XCY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 1.5 / 1.5 mm^2 .	m.	6,60	8,46	9,30	11,03	0,07	0,07	0,09	5,36	5,94	6,98
	3 X 2.5 / 2.5 mm^2 .	m.	8,75	8,54	9,39	11,13	0,09	0,10	0,11	5,41	5,93	7,04
	3 X 4 / 4 mm^2 .	m.	11,23	8,67	9,52	11,24	0,11	0,12	0,15	5,46	5,99	7,10
	3 X 6 / 6 mm^2 .	m.	13,84	8,91	9,77	11,56	0,14	0,15	0,18	5,64	6,17	7,30
	3 X 10 / 10 mm^2 .	m.	19,85	9,21	10,10	11,96	0,20	0,22	0,26	5,77	6,32	7,47
	3 X 16ş / 16 mm^2 .	m.	29,28	9,66	10,64	12,54	0,28	0,31	0,37	5,93	6,56	7,74
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	40,94	10,34	11,39	13,45	0,40	0,44	0,51	6,31	6,95	8,19
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	51,98	10,99	12,08	14,29	0,50	0,55	0,65	6,59	7,26	8,54
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	70,39	11,84	13,04	15,39	0,67	0,73	0,87	7,08	7,79	9,19
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	98,30	13,21	14,57	17,18	0,92	1,01	1,20	7,70	8,45	10,01
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	132,41	15,00	16,51	19,55	1,24	1,36	1,61	8,65	9,52	11,21
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	169,55	16,49	18,15	21,47	1,54	1,70	2,00	9,33	10,26	12,12
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	201,89	18,57	20,43	24,18	1,88	2,06	2,44	10,42	11,43	13,56
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	256,15	21,17	23,29	27,55	2,36	2,60	3,07	11,67	12,84	15,16
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	334,04	25,26	27,80	32,83	3,09	3,40	4,01	13,69	15,06	17,79
	0.6/1 KV YVZ3V (NYFGbY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	10,15	11,16	13,20	0,31	0,34	0,41	6,27	6,92	8,21
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	10,81	11,89	14,02	0,43	0,47	0,56	6,57	7,24	8,57
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	11,45	12,58	14,86	0,54	0,60	0,71	6,85	7,55	8,93
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	12,24	13,47	15,95	0,69	0,76	0,90	7,29	8,00	9,51
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	13,57	14,91	17,63	0,93	1,03	1,21	7,93	8,76	10,36
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	15,41	16,99	20,03	1,24	1,37	1,62	8,83	9,67	11,46

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	16,83	18,51	21,90	1,51	1,66	1,96	9,58	10,52	12,42
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	18,83	20,67	24,47	1,84	2,02	2,39	10,57	11,66	13,76
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	21,20	23,32	27,53	2,27	2,50	2,95	11,77	12,94	15,27
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	25,05	27,57	32,57	2,94	3,24	3,82	13,67	15,04	17,77
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	46,01	11,08	12,16	14,41	0,48	0,53	0,63	6,68	7,32	8,67
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	11,79	12,94	15,32	0,60	0,66	0,78	7,08	7,79	9,19
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	77,31	12,76	14,02	16,56	0,78	0,86	1,01	7,55	8,29	9,81
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	107,12	14,34	15,78	18,63	1,06	1,16	1,38	8,33	9,18	10,84
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m	144,26	16,20	17,83	21,07	1,40	1,54	1,82	9,24	10,17	12,02
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	18,14	19,99	23,56	1,75	1,93	2,28	10,17	11,17	13,21
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	20,04	22,08	26,04	2,08	2,29	2,71	11,15	12,27	14,52
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	22,81	25,07	29,66	2,58	2,84	3,36	12,52	13,74	16,25
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	25,61	28,19	33,31	3,23	3,55	4,20	13,84	15,22	17,98
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	10,37	11,41	13,47	0,37	0,40	0,48	6,34	6,99	8,23
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	11,31	12,47	14,69	0,52	0,57	0,68	6,81	7,49	8,87
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	12,22	13,44	15,84	0,67	0,74	0,87	7,24	7,96	9,40
	4 X 50ş mm^2	m.	87,18	13,24	14,60	17,23	0,87	0,95	1,13	7,75	8,51	10,08
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	14,90	16,38	19,36	1,17	1,29	1,53	8,59	9,47	11,16
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	17,06	18,77	22,17	1,56	1,72	2,03	9,67	10,63	12,53
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	19,18	21,10	24,94	1,94	2,14	2,53	10,71	11,79	13,96
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	21,46	23,60	27,90	2,36	2,59	3,06	11,84	13,02	15,36
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	24,44	26,87	31,78	2,90	3,19	3,77	13,35	14,67	17,36
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	29,24	32,14	38,00	3,80	4,18	4,94	15,63	17,21	20,30
	0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	26,84	10,15	11,16	13,20	0,31	0,34	0,41	6,27	6,92	8,21
	3 X 25ş mm^2	m.	39,97	10,81	11,89	14,02	0,43	0,47	0,56	6,57	7,24	8,57
	3 X 35ş mm^2	m.	51,78	11,45	12,58	14,86	0,54	0,60	0,71	6,85	7,55	8,93
	3 X 50ş mm^2	m.	68,45	12,24	13,47	15,95	0,69	0,76	0,90	7,29	8,00	9,51
	3 X 70ş mm^2	m.	94,83	13,57	14,91	17,63	0,93	1,03	1,21	7,93	8,76	10,36
	3 X 95ş mm^2	m.	126,78	15,41	16,99	20,03	1,24	1,37	1,62	8,83	9,67	11,46
	3 X 120ş mm^2	m.	156,49	16,83	18,51	21,90	1,51	1,66	1,96	9,58	10,52	12,42
	3 X 150ş mm^2	m.	189,99	18,83	20,67	24,47	1,84	2,02	2,39	10,57	11,66	13,76
	3 X 185ş mm^2	m.	237,33	21,20	23,32	27,53	2,27	2,50	2,95	11,77	12,94	15,27
	3 X 240ş mm^2	m.	308,32	25,05	27,57	32,57	2,94	3,24	3,82	13,67	15,04	17,77
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	46,01	11,08	12,16	14,41	0,48	0,53	0,63	6,68	7,32	8,67
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	57,93	11,79	12,94	15,32	0,60	0,66	0,78	7,08	7,79	9,19
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	77,31	12,76	14,02	16,56	0,78	0,86	1,01	7,55	8,29	9,81
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	107,12	14,34	15,78	18,63	1,06	1,16	1,38	8,33	9,18	10,84
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	144,26	16,20	17,83	21,07	1,40	1,54	1,82	9,24	10,17	12,02
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	184,12	18,14	19,99	23,56	1,75	1,93	2,28	10,17	11,17	13,21
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	219,03	20,04	22,08	26,04	2,08	2,29	2,71	11,15	12,27	14,52
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	274,00	22,81	25,07	29,66	2,58	2,84	3,36	12,52	13,74	16,25
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	356,76	25,61	28,19	33,31	3,23	3,55	4,20	13,84	15,22	17,98
	4 X 16ş mm^2 .	m.	34,25	10,37	11,41	13,47	0,37	0,40	0,48	6,34	6,99	8,23
	4 X 25ş mm^2	m.	49,50	11,31	12,47	14,69	0,52	0,57	0,68	6,81	7,49	8,87
	4 X 35ş mm^2	m.	65,26	12,22	13,44	15,84	0,67	0,74	0,87	7,24	7,96	9,40
	4 X 50ş mm^2	m	87,18	13,24	14,60	17,23	0,87	0,95	1,13	7,75	8,51	10,08
	4 X 70ş mm^2	m.	120,79	14,90	16,38	19,36	1,17	1,29	1,53	8,59	9,47	11,16
	4 X 95ş mm^2	m.	163,47	17,06	18,77	22,17	1,56	1,72	2,03	9,67	10,63	12,53
	4 X 120ş mm^2	m.	205,32	19,18	21,10	24,94	1,94	2,14	2,53	10,71	11,79	13,96
	4 X 150ş mm^2	m.	250,65	21,46	23,60	27,90	2,36	2,59	3,06	11,84	13,02	15,36
	4 X 185ş mm^2	m.	309,36	24,44	26,87	31,78	2,90	3,19	3,77	13,35	14,67	17,36

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 240ş mm^2	m.	410,31	29,24	32,14	38,00	3,80	4,18	4,94	15,63	17,21	20,30
	0.6/1 KV YXZ3H (N2XFGbH) HALOJENSİZ KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2 .	m.	30,87	10,15	11,16	13,20	0,31	0,34	0,41	6,27	6,92	8,21
	3 X 25ş mm^2	m.	45,97	10,81	11,89	14,02	0,43	0,47	0,56	6,57	7,24	8,57
	3 X 35ş mm^2	m.	59,55	11,45	12,58	14,86	0,54	0,60	0,71	6,85	7,55	8,93
	3 X 50ş mm^2	m.	78,72	12,24	13,47	15,95	0,69	0,76	0,90	7,29	8,00	9,51
	3 X 70ş mm^2	m.	109,05	13,57	14,91	17,63	0,93	1,03	1,21	7,93	8,76	10,36
	3 X 95ş mm^2	m.	145,80	15,41	16,99	20,03	1,24	1,37	1,62	8,83	9,67	11,46
	3 X 120ş mm^2	m.	179,97	16,83	18,51	21,90	1,51	1,66	1,96	9,58	10,52	12,42
	3 X 150ş mm^2	m.	218,49	18,83	20,67	24,47	1,84	2,02	2,39	10,57	11,66	13,76
	3 X 185ş mm^2	m.	272,93	21,20	23,32	27,53	2,27	2,50	2,95	11,77	12,94	15,27
	3 X 240ş mm^2	m.	354,57	25,05	27,57	32,57	2,94	3,24	3,82	13,67	15,04	17,77
	3 X 25ş / 16 mm^2 .	m.	52,92	11,08	12,16	14,41	0,48	0,53	0,63	6,68	7,32	8,67
	3 X 35ş / 16 mm^2 .	m.	66,62	11,79	12,94	15,32	0,60	0,66	0,78	7,08	7,79	9,19
	3 X 50ş / 25 mm^2 .	m.	88,91	12,76	14,02	16,56	0,78	0,86	1,01	7,55	8,29	9,81
	3 X 70ş / 35 mm^2 .	m.	123,19	14,34	15,78	18,63	1,06	1,16	1,38	8,33	9,18	10,84
	3 X 95ş / 50 mm^2 .	m.	165,89	16,20	17,83	21,07	1,40	1,54	1,82	9,24	10,17	12,02
	3 X 120ş / 70 mm^2 .	m.	211,73	18,14	19,99	23,56	1,75	1,93	2,28	10,17	11,17	13,21
	3 X 150ş / 70 mm^2 .	m.	251,89	20,04	22,08	26,04	2,08	2,29	2,71	11,15	12,27	14,52
	3 X 185ş / 95 mm^2 .	m.	315,10	22,81	25,07	29,66	2,58	2,84	3,36	12,52	13,74	16,25
	3 X 240ş /120 mm^2 .	m.	410,27	25,61	28,19	33,31	3,23	3,55	4,20	13,84	15,22	17,98
	4 X 16ş mm^2 .	m.	39,38	10,37	11,41	13,47	0,37	0,40	0,48	6,34	6,99	8,23
	4 X 25ş mm^2	m.	56,93	11,31	12,47	14,69	0,52	0,57	0,68	6,81	7,49	8,87
	4 X 35ş mm^2	m.	75,05	12,22	13,44	15,84	0,67	0,74	0,87	7,24	7,96	9,40
	4 X 50ş mm^2	m.	100,26	13,24	14,60	17,23	0,87	0,95	1,13	7,75	8,51	10,08
	4 X 70ş mm^2	m.	138,91	14,90	16,38	19,36	1,17	1,29	1,53	8,59	9,47	11,16
	4 X 95ş mm^2	m.	187,99	17,06	18,77	22,17	1,56	1,72	2,03	9,67	10,63	12,53
	4 X 120ş mm^2	m.	236,12	19,18	21,10	24,94	1,94	2,14	2,53	10,71	11,79	13,96
	4 X 150ş mm^2	m.	288,24	21,46	23,60	27,90	2,36	2,59	3,06	11,84	13,02	15,36
	4 X 185ş mm^2	m.	355,77	24,44	26,87	31,78	2,90	3,19	3,77	13,35	14,67	17,36
	4 X 240ş mm^2	m	471,86	29,24	32,14	38,00	3,80	4,18	4,94	15,63	17,21	20,30
	0.6/1 KV YVZ2V (NYRY) KABLO											
	(PVC YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	8,63	9,54	11,24	0,09	0,10	0,12	5,46	5,99	7,10
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	8,78	9,63	11,41	0,11	0,13	0,15	5,55	6,15	7,21
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	8,90	9,79	11,59	0,14	0,16	0,19	5,57	6,11	7,25
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	9,09	10,03	11,86	0,17	0,19	0,22	5,68	6,28	7,37
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	9,39	10,36	12,23	0,23	0,26	0,30	5,81	6,43	7,56
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	8,72	9,58	11,35	0,11	0,12	0,14	5,47	6,07	7,13
	4 X 2.5 mm^2	m.	12,16	8,85	9,71	11,50	0,13	0,14	0,17	5,59	6,12	7,25
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	9,10	9,98	11,86	0,17	0,18	0,22	5,70	6,31	7,39
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	9,27	10,23	12,07	0,20	0,22	0,26	5,80	6,35	7,51
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	9,67	10,65	12,57	0,28	0,31	0,36	5,94	6,57	7,75
	0.6/1 KV YXZ2V (N2XRY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 1.5 mm^2	m.	8,54	8,63	9,54	11,24	0,09	0,10	0,12	5,46	5,99	7,10
	3 X 2.5 mm^2	m.	10,50	8,78	9,63	11,41	0,11	0,13	0,15	5,55	6,15	7,21
	3 X 4 mm^2	m.	13,22	8,90	9,79	11,59	0,14	0,16	0,19	5,57	6,11	7,25

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 6 mm^2	m.	16,54	9,09	10,03	11,86	0,17	0,19	0,22	5,68	6,28	7,37
	3 X 10 mm^2	m.	23,07	9,39	10,36	12,23	0,23	0,26	0,30	5,81	6,43	7,56
	4 X 1.5 mm^2	m.	9,76	8,72	9,58	11,35	0,11	0,12	0,14	5,47	6,07	7,13
	4 X 2.5 mm^2	m.	12,16	8,85	9,71	11,50	0,13	0,14	0,17	5,59	6,12	7,25
	4 X 4 mm^2	m.	15,82	9,10	9,98	11,86	0,17	0,18	0,22	5,70	6,31	7,39
	4 X 6 mm^2	m.	19,85	9,27	10,23	12,07	0,20	0,22	0,26	5,80	6,35	7,51
	4 X 10 mm^2	m.	28,58	9,67	10,65	12,57	0,28	0,31	0,36	5,94	6,57	7,75
32.16	ALÜMİNYUM KABLOLAR											
	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)											
	1 X 10 mm^2	m	0,88	11,64	12,80	15,14	0,00	0,00	0,00	7,44	8,18	9,67
	1 X 16ş mm^2	m	1,30	11,64	12,81	15,13	0,00	0,00	0,00	7,44	8,18	9,68
	1 X 25ş mm^2	m.	1,97	11,67	12,84	15,17	0,00	0,00	0,00	7,46	8,20	9,69
	1 X 35ş mm^2	m.	2,60	11,70	12,87	15,20	0,00	0,00	0,00	7,47	8,23	9,71
	1 X 50ş mm^2	m.	3,49	11,73	12,90	15,25	0,00	0,00	0,01	7,48	8,22	9,74
	1 X 70ş mm^2	m.	4,89	11,79	12,98	15,33	0,01	0,01	0,01	7,51	8,25	9,77
	1 X 95ş mm^2	m.	6,66	11,85	13,03	15,41	0,01	0,01	0,01	7,54	8,30	9,81
	1 X 120ş mm^2	m.	8,40	11,91	13,09	15,48	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,84
	1 X 150ş mm^2	m.	10,16	11,98	13,18	15,57	0,01	0,01	0,01	7,60	8,35	9,88
	1 X 185ş mm^2	m.	12,82	12,07	13,28	15,70	0,01	0,02	0,02	7,65	8,40	9,93
	1 X 240ş mm^2	m.	16,89	12,23	13,45	15,89	0,02	0,02	0,02	7,73	8,50	10,04
	1 X 300ş mm^2	m.	21,95	12,39	13,63	16,11	0,02	0,03	0,03	7,81	8,59	10,15
	1 X 400ş mm^2	m.	28,53	12,55	13,81	16,32	0,04	0,04	0,05	7,89	8,68	10,25
	2 X 10 mm^2	m.	1,83	11,70	12,87	15,20	0,00	0,00	0,00	7,47	8,23	9,71
	2 X 16ş mm^2	m.	3,00	11,75	12,92	15,28	0,00	0,00	0,01	7,50	8,25	9,75
	2 X 25ş mm^2	m.	4,61	11,83	13,02	15,38	0,01	0,01	0,01	7,54	8,30	9,82
	2 X 35ş mm^2	m.	6,05	11,90	13,08	15,47	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,84
	2 X 50ş mm^2	m.	8,27	11,98	13,19	15,58	0,01	0,01	0,01	7,61	8,37	9,89
	2 X 70ş mm^2	m.	11,51	12,12	13,34	15,76	0,01	0,02	0,02	7,69	8,45	9,99
	2 X 95ş mm^2	m.	15,94	12,30	13,54	16,00	0,02	0,02	0,02	7,77	8,56	10,10
	2 X 120ş mm^2	m.	19,50	12,46	13,70	16,21	0,02	0,03	0,03	7,86	8,65	10,21
	2 X 150ş mm^2	m.	23,82	12,64	13,91	16,43	0,03	0,03	0,04	7,94	8,74	10,32
	2 X 185ş mm^2	m.	29,73	12,91	14,19	16,77	0,04	0,04	0,05	8,07	8,89	10,50
	2 X 240ş mm^2	m.	38,86	13,31	14,63	17,30	0,05	0,05	0,06	8,27	9,09	10,75
	2 X 300ş mm^2	m.	50,51	13,73	15,10	17,84	0,06	0,07	0,08	8,48	9,33	11,02
	2 X 400ş mm^2	m.	65,67	14,16	15,57	18,40	0,08	0,09	0,10	8,69	9,56	11,30
	3 X 10 mm^2	m.	2,43	11,73	12,90	15,25	0,00	0,00	0,00	7,48	8,23	9,74
	3 X 16ş mm^2	m.	3,74	11,78	12,97	15,33	0,00	0,01	0,01	7,52	8,26	9,78
	3 X 25ş mm^2	m.	6,13	11,89	13,07	15,45	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,83
	3 X 35ş mm^2	m.	8,21	11,98	13,19	15,58	0,01	0,01	0,01	7,62	8,38	9,89
	3 X 50ş mm^2	m.	10,97	12,09	13,30	15,72	0,01	0,01	0,02	7,68	8,44	9,98
	3 X 70ş mm^2	m.	15,56	12,28	13,50	15,96	0,02	0,02	0,02	7,76	8,53	10,09
	3 X 95ş mm^2	m.	21,17	12,51	13,78	16,27	0,02	0,03	0,03	7,88	8,66	10,24
	3 X 120ş mm^2	m.	26,85	12,73	14,00	16,55	0,03	0,03	0,04	7,98	8,78	10,37
	3 X 150ş mm^2	m.	32,37	12,99	14,28	16,88	0,04	0,04	0,05	8,11	8,91	10,54
	3 X 185ş mm^2	m.	40,55	13,32	14,66	17,32	0,05	0,05	0,06	8,28	9,11	10,77
	3 X 240ş mm^2	m.	53,16	13,86	15,24	18,02	0,06	0,07	0,08	8,54	9,40	11,11
	3 X 300ş mm^2	m.	69,11	14,42	15,87	18,75	0,08	0,09	0,10	8,81	9,69	11,45
	3 X 400ş mm^2	m.	89,85	15,01	16,51	19,51	0,11	0,12	0,14	9,09	10,00	11,81
	4 X 10 mm^2	m.	3,14	11,76	12,95	15,30	0,00	0,00	0,01	7,50	8,26	9,76
	4 X 16ş mm^2	m.	4,83	11,74	12,91	15,26	0,01	0,01	0,01	7,50	8,24	9,75
	4 X 25ş mm^2	m.	7,62	11,96	13,15	15,55	0,01	0,01	0,01	7,60	8,35	9,88
	4 X 35ş mm^2	m.	10,28	12,07	13,28	15,70	0,01	0,01	0,02	7,66	8,43	9,96

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 50ş mm^2	m.	13,92	12,23	13,44	15,90	0,02	0,02	0,02	7,74	8,51	10,06
	4 X 70ş mm^2	m.	18,99	12,48	13,73	16,23	0,02	0,03	0,03	7,86	8,66	10,23
	4 X 95ş mm^2	m.	26,32	12,77	14,04	16,60	0,03	0,03	0,04	8,00	8,81	10,41
	4 X 120ş mm^2	m.	33,65	13,05	14,35	16,97	0,04	0,04	0,05	8,14	8,96	10,58
	4 X 150ş mm^2	m.	41,42	13,38	14,72	17,39	0,05	0,05	0,06	8,30	9,14	10,80
	4 X 185ş mm^2	m.	50,90	13,80	15,18	17,93	0,06	0,07	0,08	8,51	9,37	11,06
	4 X 240ş mm^2	m.	66,44	14,45	15,89	18,79	0,08	0,08	0,10	8,84	9,73	11,49
	4 X 300ş mm^2	m.	86,36	15,12	16,64	19,66	0,10	0,11	0,13	9,17	10,09	11,93
	4 X 400ş mm^2	m.	112,27	15,83	17,42	20,58	0,13	0,14	0,17	9,52	10,48	12,38
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	4,52	11,76	12,94	15,29	0,00	0,00	0,01	7,51	8,25	9,76
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	7,00	11,72	12,89	15,23	0,01	0,01	0,01	7,49	8,24	9,74
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	9,02	11,77	12,95	15,30	0,01	0,01	0,01	7,52	8,27	9,76
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	12,38	11,77	12,94	15,29	0,01	0,01	0,02	7,53	8,28	9,78
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	17,32	11,81	12,99	15,36	0,02	0,02	0,02	7,53	8,28	9,79
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	23,73	11,89	13,09	15,46	0,02	0,02	0,03	7,58	8,33	9,85
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	30,41	11,92	13,11	15,49	0,03	0,03	0,04	7,57	8,33	9,85
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	37,31	12,06	13,26	15,68	0,03	0,04	0,04	7,66	8,43	9,96
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	45,87	12,16	13,38	15,80	0,04	0,05	0,05	7,71	8,46	10,03
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	60,03	12,33	13,55	16,02	0,05	0,06	0,07	7,79	8,57	10,13
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	78,04	12,50	13,75	16,25	0,07	0,08	0,09	7,87	8,65	10,23
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	101,45	12,68	13,95	16,49	0,09	0,10	0,12	7,95	8,74	10,33
32.16	0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm^2	m.	0,88	11,64	12,80	15,14	0,00	0,00	0,00	7,44	8,18	9,67
	1 X 16ş mm^2	m.	1,30	11,64	12,81	15,13	0,00	0,00	0,00	7,44	8,18	9,68
	1 X 25ş mm^2	m.	1,97	11,67	12,84	15,17	0,00	0,00	0,00	7,46	8,20	9,69
	1 X 35ş mm^2	m.	2,60	11,70	12,87	15,20	0,00	0,00	0,00	7,47	8,23	9,71
	1 X 50ş mm^2	m.	3,49	11,73	12,90	15,25	0,00	0,00	0,01	7,48	8,22	9,74
	1 X 70ş mm^2	m.	4,69	11,79	12,98	15,33	0,01	0,01	0,01	7,51	8,25	9,77
	1 X 95ş mm^2	m.	6,66	11,85	13,03	15,41	0,01	0,01	0,01	7,54	8,30	9,81
	1 X 120ş mm^2	m.	8,40	11,91	13,09	15,48	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,84
	1 X 150ş mm^2	m.	10,16	11,98	13,18	15,57	0,01	0,01	0,01	7,60	8,35	9,88
	1 X 185ş mm^2	m.	12,82	12,07	13,28	15,70	0,01	0,02	0,02	7,65	8,40	9,93
	1 X 240ş mm^2	m.	16,89	12,23	13,45	15,89	0,02	0,02	0,02	7,73	8,50	10,04
	1 X 300ş mm^2	m.	21,95	12,39	13,63	16,11	0,02	0,03	0,03	7,81	8,59	10,15
	1 X 400ş mm^2	m.	28,53	12,55	13,81	16,32	0,04	0,04	0,05	7,89	8,68	10,25
	2 X 10 mm^2	m.	1,83	11,70	12,87	15,20	0,00	0,00	0,00	7,47	8,23	9,71
	2 X 16ş mm^2	m.	3,00	11,75	12,92	15,28	0,00	0,00	0,01	7,50	8,25	9,75
	2 X 25ş mm^2	m.	4,61	11,83	13,02	15,38	0,01	0,01	0,01	7,54	8,30	9,82
	2 X 35ş mm^2	m.	6,05	11,90	13,08	15,47	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,84
	2 X 50ş mm^2	m.	8,27	11,98	13,19	15,58	0,01	0,01	0,01	7,61	8,37	9,89
	2 X 70ş mm^2	m.	11,51	12,12	13,34	15,76	0,01	0,02	0,02	7,69	8,45	9,99
	2 X 95ş mm^2	m.	15,94	12,30	13,54	16,00	0,02	0,02	0,02	7,77	8,56	10,10
	2 X 120ş mm^2	m.	19,50	12,46	13,70	16,21	0,02	0,03	0,03	7,86	8,65	10,21
	2 X 150ş mm^2	m.	23,82	12,64	13,91	16,43	0,03	0,03	0,04	7,94	8,74	10,32
	2 X 185ş mm^2	m.	29,73	12,91	14,19	16,77	0,04	0,04	0,05	8,07	8,89	10,50
	2 X 240ş mm^2	m.	38,86	13,31	14,63	17,30	0,05	0,05	0,06	8,27	9,09	10,75
	2 X 300ş mm^2	m.	50,51	13,73	15,10	17,84	0,06	0,07	0,08	8,48	9,33	11,02
	2 X 400ş mm^2	m.	65,67	14,16	15,57	18,40	0,08	0,09	0,10	8,69	9,56	11,30
	3 X 10 mm^2	m.	2,43	11,73	12,90	15,25	0,00	0,00	0,00	7,48	8,23	9,74
	3 X 16ş mm^2	m.	3,74	11,78	12,97	15,33	0,00	0,01	0,01	7,52	8,26	9,78
	3 X 25ş mm^2	m.	6,13	11,89	13,07	15,45	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,83
	3 X 35ş mm^2	m.	8,21	11,98	13,19	15,58	0,01	0,01	0,01	7,62	8,38	9,89

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50ş mm^2	m.	10,97	12,09	13,30	15,72	0,01	0,01	0,02	7,68	8,44	9,98
	3 X 70ş mm^2	m.	15,56	12,28	13,50	15,96	0,02	0,02	0,02	7,76	8,53	10,09
	3 X 95ş mm^2	m.	21,17	12,51	13,78	16,27	0,02	0,03	0,03	7,88	8,66	10,24
	3 X 120ş mm^2	m.	26,85	12,73	14,00	16,55	0,03	0,03	0,04	7,98	8,78	10,37
	3 X 150ş mm^2	m.	32,37	12,99	14,28	16,88	0,04	0,04	0,05	8,11	8,91	10,54
	3 X 185ş mm^2	m.	40,55	13,32	14,66	17,32	0,05	0,05	0,06	8,28	9,11	10,77
	3 X 240ş mm^2	m.	53,16	13,86	15,24	18,02	0,06	0,07	0,08	8,54	9,40	11,11
	3 X 300ş mm^2	m.	69,11	14,42	15,87	18,75	0,08	0,09	0,10	8,81	9,69	11,45
	3 X 400ş mm^2	m.	89,85	15,01	16,51	19,51	0,11	0,12	0,14	9,09	10,00	11,81
	4 X 10 mm^2	m.	3,14	11,76	12,95	15,30	0,00	0,00	0,01	7,50	8,26	9,76
	4 X 16ş mm^2	m.	4,83	11,74	12,91	15,26	0,01	0,01	0,01	7,50	8,24	9,75
	4 X 25ş mm^2	m.	7,62	11,96	13,15	15,55	0,01	0,01	0,01	7,60	8,35	9,88
	4 X 35ş mm^2	m.	10,28	12,07	13,28	15,70	0,01	0,01	0,02	7,66	8,43	9,96
	4 X 50ş mm^2	m.	13,92	12,23	13,44	15,90	0,02	0,02	0,02	7,74	8,51	10,06
	4 X 70ş mm^2	m.	18,99	12,48	13,73	16,23	0,02	0,03	0,03	7,86	8,66	10,23
	4 X 95ş mm^2	m.	26,32	12,77	14,04	16,60	0,03	0,03	0,04	8,00	8,81	10,41
	4 X 120ş mm^2	m	33,65	13,05	14,35	16,97	0,04	0,04	0,05	8,14	8,96	10,58
	4 X 150ş mm^2	m	41,42	13,38	14,72	17,39	0,05	0,05	0,06	8,30	9,14	10,80
	4 X 185ş mm^2	m.	50,90	13,80	15,18	17,93	0,06	0,07	0,08	8,51	9,37	11,06
	4 X 240ş mm^2	m.	66,44	14,45	15,89	18,79	0,08	0,08	0,10	8,84	9,73	11,49
	4 X 300ş mm^2	m.	86,36	15,12	16,64	19,66	0,10	0,11	0,13	9,17	10,09	11,93
	4 X 400ş mm^2	m	112,27	15,83	17,42	20,58	0,13	0,14	0,17	9,52	10,48	12,38
	3 X 16ş + 10 mm^2	m	4,52	11,76	12,94	15,29	0,00	0,00	0,01	7,51	8,25	9,76
	3 X 25ş + 16 mm^2	m	7,00	11,72	12,89	15,23	0,01	0,01	0,01	7,49	8,24	9,74
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	9,02	11,77	12,95	15,30	0,01	0,01	0,01	7,52	8,27	9,76
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	12,38	11,77	12,94	15,29	0,01	0,01	0,02	7,53	8,28	9,78
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	17,32	11,81	12,99	15,36	0,02	0,02	0,02	7,53	8,28	9,79
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	23,73	11,89	13,09	15,46	0,02	0,02	0,03	7,58	8,33	9,85
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	30,41	11,92	13,11	15,49	0,03	0,03	0,04	7,57	8,33	9,85
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	37,31	12,06	13,26	15,68	0,03	0,04	0,04	7,66	8,43	9,96
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	45,87	12,16	13,38	15,80	0,04	0,05	0,05	7,71	8,48	10,03
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	60,03	12,33	13,55	16,02	0,05	0,06	0,07	7,79	8,57	10,13
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	78,04	12,50	13,75	16,25	0,07	0,08	0,09	7,87	8,65	10,23
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	101,45	12,68	13,95	16,49	0,09	0,10	0,12	7,95	8,74	10,33
32.16	0.6/1 KV YAXH (NA2XH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	1 X 10 mm^2	m.	1,01	11,64	12,80	15,14	0,00	0,00	0,00	7,44	8,18	9,67
	1 X 16ş mm^2	m.	1,50	11,64	12,81	15,13	0,00	0,00	0,00	7,44	8,18	9,68
	1 X 25ş mm^2	m.	2,27	11,67	12,84	15,17	0,00	0,00	0,00	7,46	8,20	9,69
	1 X 35ş mm^2	m.	2,99	11,70	12,87	15,20	0,00	0,00	0,00	7,47	8,23	9,71
	1 X 50ş mm^2	m.	4,01	11,73	12,90	15,25	0,00	0,00	0,01	7,48	8,22	9,74
	1 X 70ş mm^2	m.	5,62	11,79	12,98	15,33	0,01	0,01	0,01	7,51	8,25	9,77
	1 X 95ş mm^2	m.	7,66	11,85	13,03	15,41	0,01	0,01	0,01	7,54	8,30	9,81
	1 X 120ş mm^2	m.	9,66	11,91	13,09	15,48	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,84
	1 X 150ş mm^2	m.	11,68	11,98	13,18	15,57	0,01	0,01	0,01	7,60	8,35	9,88
	1 X 185ş mm^2	m.	14,74	12,07	13,28	15,70	0,01	0,02	0,02	7,65	8,40	9,93
	1 X 240ş mm^2	m.	19,42	12,23	13,45	15,89	0,02	0,02	0,02	7,73	8,50	10,04
	1 X 300ş mm^2	m.	25,24	12,39	13,63	16,11	0,02	0,03	0,03	7,81	8,59	10,15
	1 X 400ş mm^2	m.	32,81	12,55	13,81	16,32	0,04	0,04	0,05	7,89	8,68	10,25
	2 X 10 mm^2	m.	2,11	11,70	12,87	15,20	0,00	0,00	0,00	7,47	8,23	9,71
	2 X 16ş mm^2	m.	3,45	11,75	12,92	15,28	0,00	0,00	0,01	7,50	8,25	9,75
	2 X 25ş mm^2	m.	5,30	11,83	13,02	15,38	0,01	0,01	0,01	7,54	8,30	9,82
	2 X 35ş mm^2	m.	6,96	11,90	13,08	15,47	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,84

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 50ş mm^2	m.	9,51	11,98	13,19	15,58	0,01	0,01	0,01	7,61	8,37	9,89
	2 X 70ş mm^2	m.	13,24	12,12	13,34	15,76	0,01	0,02	0,02	7,69	8,45	9,99
	2 X 95ş mm^2	m.	18,33	12,30	13,54	16,00	0,02	0,02	0,02	7,77	8,56	10,10
	2 X 120ş mm^2	m.	22,43	12,46	13,70	16,21	0,02	0,03	0,03	7,86	8,65	10,21
	2 X 150ş mm^2	m.	27,40	12,64	13,91	16,43	0,03	0,03	0,04	7,94	8,74	10,32
	2 X 185ş mm^2	m.	34,19	12,91	14,19	16,77	0,04	0,04	0,05	8,07	8,89	10,50
	2 X 240ş mm^2	m.	44,69	13,31	14,63	17,30	0,05	0,05	0,06	8,27	9,09	10,75
	2 X 300ş mm^2	m.	58,09	13,73	15,10	17,84	0,06	0,07	0,08	8,48	9,33	11,02
	2 X 400ş mm^2	m.	75,52	14,16	15,57	18,40	0,08	0,09	0,10	8,69	9,56	11,30
	3 X 10 mm^2	m.	2,80	11,73	12,90	15,25	0,00	0,00	0,00	7,48	8,23	9,74
	3 X 16ş mm^2	m.	4,30	11,78	12,97	15,33	0,00	0,01	0,01	7,52	8,26	9,78
	3 X 25ş mm^2	m.	7,06	11,89	13,07	15,45	0,01	0,01	0,01	7,57	8,33	9,83
	3 X 35ş mm^2	m.	9,44	11,98	13,19	15,58	0,01	0,01	0,01	7,62	8,38	9,89
	3 X 50ş mm^2	m.	12,62	12,09	13,30	15,72	0,01	0,01	0,02	7,68	8,44	9,98
	3 X 70ş mm^2	m.	17,89	12,28	13,50	15,96	0,02	0,02	0,02	7,76	8,53	10,09
	3 X 95ş mm^2	m.	24,34	12,51	13,76	16,27	0,02	0,03	0,03	7,88	8,66	10,24
	3 X 120ş mm^2	m.	30,88	12,73	14,00	16,55	0,03	0,03	0,04	7,98	8,78	10,37
	3 X 150ş mm^2	m.	37,22	12,99	14,28	16,88	0,04	0,04	0,05	8,11	8,91	10,54
	3 X 185ş mm^2	m.	46,64	13,32	14,66	17,32	0,05	0,05	0,06	8,28	9,11	10,77
	3 X 240ş mm^2	m.	61,14	13,86	15,24	18,02	0,06	0,07	0,08	8,54	9,40	11,11
	3 X 300ş mm^2	m.	79,48	14,42	15,87	18,75	0,08	0,09	0,10	8,81	9,69	11,45
	3 X 400ş mm^2	m.	103,33	15,01	16,51	19,51	0,11	0,12	0,14	9,09	10,00	11,81
	4 X 10 mm^2	m.	3,61	11,76	12,95	15,30	0,00	0,00	0,01	7,50	8,26	9,76
	4 X 16ş mm^2	m.	5,55	11,74	12,91	15,26	0,01	0,01	0,01	7,50	8,24	9,75
	4 X 25ş mm^2	m.	8,76	11,96	13,15	15,55	0,01	0,01	0,01	7,60	8,35	9,88
	4 X 35ş mm^2	m.	11,82	12,07	13,28	15,70	0,01	0,01	0,02	7,66	8,43	9,96
	4 X 50ş mm^2	m.	16,01	12,23	13,44	15,90	0,02	0,02	0,02	7,74	8,51	10,06
	4 X 70ş mm^2	m.	21,84	12,48	13,73	16,23	0,02	0,03	0,03	7,86	8,66	10,23
	4 X 95ş mm^2	m.	30,27	12,77	14,04	16,60	0,03	0,03	0,04	8,00	8,81	10,41
	4 X 120ş mm^2	m.	38,70	13,05	14,35	16,97	0,04	0,04	0,05	8,14	8,96	10,58
	4 X 150ş mm^2	m.	47,64	13,38	14,72	17,39	0,05	0,05	0,06	8,30	9,14	10,80
	4 X 185ş mm^2	m.	58,53	13,80	15,18	17,93	0,06	0,07	0,08	8,51	9,37	11,06
	4 X 240ş mm^2	m.	76,40	14,45	15,89	18,79	0,08	0,08	0,10	8,84	9,73	11,49
	4 X 300ş mm^2	m.	99,32	15,12	16,64	19,66	0,10	0,11	0,13	9,17	10,09	11,93
	4 X 400ş mm^2	m.	129,11	15,83	17,42	20,58	0,13	0,14	0,17	9,52	10,48	12,38
	3 X 16ş + 10 mm^2	m.	5,20	11,76	12,94	15,29	0,00	0,00	0,01	7,51	8,25	9,76
	3 X 25ş + 16 mm^2	m.	8,05	11,72	12,89	15,23	0,01	0,01	0,01	7,49	8,24	9,74
	3 X 35ş + 16 mm^2	m.	10,37	11,77	12,95	15,30	0,01	0,01	0,01	7,52	8,27	9,76
	3 X 50ş + 25 mm^2	m.	14,23	11,77	12,94	15,29	0,01	0,01	0,02	7,53	8,28	9,78
	3 X 70ş + 35 mm^2	m.	19,92	11,81	12,99	15,36	0,02	0,02	0,02	7,53	8,28	9,79
	3 X 95ş + 50 mm^2	m.	27,29	11,89	13,09	15,46	0,02	0,02	0,03	7,58	8,33	9,85
	3 X 120ş + 70 mm^2	m.	34,97	11,92	13,11	15,49	0,03	0,03	0,04	7,57	8,33	9,85
	3 X 150ş + 70 mm^2	m.	42,90	12,06	13,26	15,68	0,03	0,04	0,04	7,66	8,43	9,96
	3 X 185ş + 95 mm^2	m.	52,75	12,16	13,38	15,80	0,04	0,05	0,05	7,71	8,48	10,03
	3 X 240ş + 120 mm^2	m.	69,04	12,33	13,55	16,02	0,05	0,06	0,07	7,79	8,57	10,13
	3 X 300ş + 150 mm^2	m.	89,74	12,50	13,75	16,25	0,07	0,08	0,09	7,87	8,65	10,23
	3 X 400ş + 185 mm^2	m.	116,67	12,68	13,95	16,49	0,09	0,10	0,12	7,95	8,74	10,33
32.16	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-K KAB. YAVC7V (NAYCY)											
	3 X 16ş / 16 mm^2	m.	4,88	8,96	9,90	11,64	0,11	0,12	0,14	5,64	6,25	7,39
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	7,19	9,24	10,19	12,04	0,14	0,16	0,19	5,81	6,42	7,58
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	9,84	9,31	10,21	12,07	0,17	0,18	0,22	5,85	6,47	7,57
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	12,58	9,70	10,65	12,62	0,21	0,23	0,28	6,05	6,62	7,82
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	17,03	10,11	11,13	13,11	0,27	0,30	0,35	6,26	6,84	8,13

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	23,80	10,76	11,82	14,01	0,36	0,40	0,47	6,58	7,25	8,53
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,28	11,46	12,63	14,91	0,47	0,52	0,61	6,95	7,64	9,03
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	38,25	12,03	13,20	15,63	0,55	0,61	0,72	7,25	7,97	9,41
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	49,04	13,05	14,34	16,93	0,70	0,76	0,90	7,81	8,63	10,21
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	58,05	14,25	15,69	18,52	0,85	0,94	1,11	8,47	9,33	10,99
	3 X 300ş /150 mm^2	m.	80,53	15,57	17,12	20,24	1,04	1,14	1,35	9,17	10,09	11,93
	3 X 400ş /185 mm^2	m.	104,70	17,00	18,70	22,10	1,27	1,40	1,66	9,94	10,94	12,92
32.15	0.6/1 KV ALÜMİNYUM-Z KAB. YAVZ3V (NAYFY)											
	3 X 16ş mm^2	m.	4,79	11,91	16,29	19,24	0,01	0,01	0,01	7,58	8,33	9,85
	3 X 25ş mm^2	m.	7,13	12,00	16,41	19,39	0,01	0,01	0,01	7,63	8,40	9,93
	3 X 35ş mm^2	m.	9,24	12,10	16,54	19,55	0,01	0,01	0,02	7,68	8,45	9,98
	3 X 50ş mm^2	m.	12,22	12,23	16,71	19,76	0,02	0,02	0,02	7,74	8,51	10,07
	3 X 70ş mm^2	m.	16,92	12,42	16,98	20,06	0,02	0,02	0,03	7,84	8,61	10,18
	3 X 95ş mm^2	m.	22,63	12,69	17,36	20,50	0,03	0,03	0,04	7,97	8,77	10,37
	3 X 120ş mm^2	m.	27,93	12,91	17,64	20,86	0,03	0,04	0,04	8,08	8,88	10,50
	3 X 150ş mm^2	m.	33,91	13,21	18,05	21,34	0,04	0,05	0,05	8,23	9,06	10,72
	3 X 185ş mm^2	m.	42,35	13,56	18,55	21,90	0,05	0,06	0,07	8,41	9,24	10,93
	3 X 240ş mm^2	m.	55,02	14,14	19,33	22,84	0,07	0,07	0,09	8,70	9,56	11,32
	3 X 300ş mm^2	m.	71,48	14,74	20,16	23,82	0,09	0,09	0,11	9,00	9,90	11,70
	3 X 400ş mm^2	m.	92,86	15,37	21,02	24,84	0,11	0,12	0,14	9,31	10,24	12,11
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,21	12,05	16,47	19,47	0,01	0,01	0,01	7,66	8,42	9,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	10,34	12,15	16,60	19,63	0,01	0,01	0,02	7,71	8,49	10,03
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	13,80	12,30	16,80	19,87	0,02	0,02	0,02	7,77	8,55	10,09
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	19,12	12,53	17,13	20,25	0,02	0,03	0,03	7,90	8,69	10,27
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	25,74	12,81	17,51	20,71	0,03	0,03	0,04	8,03	8,83	10,44
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,86	13,10	17,91	21,17	0,04	0,04	0,05	8,17	8,98	10,62
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	39,09	13,39	18,30	21,63	0,05	0,05	0,06	8,32	9,15	10,82
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	48,90	13,80	18,87	22,31	0,06	0,06	0,08	8,52	9,37	11,07
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	63,67	14,23	19,47	23,01	0,07	0,08	0,09	8,72	9,61	11,35
	3 X 300ş /150 mm^2	m.	82,90	14,68	20,07	23,72	0,09	0,10	0,12	8,93	9,83	11,61
	3 X 400ş /185 mm^2	m.	107,94	15,13	20,70	24,46	0,11	0,12	0,15	9,15	10,06	11,89
	4 X 16ş mm^2	m.	6,11	11,94	16,31	19,29	0,01	0,01	0,01	7,60	8,36	9,87
	4 X 25ş mm^2	m.	8,83	12,06	16,51	19,52	0,01	0,01	0,02	7,67	8,43	9,97
	4 X 35ş mm^2	m.	11,65	12,21	16,71	19,73	0,02	0,02	0,02	7,73	8,50	10,06
	4 X 50ş mm^2	m.	15,56	12,36	16,92	19,99	0,02	0,02	0,03	7,82	8,59	10,17
	4 X 70ş mm^2	m.	21,56	12,62	17,25	20,40	0,03	0,03	0,03	7,93	8,73	10,31
	4 X 95ş mm^2	m.	29,17	12,94	17,70	20,91	0,04	0,04	0,05	8,10	8,92	10,53
	4 X 120ş mm^2	m.	36,64	13,26	18,14	21,44	0,04	0,05	0,06	8,26	9,07	10,73
	4 X 150ş mm^2	m.	44,73	13,60	18,59	21,98	0,05	0,06	0,07	8,42	9,28	10,95
	4 X 185ş mm^2	m.	55,21	14,05	19,22	22,71	0,07	0,07	0,08	8,64	9,49	11,23
	4 X 240ş mm^2	m.	73,23	14,77	20,20	23,87	0,09	0,09	0,11	9,00	9,90	11,70
	4 X 300ş mm^2	m.	97,12	15,53	21,24	25,10	0,11	0,12	0,15	9,37	10,31	12,19
	4 X 400ş mm^2	m.	128,81	16,33	22,33	26,39	0,15	0,16	0,19	9,76	10,74	12,69
32.16	0.6/1 KV YAXZ3V (NA2XFGbY) (2XFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	4,79	11,91	16,29	19,24	0,01	0,01	0,01	7,58	8,33	9,85
	3 X 25ş mm^2	m.	7,13	12,00	16,41	19,39	0,01	0,01	0,01	7,63	8,40	9,93
	3 X 35ş mm^2	m.	9,24	12,10	16,54	19,55	0,01	0,01	0,02	7,68	8,45	9,98
	3 X 50ş mm^2	m.	12,22	12,23	16,71	19,76	0,02	0,02	0,02	7,74	8,51	10,07
	3 X 70ş mm^2	m.	16,92	12,42	16,98	20,06	0,02	0,02	0,03	7,84	8,61	10,18
	3 X 95ş mm^2	m.	22,63	12,69	17,36	20,50	0,03	0,03	0,04	7,97	8,77	10,37

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş mm^2	m.	27,93	12,91	17,64	20,86	0,03	0,04	0,04	8,08	8,88	10,50
	3 X 150ş mm^2	m.	33,91	13,21	18,05	21,34	0,04	0,05	0,05	8,23	9,06	10,72
	3 X 185ş mm^2	m.	42,35	13,56	18,55	21,90	0,05	0,06	0,07	8,41	9,24	10,93
	3 X 240ş mm^2	m.	55,02	14,14	19,33	22,84	0,07	0,07	0,09	8,70	9,58	11,32
	3 X 300ş mm^2	m.	71,48	14,74	20,16	23,82	0,09	0,09	0,11	9,00	9,90	11,70
	3 X 400ş mm^2	m.	92,86	15,37	21,02	24,84	0,11	0,12	0,14	9,31	10,24	12,11
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	8,21	12,05	16,47	19,47	0,01	0,01	0,01	7,66	8,42	9,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	10,34	12,15	16,60	19,63	0,01	0,01	0,02	7,71	8,49	10,03
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	13,80	12,30	16,80	19,87	0,02	0,02	0,02	7,77	8,55	10,09
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	19,12	12,53	17,13	20,25	0,02	0,03	0,03	7,90	8,69	10,27
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	25,74	12,81	17,51	20,71	0,03	0,03	0,04	8,03	8,83	10,44
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	32,86	13,10	17,91	21,17	0,04	0,04	0,05	8,17	8,98	10,62
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	39,09	13,39	18,30	21,63	0,05	0,05	0,06	8,32	9,15	10,82
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	48,90	13,80	18,87	22,31	0,06	0,06	0,08	8,52	9,37	11,07
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	63,67	14,23	19,47	23,01	0,07	0,08	0,09	8,72	9,61	11,35
	3 X 300ş /150 mm^2	m.	82,90	14,68	20,07	23,72	0,09	0,10	0,12	8,93	9,83	11,61
	3 X 400ş /185 mm^2	m.	107,94	15,13	20,70	24,46	0,11	0,12	0,15	9,15	10,06	11,89
	4 X 16ş mm^2	m.	6,11	11,94	16,31	19,29	0,01	0,01	0,01	7,60	8,36	9,87
	4 X 25ş mm^2	m.	8,83	12,08	16,51	19,52	0,01	0,01	0,02	7,67	8,43	9,97
	4 X 35ş mm^2	m.	11,65	12,21	16,71	19,73	0,02	0,02	0,02	7,73	8,50	10,06
	4 X 50ş mm^2	m.	15,56	12,38	16,92	19,99	0,02	0,02	0,03	7,82	8,59	10,17
	4 X 70ş mm^2	m.	21,56	12,62	17,25	20,40	0,03	0,03	0,03	7,93	8,73	10,31
	4 X 95ş mm^2	m.	29,17	12,94	17,70	20,91	0,04	0,04	0,05	8,10	8,92	10,53
	4 X 120ş mm^2	m.	36,64	13,26	18,14	21,44	0,04	0,05	0,06	8,26	9,07	10,73
	4 X 150ş mm^2	m.	44,73	13,60	18,59	21,98	0,05	0,06	0,07	8,42	9,28	10,95
	4 X 185ş mm^2	m.	55,21	14,05	19,22	22,71	0,07	0,07	0,08	8,64	9,49	11,23
	4 X 240ş mm^2	m.	73,23	14,77	20,20	23,87	0,09	0,09	0,11	9,00	9,90	11,70
	4 X 300ş mm^2	m.	97,12	15,53	21,24	25,10	0,11	0,12	0,15	9,37	10,31	12,19
	4 X 400ş mm^2	m.	126,81	16,33	22,33	26,39	0,15	0,16	0,19	9,76	10,74	12,69
32.16	0.6/1 KV YAXZ3H (NA2XFGbH) HALOJENSİZ ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI)											
	3 X 16ş mm^2	m.	5,51	11,91	16,29	19,24	0,01	0,01	0,01	7,58	8,33	9,85
	3 X 25ş mm^2	m.	8,20	12,00	16,41	19,39	0,01	0,01	0,01	7,63	8,40	9,93
	3 X 35ş mm^2	m.	10,63	12,10	16,54	19,55	0,01	0,01	0,02	7,68	8,45	9,98
	3 X 50ş mm^2	m.	14,05	12,23	16,71	19,76	0,02	0,02	0,02	7,74	8,51	10,07
	3 X 70ş mm^2	m.	19,46	12,42	16,98	20,06	0,02	0,02	0,03	7,84	8,61	10,18
	3 X 95ş mm^2	m.	26,02	12,69	17,36	20,50	0,03	0,03	0,04	7,97	8,77	10,37
	3 X 120ş mm^2	m.	32,12	12,91	17,64	20,86	0,03	0,04	0,04	8,08	8,88	10,50
	3 X 150ş mm^2	m.	38,99	13,21	18,05	21,34	0,04	0,05	0,05	8,23	9,06	10,72
	3 X 185ş mm^2	m.	48,71	13,56	18,55	21,90	0,05	0,06	0,07	8,41	9,24	10,93
	3 X 240ş mm^2	m.	63,28	14,14	19,33	22,84	0,07	0,07	0,09	8,70	9,58	11,32
	3 X 300ş mm^2	m.	82,20	14,74	20,16	23,82	0,09	0,09	0,11	9,00	9,90	11,70
	3 X 400ş mm^2	m.	106,79	15,37	21,02	24,84	0,11	0,12	0,14	9,31	10,24	12,11
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	9,44	12,05	16,47	19,47	0,01	0,01	0,01	7,66	8,42	9,95
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	11,89	12,15	16,60	19,63	0,01	0,01	0,02	7,71	8,49	10,03
	3 X 50ş / 25 mm^2	m.	15,87	12,30	16,80	19,87	0,02	0,02	0,02	7,77	8,55	10,09
	3 X 70ş / 35 mm^2	m.	21,98	12,53	17,13	20,25	0,02	0,03	0,03	7,90	8,69	10,27
	3 X 95ş / 50 mm^2	m.	29,61	12,81	17,51	20,71	0,03	0,03	0,04	8,03	8,83	10,44
	3 X 120ş / 70 mm^2	m.	37,79	13,10	17,91	21,17	0,04	0,04	0,05	8,17	8,98	10,62
	3 X 150ş / 70 mm^2	m.	44,95	13,39	18,30	21,63	0,05	0,05	0,06	8,32	9,15	10,82
	3 X 185ş / 95 mm^2	m.	56,23	13,80	18,87	22,31	0,06	0,06	0,08	8,52	9,37	11,07
	3 X 240ş /120 mm^2	m.	73,22	14,23	19,47	23,01	0,07	0,08	0,09	8,72	9,61	11,35
	3 X 300ş /150 mm^2	m.	95,33	14,68	20,07	23,72	0,09	0,10	0,12	8,93	9,83	11,61

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 400ş /185 mm^2	m.	124,13	15,13	20,70	24,46	0,11	0,12	0,15	9,15	10,06	11,89
	4 X 16ş mm^2	m.	7,03	11,94	16,31	19,29	0,01	0,01	0,01	7,60	8,36	9,87
	4 X 25ş mm^2	m.	10,16	12,08	16,51	19,52	0,01	0,01	0,02	7,67	8,43	9,97
	4 X 35ş mm^2	m.	13,39	12,21	16,71	19,73	0,02	0,02	0,02	7,73	8,50	10,06
	4 X 50ş mm^2	m.	17,89	12,38	16,92	19,99	0,02	0,02	0,03	7,82	8,59	10,17
	4 X 70ş mm^2	m.	24,79	12,62	17,25	20,40	0,03	0,03	0,03	7,93	8,73	10,31
	4 X 95ş mm^2	m.	33,55	12,94	17,70	20,91	0,04	0,04	0,05	8,10	8,92	10,53
	4 X 120ş mm^2	m	42,14	13,26	18,14	21,44	0,04	0,05	0,06	8,26	9,07	10,73
	4 X 150ş mm^2	m.	51,44	13,60	18,59	21,98	0,05	0,06	0,07	8,42	9,28	10,95
	4 X 185ş mm^2	m	63,49	14,05	19,22	22,71	0,07	0,07	0,08	8,64	9,49	11,23
	4 X 240ş mm^2	m	84,21	14,77	20,20	23,87	0,09	0,09	0,11	9,00	9,90	11,70
	4 X 300ş mm^2	m	111,69	15,53	21,24	25,10	0,11	0,12	0,15	9,37	10,31	12,19
	4 X 400ş mm^2	m	148,13	16,33	22,33	26,39	0,15	0,16	0,19	9,76	10,74	12,69
	b-IV :a) AYNI TOPRAK KANALA BİRDEN											
	FAZLA O.G KABLOSUNUN DÖŞENMESİ ile											
	b) BİR VEYA DAHA FAZLA A.G KABLOSU											
	İLE BIR VEYA DAHA FAZLA O.G KABLOSUNUN											
	AYNI TOPRAK KANALA DÖŞENMESİ.											
	A.G VE O.G KABLOLARI ARASINA											
	KILICINA KONULAN TUĞLALAR İLE											
	KABLOLAR ÜZERİNE DİZİLECEK TUĞLALAR											
	MONTAJ BEDELİNE DAHIL DEĞİLDİR.(ANA											
	KABLODAN SONRAKİ BEHER KABLO İÇİN)											
32.17	3.5/6 KV YXC7V (N2XSY)											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	19,84	9,05	9,93	11,81	0,19	0,21	0,25	5,64	6,25	7,39
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	22,89	9,23	10,12	12,03	0,22	0,24	0,29	5,77	6,32	7,47
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,36	9,45	10,42	12,29	0,26	0,28	0,34	5,85	6,47	7,57
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,64	9,82	10,81	12,79	0,32	0,35	0,41	6,03	6,66	7,86
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,16	10,20	11,23	13,27	0,39	0,43	0,51	6,19	6,77	8,06
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	47,75	10,69	11,76	13,87	0,47	0,52	0,61	6,46	7,13	8,38
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	62,36	11,41	12,52	14,81	0,61	0,67	0,79	6,85	7,54	8,90
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	74,37	11,87	13,06	15,42	0,71	0,78	0,92	7,01	7,72	9,12
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	93,29	12,81	14,10	16,65	0,89	0,98	1,16	7,52	8,31	9,79
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	64,34	13,05	14,34	16,93	0,76	0,83	0,98	7,72	8,47	10,05
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	74,95	13,89	15,29	18,06	0,88	0,97	1,15	8,16	8,94	10,58
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	87,54	14,86	16,35	19,31	1,03	1,13	1,34	8,72	9,54	11,31
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	107,27	16,44	18,11	21,36	1,26	1,39	1,64	9,53	10,53	12,41
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	133,59	18,14	19,93	23,55	1,54	1,70	2,01	10,37	11,37	13,50
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	155,97	19,91	21,88	25,88	1,81	1,99	2,35	11,33	12,46	14,73
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	196,04	21,94	24,12	28,50	2,19	2,41	2,84	12,30	13,57	15,98
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	230,55	24,21	26,67	31,48	2,56	2,81	3,32	13,45	14,80	17,50
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	292,63	28,13	30,95	36,58	3,21	3,53	4,17	15,43	16,98	20,03
32.17	3.5/6 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	70,77	13,05	14,34	16,93	0,76	0,83	0,98	7,72	8,47	10,05
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	82,45	13,89	15,29	18,06	0,88	0,97	1,15	8,16	8,94	10,58
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	96,29	14,86	16,35	19,31	1,03	1,13	1,34	8,72	9,54	11,31

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	118,00	16,44	18,11	21,36	1,26	1,39	1,64	9,53	10,53	12,41
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	146,95	18,14	19,93	23,55	1,54	1,70	2,01	10,37	11,37	13,50
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	171,56	19,91	21,88	25,88	1,81	1,99	2,35	11,33	12,46	14,73
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	215,65	21,94	24,12	28,50	2,19	2,41	2,84	12,30	13,57	15,98
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	253,60	24,21	26,67	31,48	2,56	2,81	3,32	13,45	14,80	17,50
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	321,89	28,13	30,95	36,58	3,21	3,53	4,17	15,43	16,98	20,03
32.17.1	3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	3,60	9,05	9,93	11,81	0,19	0,21	0,25	5,64	6,25	7,39
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,15	9,23	10,12	12,03	0,22	0,24	0,29	5,77	6,32	7,47
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	4,79	9,45	10,42	12,29	0,26	0,28	0,34	5,85	6,47	7,57
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	5,92	9,82	10,81	12,79	0,32	0,35	0,41	6,03	6,66	7,86
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	7,29	10,20	11,23	13,27	0,39	0,43	0,51	6,19	6,77	8,06
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	8,67	10,69	11,76	13,87	0,47	0,52	0,61	6,46	7,13	8,38
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	11,32	11,41	12,52	14,81	0,61	0,67	0,79	6,85	7,54	8,90
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	13,50	11,87	13,06	15,42	0,71	0,78	0,92	7,01	7,72	9,12
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	16,94	12,81	14,10	16,65	0,89	0,98	1,16	7,52	8,31	9,79
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	21,24	13,83	15,22	17,98	1,11	1,22	1,45	8,06	8,86	10,47
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	26,65	14,94	16,43	19,42	1,39	1,53	1,81	8,63	9,50	11,22
	3 X 25ş / 16 mm^2	m	11,68	13,05	14,34	16,93	0,76	0,83	0,98	7,72	8,47	10,05
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	13,61	13,89	15,29	18,06	0,88	0,97	1,15	8,16	8,94	10,58
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	15,89	14,86	16,35	19,31	1,03	1,13	1,34	8,72	9,54	11,31
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	19,47	16,44	18,11	21,36	1,26	1,39	1,64	9,53	10,53	12,41
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,25	18,14	19,93	23,55	1,54	1,70	2,01	10,37	11,37	13,50
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	28,31	19,91	21,88	25,88	1,81	1,99	2,35	11,33	12,46	14,73
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	35,59	21,94	24,12	28,50	2,19	2,41	2,84	12,30	13,57	15,98
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	41,85	24,21	26,67	31,48	2,56	2,81	3,32	13,45	14,80	17,50
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	53,12	28,13	30,95	36,58	3,21	3,53	4,17	15,43	16,98	20,03
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	67,43	32,69	35,96	42,50	4,02	4,42	5,23	17,69	19,46	23,00
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	85,58	37,99	41,79	49,39	5,04	5,55	6,56	20,29	22,32	26,38
32.17.2	3.5/6 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,85	13,05	14,34	16,93	0,76	0,83	0,98	7,72	8,47	10,05
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,97	13,89	15,29	18,06	0,88	0,97	1,15	8,16	8,94	10,58
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	17,48	14,86	16,35	19,31	1,03	1,13	1,34	8,72	9,54	11,31
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	21,42	16,44	18,11	21,36	1,26	1,39	1,64	9,53	10,53	12,41
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	26,68	18,14	19,93	23,55	1,54	1,70	2,01	10,37	11,37	13,50
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	31,15	19,91	21,88	25,88	1,81	1,99	2,35	11,33	12,46	14,73
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	39,15	21,94	24,12	28,50	2,19	2,41	2,84	12,30	13,57	15,98
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	46,04	24,21	26,67	31,48	2,56	2,81	3,32	13,45	14,80	17,50
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	58,44	28,13	30,95	36,58	3,21	3,53	4,17	15,43	16,98	20,03
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	74,17	32,69	35,96	42,50	4,02	4,42	5,23	17,69	19,46	23,00
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	94,14	37,99	41,79	49,39	5,04	5,55	6,56	20,29	22,32	26,38
	3.5/6 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	24,26	10,60	11,64	13,78	0,41	0,45	0,53	6,43	7,08	8,39
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,71	10,84	11,90	14,08	0,45	0,49	0,58	6,58	7,24	8,56

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	32,39	11,26	12,37	14,66	0,54	0,60	0,70	6,77	7,44	8,80
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	40,46	11,69	12,88	15,24	0,66	0,74	0,88	6,94	7,64	9,02
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	48,47	12,33	13,55	16,00	0,81	0,89	1,05	7,27	7,98	9,45
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,48	13,13	14,41	17,04	1,01	1,12	1,32	7,60	8,35	9,88
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	82,88	13,63	15,01	17,76	1,28	1,41	1,67	7,69	8,43	9,99
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	91,66	14,70	16,22	19,15	1,42	1,56	1,85	8,28	9,13	10,78
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	101,87	20,84	22,92	27,10	1,71	1,88	2,22	11,94	13,17	15,54
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	130,51	16,00	17,60	20,83	2,18	2,40	2,84	8,51	9,33	11,06
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	155,65	17,09	18,78	22,19	2,60	2,86	3,38	8,84	9,73	11,49
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	209,41	18,94	20,83	24,65	3,25	3,57	4,22	9,51	10,44	12,32
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	266,13	20,84	22,92	27,10	4,13	4,54	5,36	10,03	11,07	13,04
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m	296,68	22,92	25,16	29,75	4,60	5,06	5,98	11,01	12,07	14,30
32.18	5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	20,05	9,17	10,11	11,88	0,20	0,22	0,26	5,68	6,28	7,37
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	23,13	9,31	10,27	12,08	0,23	0,25	0,30	5,80	6,35	7,51
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	26,61	9,53	10,44	12,39	0,27	0,29	0,35	5,88	6,44	7,62
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	33,04	9,88	10,89	12,88	0,33	0,36	0,43	6,06	6,63	7,89
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	42,53	10,36	11,40	13,46	0,42	0,46	0,54	6,31	6,95	8,19
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	49,51	10,79	11,85	14,00	0,49	0,54	0,64	6,51	7,17	8,44
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	63,95	11,40	12,56	14,85	0,61	0,68	0,80	6,84	7,52	8,89
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	76,06	11,93	13,14	15,51	0,73	0,80	0,94	7,05	7,75	9,16
	1 X 240ş / 25 mm^2	m	93,59	12,97	14,25	16,83	0,90	0,99	1,17	7,58	8,32	9,86
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	68,13	13,77	15,16	17,91	0,83	0,92	1,08	8,17	9,01	10,63
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	79,82	14,70	16,12	19,08	0,98	1,08	1,27	8,61	9,49	11,19
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	91,91	15,68	17,23	20,38	1,12	1,23	1,46	9,15	10,06	11,90
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	114,30	17,24	18,97	22,40	1,37	1,51	1,78	9,92	10,89	12,90
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	141,21	19,16	21,08	24,92	1,67	1,83	2,17	10,92	12,02	14,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	160,83	20,81	22,91	27,05	1,91	2,10	2,48	11,81	12,97	15,32
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	202,04	22,82	25,13	29,64	2,29	2,52	2,98	12,77	14,07	16,56
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	237,83	25,29	27,84	32,92	2,69	2,95	3,49	14,05	15,44	18,23
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	300,44	29,00	31,89	37,70	3,32	3,66	4,32	15,92	17,51	20,70
32.18.1	5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	74,94	13,77	15,16	17,91	0,83	0,92	1,08	8,17	9,01	10,63
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	87,80	14,70	16,12	19,08	0,98	1,08	1,27	8,61	9,49	11,19
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	101,10	15,68	17,23	20,38	1,12	1,23	1,46	9,15	10,06	11,90
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	125,73	17,24	18,97	22,40	1,37	1,51	1,78	9,92	10,89	12,90
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	155,33	19,16	21,08	24,92	1,67	1,83	2,17	10,92	12,02	14,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	176,92	20,81	22,91	27,05	1,91	2,10	2,48	11,81	12,97	15,32
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	222,24	22,82	25,13	29,64	2,29	2,52	2,98	12,77	14,07	16,56
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	261,61	25,29	27,84	32,92	2,69	2,95	3,49	14,05	15,44	18,23
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	330,48	29,00	31,89	37,70	3,32	3,66	4,32	15,92	17,51	20,70
32.18.2	5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	3,64	9,17	10,11	11,88	0,20	0,22	0,26	5,68	6,28	7,37
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,20	9,31	10,27	12,08	0,23	0,25	0,30	5,80	6,35	7,51
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	4,83	9,53	10,44	12,39	0,27	0,29	0,35	5,88	6,44	7,62
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	6,00	9,88	10,89	12,88	0,33	0,36	0,43	6,06	6,63	7,89

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	7,72	10,36	11,40	13,46	0,42	0,46	0,54	6,31	6,95	8,19
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	8,99	10,79	11,85	14,00	0,49	0,54	0,64	6,51	7,17	8,44
	1 X 150ş / 25 mm^2	m	11,61	11,40	12,56	14,85	0,61	0,68	0,80	6,84	7,52	8,89
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	13,81	11,93	13,14	15,51	0,73	0,80	0,94	7,05	7,75	9,16
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	16,99	12,97	14,25	16,83	0,90	0,99	1,17	7,58	8,32	9,86
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	20,90	14,09	15,50	18,32	1,11	1,23	1,45	8,16	8,98	10,61
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	25,72	15,32	16,85	19,91	1,38	1,52	1,79	8,78	9,66	11,41
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	12,37	13,77	15,16	17,91	0,83	0,92	1,08	8,17	9,01	10,63
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	14,49	14,70	16,12	19,08	0,98	1,08	1,27	8,61	9,49	11,19
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	16,69	15,68	17,23	20,38	1,12	1,23	1,46	9,15	10,06	11,90
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	20,75	17,24	18,97	22,40	1,37	1,51	1,78	9,92	10,89	12,90
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	25,63	19,16	21,08	24,92	1,67	1,83	2,17	10,92	12,02	14,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	29,20	20,81	22,91	27,05	1,91	2,10	2,48	11,81	12,97	15,32
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	36,68	22,82	25,13	29,64	2,29	2,52	2,98	12,77	14,07	16,56
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	43,17	25,29	27,84	32,92	2,69	2,95	3,49	14,05	15,44	18,23
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	54,54	29,00	31,89	37,70	3,32	3,66	4,32	15,92	17,51	20,70
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	68,90	33,25	36,58	43,23	4,11	4,52	5,34	18,03	19,84	23,44
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	87,04	38,12	41,93	49,56	5,09	5,60	6,61	20,43	22,48	26,56
32.18.3	5.8/10 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	13,60	13,77	15,16	17,91	0,83	0,92	1,08	8,17	9,01	10,63
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	15,94	14,70	16,12	19,08	0,98	1,08	1,27	8,61	9,49	11,19
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	18,35	15,68	17,23	20,38	1,12	1,23	1,46	9,15	10,06	11,90
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	22,83	17,24	18,97	22,40	1,37	1,51	1,78	9,92	10,89	12,90
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	28,20	19,16	21,08	24,92	1,67	1,83	2,17	10,92	12,02	14,17
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	32,12	20,81	22,91	27,05	1,91	2,10	2,48	11,81	12,97	15,32
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	40,35	22,82	25,13	29,64	2,29	2,52	2,98	12,77	14,07	16,56
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	47,49	25,29	27,84	32,92	2,69	2,95	3,49	14,05	15,44	18,23
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,99	29,00	31,89	37,70	3,32	3,66	4,32	15,92	17,51	20,70
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	75,79	33,25	36,58	43,23	4,11	4,52	5,34	18,03	19,84	23,44
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	95,74	38,12	41,93	49,56	5,09	5,60	6,61	20,43	22,48	26,56
32.18.4	5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	25,87	10,75	11,80	13,95	0,43	0,48	0,56	6,58	7,24	8,55
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	28,30	10,99	12,12	14,31	0,47	0,52	0,62	6,67	7,33	8,67
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	34,33	11,32	12,41	14,68	0,58	0,63	0,75	6,79	7,49	8,85
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	42,44	11,91	13,11	15,49	0,71	0,78	0,92	7,03	7,73	9,12
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	50,97	12,45	13,73	16,21	0,85	0,94	1,11	7,25	7,96	9,44
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	68,50	13,07	14,35	16,98	1,06	1,17	1,38	7,52	8,25	9,79
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	86,41	13,71	15,06	17,83	1,34	1,47	1,74	7,72	8,48	10,03
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,00	14,93	16,41	19,42	1,49	1,63	1,93	8,36	9,23	10,88
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	107,96	19,81	21,77	25,73	1,81	1,99	2,35	11,26	12,38	14,65
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	136,68	22,04	24,27	28,67	2,29	2,52	2,97	12,26	13,47	15,93
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	162,95	23,93	26,31	31,11	2,73	3,00	3,54	13,11	14,44	17,04
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	218,57	26,27	28,93	34,14	3,39	3,72	4,40	14,09	15,49	18,28
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	276,58	29,08	32,01	37,77	4,29	4,72	5,57	15,19	16,67	19,70
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	309,82	33,37	36,69	43,37	4,80	5,28	6,24	17,51	19,28	22,78
32.18.5	8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	23,13	9,27	10,23	12,07	0,23	0,25	0,29	5,77	6,32	7,54
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	26,36	9,54	10,51	12,39	0,26	0,29	0,34	5,93	6,55	7,72
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,15	9,70	10,65	12,62	0,30	0,33	0,39	5,95	6,58	7,71
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,43	10,10	11,11	13,15	0,36	0,40	0,47	6,20	6,84	8,06
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,13	10,53	11,64	13,72	0,44	0,48	0,57	6,36	6,96	8,27
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	51,20	10,95	12,03	14,24	0,51	0,56	0,67	6,58	7,25	8,53
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	65,89	11,58	12,75	15,07	0,64	0,70	0,83	6,84	7,54	8,92
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	77,70	12,16	13,38	15,84	0,75	0,83	0,98	7,18	7,96	9,38
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	96,87	13,19	14,50	17,14	0,94	1,03	1,22	7,68	8,43	9,92
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	82,78	15,23	16,80	19,82	1,04	1,14	1,35	8,93	9,83	11,57
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	94,27	16,26	17,91	21,14	1,18	1,30	1,54	9,45	10,39	12,27
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	107,67	17,28	18,99	22,45	1,34	1,47	1,74	9,97	11,01	12,97
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	128,30	18,98	20,89	24,68	1,58	1,74	2,06	10,86	11,92	14,12
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	154,80	21,01	23,06	27,30	1,89	2,08	2,46	11,91	13,09	15,51
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	179,63	22,68	24,92	29,45	2,17	2,38	2,82	12,78	14,09	16,63
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	226,12	24,94	27,40	32,38	2,59	2,85	3,37	13,92	15,30	18,12
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	268,12	28,45	31,29	36,98	3,11	3,42	4,04	15,72	17,30	20,45
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	325,58	32,61	35,87	42,38	3,75	4,13	4,88	17,88	19,67	23,20
32.18.6	8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	91,06	15,23	16,80	19,82	1,04	1,14	1,35	8,93	9,83	11,57
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	103,70	16,26	17,91	21,14	1,18	1,30	1,54	9,45	10,39	12,27
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	118,44	17,28	18,99	22,45	1,34	1,47	1,74	9,97	11,01	12,97
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	141,13	18,98	20,89	24,68	1,58	1,74	2,06	10,86	11,92	14,12
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	170,28	21,01	23,06	27,30	1,89	2,08	2,46	11,91	13,09	15,51
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	197,59	22,68	24,92	29,45	2,17	2,38	2,82	12,78	14,09	16,63
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	248,73	24,94	27,40	32,38	2,59	2,85	3,37	13,92	15,30	18,12
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	294,93	28,45	31,29	36,98	3,11	3,42	4,04	15,72	17,30	20,45
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	358,14	32,61	35,87	42,38	3,75	4,13	4,88	17,88	19,67	23,20
32.18.7	8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 25ş / 16 mm^2	m.	4,20	9,27	10,23	12,07	0,23	0,25	0,29	5,77	6,32	7,54
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	4,79	9,54	10,51	12,39	0,26	0,29	0,34	5,93	6,55	7,72
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	5,47	9,70	10,65	12,62	0,30	0,33	0,39	5,95	6,58	7,71
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	6,61	10,10	11,11	13,15	0,36	0,40	0,47	6,20	6,84	8,06
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	8,01	10,53	11,64	13,72	0,44	0,48	0,57	6,36	6,96	8,27
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	9,29	10,95	12,03	14,24	0,51	0,56	0,67	6,58	7,25	8,53
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	11,96	11,58	12,75	15,07	0,64	0,70	0,83	6,84	7,54	8,92
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	14,11	12,16	13,38	15,84	0,75	0,83	0,98	7,18	7,96	9,38
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	17,58	13,19	14,50	17,14	0,94	1,03	1,22	7,68	8,43	9,92
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	21,92	14,30	15,73	18,59	1,17	1,29	1,52	8,20	9,02	10,66
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	27,33	15,51	17,06	20,17	1,46	1,60	1,89	8,76	9,64	11,39
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	15,03	15,23	16,80	19,82	1,04	1,14	1,35	8,93	9,83	11,57
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	17,11	16,26	17,91	21,14	1,18	1,30	1,54	9,45	10,39	12,27
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	19,55	17,28	18,99	22,45	1,34	1,47	1,74	9,97	11,01	12,97
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	23,29	18,98	20,89	24,68	1,58	1,74	2,06	10,86	11,92	14,12
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	28,10	21,01	23,06	27,30	1,89	2,08	2,46	11,91	13,09	15,51
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	32,61	22,68	24,92	29,45	2,17	2,38	2,82	12,78	14,09	16,63
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	41,05	24,94	27,40	32,38	2,59	2,85	3,37	13,92	15,30	18,12

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	48,67	28,45	31,29	36,98	3,11	3,42	4,04	15,72	17,30	20,45
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	59,11	32,61	35,87	42,38	3,75	4,13	4,88	17,88	19,67	23,20
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	71,77	37,36	41,10	48,57	4,53	4,98	5,89	20,33	22,36	26,43
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	87,15	42,81	47,10	55,66	5,47	6,01	7,11	23,11	25,43	30,05
32.18.8	8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	3 X 25ş / 16 mm^2	m.	16,53	15,23	16,80	19,82	1,04	1,14	1,35	8,93	9,83	11,57
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	18,83	16,26	17,91	21,14	1,18	1,30	1,54	9,45	10,39	12,27
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	21,50	17,28	18,99	22,45	1,34	1,47	1,74	9,97	11,01	12,97
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	25,62	18,98	20,89	24,68	1,58	1,74	2,06	10,86	11,92	14,12
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	30,91	21,01	23,06	27,30	1,89	2,08	2,46	11,91	13,09	15,51
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	35,87	22,68	24,92	29,45	2,17	2,38	2,82	12,78	14,09	16,63
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	45,15	24,94	27,40	32,38	2,59	2,85	3,37	13,92	15,30	18,12
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	53,54	28,45	31,29	36,98	3,11	3,42	4,04	15,72	17,30	20,45
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	65,02	32,61	35,87	42,38	3,75	4,13	4,88	17,88	19,67	23,20
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	78,95	37,36	41,10	48,57	4,53	4,98	5,89	20,33	22,36	26,43
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	95,87	42,81	47,10	55,66	5,47	6,01	7,11	23,11	25,43	30,05
	8.7/15 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	28,30	11,00	12,06	14,31	0,47	0,52	0,62	6,70	7,36	8,75
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	30,77	11,18	12,32	14,55	0,51	0,56	0,67	6,75	7,42	8,77
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	36,37	11,62	12,79	15,13	0,61	0,67	0,79	6,94	7,63	9,06
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	44,50	12,12	13,32	15,75	0,74	0,82	0,97	7,16	7,92	9,33
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	53,30	12,58	13,83	16,32	0,89	0,98	1,16	7,32	8,04	9,48
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	71,58	13,31	14,62	17,32	1,11	1,22	1,44	7,62	8,42	9,95
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	89,92	13,96	15,37	18,12	1,39	1,53	1,81	7,82	8,57	10,15
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	100,34	15,16	16,67	19,76	1,55	1,71	2,02	8,45	9,30	10,98
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	119,56	21,83	24,06	28,38	2,00	2,20	2,60	12,38	13,66	16,13
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	145,46	24,16	26,61	31,44	2,44	2,68	3,17	13,54	14,90	17,60
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	174,60	26,11	28,70	33,94	2,92	3,21	3,80	14,36	15,79	18,63
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	232,12	28,67	31,51	37,25	3,60	3,96	4,68	15,47	17,04	20,10
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	289,28	32,77	36,03	42,60	4,46	4,93	5,83	17,38	19,09	22,57
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	325,07	37,50	41,23	48,80	5,04	5,54	6,55	20,00	22,01	26,04
32.19	20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	35,88	10,19	11,21	13,25	0,37	0,40	0,48	6,22	6,80	8,06
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	40,46	10,45	11,49	13,57	0,41	0,45	0,53	6,39	7,04	8,28
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	46,92	10,82	11,90	14,09	0,48	0,53	0,62	6,53	7,14	8,47
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	54,75	11,27	12,39	14,65	0,56	0,61	0,73	6,76	7,45	8,75
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	62,08	11,73	12,88	15,21	0,63	0,70	0,83	6,99	7,69	9,09
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	78,11	12,37	13,62	16,09	0,77	0,85	1,00	7,33	8,05	9,55
	1 X 185ş / 25 mm^2	m	89,55	13,02	14,32	16,88	0,89	0,97	1,15	7,63	8,37	9,92
	1 X 240ş / 25 mm^2	m	109,49	14,17	15,59	18,42	1,09	1,19	1,41	8,17	8,96	10,59
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	151,35	21,82	23,99	28,34	1,94	2,14	2,53	12,42	13,63	16,12
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	176,61	23,97	26,36	31,14	2,26	2,48	2,93	13,52	14,88	17,53
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	192,18	25,98	28,57	33,77	2,51	2,76	3,26	14,61	16,10	18,98
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	220,50	28,29	31,17	36,82	2,84	3,13	3,70	15,83	17,42	20,59

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	244,39	30,19	33,21	39,27	3,13	3,44	4,07	16,81	18,47	21,84
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	293,98	32,40	35,66	42,10	3,57	3,93	4,64	17,84	19,63	23,22
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	331,52	35,09	38,60	45,60	3,99	4,39	5,19	19,26	21,21	25,00
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	389,83	39,27	43,21	51,06	4,64	5,11	6,04	21,42	23,59	27,82
32.19	20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	166,48	24,90	27,39	32,34	1,94	2,14	2,53	14,41	15,82	18,71
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	194,27	27,02	29,72	35,12	2,26	2,48	2,93	15,48	17,04	20,09
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	211,40	29,02	31,93	37,73	2,51	2,76	3,26	16,55	18,25	21,50
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	242,55	31,34	34,51	40,77	2,84	3,13	3,70	17,79	19,56	23,12
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	268,83	33,23	36,57	43,21	3,13	3,44	4,07	18,76	20,63	24,39
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	323,38	35,46	39,00	46,06	3,57	3,93	4,64	19,80	21,79	25,78
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	364,67	38,12	41,93	49,53	3,99	4,39	5,19	21,19	23,34	27,53
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	428,81	42,31	46,54	55,00	4,64	5,11	6,04	23,37	25,73	30,35
	20.3/35 KV YE3QSLQ(S)E ;											
	YE3QSLQ(S)EPPESCE , YERALTI SULARI											
	DOLABİLECEK TOPRAK KANALLAR											
	İÇİNDE KULLANILABİLECEK KABLO											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	38,56	11,72	12,89	15,21	0,81	0,89	1,05	6,85	7,54	8,89
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	43,43	12,02	13,22	15,64	0,91	1,01	1,19	6,96	7,65	9,09
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	51,47	12,41	13,64	16,12	1,08	1,19	1,41	7,06	7,77	9,23
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	61,07	12,94	14,22	16,82	1,28	1,41	1,67	7,27	8,00	9,42
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	70,67	13,48	14,85	17,54	1,49	1,63	1,93	7,45	8,24	9,69
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	90,20	14,25	15,68	18,52	1,76	1,93	2,29	7,71	8,46	10,02
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	110,99	14,99	16,48	19,50	2,16	2,38	2,81	7,84	8,61	10,24
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	124,83	16,32	17,96	21,23	2,44	2,68	3,17	8,49	9,31	11,03
	3 X 70ş / 3 X 16 mm^2	m.	179,93	29,85	32,85	38,78	3,79	4,17	4,92	16,07	17,68	20,90
	3 X 95ş / 3 X 16 mm^2	m.	211,36	32,53	35,76	42,26	4,45	4,90	5,79	17,22	18,91	22,41
	3 X 120ş / 3 X 16 mm^2	m.	243,93	34,70	38,17	45,10	5,13	5,65	6,67	18,13	19,94	23,58
	3 X 150ş / 3 X 25 mm^2	m.	302,80	37,28	40,99	48,47	5,90	6,49	7,68	19,13	21,03	24,87
	3 X 185ş / 3 X 25 mm^2	m.	365,88	40,36	44,39	52,48	7,13	7,85	9,27	20,13	22,15	26,17
	3 X 240ş / 3 X 25 mm^2	m.	409,24	45,14	49,68	58,72	7,98	8,78	10,38	22,50	24,78	29,25
32.19.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	1 X 35ş / 16 mm^2	m.	22,95	9,66	10,64	12,54	0,27	0,29	0,34	6,00	6,63	7,81
	1 X 50ş / 16 mm^2	m.	23,43	9,77	10,76	12,74	0,27	0,30	0,36	6,01	6,64	7,81
	1 X 70ş / 16 mm^2	m.	24,18	9,87	10,83	12,82	0,29	0,32	0,38	6,07	6,64	7,90
	1 X 95ş / 16 mm^2	m.	24,63	10,04	11,06	13,04	0,31	0,34	0,40	6,17	6,75	7,97
	1 X 120ş / 16 mm^2	m.	24,68	10,29	11,32	13,39	0,33	0,36	0,43	6,32	6,97	8,21
	1 X 150ş / 25 mm^2	m.	30,23	10,55	11,60	13,71	0,38	0,42	0,49	6,46	7,13	8,38
	1 X 185ş / 25 mm^2	m.	32,06	10,87	11,95	14,17	0,42	0,46	0,55	6,61	7,29	8,57
	1 X 240ş / 25 mm^2	m.	36,15	11,12	12,28	14,45	0,46	0,51	0,60	6,71	7,40	8,70
	1 X 300ş / 25 mm^2	m.	39,39	11,56	12,70	15,06	0,52	0,57	0,68	6,99	7,69	9,09
	1 X 400ş / 35 mm^2	m.	48,73	12,79	14,06	16,66	0,67	0,74	0,87	7,65	8,41	9,96
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	103,99	18,69	20,58	24,30	1,47	1,62	1,92	10,73	11,83	13,92
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	107,02	19,64	21,58	25,49	1,57	1,73	2,04	11,32	12,45	14,72
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	109,72	20,72	22,81	26,94	1,68	1,85	2,18	11,86	13,04	15,40
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	113,35	21,97	24,16	28,54	1,80	1,98	2,34	12,65	13,94	16,40
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	118,67	23,22	25,56	30,19	1,94	2,13	2,52	13,30	14,59	17,27

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	129,05	24,45	26,93	31,79	2,10	2,31	2,72	13,99	15,44	18,21
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	133,68	25,90	28,49	33,65	2,25	2,47	2,92	14,78	16,24	19,20
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	141,87	28,46	31,30	36,98	2,50	2,75	3,25	16,18	17,79	21,02
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	159,49	31,82	35,02	41,36	2,78	3,06	3,62	18,00	19,80	23,41
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	179,30	35,57	39,13	46,24	3,09	3,40	4,02	20,03	22,04	26,04
32.19.1	20.3/35 KV YAXC8VZ3V-R (NA2XSEYFGY) ALÜMİNYUM KABLO											
	(XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI)											
	3 X 35ş / 16 mm^2	m.	114,39	18,69	20,58	24,30	1,47	1,62	1,92	10,73	11,83	13,92
	3 X 50ş / 16 mm^2	m.	117,72	19,64	21,58	25,49	1,57	1,73	2,04	11,32	12,45	14,72
	3 X 70ş / 16 mm^2	m.	120,69	20,72	22,81	26,94	1,68	1,85	2,18	11,86	13,04	15,40
	3 X 95ş / 16 mm^2	m.	124,69	21,97	24,16	28,54	1,80	1,98	2,34	12,65	13,94	16,40
	3 X 120ş / 16 mm^2	m.	130,53	23,22	25,56	30,19	1,94	2,13	2,52	13,30	14,59	17,27
	3 X 150ş / 25 mm^2	m.	141,96	24,45	26,93	31,79	2,10	2,31	2,72	13,99	15,44	18,21
	3 X 185ş / 25 mm^2	m.	147,05	25,90	28,49	33,65	2,25	2,47	2,92	14,78	16,24	19,20
	3 X 240ş / 25 mm^2	m.	156,06	28,46	31,30	36,98	2,50	2,75	3,25	16,18	17,79	21,02
	3 X 300ş / 25 mm^2	m.	175,44	31,82	35,02	41,36	2,78	3,06	3,62	18,00	19,80	23,41
	3 X 400ş / 35 mm^2	m.	197,23	35,57	39,13	46,24	3,09	3,40	4,02	20,03	22,04	26,04
32.20	TERMOPLASTİK KABLO BAŞLIKLARI											
32.21	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY)											
	KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm^2 .	Ad.	10,14	92,06	101,26	119,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 6 mm^2 .	Ad.	10,14	92,06	101,26	119,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 10 c mm^2 .	Ad.	10,14	92,06	101,26	119,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 16 s mm^2 .	Ad.	10,14	92,06	101,26	119,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 25 s mm^2 .	Ad.	10,14	92,06	101,26	119,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 35 s mm^2 .	Ad.	10,14	92,06	101,26	119,68	0,06	0,07	0,08			
	1 X 50 s mm^2 .	Ad.	11,49	92,06	101,26	119,68	0,07	0,08	0,09			
	1 X 70 s mm^2 .	Ad.	11,49	92,06	101,26	119,68	0,07	0,08	0,09			
	1 X 95 s mm^2 .	Ad.	13,33	95,64	105,23	124,35	0,08	0,09	0,11			
	1 X 120 s mm^2 .	Ad.	13,33	96,54	106,19	125,50	0,08	0,09	0,11			
	1 X 150 s mm^2 .	Ad	14,16	96,54	106,19	125,50	0,09	0,10	0,12			
	1 X 185 s mm^2 .	Ad.	14,16	99,35	109,26	129,16	0,09	0,10	0,12			
	1 X 240 s mm^2 .	Ad	14,68	102,52	112,79	133,27	0,09	0,10	0,12			
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 10 c mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 16 s mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	2 X 25 s mm^2 .	Ad.	14,55	95,64	105,23	124,35	0,09	0,10	0,12			
	2 X 35 s mm^2 .	Ad.	14,55	95,64	105,23	124,35	0,09	0,10	0,12			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	14,55	96,39	106,03	125,31	0,09	0,10	0,12			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	14,68	98,52	108,38	128,04	0,09	0,10	0,12			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	15,39	99,40	109,37	129,22	0,10	0,11	0,13			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	15,39	102,52	112,79	133,27	0,10	0,11	0,13			
	2 X 150 s mm^2 .	Ad.	17,54	104,34	114,80	135,61	0,11	0,12	0,14			
	2 X 185 s mm^2 .	Ad.	17,79	106,98	117,69	139,06	0,11	0,12	0,15			
	2 X 240 s mm^2 .	Ad.	23,93	107,70	118,48	140,02	0,15	0,17	0,20			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	11,96	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	12,22	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 10 c mm^2 .	Ad.	12,22	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 16 s mm^2 .	Ad.	12,45	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 25 s mm^2 .	Ad.	14,68	96,39	106,03	125,31	0,09	0,10	0,12			
	3 X 35 s mm^2 .	Ad.	14,68	96,39	106,03	125,31	0,09	0,10	0,12			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	14,68	98,52	108,38	128,04	0,09	0,10	0,12			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	16,97	99,40	109,37	129,22	0,11	0,12	0,14			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	16,97	102,52	112,79	133,27	0,11	0,12	0,14			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	16,97	104,34	114,80	135,61	0,11	0,12	0,14			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	19,13	107,70	118,48	140,02	0,12	0,13	0,16			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	20,12	115,02	126,56	149,52	0,13	0,14	0,17			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	25,78	120,96	133,01	157,21	0,16	0,18	0,21			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	12,03	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	12,03	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	12,03	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	4 X 6 mm^2	Ad.	12,61	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	4 X 10 c mm^2 .	Ad.	12,61	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	4 X 16 s mm^2 .	Ad.	13,90	95,64	105,23	124,35	0,09	0,10	0,11			
	4 X 25 s mm^2 .	Ad.	14,68	96,39	106,03	125,31	0,09	0,10	0,12			
	5 X 1.5 mm^2 .	Ad.	12,03	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	5 X 2.5 mm^2 .	Ad.	12,03	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	5 X 4 mm^2 .	Ad.	12,03	92,06	101,26	119,68	0,08	0,08	0,10			
	5 X 6 mm^2 .	Ad.	13,59	95,64	105,23	124,35	0,09	0,09	0,11			
	5 X 10 mm^2 .	Ad.	13,59	95,64	105,23	124,35	0,09	0,09	0,11			
	5 X 16 mm^2 .	Ad.	15,11	96,39	106,03	125,31	0,10	0,11	0,12			
	3 X 16 / 10c mm^2	Ad.	15,11	97,18	106,88	126,34	0,10	0,11	0,12			
	3 X 25 / 16s mm^2 .	Ad.	15,66	97,18	106,88	126,34	0,10	0,11	0,13			
	3 X 35 / 16s mm^2 .	Ad.	15,66	97,18	106,88	126,34	0,10	0,11	0,13			
	3 X 50 / 25 s mm^2 .	Ad.	15,66	98,52	108,38	128,04	0,10	0,11	0,13			
	3 X 70 / 35 s mm^2 .	Ad.	17,65	102,52	112,79	133,27	0,11	0,12	0,15			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	17,65	107,70	118,48	140,02	0,11	0,12	0,15			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	18,18	107,70	118,48	140,02	0,12	0,13	0,15			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	19,43	130,83	143,89	170,08	0,12	0,14	0,16			
	3 X 185 / 95 s mm^2	Ad.	26,78	161,32	177,46	209,72	0,17	0,19	0,22			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	26,78	176,80	194,49	229,82	0,17	0,19	0,22			
32.21.1	0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVMV (NYCY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	9,13	92,06	101,26	119,68	0,06	0,06	0,08			
	3 X 2.5/2.5 mm^2 .	Ad.	9,13	92,06	101,26	119,68	0,06	0,06	0,08			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	9,13	92,06	101,26	119,68	0,06	0,06	0,08			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	14,68	92,06	101,26	119,68	0,09	0,10	0,12			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	14,68	92,06	101,26	119,68	0,09	0,10	0,12			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	15,11	92,06	101,26	119,68	0,10	0,11	0,12			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	15,76	97,18	106,88	126,34	0,10	0,11	0,13			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	15,76	97,18	106,88	126,34	0,10	0,11	0,13			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad.	16,03	99,35	109,26	129,16	0,10	0,11	0,13			
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	18,18	102,52	112,79	133,27	0,12	0,13	0,15			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	18,18	107,70	118,48	140,02	0,12	0,13	0,15			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad.	18,84	107,70	118,48	140,02	0,12	0,13	0,16			
	3 X 150 s / 70 mm^2 .	Ad.	20,12	130,83	143,89	170,08	0,13	0,14	0,17			
	3 X 185 s / 95 mm^2	Ad.	26,81	161,32	177,46	209,72	0,17	0,19	0,22			
	3 X 240 s / 120 mm^2 .	Ad.	27,08	176,55	194,16	229,51	0,17	0,19	0,22			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.21.2	0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİÇİ TİP YVŞV											
	(NYFGbY) ; YVOV (YRY) KABLO BAŞLIĞI											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	12,40	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	12,40	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	17,54	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	17,54	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	17,54	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	21,01	92,06	101,26	119,68	0,13	0,15	0,17			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	21,01	96,39	106,03	125,31	0,13	0,15	0,17			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	21,01	96,39	106,03	125,31	0,13	0,15	0,17			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	21,01	98,52	108,38	128,04	0,13	0,15	0,17			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	22,38	100,01	110,04	130,03	0,14	0,16	0,18			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	22,38	102,52	112,79	133,27	0,14	0,16	0,18			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	22,38	104,34	114,80	135,61	0,14	0,16	0,18			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	22,88	107,70	118,48	140,02	0,14	0,16	0,19			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	25,53	115,50	127,08	150,18	0,16	0,18	0,21			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	28,40	121,11	133,21	157,44	0,18	0,20	0,23			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	12,78	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,11			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	12,78	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,11			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	17,51	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	17,51	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	17,51	92,06	101,26	119,68	0,11	0,12	0,14			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	21,53	95,64	105,23	124,35	0,14	0,15	0,18			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	21,72	97,18	106,88	126,34	0,14	0,15	0,18			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	22,03	97,18	106,88	126,34	0,14	0,15	0,18			
	3 X 50 / 25 s mm^2 .	Ad.	22,24	99,35	109,26	129,16	0,14	0,16	0,18			
	3 X 70 / 35 s mm^2 .	Ad.	22,88	102,52	112,79	133,27	0,14	0,16	0,19			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	22,88	107,70	118,48	140,02	0,14	0,16	0,19			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	27,76	107,70	118,48	140,02	0,18	0,19	0,23			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	27,76	130,83	143,89	170,08	0,18	0,19	0,23			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	29,27	161,32	177,46	209,72	0,19	0,20	0,24			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	29,43	176,55	194,16	229,51	0,19	0,21	0,24			
32.22	3.5/6 KV HARİÇİ TİP YVŞV (NYFGbY),YVSSV											
	(NYHSY) ; YE3SV (2XSY) , YE3SHSV											
	(2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	11,55	176,55	194,16	229,51	0,07	0,08	0,10			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	11,81	192,26	211,50	249,93	0,08	0,08	0,10			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	11,87	214,92	236,42	279,37	0,08	0,08	0,10			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	12,44	222,73	244,98	289,55	0,08	0,09	0,10			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	13,75	230,80	253,89	300,06	0,09	0,10	0,11			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,16	238,08	261,88	309,54	0,09	0,10	0,12			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	14,64	249,92	274,95	324,95	0,09	0,10	0,12			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	15,32	260,63	286,68	338,78	0,10	0,11	0,13			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	17,01	276,45	304,08	359,35	0,11	0,12	0,14			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,29	330,87	363,98	430,15	0,28	0,31	0,36			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,29	414,99	456,49	539,49	0,28	0,31	0,36			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,80	499,88	549,83	649,83	0,28	0,31	0,37			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	47,27	538,16	591,98	699,62	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	54,14	583,23	641,56	758,21	0,34	0,38	0,45			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	54,14	615,36	676,88	799,97	0,34	0,38	0,45			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	54,14	661,39	727,54	859,84	0,34	0,38	0,45			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	54,14	714,74	786,24	929,17	0,34	0,38	0,45			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	54,14	769,02	845,93	999,70	0,34	0,38	0,45			
	3.5/6 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYFGbY),YVSSV (NYHSY) ; (NYHSY) ; (YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	6,25	122,67	134,90	159,46	0,04	0,04	0,05			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad	6,25	130,83	143,89	170,08	0,04	0,04	0,05			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad	6,87	138,59	152,40	180,14	0,04	0,05	0,06			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	7,31	153,63	169,02	199,69	0,05	0,05	0,06			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	7,58	173,17	190,47	225,09	0,05	0,05	0,06			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	7,58	185,02	203,50	240,50	0,05	0,05	0,06			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	8,34	192,26	211,50	249,93	0,05	0,06	0,07			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	9,43	218,82	240,67	284,49	0,06	0,07	0,08			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	10,02	234,29	257,69	304,57	0,06	0,07	0,08			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,53	314,94	346,47	409,47	0,14	0,16	0,19			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,53	353,34	388,64	459,37	0,14	0,16	0,19			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,53	392,11	431,33	509,78	0,14	0,16	0,19			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,45	407,57	448,29	529,84	0,15	0,16	0,19			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	24,86	423,10	465,43	550,05	0,16	0,17	0,20			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	25,27	454,04	499,42	590,24	0,16	0,18	0,21			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	26,64	492,96	542,27	640,89	0,17	0,19	0,22			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	28,29	538,16	591,98	699,62	0,18	0,20	0,23			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	30,59	584,24	642,70	759,50	0,19	0,21	0,25			
32.23	5.8/10 KV HARİCİ TIP YVŞV (NYHSY) , YVSHVSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	20,96	199,75	219,72	259,67	0,13	0,15	0,17			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	20,96	215,36	236,92	279,99	0,13	0,15	0,17			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	20,96	230,80	253,89	300,06	0,13	0,15	0,17			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,08	238,08	261,88	309,54	0,14	0,15	0,18			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,08	249,92	274,95	324,95	0,14	0,15	0,18			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,08	265,36	291,88	344,97	0,14	0,15	0,18			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	23,34	276,45	304,08	359,35	0,15	0,16	0,19			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	24,16	285,30	313,88	370,92	0,15	0,17	0,20			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	24,16	299,70	329,69	389,56	0,15	0,17	0,20			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	63,96	426,54	469,19	554,49	0,41	0,45	0,53			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	63,96	483,62	532,01	628,66	0,41	0,45	0,53			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	63,96	538,16	591,98	699,62	0,41	0,45	0,53			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	65,51	561,12	617,23	729,50	0,41	0,46	0,54			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	65,51	584,24	642,70	759,50	0,41	0,46	0,54			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	91,58	592,10	651,32	769,75	0,58	0,64	0,75			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	92,41	599,43	659,37	779,29	0,59	0,64	0,76			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	102,97	661,39	727,54	859,84	0,65	0,72	0,85			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	104,26	723,06	795,40	939,99	0,66	0,73	0,86			
	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYHSY), YVSHSV (NYSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,22	157,27	173,05	204,49	0,09	0,10	0,12			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,22	169,00	185,94	219,71	0,09	0,10	0,12			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,22	176,55	194,16	229,51	0,09	0,10	0,12			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,22	188,20	207,02	244,67	0,09	0,10	0,12			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	14,54	199,75	219,72	259,67	0,09	0,10	0,12			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	14,96	218,82	240,67	284,49	0,10	0,10	0,12			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	14,96	234,29	257,69	304,57	0,10	0,10	0,12			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	15,82	238,08	261,88	309,54	0,10	0,11	0,13			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	15,82	249,92	274,95	324,95	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	40,34	461,24	507,39	599,63	0,26	0,28	0,33			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	40,34	476,60	524,29	619,57	0,26	0,28	0,33			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	40,34	492,16	541,35	639,79	0,26	0,28	0,33			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	43,04	515,28	566,83	669,87	0,27	0,30	0,35			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	43,04	536,64	590,29	697,66	0,27	0,30	0,35			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	54,77	536,64	590,29	697,66	0,35	0,38	0,45			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	56,69	587,37	646,12	763,62	0,36	0,40	0,47			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	69,00	615,36	676,88	799,97	0,44	0,48	0,57			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	69,92	638,45	702,32	830,00	0,44	0,49	0,58			
32.23.1	5.8/10 KV HARİCİ TİP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,14	199,75	219,72	259,67	0,19	0,21	0,25			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,14	215,38	236,92	279,99	0,19	0,21	0,25			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,14	230,80	253,89	300,06	0,19	0,21	0,25			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	32,40	238,08	261,88	309,54	0,21	0,23	0,27			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	33,06	249,92	274,95	324,95	0,21	0,23	0,27			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	33,06	265,36	291,88	344,97	0,21	0,23	0,27			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	37,76	276,45	304,08	359,35	0,24	0,26	0,31			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	37,76	285,30	313,88	370,92	0,24	0,26	0,31			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	58,06	299,70	329,69	389,56	0,37	0,40	0,48			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	89,71	426,54	469,19	554,49	0,57	0,63	0,74			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	89,71	483,62	532,01	628,66	0,57	0,63	0,74			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	89,71	538,16	591,98	699,62	0,57	0,63	0,74			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	99,73	561,12	617,23	729,50	0,63	0,70	0,82			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	99,73	584,24	642,70	759,50	0,63	0,70	0,82			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	106,61	592,10	651,32	769,75	0,68	0,74	0,88			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	106,61	599,43	659,37	779,29	0,68	0,74	0,88			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	124,10	661,39	727,54	859,84	0,79	0,87	1,02			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	124,55	723,06	795,40	939,99	0,79	0,87	1,03			
	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YE3SV (N2XSY) , YE3SHVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	20,94	157,27	173,05	204,49	0,13	0,15	0,17			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	20,94	169,00	185,94	219,71	0,13	0,15	0,17			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	20,94	176,55	194,16	229,51	0,13	0,15	0,17			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,44	188,20	207,02	244,67	0,14	0,16	0,18			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,44	199,75	219,72	259,67	0,14	0,16	0,18			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	22,44	218,82	240,67	284,49	0,14	0,16	0,18			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	25,27	234,29	257,69	304,57	0,16	0,18	0,21			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	25,27	238,08	261,88	309,54	0,16	0,18	0,21			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	33,34	249,92	274,95	324,95	0,21	0,23	0,27			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	67,31	461,24	507,39	599,63	0,43	0,47	0,55			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	67,31	476,60	524,29	619,57	0,43	0,47	0,55			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	67,31	492,16	541,35	639,79	0,43	0,47	0,55			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	71,06	515,28	566,83	669,87	0,45	0,50	0,59			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	71,06	536,64	590,29	697,66	0,45	0,50	0,59			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	78,06	536,64	590,29	697,66	0,49	0,54	0,64			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	82,20	587,37	646,12	763,62	0,52	0,57	0,68			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	82,20	615,36	676,88	799,97	0,52	0,57	0,68			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad	94,25	638,45	702,32	830,00	0,60	0,66	0,78			
32.24	8.7/15 KV HARİCİ TİP YVŞV (YSY) ,											
	YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	34,34	218,82	240,67	284,49	0,22	0,24	0,28			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	34,62	234,29	257,69	304,57	0,22	0,24	0,29			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	34,84	249,92	274,95	324,95	0,22	0,24	0,29			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	35,03	265,36	291,88	344,97	0,22	0,24	0,29			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	35,30	276,45	304,08	359,35	0,22	0,25	0,29			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	35,57	284,44	312,90	369,76	0,23	0,25	0,29			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	37,72	299,70	329,69	389,56	0,24	0,26	0,31			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	38,02	303,59	333,93	394,66	0,24	0,27	0,31			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	38,33	307,62	338,37	399,94	0,24	0,27	0,32			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	56,24	445,76	490,35	579,48	0,36	0,39	0,46			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	56,24	515,28	566,83	669,87	0,36	0,39	0,46			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	56,24	584,24	642,70	759,50	0,36	0,39	0,46			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	56,24	592,10	651,32	769,75	0,36	0,39	0,46			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	66,60	599,87	659,89	779,82	0,42	0,46	0,55			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	71,94	653,47	718,81	849,46	0,46	0,50	0,59			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	71,94	706,92	777,60	918,98	0,46	0,50	0,59			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	74,92	745,11	819,61	968,62	0,48	0,52	0,62			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	74,92	776,43	854,07	1.009,34	0,48	0,52	0,62			
	8.7/15 KV DAHİLİ TİP YVŞV (YSY),											
	YVSSV (YSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,38	169,00	185,94	219,71	0,15	0,16	0,19			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,38	169,00	185,94	219,71	0,15	0,16	0,19			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,74	192,26	211,50	249,93	0,15	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,74	199,75	219,72	259,67	0,15	0,17	0,20			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,74	207,70	228,49	270,02	0,15	0,17	0,20			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,74	223,25	245,60	290,19	0,15	0,17	0,20			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	23,98	238,08	261,88	309,54	0,15	0,17	0,20			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	24,52	253,97	279,36	330,13	0,16	0,17	0,20			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	24,87	276,45	304,08	359,35	0,16	0,17	0,21			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	41,83	461,24	507,39	599,63	0,27	0,29	0,34			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	41,83	507,11	557,82	659,25	0,27	0,29	0,34			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	42,88	530,31	583,32	689,45	0,27	0,30	0,35			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	43,38	553,52	608,89	719,57	0,28	0,30	0,36			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	64,94	561,12	617,23	729,50	0,41	0,45	0,54			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	64,94	584,24	642,70	759,50	0,41	0,45	0,54			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad	68,43	638,45	702,32	830,00	0,43	0,48	0,56			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	68,43	676,67	744,31	879,69	0,43	0,48	0,56			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	68,43	722,57	794,82	939,33	0,43	0,48	0,56			
32.24.1	8.7/15 KV HARICI TİP E3SV (2XSY) ,											
	E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	42,84	218,82	240,67	284,49	0,27	0,30	0,35			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	42,84	234,29	257,69	304,57	0,27	0,30	0,35			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,73	249,92	274,95	324,95	0,28	0,31	0,37			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	44,73	265,36	291,88	344,97	0,28	0,31	0,37			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	46,35	276,45	304,08	359,35	0,29	0,32	0,38			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	49,20	284,44	312,90	369,76	0,31	0,34	0,41			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	49,20	299,70	329,69	389,56	0,31	0,34	0,41			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	50,96	303,59	333,93	394,66	0,32	0,36	0,42			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	50,96	307,62	338,37	399,94	0,32	0,36	0,42			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	126,15	445,76	490,35	579,48	0,80	0,88	1,04			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	126,15	515,28	566,83	669,87	0,80	0,88	1,04			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	130,10	584,24	642,70	759,50	0,82	0,91	1,07			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	130,10	592,10	651,32	769,75	0,82	0,91	1,07			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	133,91	599,87	659,89	779,82	0,85	0,93	1,10			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	142,41	653,47	718,81	849,46	0,90	0,99	1,17			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	142,41	706,92	777,60	918,98	0,90	0,99	1,17			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	149,12	745,11	819,61	968,62	0,95	1,04	1,23			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	149,12	776,43	854,07	1.009,34	0,95	1,04	1,23			
	8.7/15 KV DAHİLİ TİP E3SV (2XSY)											
	E3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	29,39	169,00	185,94	219,71	0,19	0,21	0,24			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	29,39	169,00	185,94	219,71	0,19	0,21	0,24			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,96	192,26	211,50	249,93	0,20	0,22	0,25			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	30,96	199,75	219,72	259,67	0,20	0,22	0,25			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	31,35	207,70	228,49	270,02	0,20	0,22	0,26			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	32,33	223,25	245,60	290,19	0,20	0,23	0,27			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	32,44	238,08	261,88	309,54	0,21	0,23	0,27			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	33,49	253,97	279,36	330,13	0,21	0,23	0,28			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	33,49	276,45	304,08	359,35	0,21	0,23	0,28			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	72,58	461,24	507,39	599,63	0,46	0,51	0,60			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	72,58	507,11	557,82	659,25	0,46	0,51	0,60			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	74,00	530,31	583,32	689,45	0,47	0,52	0,61			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad	74,00	553,52	608,89	719,57	0,47	0,52	0,61			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	82,22	561,12	617,23	729,50	0,52	0,57	0,68			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	86,90	584,24	642,70	759,50	0,55	0,61	0,72			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	86,90	638,45	702,32	830,00	0,55	0,61	0,72			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	100,07	676,67	744,31	879,69	0,63	0,70	0,82			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	100,07	722,57	794,82	939,33	0,63	0,70	0,82			
32.25	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) .											
	YE3SVSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	69,48	1.076,04	1.183,67	1.398,87	0,44	0,48	0,57			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	69,48	1.152,92	1.268,21	1.498,81	0,44	0,48	0,57			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	69,48	1.230,13	1.353,12	1.599,17	0,44	0,48	0,57			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	69,48	1.252,58	1.377,82	1.628,30	0,44	0,48	0,57			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	69,48	1.276,03	1.403,65	1.658,88	0,44	0,48	0,57			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	72,20	1.306,81	1.437,52	1.698,88	0,46	0,50	0,59			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	72,20	1.383,64	1.522,02	1.798,72	0,46	0,50	0,59			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	72,20	1.459,87	1.605,82	1.897,83	0,46	0,50	0,59			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	194,31	2.536,97	2.790,68	3.298,09	1,23	1,36	1,60			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	194,31	2.690,64	2.959,74	3.497,84	1,23	1,36	1,60			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	194,31	2.843,91	3.128,26	3.697,09	1,23	1,36	1,60			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	194,31	2.919,93	3.211,96	3.795,94	1,23	1,36	1,60			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	194,65	2.997,70	3.297,46	3.896,98	1,23	1,36	1,60			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad	194,65	2.997,70	3.297,46	3.896,98	1,23	1,36	1,60			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	204,24	3.072,75	3.379,99	3.994,58	1,29	1,42	1,68			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	204,24	3.072,75	3.379,99	3.994,58	1,29	1,42	1,68			
	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	47,04	806,81	887,51	1.048,86	0,30	0,33	0,39			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	47,04	883,11	971,39	1.148,06	0,30	0,33	0,39			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	47,04	945,57	1.040,09	1.229,21	0,30	0,33	0,39			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	47,04	1.014,80	1.116,27	1.319,25	0,30	0,33	0,39			
	1 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	48,64	1.061,13	1.167,24	1.379,46	0,31	0,34	0,40			
	1 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	48,64	1.091,29	1.200,39	1.418,66	0,31	0,34	0,40			
	1 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	48,64	1.130,24	1.243,22	1.469,29	0,31	0,34	0,40			
	1 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	49,98	1.152,92	1.268,21	1.498,81	0,32	0,35	0,41			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	161,81	1.998,33	2.198,12	2.597,82	1,03	1,13	1,33			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	161,81	2.150,89	2.365,94	2.796,15	1,03	1,13	1,33			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	163,12	2.304,33	2.534,76	2.995,62	1,03	1,14	1,34			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	163,12	2.381,47	2.619,65	3.095,95	1,03	1,14	1,34			
	3 X 120 s / 16 mm^2 .	Ad.	172,89	2.458,89	2.704,78	3.196,57	1,10	1,21	1,42			
	3 X 150 s / 25 mm^2 .	Ad.	174,40	2.498,20	2.748,05	3.247,69	1,10	1,22	1,44			
	3 X 185 s / 25 mm^2 .	Ad.	174,40	2.498,20	2.748,05	3.247,69	1,10	1,22	1,44			
	3 X 240 s / 25 mm^2 .	Ad.	183,92	2.573,56	2.830,96	3.345,66	1,17	1,28	1,52			
32.26	0.6/1 KV YVV (NYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	1 X 1.5 mm^2 .	Ad.	6,57	99,35	109,26	129,16	0,04	0,05	0,05			
	1 X 2.5 mm^2 .	Ad.	6,57	99,35	109,26	129,16	0,04	0,05	0,05			
	1 X 4 mm^2 .	Ad.	6,57	99,35	109,26	129,16	0,04	0,05	0,05			
	1 X 6 mm^2 .	Ad.	7,33	99,35	109,26	129,16	0,05	0,05	0,06			
	1 X 10 mm^2 .	Ad.	7,33	99,35	109,26	129,16	0,05	0,05	0,06			
	1 X 16 mm^2 .	Ad.	10,57	99,35	109,26	129,16	0,07	0,07	0,09			
	1 X 25 c mm^2 .	Ad.	10,92	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	1 X 35 c mm^2 .	Ad.	10,92	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	1 X 50 s mm^2 .	Ad.	19,48	99,35	109,26	129,16	0,12	0,14	0,16			
	1 X 70 s mm^2 .	Ad.	19,48	101,16	111,27	131,49	0,12	0,14	0,16			
	1 X 95 s mm^2 .	Ad.	19,48	106,18	116,83	138,03	0,12	0,14	0,16			
	1 X 120 s mm^2 .	Ad.	20,37	106,18	116,83	138,03	0,13	0,14	0,17			
	1 X 150 s mm^2 .	Ad.	21,42	107,70	118,48	140,02	0,14	0,15	0,18			
	1 X 185 s mm^2 .	Ad.	21,99	112,01	123,22	145,64	0,14	0,15	0,18			
	1 X 240 s mm^2 .	Ad.	21,99	115,50	127,08	150,18	0,14	0,15	0,18			
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	6,57	99,35	109,26	129,16	0,04	0,05	0,05			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	6,57	99,35	109,26	129,16	0,04	0,05	0,05			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	6,57	99,35	109,26	129,16	0,04	0,05	0,05			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	9,96	99,35	109,26	129,16	0,06	0,07	0,08			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	12,78	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	12,78	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	18,82	99,35	109,26	129,16	0,12	0,13	0,15			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	18,82	101,16	111,27	131,49	0,12	0,13	0,15			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	18,82	106,18	116,83	138,03	0,12	0,13	0,15			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	18,82	107,70	118,48	140,02	0,12	0,13	0,15			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	22,10	112,01	123,22	145,64	0,14	0,15	0,18			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	39,05	115,50	127,08	150,18	0,25	0,27	0,32			
	2 X 150 s mm^2 .	Ad.	42,04	126,77	139,42	164,78	0,27	0,29	0,35			
	2 X 185 s mm^2 .	Ad.	42,04	138,59	152,40	180,14	0,27	0,29	0,35			
	2 X 240 s mm^2 .	Ad.	51,97	153,63	169,02	199,69	0,33	0,36	0,43			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	10,57	99,35	109,26	129,16	0,07	0,07	0,09			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	10,57	99,35	109,26	129,16	0,07	0,07	0,09			
	3 X 4 mm^2	Ad.	10,57	99,35	109,26	129,16	0,07	0,07	0,09			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	10,92	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	12,78	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	15,62	99,35	109,26	129,16	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	18,65	101,16	111,27	131,49	0,12	0,13	0,15			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	20,05	106,18	116,83	138,03	0,13	0,14	0,17			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	20,05	107,70	118,48	140,02	0,13	0,14	0,17			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	20,39	112,01	123,22	145,64	0,13	0,14	0,17			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	35,73	126,77	139,42	164,78	0,23	0,25	0,29			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	39,05	138,59	152,40	180,14	0,25	0,27	0,32			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	39,05	153,63	169,02	199,69	0,25	0,27	0,32			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	62,99	192,26	211,50	249,93	0,40	0,44	0,52			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	64,30	249,92	274,95	324,95	0,41	0,45	0,53			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	21,99	106,18	116,83	138,03	0,14	0,15	0,18			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	21,99	106,18	116,83	138,03	0,14	0,15	0,18			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	21,99	112,01	123,22	145,64	0,14	0,15	0,18			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	37,12	115,50	127,08	150,18	0,24	0,26	0,31			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	37,76	138,59	152,40	180,14	0,24	0,26	0,31			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	39,77	153,63	169,02	199,69	0,25	0,28	0,33			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	43,04	192,26	211,50	249,93	0,27	0,30	0,35			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	62,47	249,92	274,95	324,95	0,40	0,44	0,52			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	89,46	276,45	304,08	359,35	0,57	0,62	0,74			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	11,46	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	11,46	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	4 X 4 mm^2	Ad.	11,46	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	11,76	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,10			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	18,65	99,35	109,26	129,16	0,12	0,13	0,15			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	18,65	99,35	109,26	129,16	0,12	0,13	0,15			
	4 X 25 c mm^2 .	Ad.	21,26	106,18	116,83	138,03	0,13	0,15	0,18			
32.26.1	0.6/1 KV YAVV (NAYY) TERMOPLASTİK											
	EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	22,36	99,35	109,26	129,16	0,12	0,13	0,15			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	26,35	106,18	116,83	138,03	0,14	0,15	0,18			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	26,35	106,18	116,83	138,03	0,14	0,15	0,18			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	26,35	112,01	123,22	145,64	0,14	0,15	0,18			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad	44,46	115,50	127,08	150,18	0,24	0,26	0,31			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	45,34	138,59	152,40	180,14	0,24	0,26	0,31			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	47,76	153,63	169,02	199,69	0,25	0,28	0,33			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	51,67	192,26	211,50	249,93	0,27	0,30	0,35			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	74,91	249,92	274,95	324,95	0,40	0,44	0,52			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	107,34	276,45	304,08	359,35	0,57	0,62	0,74			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	24,57	99,35	109,26	129,16	0,12	0,13	0,15			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	29,00	106,18	116,83	138,03	0,14	0,15	0,18			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	29,00	106,18	116,83	138,03	0,14	0,15	0,18			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	29,00	112,01	123,22	145,64	0,14	0,15	0,18			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	48,89	115,50	127,08	150,18	0,24	0,26	0,31			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2	Ad	49,87	138,59	152,40	180,14	0,24	0,26	0,31			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	52,54	153,63	169,02	199,69	0,25	0,28	0,33			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	56,83	192,26	211,50	249,93	0,27	0,30	0,35			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	82,43	249,92	274,95	324,95	0,40	0,44	0,52			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	118,09	276,45	304,08	359,35	0,57	0,62	0,74			
32.26.2	0.6/1 KV YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 1.5 mm^2 .	Ad.	8,18	99,35	109,26	129,16	0,05	0,06	0,07			
	1 X 2.5 mm^2 .	Ad.	8,18	99,35	109,26	129,16	0,05	0,06	0,07			
	1 X 4 mm^2 .	Ad.	8,18	99,35	109,26	129,16	0,05	0,06	0,07			
	1 X 6 mm^2 .	Ad.	9,16	99,35	109,26	129,16	0,06	0,06	0,08			
	1 X 10 mm^2 .	Ad.	9,16	99,35	109,26	129,16	0,06	0,06	0,08			
	1 X 16 mm^2 .	Ad.	13,20	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	1 X 25 c mm^2 .	Ad.	13,65	99,35	109,26	129,16	0,09	0,09	0,11			
	1 X 35 c mm^2 .	Ad.	13,65	99,35	109,26	129,16	0,09	0,09	0,11			
	1 X 50 s mm^2 .	Ad.	24,36	99,35	109,26	129,16	0,15	0,17	0,20			
	1 X 70 s mm^2 .	Ad.	24,36	101,16	111,27	131,49	0,15	0,17	0,20			
	1 X 95 s mm^2 .	Ad.	24,36	106,18	116,83	138,03	0,15	0,17	0,20			
	1 X 120 s mm^2 .	Ad.	25,46	106,18	116,83	138,03	0,16	0,18	0,21			
	1 X 150 s mm^2 .	Ad.	26,78	107,70	118,48	140,02	0,17	0,19	0,22			
	1 X 185 s mm^2 .	Ad.	27,47	112,01	123,22	145,64	0,17	0,19	0,23			
	1 X 240 s mm^2 .	Ad.	27,47	115,50	127,08	150,18	0,17	0,19	0,23			
	2 X 1,5 mm^2 .	Ad.	8,18	99,35	109,26	129,16	0,05	0,06	0,07			
	2 X 2,5 mm^2 .	Ad.	8,18	99,35	109,26	129,16	0,05	0,06	0,07			
	2 X 4 mm^2	Ad.	8,18	99,35	109,26	129,16	0,05	0,06	0,07			
	2 X 6 mm^2	Ad.	12,44	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,10			
	2 X 10 mm^2 .	Ad	15,96	99,35	109,26	129,16	0,10	0,11	0,13			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	15,96	99,35	109,26	129,16	0,10	0,11	0,13			
	2 X 25 c mm^2	Ad.	23,54	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad	23,54	101,16	111,27	131,49	0,15	0,16	0,19			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	23,54	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	23,54	107,70	118,48	140,02	0,15	0,16	0,19			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad	27,63	112,01	123,22	145,64	0,17	0,19	0,23			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	48,82	115,50	127,08	150,18	0,31	0,34	0,40			
	2 X 150 s mm^2	Ad.	52,56	126,77	139,42	164,78	0,33	0,37	0,43			
	2 X 185 s mm^2	Ad.	52,56	138,59	152,40	180,14	0,33	0,37	0,43			
	2 X 240 s mm^2	Ad.	64,98	153,63	169,02	199,69	0,41	0,45	0,53			
	3 X 1,5 mm^2 .	Ad.	13,20	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	3 X 2,5 mm^2 .	Ad	13,20	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	3 X 4 mm^2 .	Ad	13,20	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	13,65	99,35	109,26	129,16	0,09	0,09	0,11			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	15,96	99,35	109,26	129,16	0,10	0,11	0,13			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	19,50	99,35	109,26	129,16	0,12	0,14	0,16			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	23,31	101,16	111,27	131,49	0,15	0,16	0,19			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	25,07	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,21			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	25,07	107,70	118,48	140,02	0,16	0,17	0,21			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	25,48	112,01	123,22	145,64	0,16	0,18	0,21			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	44,66	126,77	139,42	164,78	0,28	0,31	0,37			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	48,82	138,59	152,40	180,14	0,31	0,34	0,40			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	48,82	153,63	169,02	199,69	0,31	0,34	0,40			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	78,73	192,26	211,50	249,93	0,50	0,55	0,65			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	80,39	249,92	274,95	324,95	0,51	0,56	0,66			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	27,47	106,18	116,83	138,03	0,17	0,19	0,23			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	27,47	106,18	116,83	138,03	0,17	0,19	0,23			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	27,47	112,01	123,22	145,64	0,17	0,19	0,23			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	46,37	115,50	127,08	150,18	0,29	0,32	0,38			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	47,19	138,59	152,40	180,14	0,30	0,33	0,39			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	49,73	153,63	169,02	199,69	0,32	0,35	0,41			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	53,80	192,26	211,50	249,93	0,34	0,38	0,44			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	78,09	249,92	274,95	324,95	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	111,84	276,45	304,08	359,35	0,71	0,78	0,92			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,34	99,35	109,26	129,16	0,09	0,10	0,12			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,34	99,35	109,26	129,16	0,09	0,10	0,12			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	14,34	99,35	109,26	129,16	0,09	0,10	0,12			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	14,71	99,35	109,26	129,16	0,09	0,10	0,12			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	23,31	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	23,31	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	4 X 25 c mm^2 .	Ad.	26,55	106,18	116,83	138,03	0,17	0,18	0,22			
32.26.3	0.6/1 KV YAVV (NAYY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	27,97	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	3 X 25 c / 16 mm^2	Ad.	32,93	106,18	116,83	138,03	0,17	0,19	0,23			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	32,93	106,18	116,83	138,03	0,17	0,19	0,23			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	32,93	112,01	123,22	145,64	0,17	0,19	0,23			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	55,58	115,50	127,08	150,18	0,29	0,32	0,38			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	56,67	138,59	152,40	180,14	0,30	0,33	0,39			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	59,71	153,63	169,02	199,69	0,32	0,35	0,41			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	64,59	192,26	211,50	249,93	0,34	0,38	0,44			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	93,66	249,92	274,95	324,95	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	134,19	276,45	304,08	359,35	0,71	0,78	0,92			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	30,73	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	36,26	106,18	116,83	138,03	0,17	0,19	0,23			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	36,26	106,18	116,83	138,03	0,17	0,19	0,23			
	3 X 50sc / 25 c mm^2	Ad.	36,26	112,01	123,22	145,64	0,17	0,19	0,23			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	61,14	115,50	127,08	150,18	0,29	0,32	0,38			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	62,33	138,59	152,40	180,14	0,30	0,33	0,39			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	65,67	153,63	169,02	199,69	0,32	0,35	0,41			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	71,05	192,26	211,50	249,93	0,34	0,38	0,44			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	103,04	249,92	274,95	324,95	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	147,61	276,45	304,08	359,35	0,71	0,78	0,92			
32.27.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	9,38	99,35	109,26	129,16	0,06	0,07	0,08			
	3 X 2.5/2.5 mm^2 .	Ad.	9,38	99,35	109,26	129,16	0,06	0,07	0,08			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	16,26	99,35	109,26	129,16	0,10	0,11	0,13			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	17,08	99,35	109,26	129,16	0,11	0,12	0,14			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	21,10	99,35	109,26	129,16	0,13	0,15	0,17			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	21,10	101,16	111,27	131,49	0,13	0,15	0,17			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	23,38	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	23,38	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad	23,38	112,01	123,22	145,64	0,15	0,16	0,19			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	37,19	115,50	127,08	150,18	0,24	0,26	0,31			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	39,20	138,59	152,40	180,14	0,25	0,27	0,32			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad.	39,20	153,63	169,02	199,69	0,25	0,27	0,32			
	3 X 150 s / 70 mm^2 .	Ad.	51,30	192,26	211,50	249,93	0,32	0,36	0,42			
	3 X 185 s / 95 mm^2 .	Ad.	77,36	249,92	274,95	324,95	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240 s / 120 mm^2 .	Ad	91,85	276,45	304,08	359,35	0,58	0,64	0,76			
	0.6/1 KV YAVMV (NAYCY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	25,35	101,16	111,27	131,49	0,13	0,15	0,17			
	3 X 25 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	28,11	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	3 X 35 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	28,11	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	3 X 50 / 15 Cu mm^2 .	Ad.	28,11	112,01	123,22	145,64	0,15	0,16	0,19			
	3 X 70 / 21 Cu mm^2 .	Ad.	44,68	115,50	127,08	150,18	0,24	0,26	0,31			
	3 X 95 / 28 Cu mm^2 .	Ad.	46,99	138,59	152,40	180,14	0,25	0,27	0,32			
	3 X 120 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	46,99	153,63	169,02	199,69	0,25	0,27	0,32			
	3 X 150 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	61,53	192,26	211,50	249,93	0,32	0,36	0,42			
	3 X 185 / 57 Cu mm^2 .	Ad.	92,82	249,92	274,95	324,95	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240 / 72 Cu mm^2 .	Ad.	110,24	276,45	304,08	359,35	0,58	0,64	0,76			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	3 X 16 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	27,88	101,16	111,27	131,49	0,13	0,15	0,17			
	3 X 25 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	30,92	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	3 X 35 / 10 Cu mm^2 .	Ad.	30,92	106,18	116,83	138,03	0,15	0,16	0,19			
	3 X 50 / 15 Cu mm^2 .	Ad.	30,92	112,01	123,22	145,64	0,15	0,16	0,19			
	3 X 70 / 21 Cu mm^2 .	Ad.	49,11	115,50	127,08	150,18	0,24	0,26	0,31			
	3 X 95 / 28 Cu mm^2 .	Ad.	51,81	138,59	152,40	180,14	0,25	0,27	0,32			
	3 X 120 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	51,81	153,63	169,02	199,69	0,25	0,27	0,32			
	3 X 150 / 41 Cu mm^2 .	Ad.	67,70	192,26	211,50	249,93	0,32	0,36	0,42			
	3 X 185 / 57 Cu mm^2 .	Ad.	102,18	249,92	274,95	324,95	0,49	0,54	0,64			
	3 X 240 / 72 Cu mm^2 .	Ad.	121,24	276,45	304,08	359,35	0,58	0,64	0,76			
32.27.2	0.6/1 KV YVSV (NYFGbY) ; YVOV (YRY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	11,46	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	11,46	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	11,46	99,35	109,26	129,16	0,07	0,08	0,09			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	12,78	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	23,18	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	23,18	99,35	109,26	129,16	0,15	0,16	0,19			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	24,71	101,16	111,27	131,49	0,16	0,17	0,20			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	24,71	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	25,78	106,18	116,83	138,03	0,16	0,18	0,21			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	26,81	112,01	123,22	145,64	0,17	0,19	0,22			
	3 X 95 s mm^2	Ad.	40,76	126,77	139,42	164,78	0,26	0,28	0,34			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	43,95	138,59	152,40	180,14	0,28	0,31	0,36			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	45,90	153,63	169,02	199,69	0,29	0,32	0,38			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	63,22	192,26	211,50	249,93	0,40	0,44	0,52			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	67,50	249,92	274,95	324,95	0,43	0,47	0,56			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	24,71	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	24,71	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	24,71	112,01	123,22	145,64	0,16	0,17	0,20			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	42,61	115,50	127,08	150,18	0,27	0,30	0,35			
	3 X 95 / 50 s mm^2	Ad.	42,61	138,59	152,40	180,14	0,27	0,30	0,35			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	44,71	153,63	169,02	199,69	0,28	0,31	0,37			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	48,02	192,26	211,50	249,93	0,30	0,33	0,40			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	87,73	249,92	274,95	324,95	0,56	0,61	0,72			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	95,08	276,45	304,08	359,35	0,60	0,66	0,78			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	12,06	99,35	109,26	129,16	0,08	0,08	0,10			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	12,06	99,35	109,26	129,16	0,08	0,08	0,10			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	12,83	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	12,83	99,35	109,26	129,16	0,08	0,09	0,11			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	18,11	99,35	109,26	129,16	0,12	0,13	0,15			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	24,82	99,35	109,26	129,16	0,16	0,17	0,21			
	0.6/1 KV YAVŞV (NAYFGbY) TERMOPLASTİK											
	EK KUTULARI (PROTOLİN EK MUFLAR)											
	SIKMALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	29,82	99,35	109,26	129,16	0,16	0,17	0,21			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	29,61	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	29,61	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	29,61	112,01	123,22	145,64	0,16	0,17	0,20			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	51,15	115,50	127,08	150,18	0,27	0,30	0,35			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	51,15	138,59	152,40	180,14	0,27	0,30	0,35			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	53,64	153,63	169,02	199,69	0,28	0,31	0,37			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	57,59	192,26	211,50	249,93	0,30	0,33	0,40			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2 .	Ad.	105,28	249,92	274,95	324,95	0,56	0,61	0,72			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad.	114,12	276,45	304,08	359,35	0,60	0,66	0,78			
	CİVATALI BORU EKLİ											
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	32,77	99,35	109,26	129,16	0,16	0,17	0,21			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	32,65	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			
	3 X 35sc / 16 mm^2 .	Ad.	32,65	106,18	116,83	138,03	0,16	0,17	0,20			
	3 X 50sc / 25 c mm^2 .	Ad.	32,65	112,01	123,22	145,64	0,16	0,17	0,20			
	3 X 70sc / 35 sc mm^2 .	Ad.	56,26	115,50	127,08	150,18	0,27	0,30	0,35			
	3 X 95 sc/ 50sc mm^2 .	Ad.	56,26	138,59	152,40	180,14	0,27	0,30	0,35			
	3 X 120sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	59,00	153,63	169,02	199,69	0,28	0,31	0,37			
	3 X 150sc/ 70 sc mm^2 .	Ad.	63,29	192,26	211,50	249,93	0,30	0,33	0,40			
	3 X 185sc/ 95 sc mm^2	Ad.	115,83	249,92	274,95	324,95	0,56	0,61	0,72			
	3 X 240sc/120 sc mm^2 .	Ad	125,56	276,45	304,08	359,35	0,60	0,66	0,78			
32.28	3.5/6 KV YVŞV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ;											
	YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	13,04	169,00	185,94	219,71	0,08	0,09	0,11			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	13,04	185,02	203,50	240,50	0,08	0,09	0,11			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	14,25	192,26	211,50	249,93	0,09	0,10	0,12			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	15,52	218,82	240,67	284,49	0,10	0,11	0,13			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	16,42	238,08	261,88	309,54	0,10	0,11	0,14			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	16,42	265,36	291,88	344,97	0,10	0,11	0,14			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	17,65	296,38	326,01	385,28	0,11	0,12	0,15			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	22,22	307,62	338,37	399,94	0,14	0,15	0,18			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	27,92	330,87	363,98	430,15	0,18	0,19	0,23			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	50,89	342,16	376,40	444,84	0,32	0,35	0,42			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	50,89	353,34	388,64	459,37	0,32	0,35	0,42			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	52,86	361,35	397,48	469,74	0,34	0,37	0,44			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad	52,86	373,28	410,58	485,26	0,34	0,37	0,44			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad	60,53	399,76	439,73	519,65	0,38	0,42	0,50			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad	75,26	422,45	464,68	549,14	0,48	0,52	0,62			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	77,06	446,38	491,02	580,29	0,49	0,54	0,64			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	110,65	468,88	515,78	609,56	0,70	0,77	0,91			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	115,44	553,52	608,89	719,57	0,73	0,80	0,95			
32.28.1	3.5/6 KV YVŞV (NYHSY) , YVSV (NYFGbY) ;											
	YE3SV (2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	21,81	169,00	185,94	219,71	0,14	0,15	0,18			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	21,81	185,02	203,50	240,50	0,14	0,15	0,18			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	23,74	192,26	211,50	249,93	0,15	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	25,87	218,82	240,67	284,49	0,16	0,18	0,21			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	27,33	238,08	261,88	309,54	0,17	0,19	0,23			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	27,33	265,36	291,88	344,97	0,17	0,19	0,23			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	29,43	296,38	326,01	385,28	0,19	0,21	0,24			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	37,01	307,62	338,37	399,94	0,23	0,26	0,31			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	46,47	330,87	363,98	430,15	0,29	0,32	0,38			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	84,55	342,16	376,40	444,84	0,54	0,59	0,70			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	84,55	353,34	388,64	459,37	0,54	0,59	0,70			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	87,95	361,35	397,48	469,74	0,56	0,61	0,72			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	87,95	373,28	410,58	485,26	0,56	0,61	0,72			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	100,72	399,76	439,73	519,65	0,64	0,70	0,83			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	125,28	422,45	464,68	549,14	0,79	0,87	1,03			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	128,28	446,38	491,02	580,29	0,81	0,89	1,06			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	184,06	468,88	515,78	609,56	1,17	1,28	1,52			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	192,12	553,52	608,89	719,57	1,22	1,34	1,58			
32.29	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY) , YVSHSV											
	(NYŞEYFGbY) YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV											
	(2XŞEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	57,31	222,73	244,98	289,55	0,36	0,40	0,47			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	57,31	238,08	261,88	309,54	0,36	0,40	0,47			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	58,27	249,92	274,95	324,95	0,37	0,41	0,48			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	58,27	276,45	304,08	359,35	0,37	0,41	0,48			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	59,48	296,38	326,01	385,28	0,38	0,41	0,49			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	60,05	322,87	355,17	419,75	0,38	0,42	0,49			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	60,69	353,34	388,64	459,37	0,38	0,42	0,50			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	63,86	368,99	405,92	479,72	0,40	0,44	0,53			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	65,55	384,52	422,95	499,86	0,42	0,46	0,54			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	126,01	403,78	444,16	524,91	0,80	0,88	1,04			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	127,18	421,83	464,02	548,39	0,81	0,89	1,05			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	128,32	446,38	491,02	580,29	0,81	0,89	1,06			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	138,76	468,88	515,78	609,56	0,88	0,97	1,14			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	146,79	499,88	549,83	649,83	0,93	1,02	1,21			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	165,97	530,96	584,02	690,25	1,05	1,16	1,37			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	172,39	538,16	591,98	699,62	1,09	1,20	1,42			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	181,43	561,40	617,53	729,79	1,15	1,27	1,49			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	183,14	607,09	667,82	789,23	1,16	1,28	1,51			
32.29.1	5.8/10 KV YVŞV (NYHSY) , YVSHSV											
	(NYSEYFGbY) YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV											
	(2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	95,39	222,73	244,98	289,55	0,60	0,66	0,79			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	95,39	238,08	261,88	309,54	0,60	0,66	0,79			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	96,93	249,92	274,95	324,95	0,61	0,68	0,80			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	96,93	276,45	304,08	359,35	0,61	0,68	0,80			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	98,98	296,38	326,01	385,28	0,63	0,69	0,82			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	99,96	322,87	355,17	419,75	0,63	0,70	0,82			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	100,94	353,34	388,64	459,37	0,64	0,70	0,83			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	106,20	368,99	405,92	479,72	0,67	0,74	0,87			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	109,03	384,52	422,95	499,86	0,69	0,76	0,90			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	209,72	403,78	444,16	524,91	1,33	1,46	1,73			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	211,59	421,83	464,02	548,39	1,34	1,48	1,74			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	213,49	446,38	491,02	580,29	1,35	1,49	1,76			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	230,86	468,88	515,78	609,56	1,46	1,61	1,90			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	244,22	499,88	549,83	649,83	1,55	1,70	2,01			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	276,14	530,96	584,02	690,25	1,75	1,93	2,28			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	286,83	538,16	591,98	699,62	1,82	2,00	2,36			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	301,90	561,40	617,53	729,79	1,91	2,10	2,49			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	304,63	607,09	667,82	789,23	1,93	2,12	2,51			
32.30	8.7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV											
	(YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV											
	(2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	72,59	249,92	274,95	324,95	0,46	0,51	0,60			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	73,48	276,45	304,08	359,35	0,47	0,51	0,61			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	77,74	291,66	320,83	379,15	0,49	0,54	0,64			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	78,57	307,62	338,37	399,94	0,50	0,55	0,65			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	79,03	330,87	363,98	430,15	0,50	0,55	0,65			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	79,59	353,34	388,64	459,37	0,50	0,55	0,66			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	80,00	384,52	422,95	499,86	0,51	0,56	0,66			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	88,22	399,76	439,73	519,65	0,56	0,61	0,73			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	90,85	430,28	473,33	559,41	0,58	0,63	0,75			
	3 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	265,54	450,08	495,11	585,06	1,68	1,85	2,19			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	266,14	468,88	515,78	609,56	1,69	1,86	2,19			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	268,03	492,16	541,35	639,79	1,70	1,87	2,21			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	269,13	507,11	557,82	659,25	1,71	1,88	2,22			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	269,86	530,96	584,02	690,25	1,71	1,88	2,22			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	315,55	552,10	607,30	717,72	2,00	2,20	2,60			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	318,01	569,43	626,39	740,24	2,02	2,22	2,62			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	334,96	584,24	642,70	759,50	2,12	2,34	2,76			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	338,25	592,10	651,32	769,75	2,14	2,36	2,79			
32.30.1	8 7/15 KV YVŞV (YSY) , YVSSV											
	(YSEYFGbY) : E3SV (2XSY) , E3SSV											
	(2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 25 s / 16 mm^2 .	Ad.	127,32	249,92	274,95	324,95	0,81	0,89	1,05			
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	128,76	276,45	304,08	359,35	0,82	0,90	1,06			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	136,33	291,66	320,83	379,15	0,86	0,95	1,12			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	137,71	307,62	338,37	399,94	0,87	0,96	1,13			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	138,60	330,87	363,98	430,15	0,88	0,97	1,14			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	139,53	353,34	388,64	459,37	0,88	0,97	1,15			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	140,28	384,52	422,95	499,86	0,89	0,98	1,16			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	154,56	399,76	439,73	519,65	0,98	1,08	1,27			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	159,21	430,28	473,33	559,41	1,01	1,11	1,31			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	465,65	450,08	495,11	585,06	2,95	3,25	3,84			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	466,66	468,88	515,78	609,56	2,96	3,25	3,85			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	469,97	492,16	541,35	639,79	2,98	3,28	3,87			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	471,86	507,11	557,82	659,25	2,99	3,29	3,89			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	473,14	530,96	584,02	690,25	3,00	3,30	3,90			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	553,31	552,10	607,30	717,72	3,51	3,86	4,56			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	557,62	569,43	626,39	740,24	3,53	3,89	4,59			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	587,30	584,24	642,70	759,50	3,72	4,09	4,84			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	593,04	592,10	651,32	769,75	3,76	4,13	4,89			
32.31	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) TERMOPLASTİK EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	145,95	553,52	608,89	719,57	0,93	1,02	1,20			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	145,95	584,24	642,70	759,50	0,93	1,02	1,20			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	145,95	607,09	667,82	789,23	0,93	1,02	1,20			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	145,95	634,95	698,44	825,43	0,93	1,02	1,20			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	145,95	645,84	710,38	839,56	0,93	1,02	1,20			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	145,95	660,95	727,02	859,25	0,93	1,02	1,20			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	173,82	684,24	752,66	889,51	1,10	1,21	1,43			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	173,82	700,61	770,65	910,79	1,10	1,21	1,43			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	451,45	1.153,34	1.268,67	1 499,33	2,86	3,15	3,72			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	451,45	1.245,59	1.370,20	1 619,30	2,86	3,15	3,72			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	451,45	1.291,33	1.420,48	1 678,74	2,86	3,15	3,72			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	479,21	1.321,70	1.453,93	1.718,26	3,04	3,34	3,95			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	520,89	1.352,57	1.487,83	1 758,36	3,30	3,63	4,29			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	680,56	1.383,64	1.522,02	1 798,72	4,31	4,75	5,61			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad	709,67	1.398,99	1.538,91	1 818,64	4,50	4,95	5,85			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	709,67	1.414,09	1.555,54	1 838,32	4,50	4,95	5,85			
32.31.1	20.3/35 KV YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY) BÜZÜŞMELİ TİP EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	324,93	357,38	422,39	1,25	1,37	1,62			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	359,46	395,40	467,32	1,25	1,37	1,62			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	379,22	417,15	492,99	1,25	1,37	1,62			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	400,03	440,07	520,04	1,25	1,37	1,62			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	430,13	473,16	559,16	1,25	1,37	1,62			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	196,52	459,42	505,37	597,22	1,25	1,37	1,62			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	234,08	499,83	549,83	649,82	1,48	1,63	1,93			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	234,08	519,63	571,56	675,53	1,48	1,63	1,93			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	607,99	559,37	615,34	727,19	3,85	4,24	5,01			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	607,99	585,11	643,63	760,68	3,85	4,24	5,01			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	607,99	609,56	670,53	792,47	3,85	4,24	5,01			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	645,48	639,79	703,76	831,75	4,09	4,50	5,32			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	701,56	659,20	725,13	856,94	4,45	4,89	5,78			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	916,56	690,15	759,19	897,21	5,81	6,39	7,55			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	955,92	717,67	789,45	932,99	6,06	6,66	7,88			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	955,92	740,29	814,32	962,37	6,06	6,66	7,88			
32.31.2	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ;YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ ALÜMİNYUM KABLO EK MUFLAR											
	1 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	324,93	357,38	422,39	1,25	1,37	1,62			
	1 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	359,46	395,40	467,32	1,25	1,37	1,62			
	1 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	379,22	417,15	492,99	1,25	1,37	1,62			
	1 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	400,03	440,07	520,04	1,25	1,37	1,62			
	1 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	196,52	430,13	473,16	559,16	1,25	1,37	1,62			
	1 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	196,52	459,42	505,37	597,22	1,25	1,37	1,62			
	1 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	234,08	499,83	549,83	649,82	1,48	1,63	1,93			
	1 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	234,08	519,63	571,56	675,53	1,48	1,63	1,93			
	3 X 35 s / 16 mm^2 .	Ad.	607,99	559,37	615,34	727,19	3,85	4,24	5,01			
	3 X 50 s / 16 mm^2 .	Ad.	607,99	585,11	643,63	760,68	3,85	4,24	5,01			
	3 X 70 s / 16 mm^2 .	Ad.	607,99	609,56	670,53	792,47	3,85	4,24	5,01			
	3 X 95 s / 16 mm^2 .	Ad.	645,48	639,79	703,76	831,75	4,09	4,50	5,32			
	3 X120 s / 16 mm^2 .	Ad.	701,56	659,20	725,13	856,94	4,45	4,89	5,78			
	3 X150 s / 25 mm^2 .	Ad.	916,56	690,15	759,19	897,21	5,81	6,39	7,55			
	3 X185 s / 25 mm^2 .	Ad.	955,92	717,67	789,45	932,99	6,06	6,66	7,88			
	3 X240 s / 25 mm^2 .	Ad.	955,92	740,29	814,32	962,37	6,06	6,66	7,88			
32.32	TERMOPLASTİK BRANŞMAN KUTULARI											
32.33	0.6/1 KV YVV (NYY) T MUFLAR											
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,11	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,11	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	14,11	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	2 X 6 mm^2	Ad.	15,62	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,13			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	32,20	126,77	139,42	164,78	0,20	0,22	0,26			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	32,20	126,77	139,42	164,78	0,20	0,22	0,26			
	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	32,20	126,77	139,42	164,78	0,20	0,22	0,26			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	41,49	145,84	160,43	189,60	0,26	0,29	0,34			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	41,49	153,63	169,02	199,69	0,26	0,29	0,34			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	41,49	153,63	169,02	199,69	0,26	0,29	0,34			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	50,51	192,26	211,50	249,93	0,32	0,35	0,42			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	50,51	192,26	211,50	249,93	0,32	0,35	0,42			
	3 X 1 5 mm^2 .	Ad.	14,11	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,11	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 4 mm^2 .	Ad	14,11	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 6 mm^2 .	Ad	16,01	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	32,60	126,77	139,42	164,78	0,21	0,23	0,27			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	32,60	126,77	139,42	164,78	0,21	0,23	0,27			
	3 X 25 c mm^2	Ad.	34,18	138,04	151,82	179,43	0,22	0,24	0,28			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	42,61	153,63	169,02	199,69	0,27	0,30	0,35			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	42,61	192,26	211,50	249,93	0,27	0,30	0,35			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	43,61	192,26	211,50	249,93	0,28	0,30	0,36			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	51,97	214,92	236,42	279,37	0,33	0,36	0,43			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	51,97	214,92	236,42	279,37	0,33	0,36	0,43			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,82	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,82	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	14,82	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	17,56	126,77	139,42	164,78	0,11	0,12	0,14			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	34,18	138,04	151,82	179,43	0,22	0,24	0,28			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	34,18	138,04	151,82	179,43	0,22	0,24	0,28			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	35,87	145,84	160,43	189,60	0,23	0,25	0,30			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	44,16	155,44	171,03	202,08	0,28	0,31	0,36			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	44,16	192,26	211,50	249,93	0,28	0,31	0,36			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	45,90	214,92	236,42	279,37	0,29	0,32	0,38			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	56,12	230,80	253,89	300,06	0,36	0,39	0,46			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	56,12	230,80	253,89	300,06	0,36	0,39	0,46			
32.33.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) T MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	14,82	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 2.5/2.5 mm^2	Ad.	15,80	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,13			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	15,84	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,13			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	20,37	115,50	127,08	150,18	0,13	0,14	0,17			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	34,91	138,04	151,82	179,43	0,22	0,24	0,29			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	34,91	138,04	151,82	179,43	0,22	0,24	0,29			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	35,46	145,84	160,43	189,60	0,22	0,25	0,29			
	3 X 35 c / 16 mm^2	Ad.	45,58	153,63	169,02	199,69	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad.	45,58	192,26	211,50	249,93	0,29	0,32	0,38			
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	46,94	214,92	236,42	279,37	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	56,12	230,80	253,89	300,06	0,36	0,39	0,46			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad	60,16	230,80	253,89	300,06	0,38	0,42	0,50			
32.33.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVSV (NYFGbY) T MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,47	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,47	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	14,47	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	3 X 6 mm^2 .	Ad	15,84	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10 mm^2 .	Ad	26,81	126,77	139,42	164,78	0,17	0,19	0,22			
	3 X 16 mm^2 .	Ad	26,81	126,77	139,42	164,78	0,17	0,19	0,22			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad	28,33	138,04	151,82	179,43	0,18	0,20	0,23			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad	38,79	153,63	169,02	199,69	0,25	0,27	0,32			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad	38,79	192,26	211,50	249,93	0,25	0,27	0,32			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad	41,08	192,26	211,50	249,93	0,26	0,29	0,34			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad	53,15	214,92	236,42	279,37	0,34	0,37	0,44			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad	54,64	214,92	236,42	279,37	0,35	0,38	0,45			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,54	115,50	127,08	150,18	0,09	0,10	0,12			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad	15,09	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,12			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	15,46	115,50	127,08	150,18	0,10	0,11	0,13			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	17,93	126,77	139,42	164,78	0,11	0,13	0,15			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	26,56	138,04	151,82	179,43	0,17	0,19	0,22			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	27,28	138,04	151,82	179,43	0,17	0,19	0,22			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	29,38	145,84	160,43	189,60	0,19	0,21	0,24			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	38,25	153,63	169,02	199,69	0,24	0,27	0,32			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	39,45	192,26	211,50	249,93	0,25	0,28	0,33			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	40,05	214,92	236,42	279,37	0,25	0,28	0,33			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	55,28	230,80	253,89	300,06	0,35	0,39	0,46			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	58,20	230,80	253,89	300,06	0,37	0,41	0,48			
32.34	0.6/1 KV YVV (NYY) K MUFLAR											
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	18,82	150,52	165,57	195,65	0,12	0,13	0,15			
	2 X 10 mm^2 .	Ad.	32,65	150,52	165,57	195,65	0,21	0,23	0,27			
	2 X 16 mm^2 .	Ad.	32,65	150,52	165,57	195,65	0,21	0,23	0,27			
	2 X 25 c mm^2 .	Ad.	32,65	150,52	165,57	195,65	0,21	0,23	0,27			
	2 X 35 c mm^2 .	Ad.	41,49	173,17	190,47	225,09	0,26	0,29	0,34			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	41,49	230,80	253,89	300,06	0,26	0,29	0,34			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	44,71	230,80	253,89	300,06	0,28	0,31	0,37			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	52,84	276,45	304,08	359,35	0,34	0,37	0,44			
	2 X 120 s mm^2 .	Ad.	52,84	276,45	304,08	359,35	0,34	0,37	0,44			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	16,80	152,13	167,35	197,80	0,11	0,12	0,14			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	16,80	152,13	167,35	197,80	0,11	0,12	0,14			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	18,91	152,13	167,35	197,80	0,12	0,13	0,16			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	33,57	173,17	190,47	225,09	0,21	0,23	0,28			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	33,57	173,17	190,47	225,09	0,21	0,23	0,28			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	33,57	230,80	253,89	300,06	0,21	0,23	0,28			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	45,02	230,80	253,89	300,06	0,29	0,31	0,37			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	45,02	276,45	304,08	359,35	0,29	0,31	0,37			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	45,90	276,45	304,08	359,35	0,29	0,32	0,38			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	55,87	308,19	339,04	400,63	0,35	0,39	0,46			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	55,87	308,19	339,04	400,63	0,35	0,39	0,46			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	16,80	150,52	165,57	195,65	0,11	0,12	0,14			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	19,87	150,52	165,57	195,65	0,13	0,14	0,16			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	34,62	173,17	190,47	225,09	0,22	0,24	0,29			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	35,00	173,17	190,47	225,09	0,22	0,24	0,29			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	35,50	230,80	253,89	300,06	0,23	0,25	0,29			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	45,67	276,45	304,08	359,35	0,29	0,32	0,38			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	45,67	276,45	304,08	359,35	0,29	0,32	0,38			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	46,94	276,45	304,08	359,35	0,30	0,33	0,39			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	57,74	350,02	385,02	455,02	0,37	0,40	0,48			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad	57,74	350,02	385,02	455,02	0,37	0,40	0,48			
32.34.1	0.6/1 KV YVMV (NYCY) K MUFLAR											
	3 X 1.5/1.5 mm^2 .	Ad.	15,80	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,13			
	3 X 2.5/2.5 mm^2 .	Ad.	15,80	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,13			
	3 X 4/4 mm^2 .	Ad.	15,80	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,13			
	3 X 6/6 mm^2 .	Ad.	20,14	150,52	165,57	195,65	0,13	0,14	0,17			
	3 X 10/10 mm^2 .	Ad.	32,01	173,17	190,47	225,09	0,20	0,22	0,26			
	3 X 16/16 mm^2 .	Ad.	32,36	173,17	190,47	225,09	0,21	0,23	0,27			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	33,22	230,80	253,89	300,06	0,21	0,23	0,27			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	42,11	276,45	304,08	359,35	0,27	0,29	0,35			
	3 X 50 s / 25 mm^2 .	Ad.	43,38	276,45	304,08	359,35	0,28	0,30	0,36			
	3 X 70 s / 35 mm^2 .	Ad.	44,71	276,45	304,08	359,35	0,28	0,31	0,37			
	3 X 95 s / 50 mm^2 .	Ad.	54,34	350,02	385,02	455,02	0,34	0,38	0,45			
	3 X 120 s / 70 mm^2 .	Ad.	54,34	350,02	385,02	455,02	0,34	0,38	0,45			
32.34.2	0.6/1 KV YVOV (YRY) , YVŞV (NYFGbY) K MUFLAR											
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	16,39	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,14			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	16,39	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,14			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	16,39	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,14			
	3 X 6 mm^2	Ad.	19,48	150,52	165,57	195,65	0,12	0,14	0,16			
	3 X 10 mm^2 .	Ad.	33,57	150,52	165,57	195,65	0,21	0,23	0,28			
	3 X 16 mm^2 .	Ad.	34,18	173,17	190,47	225,09	0,22	0,24	0,28			
	3 X 25 c mm^2 .	Ad.	34,70	230,80	253,89	300,06	0,22	0,24	0,29			
	3 X 35 c mm^2 .	Ad.	44,16	230,80	253,89	300,06	0,28	0,31	0,36			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	44,89	276,45	304,08	359,35	0,28	0,31	0,37			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	49,98	276,45	304,08	359,35	0,32	0,35	0,41			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	67,34	308,19	339,04	400,63	0,43	0,47	0,55			
	3 X 120 s mm^2 .	Ad.	68,95	308,19	339,04	400,63	0,44	0,48	0,57			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	16,39	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,14			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	16,39	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,14			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	16,39	150,52	165,57	195,65	0,10	0,11	0,14			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	20,55	150,52	165,57	195,65	0,13	0,14	0,17			
	4 X 10 mm^2 .	Ad.	34,70	173,17	190,47	225,09	0,22	0,24	0,29			
	4 X 16 mm^2 .	Ad.	36,17	173,17	190,47	225,09	0,23	0,25	0,30			
	3 X 25 c / 16 mm^2 .	Ad.	36,53	230,80	253,89	300,06	0,23	0,25	0,30			
	3 X 35 c / 16 mm^2 .	Ad.	44,89	276,45	304,08	359,35	0,28	0,31	0,37			
	3 X 50 s / 25 c mm^2 .	Ad.	44,89	276,45	304,08	359,35	0,28	0,31	0,37			
	3 X 70 s / 35 c mm^2 .	Ad.	51,33	276,45	304,08	359,35	0,33	0,36	0,42			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	69,48	350,02	385,02	455,02	0,44	0,48	0,57			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	72,24	350,02	385,02	455,02	0,46	0,50	0,60			
	SİLİKON - KAUÇUK İZOLATÖRLÜ											
	KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.3	5.8/10 KV DAHİLİ TİP YVŞV (NYHSY)											
	YVSHSV (NYSEYFGbY) ;											
	YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	20,25	52,92	58,24	68,81	0,13	0,14	0,17			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	20,25	56,77	62,49	73,81	0,13	0,14	0,17			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	20,25	60,10	66,12	78,17	0,13	0,14	0,17			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	21,88	64,16	70,60	83,42	0,14	0,15	0,18			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	21,88	67,55	74,36	87,86	0,14	0,15	0,18			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad	22,45	73,14	80,48	95,10	0,14	0,16	0,18			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	23,52	78,29	86,12	101,79	0,15	0,16	0,19			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	23,52	80,36	88,41	104,51	0,15	0,16	0,19			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	29,59	83,74	92,09	108,86	0,19	0,21	0,24			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	66,79	158,64	174,46	206,22	0,42	0,47	0,55			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	66,79	169,61	186,54	220,50	0,42	0,47	0,55			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	66,79	180,91	199,02	235,19	0,42	0,47	0,55			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	75,10	191,76	210,96	249,26	0,48	0,52	0,62			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	75,10	202,58	222,82	263,36	0,48	0,52	0,62			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	75,10	218,82	240,67	284,49	0,48	0,52	0,62			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	78,63	235,73	259,36	306,49	0,50	0,55	0,65			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	78,63	241,13	265,28	313,50	0,50	0,55	0,65			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	89,32	251,80	276,97	327,30	0,57	0,62	0,74			
32.34.4	8 7/15 KV DAHİLİ TİP YVŞV (YSY)											
	YVSSV (YSEYFGbY) ;											
	E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	27,08	56,77	62,49	73,81	0,17	0,19	0,22			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	27,08	60,10	66,12	78,17	0,17	0,19	0,22			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	28,40	64,16	70,60	83,42	0,18	0,20	0,23			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	28,40	67,55	74,36	87,86	0,18	0,20	0,23			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	30,59	69,54	76,49	90,40	0,19	0,21	0,25			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	32,03	74,72	82,18	97,14	0,20	0,22	0,26			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	34,18	80,36	88,41	104,51	0,22	0,24	0,28			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	36,74	85,88	94,45	111,65	0,23	0,26	0,30			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	36,74	93,09	102,42	120,98	0,23	0,26	0,30			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	87,93	169,61	186,54	220,50	0,56	0,61	0,72			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	87,93	180,91	199,02	235,19	0,56	0,61	0,72			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	89,64	191,76	210,96	249,26	0,57	0,63	0,74			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	89,64	202,58	222,82	263,36	0,57	0,63	0,74			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	101,24	207,90	228,65	270,26	0,64	0,71	0,83			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	103,73	224,34	246,77	291,64	0,66	0,72	0,85			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	103,73	241,13	265,28	313,50	0,66	0,72	0,85			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	122,29	257,26	283,00	334,44	0,77	0,85	1,01			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	122,54	278,91	306,78	362,59	0,78	0,85	1,01			
32.34.5	20.3/35 KV DAHİLİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	44,13	270,29	297,29	351,40	0,28	0,31	0,36			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	44,13	295,87	325,47	384,65	0,28	0,31	0,36			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	45,90	309,81	340,78	402,74	0,29	0,32	0,38			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	45,90	339,62	373,56	441,50	0,29	0,32	0,38			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	49,82	354,00	389,42	460,24	0,32	0,35	0,41			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	49,82	365,40	401,94	475,04	0,32	0,35	0,41			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	51,49	377,59	415,33	490,87	0,33	0,36	0,42			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	51,49	385,01	423,48	500,52	0,33	0,36	0,42			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	173,10	813,88	895,28	1.058,08	1,10	1,21	1,43			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	173,10	886,46	975,10	1.152,37	1,10	1,21	1,43			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	176,77	930,65	1.023,72	1.209,82	1,12	1,23	1,46			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	176,77	1.018,40	1.120,24	1 323,93	1,12	1,23	1,46			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	179,53	1.062,36	1.168,57	1 381,04	1,14	1,25	1,48			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	179,53	1.095,21	1.204,78	1 423,80	1,14	1,25	1,48			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	181,80	1.133,12	1.246,43	1 473,04	1,15	1,27	1,50			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	182,00	1.155,39	1.270,92	1 502,01	1,15	1,27	1,50			
32.34.6	5.8/10 KV HARİCİ TİP YVŞV (NYHSY) , YVSHSV (NYSEYFGbY) ; YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	30,89	67,55	74,36	87,86	0,20	0,22	0,25			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	30,89	73,14	80,48	95,10	0,20	0,22	0,25			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	30,89	76,72	84,38	99,70	0,20	0,22	0,25			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	32,28	80,36	88,41	104,51	0,20	0,23	0,27			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	32,28	83,74	92,09	108,86	0,20	0,23	0,27			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	32,28	89,30	98,18	116,07	0,20	0,23	0,27			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	34,09	93,09	102,42	120,98	0,22	0,24	0,28			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	34,09	95,06	104,60	123,63	0,22	0,24	0,28			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad	36,71	100,65	110,73	130,87	0,23	0,26	0,30			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	99,00	202,58	222,82	263,36	0,63	0,69	0,82			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	99,00	218,82	240,67	284,49	0,63	0,69	0,82			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	99,00	230,16	253,20	299,23	0,63	0,69	0,82			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	109,90	241,13	265,28	313,50	0,70	0,77	0,90			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	109,90	251,80	276,97	327,30	0,70	0,77	0,90			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	109,90	268,24	295,09	348,73	0,70	0,77	0,90			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	119,41	278,91	306,78	362,59	0,76	0,83	0,98			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	119,41	284,96	313,47	370,46	0,76	0,83	0,98			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	122,04	301,31	331,42	391,71	0,77	0,85	1,00			
32.34.7	8.7/15 KV HARİCİ TİP YVŞV (YSY) , YVŞSV (YSEYFGbY) ; E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	43,38	73,14	80,48	95,10	0,28	0,30	0,36			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	43,38	78,29	86,12	101,79	0,28	0,30	0,36			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	44,30	83,74	92,09	108,86	0,28	0,31	0,37			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	44,30	89,30	98,18	116,07	0,28	0,31	0,37			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	45,25	93,09	102,42	120,98	0,29	0,32	0,37			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	46,21	95,06	104,60	123,63	0,29	0,32	0,38			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	46,21	100,65	110,73	130,87	0,29	0,32	0,38			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	47,20	102,12	112,30	132,73	0,30	0,33	0,39			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	47,20	106,18	116,83	138,03	0,30	0,33	0,39			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	139,87	218,82	240,67	284,49	0,89	0,98	1,15			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	139,87	235,73	259,36	306,49	0,89	0,98	1,15			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	141,90	251,80	276,97	327,30	0,90	0,99	1,17			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	141,90	268,24	295,09	348,73	0,90	0,99	1,17			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	143,69	278,91	306,78	362,59	0,91	1,00	1,18			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	148,48	284,96	313,47	370,46	0,94	1,04	1,22			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	148,48	301,31	331,42	391,71	0,94	1,04	1,22			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	150,47	306,54	337,16	398,51	0,95	1,05	1,24			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	150,47	317,49	349,21	412,70	0,95	1,05	1,24			
32.34.8	20.3/35 KV HARİCİ TİP YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	67,83	359,17	395,09	466,91	0,43	0,47	0,56			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	67,83	385,01	423,48	500,52	0,43	0,47	0,56			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	67,83	410,61	451,67	533,80	0,43	0,47	0,56			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	67,83	418,13	459,97	543,56	0,43	0,47	0,56			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	67,83	426,88	469,55	554,95	0,43	0,47	0,56			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	72,04	436,36	480,02	567,30	0,46	0,50	0,59			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	74,30	461,74	507,87	600,24	0,47	0,52	0,61			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	74,30	488,82	537,71	635,48	0,47	0,52	0,61			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	219,54	1.078,61	1.186,48	1.402,17	1,39	1,53	1,81			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	219,54	1.155,39	1.270,92	1.502,01	1,39	1,53	1,81			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	219,54	1.231,61	1.354,77	1.601,09	1,39	1,53	1,81			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	219,54	1.254,09	1.379,51	1.630,33	1,39	1,53	1,81			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	219,54	1.280,85	1.408,94	1.665,13	1,39	1,53	1,81			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	219,54	1.308,68	1.439,53	1.701,28	1,39	1,53	1,81			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	219,54	1.385,20	1.523,75	1.800,75	1,39	1,53	1,81			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	219,54	1.467,41	1.614,15	1.907,68	1,39	1,53	1,81			
	BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI											
32.34.9	0.6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 4 mm^2 .	Ad.	12,67	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 6 mm^2 .	Ad.	12,67	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	1 X 10 c mm^2 .	Ad.	12,67	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	1 X 16 s mm^2 .	Ad.	12,67	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	1 X 25 s mm^2 .	Ad.	12,67	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	1 X 35 s mm^2 .	Ad.	12,67	92,06	101,26	119,68	0,08	0,09	0,10			
	1 X 50 s mm^2 .	Ad.	14,38	92,06	101,26	119,68	0,09	0,10	0,12			
	1 X 70 s mm^2 .	Ad.	14,38	92,06	101,26	119,68	0,09	0,10	0,12			
	1 X 95 s mm^2 .	Ad.	16,65	95,64	105,23	124,35	0,11	0,12	0,14			
	1 X 120 s mm^2 .	Ad.	16,65	96,54	106,19	125,50	0,11	0,12	0,14			
	1 X 150 s mm^2 .	Ad.	17,70	96,54	106,19	125,50	0,11	0,12	0,15			
	1 X 185 s mm^2	Ad.	17,70	99,35	109,26	129,16	0,11	0,12	0,15			
	1 X 240 s mm^2 .	Ad.	18,33	102,52	112,79	133,27	0,12	0,13	0,15			
	2 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	2 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	2 X 4 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	2 X 6 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	2 X 10 c mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	2 X 16 s mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	2 X 25 s mm^2 .	Ad.	18,20	95,64	105,23	124,35	0,11	0,13	0,15			
	2 X 35 s mm^2 .	Ad.	18,20	95,64	105,23	124,35	0,11	0,13	0,15			
	2 X 50 s mm^2 .	Ad.	18,20	96,39	106,03	125,31	0,11	0,13	0,15			
	2 X 70 s mm^2 .	Ad.	18,33	98,52	108,38	128,04	0,12	0,13	0,15			
	2 X 95 s mm^2 .	Ad.	19,23	99,40	109,37	129,22	0,12	0,13	0,16			
	2 X 120 s mm^2	Ad.	19,23	102,52	112,79	133,27	0,12	0,13	0,16			
	2 X 150 s mm^2 .	Ad.	21,94	104,34	114,80	135,61	0,14	0,15	0,18			
	2 X 185 s mm^2 .	Ad.	22,24	106,98	117,69	139,06	0,14	0,16	0,18			
	2 X 240 s mm^2 .	Ad.	29,93	107,70	118,48	140,02	0,19	0,21	0,25			
	3 X 1.5 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	3 X 2.5 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	3 X 4 mm^2 .	Ad.	14,96	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	3 X 6 mm^2 .	Ad.	15,27	92,06	101,26	119,68	0,10	0,11	0,13			
	3 X 10 c mm^2 .	Ad.	15,27	92,06	101,26	119,68	0,10	0,11	0,13			
	3 X 16 s mm^2 .	Ad.	15,55	92,06	101,26	119,68	0,10	0,11	0,13			
	3 X 25 s mm^2 .	Ad.	18,33	96,39	106,03	125,31	0,12	0,13	0,15			
	3 X 35 s mm^2 .	Ad.	18,33	96,39	106,03	125,31	0,12	0,13	0,15			
	3 X 50 s mm^2 .	Ad.	18,33	98,52	108,38	128,04	0,12	0,13	0,15			
	3 X 70 s mm^2 .	Ad.	21,21	99,40	109,37	129,22	0,13	0,15	0,17			
	3 X 95 s mm^2 .	Ad.	21,21	102,52	112,79	133,27	0,13	0,15	0,17			
	3 X 120 s mm^2	Ad.	21,21	104,34	114,80	135,61	0,13	0,15	0,17			
	3 X 150 s mm^2 .	Ad.	23,90	107,70	118,48	140,02	0,15	0,17	0,20			
	3 X 185 s mm^2 .	Ad.	25,14	115,02	126,56	149,52	0,16	0,18	0,21			
	3 X 240 s mm^2 .	Ad.	32,20	120,96	133,01	157,21	0,20	0,22	0,26			
	4 X 1.5 mm^2 .	Ad.	15,05	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	4 X 2.5 mm^2 .	Ad.	15,05	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	4 X 4 mm^2 .	Ad.	15,05	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	4 X 6 mm^2 .	Ad.	15,78	92,06	101,26	119,68	0,10	0,11	0,13			
	4 X 10 c mm^2 .	Ad.	15,78	92,06	101,26	119,68	0,10	0,11	0,13			
	4 X 16 s mm^2 .	Ad.	17,37	95,64	105,23	124,35	0,11	0,12	0,14			
	4 X 25 s mm^2 .	Ad.	18,33	96,39	106,03	125,31	0,12	0,13	0,15			
	5 X 1.5 mm^2 .	Ad.	15,05	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	5 X 2.5 mm^2 .	Ad.	15,05	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	5 X 4 mm^2 .	Ad.	15,05	92,06	101,26	119,68	0,10	0,10	0,12			
	5 X 6 mm^2 .	Ad.	16,99	95,64	105,23	124,35	0,11	0,12	0,14			
	5 X 10 mm^2 .	Ad.	16,99	95,64	105,23	124,35	0,11	0,12	0,14			
	5 X 16 mm^2 .	Ad.	18,88	96,39	106,03	125,31	0,12	0,13	0,16			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 16 / 10c mm^2 .	Ad.	18,88	97,18	106,88	126,34	0,12	0,13	0,16			
	3 X 25 / 16s mm^2 .	Ad.	19,55	97,18	106,88	126,34	0,12	0,14	0,16			
	3 X 35 / 16s mm^2 .	Ad.	19,55	97,18	106,88	126,34	0,12	0,14	0,16			
	3 X 50 / 25 s mm^2 .	Ad	19,55	98,52	108,38	128,04	0,12	0,14	0,16			
	3 X 70 / 35 s mm^2 .	Ad.	22,06	102,52	112,79	133,27	0,14	0,15	0,18			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad	22,06	107,70	118,48	140,02	0,14	0,15	0,18			
	3 X 120 / 70 s mm^2	Ad.	22,72	107,70	118,48	140,02	0,14	0,16	0,19			
	3 X 150 / 70 s mm^2	Ad.	24,29	130,83	143,89	170,08	0,15	0,17	0,20			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	33,47	161,32	177,46	209,72	0,21	0,23	0,28			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	33,47	176,80	194,49	229,82	0,21	0,23	0,28			
	0,6/1 KV DAHİLİ ve HARİCİ TİP YAVV (NAYY)											
	ALÜMİNYUM-D KABLO BAŞLIĞI											
	4 X 16 s mm^2 .	Ad.	17,37	95,64	105,23	124,35	0,11	0,12	0,14			
	3 X 25 / 16s mm^2 .	Ad.	19,55	97,18	106,88	126,34	0,12	0,14	0,16			
	3 X 35 / 16s mm^2 .	Ad.	19,55	97,18	106,88	126,34	0,12	0,14	0,16			
	3 X 50 / 25 s mm^2 .	Ad.	19,55	98,52	108,38	128,04	0,12	0,14	0,16			
	3 X 70 / 35 s mm^2 .	Ad.	22,06	102,52	112,79	133,27	0,14	0,15	0,18			
	3 X 95 / 50 s mm^2 .	Ad.	22,06	107,70	118,48	140,02	0,14	0,15	0,18			
	3 X 120 / 70 s mm^2 .	Ad.	22,72	107,70	118,48	140,02	0,14	0,16	0,19			
	3 X 150 / 70 s mm^2 .	Ad.	24,29	130,83	143,89	170,08	0,15	0,17	0,20			
	3 X 185 / 95 s mm^2 .	Ad.	33,47	161,32	177,46	209,72	0,21	0,23	0,28			
	3 X 240 / 120 s mm^2 .	Ad.	33,47	176,80	194,49	229,82	0,21	0,23	0,28			
	5 8/10 KV DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	24,57	52,92	58,24	68,81	0,16	0,17	0,20			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	24,57	56,77	62,49	73,81	0,16	0,17	0,20			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	24,57	60,10	66,12	78,17	0,16	0,17	0,20			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	26,60	64,16	70,60	83,42	0,17	0,19	0,22			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	26,60	67,55	74,36	87,86	0,17	0,19	0,22			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	27,31	73,14	80,48	95,10	0,17	0,19	0,23			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	28,54	78,29	86,12	101,79	0,18	0,20	0,24			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	28,54	80,36	88,41	104,51	0,18	0,20	0,24			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	39,86	83,74	92,09	108,86	0,25	0,28	0,33			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	81,28	158,64	174,46	206,22	0,52	0,57	0,67			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	81,28	169,61	186,54	220,50	0,52	0,57	0,67			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	81,28	180,91	199,02	235,19	0,52	0,57	0,67			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	91,28	191,76	210,96	249,26	0,58	0,64	0,75			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	91,28	202,58	222,82	263,36	0,58	0,64	0,75			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	91,28	218,82	240,67	284,49	0,58	0,64	0,75			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	95,58	235,73	259,36	306,49	0,61	0,67	0,79			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	95,58	241,13	265,28	313,50	0,61	0,67	0,79			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	120,28	251,80	276,97	327,30	0,76	0,84	0,99			
32.34.10	8.7/15 KV DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	E3SV (2XSY) , E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	32,85	56,77	62,49	73,81	0,21	0,23	0,27			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	32,85	60,10	66,12	78,17	0,21	0,23	0,27			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	34,52	64,16	70,60	83,42	0,22	0,24	0,28			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	34,52	67,55	74,36	87,86	0,22	0,24	0,28			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	37,26	69,54	76,49	90,40	0,24	0,26	0,31			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	38,97	74,72	82,18	97,14	0,25	0,27	0,32			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	41,63	80,36	88,41	104,51	0,26	0,29	0,34			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	44,68	85,88	94,45	111,65	0,28	0,31	0,37			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	49,46	93,09	102,42	120,98	0,31	0,34	0,41			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	106,95	169,61	186,54	220,50	0,68	0,75	0,88			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	106,95	180,91	199,02	235,19	0,68	0,75	0,88			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	109,05	191,76	210,96	249,26	0,69	0,76	0,90			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	109,05	202,58	222,82	263,36	0,69	0,76	0,90			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	123,09	207,90	228,65	270,26	0,78	0,86	1,01			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	126,20	224,34	246,77	291,64	0,80	0,88	1,04			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	126,20	241,13	265,28	313,50	0,80	0,88	1,04			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	148,80	257,26	283,00	334,44	0,94	1,04	1,23			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	165,04	278,91	306,78	362,59	1,05	1,15	1,36			
32.34.11	20.3/35 KV DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	YE3SV (2XSY) , YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	54,36	73,85	81,23	96,02	0,35	0,38	0,45			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	54,36	78,12	85,94	101,54	0,35	0,38	0,45			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	56,58	83,45	91,78	108,45	0,36	0,39	0,47			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	56,58	87,89	96,67	114,23	0,36	0,39	0,47			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	61,42	90,45	99,48	117,53	0,39	0,43	0,51			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	61,42	97,18	106,88	126,34	0,39	0,43	0,51			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	63,36	104,54	115,02	135,91	0,40	0,44	0,52			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	70,19	111,66	122,84	145,14	0,45	0,49	0,58			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	213,19	121,07	133,18	157,39	1,35	1,49	1,76			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	213,19	220,51	242,55	286,67	1,35	1,49	1,76			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	217,71	235,19	258,71	305,78	1,38	1,52	1,79			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	217,71	249,27	274,19	324,04	1,38	1,52	1,79			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	221,14	263,37	289,75	342,38	1,40	1,54	1,82			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	221,14	270,29	297,29	351,40	1,40	1,54	1,82			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	223,97	291,62	320,79	379,12	1,42	1,56	1,85			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad	248,22	313,39	344,75	407,46	1,57	1,73	2,05			
32.34.11.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ,YAXC8VZ3V-R											
	(A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	54,36	73,85	81,23	96,02	0,35	0,38	0,45			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	54,36	78,12	85,94	101,54	0,35	0,38	0,45			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	56,58	83,45	91,78	108,45	0,36	0,39	0,47			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	56,58	87,89	96,67	114,23	0,36	0,39	0,47			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	61,42	90,45	99,48	117,53	0,39	0,43	0,51			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	61,42	97,18	106,88	126,34	0,39	0,43	0,51			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	63,36	104,54	115,02	135,91	0,40	0,44	0,52			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	70,19	111,66	122,84	145,14	0,45	0,49	0,58			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	213,19	121,07	133,18	157,39	1,35	1,49	1,76			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	213,19	220,51	242,55	286,67	1,35	1,49	1,76			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	217,71	235,19	258,71	305,78	1,38	1,52	1,79			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	217,71	249,27	274,19	324,04	1,38	1,52	1,79			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	221,14	263,37	289,75	342,38	1,40	1,54	1,82			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	221,14	270,29	297,29	351,40	1,40	1,54	1,82			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	223,97	291,62	320,79	379,12	1,42	1,56	1,85			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	248,22	313,39	344,75	407,46	1,57	1,73	2,05			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
32.34.12	5.8/10 KV HARİCİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	37,51	67,55	74,36	87,86	0,24	0,26	0,31			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	37,51	73,14	80,48	95,10	0,24	0,26	0,31			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	37,51	76,72	84,38	99,70	0,24	0,26	0,31			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	39,29	80,36	88,41	104,51	0,25	0,27	0,32			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	39,29	83,74	92,09	108,86	0,25	0,27	0,32			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	39,29	89,30	98,18	116,07	0,25	0,27	0,32			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	41,47	93,09	102,42	120,98	0,26	0,29	0,34			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	41,47	95,06	104,60	123,63	0,26	0,29	0,34			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	49,37	100,65	110,73	130,87	0,31	0,34	0,41			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	120,37	202,58	222,82	263,36	0,76	0,84	0,99			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	120,37	218,82	240,67	284,49	0,76	0,84	0,99			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	120,37	230,16	253,20	299,23	0,76	0,84	0,99			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	133,68	241,13	265,28	313,50	0,85	0,93	1,10			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	133,68	251,80	276,97	327,30	0,85	0,93	1,10			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	133,68	268,24	295,09	348,73	0,85	0,93	1,10			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	145,22	278,91	306,78	362,59	0,92	1,01	1,20			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	145,22	284,96	313,47	370,46	0,92	1,01	1,20			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	164,42	301,31	331,42	391,71	1,04	1,15	1,35			
32.34.13	8.7/15 KV HARİCİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	52,70	73,14	80,48	95,10	0,33	0,37	0,43			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	52,70	78,29	86,12	101,79	0,33	0,37	0,43			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	53,89	83,74	92,09	108,86	0,34	0,38	0,44			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	53,89	89,30	98,18	116,07	0,34	0,38	0,44			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	55,00	93,09	102,42	120,98	0,35	0,38	0,45			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	56,24	95,06	104,60	123,63	0,36	0,39	0,46			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	56,24	100,65	110,73	130,87	0,36	0,39	0,46			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	57,47	102,12	112,30	132,73	0,36	0,40	0,47			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	63,59	106,18	116,83	138,03	0,40	0,44	0,52			
	3 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	170,15	218,82	240,67	284,49	1,08	1,19	1,40			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	170,15	235,73	259,36	306,49	1,08	1,19	1,40			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	172,57	251,80	276,97	327,30	1,09	1,20	1,42			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	172,57	268,24	295,09	348,73	1,09	1,20	1,42			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	174,79	278,91	306,78	362,59	1,11	1,22	1,44			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	180,65	284,96	313,47	370,46	1,15	1,26	1,49			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	180,65	301,31	331,42	391,71	1,15	1,26	1,49			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	183,07	306,54	337,16	398,51	1,16	1,28	1,51			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	202,75	317,49	349,21	412,70	1,29	1,41	1,67			
32.34.14	20.3/35 KV HARİCİ TİP BÜZÜŞMELİ											
	YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	95,13	104,63	123,66	0,53	0,58	0,69			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	101,84	112,06	132,44	0,53	0,58	0,69			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	108,85	119,71	141,48	0,53	0,58	0,69			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	116,06	127,68	150,87	0,53	0,58	0,69			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	121,07	133,18	157,39	0,53	0,58	0,69			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	88,64	123,56	135,91	160,61	0,56	0,62	0,73			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	91,31	130,82	143,88	170,07	0,58	0,64	0,75			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	101,20	132,77	146,04	172,56	0,64	0,71	0,83			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	138,04	151,82	179,43	1,71	1,88	2,22			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	284,45	312,91	369,77	1,71	1,88	2,22			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	306,43	337,04	398,37	1,71	1,88	2,22			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	327,49	360,24	425,73	1,71	1,88	2,22			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad	269,91	348,68	383,52	453,26	1,71	1,88	2,22			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	269,91	362,62	398,91	471,43	1,71	1,88	2,22			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	269,91	370,46	407,50	481,63	1,71	1,88	2,22			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	298,95	391,65	430,78	509,16	1,89	2,08	2,46			
32.34.14.1	20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY) ,YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BUZUŞMELİ ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI											
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	95,13	104,63	123,66	0,53	0,58	0,69			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad	83,36	101,84	112,06	132,44	0,53	0,58	0,69			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	108,85	119,71	141,48	0,53	0,58	0,69			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	116,06	127,68	150,87	0,53	0,58	0,69			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	83,36	121,07	133,18	157,39	0,53	0,58	0,69			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	88,64	123,56	135,91	160,61	0,56	0,62	0,73			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	91,31	130,82	143,88	170,07	0,58	0,64	0,75			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	101,20	132,77	146,04	172,56	0,64	0,71	0,83			
	3 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	138,04	151,82	179,43	1,71	1,88	2,22			
	3 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	284,45	312,91	369,77	1,71	1,88	2,22			
	3 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	306,43	337,04	398,37	1,71	1,88	2,22			
	3 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	327,49	360,24	425,73	1,71	1,88	2,22			
	3 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	269,91	348,68	383,52	453,26	1,71	1,88	2,22			
	3 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	269,91	362,62	398,91	471,43	1,71	1,88	2,22			
	3 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	269,91	370,46	407,50	481,63	1,71	1,88	2,22			
	3 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	298,95	391,65	430,78	509,16	1,89	2,08	2,46			
	AYRLABİLEN (GEÇMELİ,EKRANLANMIŞ) KABLO BAŞLIKLARI T TİPİ,DİRSEK (L) TİPİ, DÜZ TİP;FİŞLİ VE CİVATALI 250A,400A VEYA 630A İÇİN											
	NOT:01.01.2005 tarihinden sonra yapılan işler için geçerlidir.											
32.34.15	5.8/10 KV AYRILABILEN,EKRANLAMIŞ TİP YE3SV (N2XSY) , YE3SHSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	26,42	29,07	34,33	2,70	2,97	3,51			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	28,45	31,26	36,99	2,70	2,97	3,51			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	30,05	33,09	39,06	2,70	2,97	3,51			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	32,09	35,28	41,66	2,70	2,97	3,51			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	33,73	37,11	43,85	2,70	2,97	3,51			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	36,61	40,26	47,61	2,70	2,97	3,51			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	340,02	39,11	42,99	50,83	2,81	3,09	3,66			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	340,02	40,19	44,21	52,26	2,81	3,09	3,66			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	353,63	41,88	46,08	54,44	2,93	3,22	3,80			
32.34.16	8.7/15 KV AYRILABİLEN,EKRANLANMIŞ TİP E3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	28,45	31,26	36,99	2,70	2,97	3,51			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	30,05	33,09	39,06	2,70	2,97	3,51			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	32,09	35,28	41,66	2,70	2,97	3,51			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	33,73	37,11	43,85	2,70	2,97	3,51			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	34,75	38,20	45,15	2,70	2,97	3,51			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	326,40	37,41	41,12	48,64	2,70	2,97	3,51			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	340,02	40,19	44,21	52,26	2,81	3,09	3,66			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	340,02	43,00	47,28	55,92	2,81	3,09	3,66			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	353,63	46,59	51,27	60,60	2,93	3,22	3,80			
32.34.17	20.3/35 KV aYRILABİLEN EKRANLANMIŞ TİP											
	YE3SV (2XSY) ,YE3SSV (2XSEYFGbY)											
	1 X 25 s / 16 mm^2	Ad.	720,76	36,97	40,63	48,08	5,96	6,56	7,75			
	1 X 35 s / 16 mm^2	Ad.	720,76	39,06	42,95	50,77	5,96	6,56	7,75			
	1 X 50 s / 16 mm^2	Ad.	720,76	41,66	45,85	54,17	5,96	6,56	7,75			
	1 X 70 s / 16 mm^2	Ad.	720,76	43,82	48,23	56,99	5,96	6,56	7,75			
	1 X 95 s / 16 mm^2	Ad.	720,76	45,14	49,64	58,66	5,96	6,56	7,75			
	1 X 120 s / 16 mm^2	Ad.	720,76	48,61	53,49	63,19	5,96	6,56	7,75			
	1 X 150 s / 25 mm^2	Ad.	734,37	52,26	57,46	67,94	6,07	6,68	7,90			
	1 X 185 s / 25 mm^2	Ad.	734,37	55,82	61,35	72,53	6,07	6,68	7,90			
	1 X 240 s / 25 mm^2	Ad.	761,52	60,55	66,61	78,71	6,30	6,93	8,19			
32.35	KABLO PABUÇLARI											
32.35.1	BAKIR KABLO PABUÇLARI											
	(A.G.KABLOLARINDA)											
	6 mm^2	Ad.	0,93	3,64	4,03	4,75	0,00	0,00	0,00			
	10 mm^2	Ad.	0,93	3,64	4,03	4,75	0,00	0,00	0,00			
	16 mm^2	Ad.	1,18	3,64	4,03	4,75	0,00	0,00	0,00			
	25 mm^2	Ad.	1,18	3,64	4,03	4,75	0,00	0,00	0,00			
	35 mm^2	Ad.	1,87	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	50 mm^2	Ad.	2,40	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	70 mm^2	Ad.	2,80	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	95 mm^2	Ad.	4,53	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	120 mm^2	Ad.	5,17	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	150 mm^2	Ad.	7,80	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	185 mm^2	Ad.	9,96	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	240 mm^2	Ad.	11,56	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	300 mm^2	Ad.	12,12	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
32.35.2	ALÜMİNYUM KABLO PABUÇLARI											
	(A.G.KABLOLARINDA)											
	SIKMALI											
	16 mm^2	Ad.	0,75	3,64	4,03	4,75	0,00	0,00	0,00			
	25 mm^2	Ad.	0,75	3,64	4,03	4,75	0,00	0,00	0,00			
	35 mm^2	Ad.	1,12	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	50 mm^2	Ad.	1,40	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	70 mm^2	Ad.	1,49	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	95 mm^2	Ad.	2,57	5,42	5,94	7,10	0,01	0,01	0,01			
	120 mm^2	Ad.	2,94	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	150 mm^2	Ad.	4,45	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	185 mm^2	Ad.	5,70	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			
	240 mm^2	Ad.	6,59	12,81	14,11	16,65	0,03	0,03	0,04			

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
33	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ VE YENİDEN YAPILMASI											
33.1	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ SÖKÜLMESİ											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke).	m^2		15,57	17,13	20,22						
	b) Şose	m^2		29,69	32,64	38,61						
	c) Beton .	m^2		33,80	37,18	43,95						
	d) Asfalt	m^2		31,67	34,88	41,18						
33.2	BOZULAN KALDIRIM VE YOL KAPLAMALARININ YENİDEN YAPILMASI											
	a) Arnavut Kaldırımı (Parke)	m^2		52,65	57,94	68,44						
	b) Şose	m^2		56,37	62,05	73,30						
	c) Beton	m^2		107,41	118,18	139,63						
	d) Asfalt	m^2		178,07	195,90	231,51						
34	BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC											
	NOT:1)IBE ve DAPT tipi Binalarda götürü bedelin dışındadır.											
	2)DAPT DM-TM tipi Binalarda götürü bedelin içindedir.											
	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac .	m.		416,27	457,93	541,16						
34.1	YALNIZ BETON KABLO KANALI YAPILMASI .	m.		207,92	228,69	270,28						
35	GALVANİZLİ DİKENLİ TEL											
	Galvanizli Dikenli Tel	kg.	7,46	2,54	2,80	3,29	0,04	0,05	0,05			
36	TİP TRAFO BİNALARI											
36.1	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		72.233,25	72.233,25	72.233,25						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için .	Ad.		81.924,60	81.924,60	81.924,60						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		104.380,77	104.380,77	104.380,77						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6,3-15 KV için .	Ad.		117.036,66	117.036,66	117.036,66						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için .	Ad.		140.019,98	140.019,98	140.019,98						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için .	Ad.		153.592,90	153.592,90	153.592,90						
36.2	KULE TIPI TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		89.970,55	89.970,55	89.970,55						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		131.841,16	131.841,16	131.841,16						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		155.735,06	155.735,06	155.735,06						
36.3	KULE ÇIKIŞLI TİP TRAFO BİNALARI											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		136.471,10	136.471,10	136.471,10						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		149.578,25	149.578,25	149.578,25						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		164.239,99	164.239,99	164.239,99						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		171.455,99	171.455,99	171.455,99						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		189.634,86	189.634,86	189.634,86						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin .	Ad		194.308,63	194.308,63	194 308,63						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		228.774,23	228.774,23	228.774,23						
	NOT:1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda											
	gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı											
	(serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	IBE-105 İçin : 30 m^3											
	IBE-106 İçin : 40 m^3											
	IBE-107 İçin : 70 m^3											
	IBE-108 İçin : 30 m^3											
	IBE-109 İçin : 30 m^3											
	IBE-110 İçin : 50 m^3											
	IBE-111 İçin : 60 m^3											
	IBE-112 İçin . 80 m^3											
	IBE-113 İçin : 90 m^3											
	IBE-114 İçin . 60 m^3											
	IBE-115 İçin : 70 m^3											
	IBE-116 İçin : 80 m^3											
	IBE-117 İçin : 80 m^3											
	IBE-118 İçin : 100 m^3											
	IBE-119 İçin : 100 m^3											
	TEK - 1 İçin : 120 m^3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde											
	verilen 'limiti asan miktarlara ait kazı ve yapılmışsa											
	nakliye bedelleri 'birim fiyat esasına göre ayrıca											
	ödenecektir.											
	2) Hücre bölmelerine ait tel kafesli kapılar ve kablo											
	kanalları maktu bedellere dahil değildir Bunların											
	bedelleri ait oldukları pozlardan ayrıca ödenir.											
	3)KALETERASİT Sıva yapılması halinde binalarda											
	maktu bedelin 'dışında ödenecek olan imalat birim											
	fiyatları											
	IBE-105 İçin :			2.751,35	2.751,35	2.751,35						
	IBE-106 İçin :			3.695,30	3.695,30	3.695,30						
	IBE-107 İçin :			4.050,37	4.050,37	4.050,37						
	IBE-108 İçin :			1.645,57	1.645,57	1.645,57						
	IBE-109 İçin :			2.061,88	2.061,88	2.061,88						
	IBE-110 İçin :			2.203,61	2.203,61	2.203,61						
	IBE-111 İçin :			2.468,39	2.468,39	2.468,39						
	IBE-112 İçin :			2.770,75	2.770,75	2.770,75						
	IBE-113 İçin :			3.030,06	3.030,06	3.030,06						
	IBE-114 İçin :			3.396,07	3.396,07	3.396,07						
	IBE-115 İçin :			3.603,23	3.603,23	3.603,23						
	IBE-116 İçin :			3.995,24	3.995,24	3.995,24						
	IBE-117 İçin :			3.969,17	3.969,17	3.969,17						
	IBE-118 İçin :			4.547,82	4.547,82	4.547,82						

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	IBE-119 İçin :			4.547,82	4.547,82	4.547,82						
	TEK- 1 İçin :			5.285,81	5.285,81	5.285,81						
	DAPT-1 İçin :			3.453,87	3.453,87	3.453,87						
	DAPT-2 İçin :			4.039,96	4.039,96	4.039,96						
	DAPT-3 İçin :			4.651,78	4.651,78	4.651,78						
	DAPT-4 İçin :			5.216,46	5.216,46	5.216,46						
	DAPT-5 İçin :			5.799,55	5.799,55	5.799,55						
	MOD-1 için			1.701,08	1.701,08	1.701,08						
	MOD-2 için			2.291,86	2.291,86	2.291,86						
	MOD-3 için			2.107,30	2.107,30	2.107,30						
	MOD-4 için			2.601,23	2.601,23	2.601,23						
	MOD-5 için			2.887,83	2.887,83	2.887,83						
	MOD-5A için			3.828,26	3.828,26	3.828,26						
	MOD-5B için			4.600,47	4.600,47	4.600,47						
	NOT: A)Bu fiyatlar,maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli düşülerek bulunmuştur.											
	B)Kaleterasit sıva bedel farkı hesap edilirken Bayındırlık ve iskan Bakanlığı ,Birim Fiyat Tarifleri Kitabından 27.558/1 poz nolu imalat birim fiyatı dikkate alınmıştır.											
36.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABİNİ) (KÖK)											
	İki Hücreli .	Ad.		93.664,15	93.664,15	93.664,15						
	Üç Hücreli .	Ad.		125.219,87	125.219,87	125.219,87						
	Altı Hücreli .	Ad.		157.660,46	157.660,46	157.660,46						
	NOT : KÖK'ün projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılması,kullanılacakher türlü malzemenin nakli, pencere pancurları, geçit izolatörleri için tespit levhası (sac)'hafriyat ve çevre düzenleme bedelleri ,dışkapı, hücrelerin tel kafes kapıları ve kablo kanalları , her türlü işçilikve yüklenici karı dahil olarak anahtar teslimi maktu bedel.											
36.5	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		131.721,08	131.721,08	131.721,08						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		161.725,17	161.725,17	161.725,17						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad.		198.127,59	198.127,59	198.127,59						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad.		226.540,16	226.540,16	226.540,16						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34,5 kV	Ad.		259.042,83	259.042,83	259.042,83						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İsleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2:Hücre bölmelerine ait tel kafes kapılar ve kablo											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	kanalları maktu bedele dahil değildir.											
	3: Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesfiye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.											
	DAPT-1 İçin : 35 m^3											
	DAPT-2 İçin : 45 m^3											
	DAPT-3 İçin : 50 m^3											
	DAPT-4 İçin : 60 m^3											
	DAPT-5 İçin : 70 m^3											
	4: DAPT tipi kulesiz (yeraltı kablo girişli) binalarda sac hücre yapıldığı takdirde, tuğla olan hücre bölme duvarları götürü bedelin içinde olduğundan, tuğla hücre bölme duvarının 1 adedinin bedeli olan için montaj sutunundaki bedel düşülecektir	Ad.		2.358,19	2.358,19	2 358,19						
	TUĞLA HÜCRE DUVARI SAYISI / A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIĞI											
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV 2 ADET 1639 KG											
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34,5 kV 4 ADET 2276 KG											
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34,5 kV 6 ADET 2913 KG											
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34,5 kV 8 ADET 3550 KG											
36.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ											
36.6.a	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		539.441,68	539.441,68	539.441,68						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		601.497,96	601.497,96	601.497,96						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		664.629,11	664.629,11	664.629,11						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		726.804,89	726.804,89	726.804,89						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		789.511,34	789.511,34	789.511,34						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		851.254,47	851.254,47	851.254,47						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV	Ad.		913.325,50	913.325,50	913.325,50						
	NOT 1: Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat İşleri özel (Şehir ve Köy) şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.											
	2: Hücre bölmelerine ait kablo kanalları ve baklavalı sac maktu bedele dahil, telkafes kapılar ise maktu bedele dahil değildir.											
	3: A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIKLARI											
	A-TIPI SAC HÜCRE TOPLAM AĞIRLIGI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV 3021 KG											
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 k 4330 KG											
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV 5639 KG											
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 k 6948 KG											
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV 8257 KG											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV 9566 KG											
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 k 10875 KG											
	36 kV. STANDART SAC HÜCRE	kg.	3,97	16,54	18,19	21,50	0,07	0,07	0,08			
	Sac hücre imal edilerek iş yerine getirilmiş ise montaj bedelinin nakliye sutununda yazılan fiyatı malzeme bedeline eklenerek ödenir.	kg.					10,17	10,17	10,17			
36.6.b	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK CUKURU											
	FOSSEPTİK TIP - I (Sızdırmalı Tip)	Ad.		14.332,10	14.332,10	14.332,10						
	FOSSEPTİK TIP - II (Sızdırmasız Tip)	Ad.		13.023,71	13.023,71	13.023,71						
36.6.c	TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ											
	50 Tonluk Trafo Temeli	Ad.		24.957,41	24.957,41	24.957,41						
	NOT : Projedeki A = 3.50 mt. ve B = 2.00 mt olan uzunlukların dışına çıkıldığı taktirde ataşman tanzim edilerek,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim fiyatları uygulanarak ödemeler yapılacaktır.											
36.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		90.308,73	90.308,73	90.308,73						
	MOD-2	Ad.		113.879,29	113.879,29	113.879,29						
	MOD-3	Ad.		101.643,96	101.643,96	101.643,96						
	MOD-4	Ad.		126.491,99	126.491,99	126.491,99						
	MOD-5	Ad.		142.510,73	142.510,73	142.510,73						
	NOT 1 : Yüzde seviyelerindeki ödemeler ; Elektrik Dağıtım Şebekeleri İnşaat işleri özel (Şehir ve Köy) Şartnamesinin 4.2.3 Maddesi doğrultusunda yapılacaktır. 2 : Kablo kanalları Maktu Bedele dahildir 3 Maktu Bina bedelterine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (Serbest kazı) bedelleri dahildir											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 35 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	Serbest kazının bu miktarlardan fazla olması halinde verilen limiti aşan miktarlarına ait kazı ve yapılmışsa nakliye bedelleri birim fiyat esasına göre ayrıca ödenecektir.											
37	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI											
37.1	KULESİZ TİP TRAFO BİNASI 15 kV.											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		57.785,53	57.785,53	57.785,53						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		65.541,77	65.541,77	65.541,77						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		83.505,68	83.505,68	83.505,68						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		93.627,12	93.627,12	93.627,12						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		112.017,46	112.017,46	112.017,46						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		122.872,96	122.872,96	122.872,96						
37.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 kV.											
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		105.475,71	105.475,71	105.475,71						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin	Ad.		124.584,11	124.584,11	124.584,11						
37.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		109.178,63	109.178,63	109.178,63						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		131.393,05	131.393,05	131.393,05						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		151.707,09	151.707,09	151.707,09						
	NOT : 1) Yukarıda belirtilen maktu bedellere dahil											
	bulunmayan betonarme prefabrike elemanları taşıma											
	ve montaj mahalleri arasındaki taşıma mesafesi ve											
	elemanların bedelleri,imalat ve montaj ağırlığına bağlı											
	olarak poz '5.6/3 esaslarına göre sadece ton x km başına											
	önerilen değisken bedel üzerinden ayrıca ödenecektir.											
	2) Tretuvarların çevrelediği alan dışında kalan ilave insaat											
	temel derinliği ile tesviye ve tanzim kazılarında artışlar ve											
	montaj mahallerinde yapılacak inşaat ve imalatın cins ve											
	nitelikleri hususlarında sözleşmede klasik tip trafo binaları											
	için önerilen hükümler aynen uygulanacaktır.											
	3) Trafo binasına prefabrike betonarme elemanların											
	taşınma masraflarıyla birlikte ödenecek toplam bedel 36											
	Poz numarasındaki ayni hücre sayılı benzerine ait maktu											
	bedelden daha fazla olamaz.											
	4) Yüklenici bu esaslar dahilinde trafo binalarını klasik											
	veya prefabrik sisteme göre inşa etmekte serbesttir.											
36.8	TİP TRAFO BİNALARI											
	(1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
36.8.1	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV için	Ad.		89.284,70	89.284,70	89.284,70						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV için .	Ad.		101.724,73	101.724,73	101.724,73						
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV için	Ad.		126.838,58	126.838,58	126.838,58						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV için .	Ad.		139.634,21	139.634,21	139.634,21						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV için .	Ad.		174.481,55	174.481,55	174.481,55						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV için .	Ad.		192.884,17	192.884,17	192.884,17						
36.8.2	KULE TİPİ TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-105) 6.3-15-30 KV için	Ad.		100.701,39	100.701,39	100.701,39						
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		148.398,29	148.398,29	148.398,29						

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV için .	Ad.		171.208,31	171.208,31	171.208,31						
36.8.3	KULE ÇIKIŞLI TİPİ TRAFO BİNALARI											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		153.503,15	153.503,15	153.503,15						
	Dört Hücreli (IBE-115) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		166.678,54	166.678,54	166.678,54						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		181.670,81	181.670,81	181.670,81						
	Altı Hücreli (IBE-117) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		189.138,01	189.138,01	189.138,01						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		207.449,83	207.449,83	207.449,83						
	Sekiz Hücreli (IBE-119) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		225.687,33	225.687,33	225.687,33						
	Sekiz Hücreli (TEK-1) 30-34.5 KV İçin .	Ad.		250.886,35	250.886,35	250.886,35						
36.8.4	TEK TİPİ KESİCİ ÖLÇÜ BİNASI (KABİNİ) (KÖK)											
	İki Hücreli	Ad.		97.542,08	97.542,08	97.542,08						
	Üç Hücreli .	Ad.		139.093,08	139.093,08	139.093,08						
	Altı Hücreli	Ad.		180.854,24	180.854,24	180.854,24						
36.8.5	KULESİZ TİP TRAFO BİNALARI (Yer altı Kablo Girişli)											
	DAPT - 1 (İki Hücreli) 34.5 kV	Ad.		144.006,29	144.006,29	144.006,29						
	DAPT - 2 (Dört Hücreli) 34.5 kV	Ad.		172.589,40	172.589,40	172.589,40						
	DAPT - 3 (Altı Hücreli) 34.5 kV	Ad		212.570,11	212.570,11	212.570,11						
	DAPT - 4 (Sekiz Hücreli) 34.5 kV	Ad		233.786,28	233.786,28	233.786,28						
	DAPT - 5 (On Hücreli) 34.5 kV	Ad		278.746,56	278.746,56	278.746,56						
36.8.6	DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİ TİP TRAFO BİNALARI											
	DAPT - 8 DM-TM (8 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		653.911,01	653.911,01	653.911,01						
	DAPT - 12 DM-TM (12 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		725.079,85	725.079,85	725.079,85						
	DAPT - 16 DM-TM (16 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		797.052,26	797.052,26	797.052,26						
	DAPT - 20 DM-TM (20 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		869.937,02	869.937,02	869.937,02						
	DAPT - 24 DM-TM (24 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		943.031,93	943.031,93	943.031,93						
	DAPT - 28 DM-TM (28 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		1.013.153,75	1.013.153,75	1.013.153,75						
	DAPT - 32 DM-TM (32 Hücreli) 36-36/15 kV.	Ad.		1.084.293,32	1.084.293,32	1.084.293,32						
36.8.7	MODÜLER HÜCRELİ TRAFO BİNALARI (6.3-34.5 kV)											
	MOD-1	Ad.		95.509,24	95.509,24	95.509,24						
	MOD-2	Ad.		120.625,38	120.625,38	120.625,38						
	MOD-3	Ad.		107.060,69	107.060,69	107.060,69						
	MOD-4	Ad.		132.759,33	132.759,33	132.759,33						
	MOD-5	Ad.		153.180,09	153.180,09	153.180,09						
	MOD-5A	Ad.		202.236,01	202.236,01	202.236,01						
	MOD-5B	Ad.		273.300,88	273.300,88	273.300,88						

NOT : 1) Maktu bina bedellerine her bina için aşağıda gösterilen miktarlardaki tesviye ve tanzim kazısı (serbest kazı) bedelleri dahildir.

IBE-105 İçin : 15 m^3
IBE-106 İçin : 25 m^3
IBE-107 İçin : 35 m^3
IBE-108 İçin : 20 m^3
IBE-109 İçin : 25 m^3

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	IBE-110 İçin : 35 m^3											
	IBE-111 İçin : 40 m^3											
	IBE-112 İçin 45 m^3											
	IBE-113 İçin 55 m^3											
	IBE-114 İçin 30 m^3											
	IBE-115 İçin 35 m^3											
	IBE-116 İçin 40 m^3											
	IBE-117 İçin : 40 m^3											
	IBE-118 İçin : 45 m^3											
	IBE-119 İçin : 45 m^3											
	TEK - 1 İçin : 60 m^3											
	DAPT-1 İçin : 35 m^3											
	DAPT-2 İçin : 45 m^3											
	DAPT-3 İçin : 55 m^3											
	DAPT-4 İçin : 60 m^3											
	DAPT-5 İçin : 70 m^3											
	MOD-1 için : 25 m3											
	MOD-2 için : 30 m3											
	MOD-3 için : 30 m3											
	MOD-4 için : 40 m3											
	MOD-5 için : 50 m3											
	KÖK-2 için : 20 m3											
	KÖK-3 için : 30 m3											
	KÖK-6 için : 35 m3											
	DAPT - DM-TM 8 için : 150 m3											
	DAPT - DM-TM 12 için : 165 m3											
	DAPT - DM-TM 16 için : 180 m3											
	DAPT - DM-TM 20 için : 195 m3											
	DAPT - DM-TM 24 için : 215 m3											
	DAPT - DM-TM 28 için : 230 m3											
	DAPT - DM-TM 32 için : 245 m3											
	2) Hücre bölmelerine ait Baklavalı sac , Tel kafesli											
	kapılarve Kablo kanallarının maktu bedellere dahil olan ve											
	olmayan imalatlar birim fiyat tarifleri kitabında gösterilmiş											
	olup , dahilolmayanların bedelleri ait oldukları pozdan											
	ayrıca ödenir.											
	3) Trafo bina cepheleri Kaleterasit sıva yapıldığında Birim											
	fiyat kitabındaki fiyat listeterine göre ödeme yapılır. (Bu											
	fiyatlar , maktu bedele dahil olan renkli kireç badana bedeli											
	düşülerek bulunmuştur. Kaleterasit sıva bedel farkı hesap											
	edilirken , Bay. Bakanlığı Birim Fiyat tarifleri kitabından											
	27.558/1 poz no'lu imalat Birim Fiyatı Dikkate alınmıştır.											
36.9	TRAFO BİNALARI TADİLATLARI	Birim		310,18	310,18	310,18						
37.4	PREFABRİKE BETONARME TRAFO BİNALARI											
	(1999 YILI DEPREM YÖNETMENLİĞİNE GÖRE)											
37.4.1	KULESİZ TIP TRAFO BİNASI 15 kV.											
	İki Hücreli (IBE-108) 6.3-15 KV İçin	Ad.		71.430,99	71.430,99	71.430,99						
	Üç Hücreli (IBE-109) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		81.377,59	81.377,59	81.377,59						

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Dört Hücreli (IBE-110) 6.3-15 KV İçin	Ad.		101.473,20	101.473,20	101.473,20						
	Altı Hücreli (IBE-111) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		111.706,71	111.706,71	111.706,71						
	Sekiz Hücreli (IBE-112) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		139.584,81	139.584,81	139.584,81						
	On Hücreli (IBE-113) 6.3-15 KV İçin .	Ad.		154.304,42	154.304,42	154.304,42						
37.4.2	KULE TİPİ TRAFO BİNASI 30 kV.											
	Üç Hücreli (IBE-106) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		118.721,22	118.721,22	118.721,22						
	Beş Hücreli (IBE-107) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		136.966,09	136.966,09	136.966,09						
37.4.3	KULE ÇIKIŞLI TRAFO BİNASI 30 kV.											
	İki Hücreli (IBE-114) 6.3-15-30 KV İçin .	Ad.		122.803,08	122.803,08	122.803,08						
	Dört Hücreli (IBE-116) 30-34,5 KV İçin .	Ad.		145.336,43	145.336,43	145.336,43						
	Altı Hücreli (IBE-118) 30-34,5 KV İçin .	Ad.		165.956,59	165.956,59	165.956,59						
38	A.G. KOMPANZASYON PANOLARI											
38.1	SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYON PANO	m^2	245,83	288,29	317,12	374,78	7,56	8,31	9,83			
	KARKASI : (Dahili-Harici Tip)											
0	Panoların direğe veya binaya montajı için gerekli profil demirinin											
	malzeme ve montaj bedeli Poz No:5 4.1'e göre ayrıca ödenir.											
	NOT.a)Harici tip sabit kompanzasyon panoları için,su sızdırmazlığının											
	ısı yalıtım özelliğinin temini ve çatı karkasının malzeme ve montajı											
	için ayrıca m^2 başına MONTAJ sütunundaki bedel pano bedeline eklenir.	m^2		48,32								
	b) Harici tip otomatik kompanzasyon panosu için:											
	I-Su sızdırmazlığının ısı yalıtım özelliğinin temini,çatı karkası											
	ve ilave arka kapak için malzeme ve montaj olarak m^2 başına											
	MONTAJ. sütunundaki bedel pano bedeline eklenerek ödenir.	m^2		69,56								
	II-Panonun beton kaide üzerine tespit edilmesi halinde 250 dozlu											
	beton temelinin bedeli; m^3 başına MONTAJ sütunundaki bedeldir.	m^2		214,92								
38.2	GRUBUN TAKIM TECHİZATI (Sabit - Otomatik) :											
	5 - 7.5 KVAR'a kadar .	Tk.	61,83	182,04	200,24	236,65	5,69	6,25	7,39			
	8 - 15 KVAR'a kadar .	Tk.	76,66	204,59	225,05	265,97	6,41	7,05	8,33			
	16 - 25 KVAR'a kadar .	Tk.	154,73	219,06	240,97	284,78	6,87	7,56	8,93			
	26 - 40 KVAR'a kadar .	Tk.	198,55	236,83	260,52	307,89	7,39	8,13	9,61			
	41 - 50 KVAR'a kadar .	Tk.	214,32	254,52	279,98	330,88	7,95	8,75	10,34			
	51 - 60 KVAR'a kadar .	Tk.	385,50	273,82	301,20	355,96	8,58	9,44	11,15			
	61 - 80 KVAR'a kadar	Tk.	575,23	291,59	320,75	379,07	9,14	10,05	11,88			
	81 - 100 KVAR'a kadar .	Tk.	706,46	310,93	342,02	404,21	9,73	10,70	12,65			
38.3	KOMPANZASYON PANOLARININ SABİT TECHİZATI											
	(Dahili-Harici Tip) :											
	a) Sabit Kompanzasyon için : .	Sabit	21,59	246,48	271,13	320,43	7,72	8,50	10,04			
	b) Otomatik Kompanzasyon için : .	Sabit	388,15	1.093,75	1.203,12	1.421,87	34,21	37,63	44,47			
	NOT : 1-Harici tip otomatik kompanzasyon panolarının ilave											
	arka kapağı için konulmuş mikroswic ve bu bölümün											
	aydınlatma tertibatı ile kapı kolu ve kilitti için pano bedeline											

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	ayrica MAIZEME sutunundaki bedel eklenir.	Ad.	9,90									
	2-Otomatik sigorta sayisi birden fazla ise malzeme ve											
	montaj bedeli Poz No :24.7.2 'ye gore ayrica odenir.											
	3-Dahili ve harici otomatik kompanzasyon panolarinin											
	otomatik gruplara ait 1'er adet sinyal lambasinin											
	malzeme ve montajlari Poz No:25 15'e gore ayrica odenir.											
38.4	AG kuvvet panosu ile kompanzasyon panosu NYY irtibat kablosu ve											
	kablonun muhafaza gaz borusunun malzeme ve montaj bedelleri											
	Poz No : 32.12 ve Poz No : 8 'e gore ayrica odenir.											
38.5	Otomatik kompanzasyon panosu girisine konan 3 adet bicakli											
	sigortalarla ozengili salterin malzeme ve montaj bedelleri Poz											
	No :19.3 ve 25 18'e gore ayrica odenir. A.G. Sigortalı yuk ayiricisi											
	kullanilmasi halinde bedeli Poz No : 25.21 den odenecektir.											
38.6	Pano uzerine konacak olum tehlike ısareti veya levhasinin											
	malzeme ve montaj bedeli Poz No : 26 ve 27'ye gore ayrıca odenir.											
	Panolarin ön kapagi uzerine (kalici gerilimler ıcın)											
	[PANOYA IKI DAKIKA DOKUNMA] ikaz levhasi konacaktir.											
38.7	GUC KONDANSATOR BATARYALARI											
	I-Metalize polipropylen (MPP) (Plastik veya Metal Muhafazali)											
	400 Voltta	KVAR	11,86	18,20	20,01	23,65	0,57	0,63	0,74			
	525 Voltta	KVAR	14,32	18,20	20,01	23,65	0,57	0,63	0,74			
	II-Metal (iletkenli) folyolu (Plastik veya Metal Muhafazali)											
	400 Voltta	KVAR	16,10	18,20	20,01	23,65	0,57	0,63	0,74			
39	Kompanzasyon tesisinde (arizalanan) degisen malzemenin,malzeme ve											
	montaj bedelleri Poz No:39.1-39.2-39.3-39.4-39.5-39.6'ya gore odenir.											
39.1	KONTAKTORLER											
	3 X 8 - 3 X 16 A Kontaktor .	Ad.	20,41	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 17 - 3 X 32 A Kontaktor .	Ad.	35,83	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 33 - 3 X 45 A Kontaktor .	Ad.	69,75	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 46 - 3 X 72 A Kontaktor	Ad.	86,68	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 73 - 3 X 85 A Kontaktor .	Ad.	94,68	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 86 - 3 X 130 A Kontaktor .	Ad.	194,34	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 131 - 3 X 170 A Kontaktor .	Ad.	298,92	45,62	50,18	59,30	1,43	1,57	1,85			
	3 X 171 - 3 X 204 A Kontaktor .	Ad.	348,34	56,66	62,33	73,66	1,77	1,95	2,30			
	3 X 205 - 3 X 250 A Kontaktor .	Ad.	458,37	56,66	62,33	73,66	1,77	1,95	2,30			
	3 X 251 - 3 X 400 A Kontaktor .	Ad.	627,75	56,66	62,33	73,66	1,77	1,95	2,30			
	3 X 401 - 3 X 630 A Kontaktor .	Ad.	1.494,59	56,66	62,33	73,66	1,77	1,95	2,30			
39.2	REAKTIF GUC ROLESI : .	Ad.	355,45	182,42	200,66	237,14	5,71	6,28	7,42			
39.3	PAKO SALTERLER											

2020 YILI MALZEME, MONTAJ, DEMONTAJ VE İHZARAT NAKLİYESİ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME (TL)	MONTAJ (TL)			İHZARAT NAKLİYESİ (TL)			DEMONTAJ (SÖKME) (TL)		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE	I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	a) Monofaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	9,94	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	40 - 100 A .	Ad.	34,36	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	160 - 200 A	Ad.	40,69	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	b) Trifaze pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	18,86	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	40 - 100 A .	Ad.	62,96	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	160 - 200 A	Ad.	108,35	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	c) Trifaze enversor pako salter											
	10 - 32 A	Ad.	28,25	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	40 - 100 A .	Ad.	122,72	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
	160 - 200 A	Ad.	132,20	34,49	37,94	44,83	1,08	1,19	1,40			
39.4	MIKRO-SWIC	Ad.	2,94	22,22	24,44	28,88	0,69	0,76	0,90			

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE PROJE DÜZENLENMESİNE AİT BİRİM FİYATLARI

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2020 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL 1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
40.2	PROJE DÜZENLEMEDE SABİT BÜRO MASRAFLARI :				
40.2 1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....		3.471,00	3.471,00	3.471,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		4.381,00	4.381,00	4.381,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		6.026,00	6.026,00	6.026,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		8.317,00	8.317,00	8.317,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		12.328,00	12.328,00	12.328,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		15.767,00	15.766,00	15.766,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		20.362,00	20.362,00	20.362,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		27.189,00	27.189,00	27.189,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		42.376,00	42.376,00	42.376,00
40 2.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların				
	yalnız Y.G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.1)Proje				
	düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.				
40.2 2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....		1.266,00	1.266,00	1.266,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		3.511,00	3.511,00	3.511,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		5.115,00	5.115,00	5.115,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		7.331,00	7.331,00	7.331,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		11.294,00	11.294,00	11.294,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		14.714,00	14.714,00	14.714,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		19.230,00	19.230,00	19.230,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		26.013,00	26.013,00	26.013,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		41.104,00	41.104,00	41.104,00
40.2.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız YG Şebeke projesi ihalelerinde				
	(Poz 40.2.2) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70 i				
	ödenir.				
	Not:100.000 nüfusdan sonra her 50.000 nüfus için Poz 40.2				
	deki bedellere ilave edilir.		12.646,00	12.646,00	12.646,00
	NOT: 40.1 ve 40.2 deki nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus				
	olarak,ihale tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki				
	nüfus alınacaktır.				
40.2.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı		3.929,00	3.395,00	3.395,00
40.3	PROJE DÜZENLEMEDE DEĞİŞKEN BEDELLER				
	(Büyük Aralıklı Hava Hattında İhtiva eden YG-AG şebekesi,				
	Yanlız YG-AG şebekesi,Yanlız YG Şehir şebekesi)				
40.3.1	Elektriği bulunmayan,yeni kurulan bağımsız toplu konut alanları,				
	küçük sanayi siteleri,köy,mezra,oba,vb. veya mevcut tesisin ta-				
	mamen sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün ol-				
	mayan tesislere ait yeni tesis projeleri				
	Beher direk İçin :	Ad.	4,40	4,40	4,40

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE PROJELERİ İÇİN ETÜD YAPILMASI VE
PROJE DÜZENLENMESİNE AİT 2020 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL		
POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
40.2	PROJE DÜZENLEMEDE SABİT BÜRO MASRAFLARI :				
40.2.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden YG-AG şebekesi				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.		3.471,00	3.471,00	3.471,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		4.381,00	4.381,00	4.381,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		6.026,00	6.026,00	6.026,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		8.317,00	8.317,00	8.317,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		12.328,00	12.328,00	12.328,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		15.767,00	15.766,00	15.766,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		20.362,00	20.362,00	20.362,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		27.189,00	27.189,00	27.189,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		42.376,00	42.376,00	42.376,00
40.2.1.1	Büyük aralıklı hava hattında ihtiva eden Şehir ve kasabaların				
	yalnız Y G.şebeke projesi ihalelerinde (Poz 40.2.1)Proje				
	düzenlemede sabit büro masraflarının %70'i ödenir.				
40.2.2	Yalnız YG-AG şebekesi :				
	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde.....		1.266,00	1.266,00	1.266,00
	10000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		3.511,00	3.511,00	3.511,00
	20000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		5.115,00	5.115,00	5.115,00
	30000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		7.331,00	7.331,00	7.331,00
	40000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		11.294,00	11.294,00	11.294,00
	50000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		14.714,00	14.714,00	14.714,00
	60000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		19.230,00	19.230,00	19.230,00
	75000 nüfusa kadar olan şehir ve kasabalarda		26.013,00	26.013,00	26.013,00
	75001-100000 nüfuslu şehir ve kasabalarda		41.104,00	41.104,00	41.104,00
40.2.2.1	Şehir ve kasabaların yalnız YG Şebeke projesi ihalelerinde				
	(Poz 40.2.2) Proje düzenlemede sabit büro masraflarının %70 i				
	ödenir.				
	Not.100.000 nüfusdan sonra her 50.000 nüfus için Poz 40.2				
	deki bedellere ilave edilir.		12.646,00	12.646,00	12.646,00
	NOT: 40.1 ve 40.2 deki nüfusa göre alınan sabit bedellerde nüfus				
	olarak,ihale tarihindeki en son yapılan Resmi Nüfus sayımındaki				
	nüfus alınacaktır.				
40.2.3	Yalnız Büyük Aralıklı Hava Hattı		3.929,00	3.395,00	3.395,00
40.3	PROJE DÜZENLEMEDE DEĞİŞKEN BEDELLER				
	(Büyük Aralıklı Hava Hattında İhtiva eden YG-AG şebekesi,				
	Yanlız YG-AG şebekesi,Yanlız YG Şehir şebekesi)				
40.3.1	Elektriği bulunmayan,yeni kurulan bağımsız toplu konut alanları,				
	küçük sanayi siteleri,köy,mezra,oba,vb. veya mevcut tesisin ta-				
	mamen sökülerek malzemesinden istifade edilmesi mümkün ol-				
	mayan tesislere ait yeni tesis projeleri				
	Beher direk İçin :	Ad.	4,40	4,40	4,40

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL		
POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
40.3.2	Tevsi ve ıslah projeleri				
	Beher direk için : (Yerinde kalan ve demontajdan - Montaj yapı-	Ad.	6,72	6,72	6,72
	lan direkler dahil)				
	Not:Yerinde kalan ve demontajdan monte edilen direklerin top-				
	lam sayısı tevsii ve ıslah projesindaki toplam direk adedinin				
	%10 unu geçmiyorsa Poz no 40.3.2 Maddasindeki bedelin				
	%90 ı ödenir				
40.3.2.1	Aydınlatma direkleri :	Ad	4,13	4,13	4,13
40.3.3	Büyük Aralıklı Hava Hatlarında : Beher Km. için.....	Km	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	(Poz40.1.1 ve Poz 40.2.1 kapsamında yapılacak işlerde verilir)				
40.3.4	Y.G. Yeraltı kabloları .				
	Trafolar arasında döşenen ve gerilimi 1 Kv. dan fazla olan	Km.	110,00	110,00	110,00
	YG. kablolar (Bina ile direk arası irtibat kabloları hariç)				
40.3.5	Santral ve Trafo Postası : (Yerinde kalan trafolar dahil)				
	a) Elektrik santrali için :	Ad.	975,00	975,00	975,00
	b) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi trafo postası için :	Ad.	600,00	600,00	600,00
	c) Beher kabin (Bina veya sac KÖK) tipi özel trafo postası için	Ad.	237,00	237,00	237,00
	d) Beher direk tipi trafo postası için :	Ad.	294,00	294,00	294,00
	e) Beher direk tipi özel trafo postası için :	Ad.	118,00	118,00	118,00
	f) 30/15-10.5-6.3 kV.luk beher indirici merkezi için : (Açık sistem olması halinde her fider için	Ad.	3.133,00	3.133,00	3.133,00
	kablaj resmi verilecektir)				
	g) Beher dağılım merkezi için: .....(Açık Sistem olması halinde her fider için	Ad.	1.024,00	1.024,00	1.024,00
	kablaj resmi verilecektir)				
	Not.Birim fiyatlar :				
	1-Tasdikli tip projelerine göre imal edilmekte olan beton direklerle				
	TEDAŞ tipi demir direkler,				
	2-Projeleri tasdikli tip santral ve trafo binaları .				
	3-Projeleri tasdikli tip trafo direkleri kullanılacağına,				
	4-Her trafo bölgesinin ayrı ayrı , keşfi,tek hat şeması ile primer				
	malzeme listesi ve trafo binası yerleştirme planları verileceğine,				
	göre tesbit edilmiştir				
40.4.4	TİP DIŞI KALAN ÖZEL SANTRAL VEYA TRAFO KABİNLERİ .				
	Yeni veya tadilat projesi yapılacak olan kabine ait şartnameleriyle				
	birlikte komple proje keşfinin % 7 si				
40.5	Özel Tip Demir Direkler				
	Direğe ait her türlü hesap ve imalat resmi yapılır.				
40.5.1	Yeni tip YG direği (beher tip için)	Ad.	1.556,00	1.556,00	1.556,00
40.5.2	Tasdikli tiplerde yapılacak tadilata ait hesap kontrolu ve tadilat	Ad.	343,00	343,00	343,00
	resimleri (beher tip resim için)				

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL 1 BÖLGE	2.BÖLGE	3 BÖLGE
40.5.3	Özel Temel Hesabı (beher tip için)	Ad	343,00	343,00	343,00
40.6	HARİTA ÇIKARTILMASI				
	Elektrik şebekesinin projelendirilmesine kafi gelecek kadar haritanın çıkarılması bedeli (şebekesi yapılan kısmın beher km için)				
40.6.1	Takeometrik harita çıkartılarak takoemetre defterinin verilmesi halinde	Km.	276,00	276,00	276,00
40.6.2	Plancate veya teodolitle kotsuz ve münhanisiz harita çıkarılması halinde	Km.	181,00	181,00	181,00
40.7	A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile beslenen kısımlarında (Abone bağlantoları ile yeraltı kablosu ile beslenen sokak aydınlatmaları ve A.G panolarından direğe çıkış kabloları hariç)	Km.	214,00	214,00	214,00
40.7.1	Alçak Gerilim Dağıtım Kutuları (Box)Yeraltı Kablolu Şebekelerde Beher Dağıtım Kutusu (Box) için :	Ad.	6,29	6,29	6,29
41	KOMPANZASYON PROJE BEDELİ				
41.1	MAHALLI ETÜT BEDELİ				
	Şartnameye uygun şekilde yapılacak mahalli etüdün ölçüm dışında kalan kısmın bedeli. Malline gidip etüdün yapılması için global bedel.....	Sabit	893,00	893,00	893,00
	Her trafo için ilave bedel.	Ad.	31,27	31,27	31,27
41.2	ÖLÇÜM BEDELLERİ				
	Mahalli etüt sırasında işveren tarafından istenen trafolarda şartnamesine uygun ölçüm yapılması.....	Ad.	41,40	45,03	47,83
	NOT : Ölçümler işverence yapılması halinde bu bedeller ödenmeyecektir.				
41.3	ETÜT RAPORU TANZIM EDILMESİ				
	Şartnamesine uygun olarak etüt raporunun tanzimi ve işverence tastikine müteakip				
	Baz global bedel.....	Sabit	536,00	536,00	536,00
	Her trafo için ilave bedel.....	Ad.	16,56	16,56	16,56
41.4	PROJE YAPIM BEDELİ				
41.4.1	OTAMATİK KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....	Ad.	713,00	713,00	713,00
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	27,60	27,60	27,60

			BÖLGELERE GÖRE BİRİM FIYAT TL		
POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	1.BÖLGE	2.BÖLGE	3.BÖLGE
41.4.2	YALNIZ SABİT KOMPANZASYON BEDELİ				
	Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış ve işverence tastik edilmiş				
	panoların , aynı kondasatör gücüne sahip panoların bir sayılmak	Ad.	569,00	569,00	569,00
	kaydıyla oluşturulacak her değişik pano tipi için ödenecek bedel.....				
	Gruptaki her trafo için bedel.....	Ad.	20,24	20,24	20,24
45	YG (OG) DAĞITIM HATLARI PROJE İŞLERİ				
45.1	YG(OG) Dağıtım Hattı Etüdü				
	a) Düz Arazi Etüt Bedeli	Km.	1.556,00	1.556,00	1.556,00
	b)Engebelli Arazi Etüt Bedeli	Km	2.719,00	2.719,00	2.719,00
45.2	YG(OG) Dağıtım Hattı Proje Yapım Bedeli	Km.	393,00	393,00	393,00
45.3	YG(OG) Dağıtım Hattı Direk Aplikasyonu Yapım Bedeli	Km.	975,00	975,00	975,00

2020 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME, MONTAJ BEDELLERİ

2020 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	BAKIM ONARIM İŞİNİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI TL
60	ENERJİ NAKİL HATLARI KİLOMETRİK BAKIM ONARIMI		
60.1	AĞAÇ . BETON VE BOYALI KAYNAKLI ENH'LAR		
60.1.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	604,53
60.1.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	792,20
60.1.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	1.056,26
60.2	GALVANİZ VE GALVANİZ CİVATALI ENH'LAR		
60.2.1	Kategori (zorluk derecesi) 1	Km.	826,32
60.2.2	Kategori (zorluk derecesi) 2	Km.	1.090,39
60.2.3	Kategori (zorluk derecesi) 3	Km.	1.354,45
61	ALÇAK GERILIM (AG) VE MUŞTEREK (AG-OG) ŞEBEKELERINDE KILOMETRIK BAKIM ONARIMI		
61	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde	Km.	335,27
62	TAKVİYE EMPRENYE YAPILMASI		
62,1	Alçak gerilim (AG) ve müşterek (AG-OG) şebekelerinde ağaç direklere takviye emprenye yapılması	Ad.	42,43
62,2	Enerji nakil hatlarında ağaç direklere takviye emprenye yapılması	Ad.	84,86
63	HARİCİ TİP AYIRICILARIN BAKIM VE ONARIMI		
	Harici tip ayırıcıların bakım ve onarımı	Ad.	308,13
64	TEMELDEN EĞİK DURUMDAKI DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
64,1	AĞAÇ DİREKLERİN DUZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki ağaç direkler	Ad.	170,60
	II-Büyük aralıklı hattaki ağaç direkler	Ad	180,99
64,2	DEMİR DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki demir direkler	Ad.	330,82
	II-Büyük aralıklı hattaki demir direkler	Ad.	686,87
64,3	BETON DIREKLERIN DÜZELTİLMESİ		
	I-Şehir ve köy içi AG-OG şebekesindeki beton direkler	Ad.	393,13
	II-Büyük aralıklı hattaki beton direkler	Ad.	614,18

2020 YILI İŞLETME BAKIM MALZEME , MONTAJ BEDELLERİ

POZ NO	MALZEME VEYA IŞIN CİNSİ	ÖLÇÜ	MALZEME	M O N T A J		
				I.BÖLGE	II.BÖLGE	III BÖLGE
26.3	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKA İLE NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
26.3.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.	2,30	8,32	8,32	8,32
26.3.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.	2,30	10,93	10,93	10,93
27.1	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE PLAKASIZ NUMARALANDIRMA İŞLERİ					
27.1.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.		6,09	6,09	6,09
27.1.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		9,13	9,13	9,13
27.2.	Elektrik Tehlike İşareti (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun)	Ad.		6,15	6,15	6,15
40.9	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN EysT VE PROJESİNİN HAZIRLANMASI					
40.9.1	Şehir Şebebekelerinde	Ad.		4,85	4,85	4,85
40.9.2	Enerji Nakil Hatlarında	Ad.		6,47	6,47	6,47
40.10	İŞLETME VE BAKIM İÇİN ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNİN NUMARALANDIRMA İŞLERİNİN SON DURUM PROJESİNİN HAZIRLANMASI	Ad		0,66	0,66	0,66
40.11	Sahada koordinat ölçümü	Ad		4,63	4,63	4,63
65.1.1	Abonelerin Şebeke İrtibat ve Adres Bilgilerinin Kayıt Altına Alınması	Ad		1,84	1,84	1,84

HARİTA VE PLAN HİZMETLERİNE AİT 2020 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	BÖLGELERE GÖRE BİRİM FİYAT TL.		
			I.BÖLGE	II.BÖLGE	III.BÖLGE
	Tüm yıl için geçerlidir.				
50	**HARİTA VE PLAN HİZMETLERİ**				
50.1	ENH Kamulaştırma Harita İşi	Km.	8.640,00	**8.640,00**	**8.640,00**
50.2	İmar İçi TR, İM, DM vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	2.770,00	2.770,00	2.770,00
50.3	İmar Dışı İM, DM, KÖK vb. Kamulaştırma Harita İşi	Adet	3.605,00	**3.605,00**	**3.605,00**
50.4	**Plan Tadilat İşi**				
50.4.1	TR, İM, DM vb Plan Tadilat İşi	Adet	1.360,00	1.360,00	1.360,00
50.4.2	ENH Plan Tadilat İşi	Km	2.540,00	**2.540,00**	**2.540,00**
50.5	**Kamulaştırma İşlemlerinin yürütülmesi işi**				
50.5.1	Tebliğata Esas Adreslerin Tespit İşi	Malik	11,00	11,00	11,00
50.5.2	Taşınmaz Mal Değerlemesi İşi	Parsel	660,00	**660,00**	**660,00**
50.5.3	Pazarlığa Çağrı Bildirimi, Uzlaşmalı /Uzlaşmasız Tutanakların hazırlanması İşi	Malik	38,00	38,00	38,00
50.5.4	Mahkeme Dosyası Hazırlama İşi	Adet	22,00	**22,00**	**22,00**
50.5.5	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması İşi	Adet	45,00	45,00	45,00
50.6	Parsel Bazında ENH Kamulaştırma Haritası İşi	Adet	620,00	**620,00**	**620,00**
50.7	Direk Merkezleri ile Elektrik Dağıtım Tesislerinin Köşe Koordinatların ölçülmesi işi	Adet	105,00	105,00	105,00